



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



DSİ BİRİM FİYAT KİTABI
ANALİZ ve TARİFLERİ

R03

İÇİNDEKİLER	
Sulama Dairesi Başkanlığı	1
Yükleme Boşaltma Ve İstif İşleri	1
Makina İle Serbest Kazılar	7
Makina İle Kanal Açılması, Dere Yatağı Temizlenmesi Derivasyon Kazıları	15
Makina İle Röpriz	23
Yollarda Reglaj Yapılması	25
Dolguların Sulanması Ve Sıkıştırılması	33
Stabilize, Tuvenan, Kırmataş Ve Kum Çakıl Serilmesi	39
Boru Hafriyatları	45
Beton İşleri	50
Taş İşleri	60
Taş Duvar Yüzlerine Derz Yapılması ve Şap İşleri	108
Yıkma ve Sökme İşleri	113
Ahşap ve Kalıp İşleri	122
Demir İşleri	145
Zemin Altından Yatay Delgiyle Geçilmesi	177
Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı	235
Taşımalar	235
İhzarat İşleri	251
Mekanik Tokmakla Sıkıştırma, Ağaç Kesme, İksa, Su Boşaltma Zamları, Pompaj İşleri	266
Kazı İşleri	283
Beton İşleri	321
Kargır İşleri	361
Tuğla, Büz, Kiremiti Biriket İşleri	393
Kalıp, İskele ve Ahşap İnşaat İşleri	413
Betonarme Demiri, Profili, Karkas ve Diğer Demir İnşaat İşleri	432
Tünel İşleri	467
Makine Analizleri	484

Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı	491
Kamulaştırma İşleri	491
Arazi Topplulaştırma ve TİGH Dairesi Başkanlığı	501
Topplulaştırma İşleri	501
Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı	509
Taşıma Analizleri	554
Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı	556
Jeofizik Etüt	556
Su Sondaj	562
İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı	589
Ağaçlandırma Park ve Fidanlık İşleri	589
Yabancı Ot Savaşımı ve Bitkisel Kaplama İşleri	626

SULAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

YÜKLEME BOŞALTMA VE İSTİF İŞLERİ

Poz No.:	Analizin Adı:						Ölçü Birimi
52.105.1001	Kum - Çakılın Elle Taşıtlara Yükleme Boşaltma, İstif, Muhafazası ve Figürresi						m³
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı	
	Taşıtlara yükleme ve boşaltma:						
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1,5				
	İstif, muhafaza ve figürresi						
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,5				
	Toplam						
	% yüklenici karı ve genel giderler						
	1 m³ bedeli						
TARİF: Kum-çakılın el ile taşıtlara, yükleme, boşaltma, istif, muhafaza ve figürresi ile her türlü hizmet ve masraflarla yüklenici karı ve genel giderler dahil bir m³ fiyatı							
ÖLÇÜ: İmalata giren kum-çakılın metreküp Cinsinden hacmidir.							

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.105.1002	Kum - Çakılın Makine ile Taşıtlara Yükleme, Boşaltma, İstif, Muhafazası ve Figürresi					m³
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Yükleme, boşaltma ve figüre karşılığı:					
52.900.1014	Lastik tekerlekli yükleyici	Saat	0,021			
	İstif ve muhafaza:					
52.900.1014	Lastik tekerlekli yükleyici	Saat	0,004			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ bedeli					
TARİF: Kum-çakılın makine ile taşıtlara, yükleme, boşaltma, istif, muhafaza ve figürresi ile her türlü hizmet ve masraflarla yüklenici karı ve genel giderler dahil 1m³ fiyatı ÖLÇÜ: İmalata giren kum-çakılın metreküp Cinsinden hacmidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.105.1003	Kanalet imalatının taşıtlara yükletilip boşaltılması	Ton				
Kanalet ve kanalet ayakları için uygulanır. Temel Blokları (Briketler) için uygulanmaz.						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Yükleme, boşaltma					
52.900.1013	Yükleyici	Saat	0,1			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,5			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	1 Ton fiyatı					
TARİF: Prefabrike kanalet, istinat eğeri, temel bloklarının proje ve prefabrike kanalet teknik şartnamesine göre imal edilen, malzemenin makine ile taşıtlara, yükleme, boşaltma, istif, muhafaza ve figüresi ile her türlü hizmet ve masraflarla yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 ton fiyatı						
ÖLÇÜ: Prefabrik imalatın bir ton udur.						

Poz No.:	Analizin Adı:			Ölçü Birimi
	Güzergah üstüne rastlayan ağaçların kesilmesi			Ad.
Poz No.:	AĞAÇLARIN ÇAPLARI	Bir ağaç için Süre: Düz işçi Saat	Düz işçi Saat ücreti Poz '10.100.1062	Analiz Fiyat
	<i>Her nev'i alet gereç ve makine ile kesme, kök sökme, parçalama, temizleme, inşaat sahası dışına taşıma, istif, muhafaza v.s karşılığı</i>			
52.110.1201	5 - 10 cm (5 ve 10 cm. dahil)	0,50		
		% yüklenici karı ve genel giderler		
			1 Ad. fiyatı	
52.110.1202	11 - 20 cm (20 cm dahil)	1,00		
		% yüklenici karı ve genel giderler		
			1 Ad. fiyatı	
52.110.1203	21 - 30 cm (30 cm dahil)	2,00		
		% yüklenici karı ve genel giderler		
			1 Ad. fiyatı	
52.110.1204	31 - 40 cm (40 cm dahil)	3,00		
		% yüklenici karı ve genel giderler		
			1 Ad. fiyatı	
52.110.1205	41 - 50 cm (50 cm dahil)	4,00		
		% yüklenici karı ve genel giderler		
			1 Ad. fiyatı	
TARİF: Güzergah üstüne rastlayan ve idarece kesilmesi istenilen 5 cm ve daha büyük çaplı ağaçların kesilmesi, yeniden sürmeyecek şekilde köklerin ayıklanması, artıklarının temizlenmesi, yüklenmesi, iş sahası dışında uygun bir yere taşınması, boşaltılması, istifi, Orman İdaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil, çap gruplarına göre bir ağacın kesilmesi fiyatı.				
ÖLÇÜ: Ağacın dipten 50 cm. yukarı düzeyinde ölçülen çevrenin π 'ye bölünerek bulunan çap esas alınacaktır. Kesilen ağaçlar çap gruplarına göre ayrılır.				
NOT:				
1) 5 cm'den (5cm hariç) küçük çaptaki ağaçlar funda sayılır.				
2) Fundalıkların temizlenmesi ve sökülmesi, inşaat sahası dışına çıkarılarak istifi Orman İdaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için Poz 52.120.2002 makine ile her "cins zeminde dolgu altına sandık açılması" kazısı idarenin tespit edeceği derinlikte yapılır. Fundalık kesilip temizlenmesi için ayrıca bir bedel ödenmez.				

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi		
	Güzergah üstüne rastlayan ağaçların kesilmesi	Ad.		
Poz No.:	AĞAÇLARIN ÇAPLARI	Bir ağaç için Süre: Düz işçi Saat	Düz işçi Saat ücreti Poz '10.100.1062	Analiz Fiyat
52.110.1206	51 - 60 cm (60 cm. dahil)	6,00		
		% yüklenici karı ve genel giderler		
			1 Ad. fiyatı	
52.110.1207	61 - 70 cm (70 cm dahil)	9,00		
		% yüklenici karı ve genel giderler		
			1 Ad. fiyatı	
52.110.1208	71 - 80 cm (80 cm dahil)	12,00		
		%yüklenici karı ve genel giderler		
			1 Ad. fiyatı	
52.110.1209	80 cm. den büyük çaplı	20,00		
		%yüklenici karı ve genel giderler		
			1 Ad. fiyatı	
TARİF: Güzergah üstüne rastlayan ve idarece kesilmesi istenilen 5 cm ve daha büyük çaplı ağaçların kesilmesi, yeniden sürmeyecek şekilde köklerin ayıklanması, artıklarının temizlenmesi, yüklenmesi, iş sahası dışında uygun bir yere taşınması, boşaltılması, istifi, Orman İdaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil, çap gruplarına göre bir ağacın kesilmesi fiyatı. ÖLÇÜ: Ağacın dipten 50 cm. yukarı düzeyinde ölçülen çevrenin π'ye bölünerek bulunan çap esas alınacaktır. Kesilen ağaçlar çap gruplarına göre ayrılır. NOT: 1- 5 cm'den (5cm hariç) küçük çaptaki ağaçlar funda sayılır. 2- Fundalıkların temizlenmesi ve sökülmesi, inşaat sahası dışına çıkarılarak istifi Orman İdaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için Poz 52.120.2002 makine ile her "cins zeminde dolgu altına sandık açılması" kazısı idarenin tespit edeceği derinlikte yapılır. Fundalık kesilip temizlenmesi için ayrıca bir bedel ödenmez.				

Poz No.:	Analizin Adı:			Ölçü Birimi
	Güzergah üstüne rastlayan ağaç köklerinin sökülmesi			Ad.
Poz No.:	AĞAÇLARIN ÇAPLARI	Bir ağaç için Süre: Düz işçi Saat	Düz işçi Saat ücreti Poz '10.100.1062	Analiz Fiyat
	Her nev'i alet gereç ve makine ile kesme, kök sökme, parçalama, temizleme, inşaat sahası dışına taşıma, istif, muhafaza v.s karşılığı			
52.110.1251	5 - 10 cm (5 ve 10 cm. dahil)	0,25		
		% yüklenici karı ve genel giderler		
			1 Ad. fiyatı	
52.110.1252	11 - 20 cm (20 cm dahil)	0,50		
		% yüklenici karı ve genel giderler		
			1 Ad. fiyatı	
52.110.1253	21 - 30 cm (30 cm dahil)	1,00		
		% yüklenici karı ve genel giderler		
			1 Ad. fiyatı	
52.110.1254	31 - 40 cm (40 cm dahil)	1,50		
		% yüklenici karı ve genel giderler		
			1 Ad. fiyatı	
52.110.1255	41 - 50 cm (50 cm dahil)	2,00		
		% yüklenici karı ve genel giderler		
			1 Ad. fiyatı	
52.110.1256	51 - 60 cm (60 cm dahil)	3,00		
		% yüklenici karı ve genel giderler		
			1 Ad. fiyatı	
TARİF: Poz No.52.110.1206 (1-9)' daki şartlar altında güzergah üstüne rastlayan üzüm bağlarının sökülmesi veya üst kısmı daha önce kesilmiş ağaç köklerinin sökülmesinin çap gruplarına göre bir adedinin fiyatı. ÖLÇÜ: Üzüm bağlarının sökülmesinde zemin seviyesindeki kütük çapı esas alınır, üst kısmı, daha önce kesilmiş ağaçların köklerinin sökülmesinde daha önce kesildiği noktadaki yatay çap esas alınır. Kesilen ağaçlar çap gruplarına göre sayılır. NOT: Poz No. 52.110.1206 (1-9) daki gibidir.				

Poz No.:	Analizin Adı: Güzergah üstüne rastlayan üzüm bağlarının sökülmesi veya üst kısmı daha önce kesilmiş ağaç köklerinin sökülmesi			Ölçü Birimi Ad.
Poz No.:	AĞAÇLARIN ÇAPLARI	Bir ağaç için Süre: Düz işçi Saat	Düz işçi Saat ücreti Poz 10.100.1062	Analiz Fiyat
52.110.1257	61 - 70 cm (70 cm. dahil)	4,50		
		% yüklenici karı ve genel giderler		
			1 Ad. fiyatı	
52.110.1258	71 - 80 cm (80 cm dahil)	6,00		
		% yüklenici karı ve genel giderler		
			1 Ad. fiyatı	
52.110.1259	80 cm. den büyük çaplı	10,00		
		% yüklenici karı ve genel giderler		
			1 Ad. fiyatı	
TARİF: Poz No.52.110.1206 (1-9)' daki şartlar altında güzergah üstüne rastlayan üzüm bağlarının sökülmesi veya üst kısmı daha önce kesilmiş ağaç köklerinin sökülmesinin çap gruplarına göre bir adedinin fiyatı ÖLÇÜ: Üzüm bağlarının sökülmesinde zemin seviyesindeki kütük çapı esas alınır, üst kısmı, daha önce kesilmiş ağaçların köklerinin sökülmesinde daha önce kesildiği noktadaki yatay çap esas alınır. Kesilen ağaçlar çap gruplarına göre sayılır. NOT: Poz No. 52.110.1206 (1-9) daki gibidir.				

MAKİNE İLE SERBEST KAZILAR

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.120.1001	Makine ile bataklık, kükürlük ve kaya zeminlerden gayri her cins zeminin kazılması depo veya dolguya konulması	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı					
52.900.1002	Ekskavatör	Saat	0,014			
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1	Saat	0,005			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	Orijinal yerinde ölçülen 1 m³ fiyatı					
TARİF: Ekskavatör skreyper, buldozer vesaire gibi kazı makineleri ile bataklık, kükürlük ve kayalık zeminlerden gayri her cins zeminin kuruda veya 50 santimetreden az derinlikteki su içindeki her derinlik ve genişlikte kazılması, taşıtlara yükletilip boşaltılması ve 25 metre dahilinde taşınarak depoya veya dolguya (sedde, imla gibi) konulması, projesine göre kazı yeri ile depo veya dolgunun tesviye ve tanzimi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil bir metre küp kazı fiyatı ÖLÇÜ: Kazılmış malzemenin, kazılmadan önce yerinde projesine göre ölçülen alanın tatbik mesafesi ile çarpımı veya alanlar ortalaması metodu ile hesap edilen metre küp Cinsinden hacmidir. NOT: Kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi ve derivasyon kazıları ile baraj kazıları ve özel kazılardan gayri kazılara bu birim fiyat uygulanır.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.120.1002	Makine ile her cins küskülük zeminin kazılması ve depo veya dolguya serilmesi	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı					
52.900.1002	Ekskavatör	Saat	0,019			
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1	Saat	0,006			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	Orijinal yerinde ölçülen 1 m³ fiyatı					
TARİF: Her cins küskülük zeminin Poz No. 52.120.1001'deki esaslar dahilinde kazılması ve depo veya dolguya serilmesi bir metrekep fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.1001' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.120.1001' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.120.1003	Makine ile patlayıcı madde kullanılarak yumuşak kayalık zeminlerin kazılması ve kullanılması	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm toplamı
	Malzeme:					
	Patlayıcı madde karşılığı					
10.160.1003	Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı	kg	0,5			
10.160.1003	Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı	kg	0,25			
	İşçilik:					
	Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı					
52.900.1040	Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti	Saat	0,007			
10.100.1011	Lağımçı	Saat	0,007			
10.100.1063	Erbap düz işçi	Saat	0,028			
	Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo veya dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı					
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,022			
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,007			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	Orijinal yerinde ölçülen 1 m³ fiyatı					
TARİF: Yumuşak kayalık zeminde lağım deliklerinin açılması, patlayıcı maddelerle doldurulup sıkıştırılması, patlatılması gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, kayaların sökülmesi ve kazılması Poz No. 52.120.1001'deki esaslar dahilinde depo veya dolguya serilmesinin bir metre küpünün fiyatı						
ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.1001' deki gibidir.						
NOT: Poz No. 52.120.1001' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.120.1004	Makine ile (Patlayıcı madde kullanılmadan) yumuşak kaya bataklık ve balçık zeminlerin kazılması ve kullanılması	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	İşçilik:					
	Kırılması, sökülmesi, kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı					
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,028			
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,009			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	Orijinal yerinde ölçülen 1 m³ fiyatı					
TARİF:Yumuşak kaya ve bataklık ve balçık zeminin patlayıcı madde kullanılmadan kazılması ve Poz No.52.120.1001'deki esaslar dahilinde depo veya dolguya serilmesi bir metreküp fiyatı						
ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.1001'deki gibidir.						
NOT: Poz No. 52.120.1001"deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.120.1005	Makine ile patlayıcı madde kullanılarak sert kayalık zeminlerin kazılması ve kullanılması	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm toplamı
	Malzeme:					
	Patlayıcı madde karşılığı					
10.160.1003	Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı	kg	0,425			
10.160.1003	Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı	kg	0,213			
	İşçilik:					
	Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı					
52.900.1040	Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti	Saat	0,011			
10.100.1011	Lağımçı	Saat	0,011			
10.100.1063	Erbap düz işçi	Saat	0,044			
	Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo veya dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı					
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,031			
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,01			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	Orijinal yerinde ölçülen 1 m³ fiyatı					
TARİF: Sert kayalık zeminde lağım deliklerinin açılması, patlayıcı maddelerle doldurulup sıkıştırılması, patlatılması gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, kayaların sökülmesi ve kazılması Poz No. 52.120.1001'deki esaslar dahilinde depo veya dolguya serilmesinin bir metre küpünün fiyatı						
ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.1001' deki gibidir.						
NOT: Poz No. 52.120.1001' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.120.1006	Makine ile patlayıcı madde kullanılarak çok sert kayalık zeminlerin kazılması ve kullanılması	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm toplamı
	Malzeme:					
	Patlayıcı madde karşılığı					
10.160.1003	Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı	kg	0,35			
10.160.1003	Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı	kg	0,175			
	İşçilik:					
	Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı					
52.900.1040	Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti	Saat	0,014			
10.100.1011	Lağımıcı	Saat	0,014			
10.100.1063	Erbap düz işçi	Saat	0,056			
	Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo veya dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı					
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,044			
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,015			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	Orijinal yerinde ölçülen 1 m³ fiyatı					
TARİF: Çok sert kayalık zeminde lağım deliklerinin açılması, patlayıcı maddelerle doldurulup sıkıştırılması, patlatılması gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, kayaların sökülmesi ve kazılması Poz No. 52.120.1001'deki esaslar dahilinde depo veya dolguya serilmesinin bir metre küpünün fiyatı						
ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.1001' deki gibidir.						
NOT: Poz No. 52.120.1001' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.120.1007	Patlayıcı madde kullanılmadan sert kayalık zeminin makine ile kazılması, depo veya dolguya serilmesi, imalat ve inşaatın sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması					m³
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	İşçilik:					
	Kırılması, sökülmesi, kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılı					
52.900.1005	Ekskavatör (paletli) (300 hp) (maksimum 3,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,056			
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,019			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	Orijinal yerinde ölçülen 1 m³ fiyatı					
TARİF: Sert kayalık zeminin; inşaat mahallinde patlayıcı madde kullanılmasına izin verilmemesi halinde ekskavatör, ripper ve traktör, buldozer gibi makineler kullanılarak sökülmesi, kazılması, taşıtlara yüklenip boşaltılması ve 25 mt.mesafe dahilinde taşınarak depo veya dolguya konulması, kazı yeri ile depo veya dolgunun düzeltilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderleri dahil (25 mt dışındaki taşımalar, sulama ve sıkıştırma hariç) 1 m³ sert kayanın kazı fiyatı						
ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.1001' deki gibidir.						
NOT: Poz No. 52.120.1001' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.120.1008	Patlayıcı madde kullanılmadan çok sert kayalık zeminin makine ile kazılması, depo veya dolguya serilmesi, imalat ve inşaatın sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması					m³
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	İşçilik:					
	Kırılması, sökülmesi, kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılı					
52.900.1005	Ekskavatör (paletli) (300 hp) (maksimum 3,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,076			
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,025			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	Orijinal yerinde ölçülen 1 m³ fiyatı					
TARİF: Çok sert kayalık zeminin, inşaat mahallinde patlayıcı madde kullanılmasına izin verilmemesi halinde ekskavatör, ripper, traktör ve buldozer gibi makineler kullanılarak sökülmesi, kazılması, taşıtlara yüklenip boşaltılması ve 25 mt mesafe dahilinde taşınarak depo veya dolguya konulması, kazı yeri ile depo veya dolgunun düzeltilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil (25 mt dışındaki taşımalar, sulama ve sıkıştırma hariç) 1 m³ çok sert kayanın kazı fiyatı						
ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.1001' deki gibidir.						
NOT: Poz No. 52.120.1001' deki gibidir.						

MAKİNE İLE KANAL AÇILMASI, DERE YATAĞI TEMİZLENMESİ VEYA DERİVASYON KAZILARI

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.120.2001	Makine ile bataklık, kükürlük kaya zeminlerden gayri her cins zeminde kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi ve kazının depo veya imlaya konulması	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı					
52.900.1002	Ekskavatör	Saat	0,015			
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,005			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	Orijinal yerinde ölçülen 1 m³ fiyatı					
TARİF: Ekskavatör, skreyper, buldozer, biçer, greyder, gredol vesaire gibi kazı makineleri ile bataklık, kükürlük ve kayalık zeminlerden gayri her cins zeminlerde her derinlik ve genişlikte kanal açılması veya dere yatağı temizlenmesi için zeminin kazılması, taşıtlara, yükletilip boşaltılması ve 25 metre mesafe dahilinde taşınarak depoya veya dolguya (sedde, imla gibi) konulması, projesine göre kazı yeri ile depo veya dolgunun tesviye ve tanzimi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil bir metre küp bataklık, kükürlük ve kayalık zeminlerden gayri her cins zeminin kazılması ve kazının depo veya dolguya konulması bedeli ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.1001' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.120.1001' deki gibidir. Bu birim fiyat her türlü kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi, derivasyon kazılarında uygulanır.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.120.2002	Makine ile her cins zeminde dolgu (sedde, imla gibi) altına sandık açılması	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Kazının yapılması, taşıtlara yükletilmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, depo yerinde boşaltılması, depoya konması, kazı yeri deponun tesviye ve tanzimi, kazı yerindeki taş, köklerin ayıklanması fundalıkların temizlenmesi, istifi muhafazası ve teslimi için işçilik ve makine karşılığı					
52.900.1009	Dozer	Saat	0,008			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Yeni konacak malzemenin ana zeminle kaynaşması için dolgu (sedde, imla gibi) altlarının idarenin vereceği derinlikte kazılması, çapı 5 cm'den (5 cm hariç) daha küçük bitkilerin kök vermeyecek şekilde sökülmesi, taş ve köklerin ayıklanması ve kazılan zeminin ve diğer yabancı maddelerin 25 metreye taşınarak en kesit dışında depo edilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil bir metre küp zeminin kazılması ve kazının depo veya dolguya konması bedeli ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.2001'deki gibidir. NOT: a- Dolgular için malzeme alınacak kanallarda veya ariyet yerlerinde üstteki nebati toprağın kaldırılması maksadı ile yapılacak kazıya da bu fiyat uygulanır. b- Sandık kazısı ve ariyet yerlerinde üstteki nebati toprağın kaldırılması; projesinde, şartnamesinde belirtilen veya idarenin tespit edeceği derinlikte olacaktır. Bu derinliğin 30 cm'yi geçmesi halinde 30 cm'den daha derin kısım için ilgili kazı birim fiyatları ariyette 52.120.1001 veya 52.120.1002 uygulanır. c- 5 cm'den (5 cm hariç) küçük çaptaki ağaçlar funda sayılır. Fundalıkların temizlenmesi ve sökülmesi, inşaat sahası dışına çıkarılarak istifi, Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslim için yapılan her türlü işçilik ve giderler bu birim fiyata dahildir. Fundalık kesilip temizlenmesi için ayrıca bir bedel ödenmez. İdarenin tespit edeceği derinlikte sandık açılması kazısı yapılır.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.120.2003	Makine ile her cins küskülük zeminlerde kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi ve kazının depo veya dolguya konulması	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı					
52.900.1002	Ekskavatör	Saat	0,022			
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,006			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	Orijinal yerinde ölçülen 1 m³ fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.120.2001'deki esaslar dahilinde ve icabında her türlü traktör, ripper ve benzeri makinelerle sürülüp kabartılan her cins küskülük zeminde kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi için bir metreküp küskülük zeminin kazılması ve kazının depo veya dolguya konulması bedeli ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.2001'deki gibidir. NOT: Poz No. 52.120.2001'deki gibidir:						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.120.1004	Makine ile patlayıcı madde kullanılarak yumuşak kayalık zeminlerde kanal açılması ve dere yatağı temizlenmesi ve kazının depo veya dolguya konulması	m³				
Sökülmesi ve kazılması için patlayıcı madde kullanılması gerekli						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm toplamı
	Malzeme:					
	Patlayıcı madde karşılığı					
10.160.1003	Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı	kg	0,5			
10.160.1003	Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı	kg	0,25			
	İşçilik:					
	Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı					
52.900.1040	Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti	Saat	0,007			
10.100.1011	Lağımçı	Saat	0,007			
10.100.1063	Erbap düz işçi	Saat	0,028			
	Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo veya dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı					
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,025			
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,007			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	Orijinal yerinde ölçülen 1 m³ fiyatı					
TARİF: Ekskavatör, skreyper, buldozer, biçer,greyder, gredol vesaire gibi kazı makineleri ile patlayıcı madde kullanılarak(sökülmesi ve kazılması için patlayıcı madde kullanılması gerekli) yumuşak kayalık zeminlerde; her derinlik ve genişlikte kanal açılması veya dere yatağı temizlenmesi için kaya üzerinde lağım deliklerinin açılması, patlayıcı maddelerle doldurulup patlatılması, ateşleme esnasında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, kayaların sökülmesi, kazılması, taşıtlara yükletilip boşaltılması ve 25 metre mesafe dahilinde taşınarak depo veya dolguya (ımla, sedde gibi) konulması, kazı yeri ile depo veya dolgunun projesine göre tesviye ve tanzimi için yapılan her türlü işçilik, makine, malzeme, araç ve gereç giderleriyle, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil bir metreküp yumuşak kayalık zeminin kazılması ve kazının depo veya dolguya konulması bedeli						
ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.2001'deki gibidir.						
NOT: Poz No. 52.120.2001'deki gibidir						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.120.2005	Makine ile (Patlayıcı madde kullanılmadan) yumuşak kayalık zeminlerde kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi ve kazının depo veya dolguya konulması	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	İşçilik:					
	Kırılması, sökülmesi, kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılı					
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,03			
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,009			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	Orijinal yerinde ölçülen 1 m³ fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.120.1004'deki şartlar altında ve yalnız zeminin sökülmesi, gevşetilmesi ve kabartılması her türlü traktör, ripper ve benzeri makineler ile yumuşak kayalık zeminde kanal açılması veya dere yatağı temizlenmesi için bir metreküp yumuşak kayalık zeminin kazılması ve kazının depo veya dolguya konulması bedeli ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.2001'deki gibidir. NOT: Poz No. 52.120.2001'deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.120.2006	Makine ile patlayıcı madde kullanılarak sert kayalık zeminlerde kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi ve kazının depo veya dolguya konulması	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm toplamı
	Malzeme:					
	Patlayıcı madde karşılığı					
10.160.1003	Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı	kg	0,425			
10.160.1003	Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı	kg	0,213			
	İşçilik:					
	Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı					
52.900.1040	Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti	Saat	0,011			
10.100.1011	Lağımçı	Saat	0,011			
10.100.1063	Erbap düz işçi	Saat	0,044			
	Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo veya dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı					
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,035			
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,01			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	Orijinal yerinde ölçülen 1 m³ fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.120.1004'deki esaslar dahilinde sert kayalık zeminde kanal açılması veya dere yatağı temizlenmesi için bir metreküp sert kayalık zeminin kazılması ve kazının depo veya dolguya konulması bedeli						
ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.1004'deki gibidir.						
NOT: Poz No. 52.120.1004'deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.120.2007	Makine ile patlayıcı madde kullanılarak çok sert kayalık zeminlerde kanal açılması ve dere yatağı temizlenmesi ve kazının depo veya dolguya konulması	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	
	Malzeme:					
	Patlayıcı madde karşılığı					
10.160.1003	Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı	kg	0,35			
10.160.1003	Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı	kg	0,175			
	İşçilik:					
	Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı					
52.900.1040	Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti	Saat	0,014			
10.100.1011	Lağımçı	Saat	0,014			
10.100.1063	Erbap düz işçi	Saat	0,056			
	Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo veya dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı					
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,06			
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,015			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	Orijinal yerinde ölçülen 1 m³ fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.120.1004 'deki esaslar dahilinde çok sert kayalık zeminde kanal açılması veya dere yatağı temizlenmesi için bir metreküp çok sert kayalık zeminin kazılması ve kazının depo veya dolguya konulması bedeli						
ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.2001'deki gibidir.						
NOT: Poz No. 52.120.2001'deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.120.2008	Makine ile bataklık, balçık zeminlerde kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi ve kazının depoya konulması	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı					
52.900.1002	Ekskavatör	Saat	0,02			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	Orijinal yerinde ölçülen 1 m³ fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.120.2001'deki esaslar dahilinde makine ile bataklık, balçık zeminlerde kanal açılması veya dere yatağı temizlenmesi için bir metreküp bataklık, balçık zemin kazılması ve kazının depoya konulması bedeli						
ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.2001'deki gibidir.						
NOT: Poz No. 52.120.2001'deki gibidir.						

MAKİNA İLE RÖPRİZ

Poz No.:	Analizin Adı:						Ölçü Birimi
52.120.5001	Makine ile kayadan başka her cins zeminin röprizi						m³
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı	
	Kazılması, taşıtlara yükletilip, boşaltılması, dolgu veya depoya serilmesi için her cins makine karşılığı:						
52.900.1001	Ekskavatör	Saat	0,005				
	M = 25 mt. Mesafeye taşınması						
Taşıma l	F = 0,00017. K .√M.A.B.√						
	Toplam						
	% yüklenici karı ve genel giderler						
	Orjinal yerinde ölçülen 1 m³ fiyatı						
NOT: K = Poz No. 10.110.1003 her cins ve tonajda motorlu araç için taşıma katsayısı.							
F= 0,00017xKx√25x1,25*1,25*1,80							
TARİF: Her nevi kazıdan çıkıp depo veya dolguya (sedde veya imla gibi) konulmuş olan kayadan başka her cins zeminin tekrar kazılması, taşıtlara yükletilmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depoya konulması veya dolguya serilmesi, röpriz yeri ile depo veya dolgunun düzeltilip muntazam hale getirilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil (yalnız 25 metreden fazla mesafeye taşıma, sıkıştırma, sulama bedelleri hariç) olmak üzere yapılan bir metreküp röpriz fiyatı							
ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.1001 ve 52.120.2001'deki gibidir.							
NOT: Poz No. 52.120.1001 ve 52.120.2001'deki gibidir.							

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.120.5002	Makine ile her cins kayalık zeminin röprizi	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Kazılması, taşıtlara yükletilip, boşaltılması, dolgu veya depoya serilmesi için her cins makine karşılığı:					
52.900.1001	Ekskavatör	Saat	0,015			
	M = 25 mt. Mesafeye taşınması					
Taşıma1	F = 0,00017. K .√M.A.B.√					
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	Orjinal yerinde ölçülen 1 m³ fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.120.50011'deki esaslar dahilinde yapılan her nevi kayalık zeminin röprizi bir metreküp fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.5001'deki gibidir. NOT: Poz No. 52.120.5001"deki gibidir. K = Poz No. 10.110.1003 her cins ve tonajda motorlu araç için taşıma katsayısı. F= 0,00017xKx√25x1,25*1,25*2,60						

YOLLARDA REGLAJ YAPILMASI

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.120.6001	Yollarda makine ile her cins toprak zeminde reglaj	Km.				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Yapılması için makine karşılığı:					
52.900.1007	Motor greyder	Saat	50			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	100			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	Toprakta 1 Km. reglaj baz fiyatı (Fb) =					
TARİF: Proje ve şartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde ince tesviye yüzeyinin, hendeklerin, dolgu ve yarma şevlerinin moto-greyder veya diğer bıçakla tesviye makineleri ve aynı zamanda el ile, taban zeminin 20 cm. derinlikte kabartılması suretiyle reglaj yapılması (ince tesviye) için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleriyle yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil reglajın yapılması sırasında yaptırılan sulama ve sıkıştırma işleri bedelleri hariç olmak üzere yolun bir km reglaj fiyatı 1 – Platform genişliği 13.00 mt olan yolun şev dışı kenarları arasında kalan bütün yüzeyinin (şev, hendek, platform gibi) reglajı fiyatı = Fb 2 – Platform genişliği 4.00 mt olan yollarda. 3 – Patform genişliği 6.00 mt olan yollarda. 4 – Platform genişliği (a) mt olan yollarda. Fa = Fb (0,35 + 0,05.a) ÖLÇÜ: Projelerde gösterilen enkesit, dever, eğim ve kotlara ve idarenin direktifine uygun olarak şevlerde dahil olmak üzere bütün yol genişliğince kabule şayan bir şekilde tamamlanmış olan reglajın yol ekseni boyunca km ve kesirleri Cinsinden boyudur. İki veya daha fazla şeritli yol olması halinde bu yollar arasındaki müşterek eksen esas alınır ve uzunluk bu eksen üzerinden ölçülür. Her yol şeridi için ayrı ölçü yapılmaz. NOT: Reglaj işinin yalnız yol platformunda yapılması halinde bu birim fiyatın 1/3'ü hesaplanır.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.120.6002	Platform Genişliği a=13.00 mt. olan yolda	Km./Fb.				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Yapılması için makine karşılığı:					
52.900.1007	Motor greyder	Saat	50			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	100			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	Toprakta 1 Km. reglaj baz fiyatı (Fb) =					
TARİF: Proje ve şartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde ince tesviye yüzeyinin, hendeklerin, dolgu ve yarma şevlerinin moto-greyder veya diğer bıçakla tesviye makineleri ve aynı zamanda el ile, taban zeminin 20 cm. derinlikte kabartılması suretiyle reglaj yapılması (ince tesviye) için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleriyle yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil reglajın yapılması sırasında yaptırılan sulama ve sıkıştırma işleri bedelleri hariç olmak üzere yolun bir km reglaj fiyatı						
1 – Platform genişliği 13.00 mt olan yolun şev dışı kenarları arasında kalan bütün yüzeyinin (şev, hendek, platform gibi) reglajı fiyatı = Fb						
2 – Platform genişliği 4.00 mt olan yollarda.						
3 – Pplatform genişliği 6.00 mt olan yollarda.						
4 – Platform genişliği (a) mt olan yollarda.						
Fa = Fb (0,35 + 0,05.a)						
ÖLÇÜ: Projelerde gösterilen enkesit, dever, eğim ve kotlara ve idarenin direktifine uygun olarak şevlerde dahil olmak üzere bütün yol genişliğince kabule şayan bir şekilde tamamlanmış olan reglajın yol ekseni boyunca km ve kesirleri Cinsinden boyudur.						
İki veya daha fazla şeritli yol olması halinde bu yollar arasındaki müşterek eksen esas alınır ve uzunluk bu eksen üzerinden ölçülür. Her yol şeridi için ayrı ölçü yapılmaz.						
NOT: Reglaj işinin yalnız yol platformunda yapılması halinde bu birim fiyatın 1/3'ü hesaplanır.						

Poz No.:	Analizin Adı:						Ölçü Birimi
52.120.6003	Platform Genişliği a=4.00 mt. olan yolda						Km./Fa.
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı	
52.120.6001	Poz no:52.120.6001	Km./Fb	0,55				
	Toplam						
	% yüklenici karı ve genel giderler						
	Toprakta 1 Km. reglaj baz fiyatı (Fa) =						
TARİF: Proje ve şartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde ince tesviye yüzeyinin, hendeklerin, dolgu ve yarma şevlerinin moto-greyder veya diğer bıçakla tesviye makineleri ve aynı zamanda el ile, taban zeminin 20 cm. derinlikte kabartılması suretiyle reglaj yapılması (ince tesviye) için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleriyle yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil reglajın yapılması sırasında yaptırılan sulama ve sıkıştırma işleri bedelleri hariç olmak üzere yolun bir km reglaj fiyatı 1 – Platform genişliği 13.00 mt olan yolun şev dışı kenarları arasında kalan bütün yüzeyinin (şev, hendek, platform gibi) reglajı fiyatı = Fb 2 – Platform genişliği 4.00 mt olan yollarda. 3 – Patform genişliği 6.00 mt olan yollarda. 4 – Platform genişliği (a) mt olan yollarda. Fa = Fb (0,35 + 0,05.a) ÖLÇÜ: Projelerde gösterilen enkesit, dever, eğim ve kotlara ve idarenin direktifine uygun olarak şevlerde dahil olmak üzere bütün yol genişliğince kabule şayan bir şekilde tamamlanmış olan reglajın yol ekseni boyunca km ve kesirleri Cinsinden boyudur. İki veya daha fazla şeritli yol olması halinde bu yollar arasındaki müşterek eksen esas alınır ve uzunluk bu eksen üzerinden ölçülür. Her yol şeridi için ayrı ölçü yapılmaz. NOT: Reglaj işinin yalnız yol platformunda yapılması halinde bu birim fiyatın 1/3'ü ödenir.							

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.120.6004	Platform Genişliği a=6.00 mt. olan yolda	Km./Fa.				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
52.120.6001	Poz no:52.120.6001	Km./Fb	0,65			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	Toprakta 1 Km. reglaj baz fiyatı (Fa) =					
TARİF: Proje ve şartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde ince tesviye yüzeyinin, hendeklerin, dolgu ve yarma şevlerinin moto-greyder veya diğer bıçakla tesviye makineleri ve aynı zamanda el ile, taban zeminin 20 cm. derinlikte kabartılması suretiyle reglaj yapılması (ince tesviye) için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleriyle yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil reglajın yapılması sırasında yaptırılan sulama ve sıkıştırma işleri bedelleri hariç olmak üzere yolun bir km reglaj fiyatı						
1 – Platform genişliği 13.00 mt olan yolun şev dışı kenarları arasında kalan bütün yüzeyinin (şev, hendek, platform gibi) reglajı fiyatı = Fb						
2 – Platform genişliği 4.00 mt olan yollarda.						
3 – Patform genişliği 6.00 mt olan yollarda.						
4 – Platform genişliği (a) mt olan yollarda.						
Fa = Fb (0,35 + 0,05.a)						
ÖLÇÜ: Projelerde gösterilen enkesit, dever, eğim ve kotlara ve idarenin direktifine uygun olarak şevlerde dahil olmak üzere bütün yol genişliğince kabule şayan bir şekilde tamamlanmış olan reglajın yol ekseni boyunca km ve kesirleri Cinsinden boyudur.						
İki veya daha fazla şeritli yol olması halinde bu yollar arasındaki müşterek eksen esas alınır ve uzunluk bu eksen üzerinden ölçülür. Her yol şeridi için ayrı ölçü yapılmaz.						
NOT: Reglaj işinin yalnız yol platformunda yapılması halinde bu birim fiyatın 1/3'ü hesaplanır.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.120.6101	Yollarda makine ile her cins küskülük zemininde reglaj					Km.
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Yapılması					
	(1,50 x Kar ve genel giderli Poz.		1,5			
	52.120.6001 numaralı Birim Fiyat) Fb.					
NOT: Poz 52.120.6001' deki gibidir.						
TARİF: Yollarda makine ile her cins küskülük zemininde Poz No. 52.120.6001'deki esaslar dahilinde reglaj yapılması bir km fiyatı 1- Platform genişliği 13.00 mt Fb = 2- Platform genişliği 4.00 mt Fb = 3- Platform genişliği 6.00 mt Fb = 4- Platform genişliği a mt Fb = Fa = Fb (0,35 + 0,05.a) ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.6001'deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.120.6102	Platform Genişliği a=13.00 mt. olan yolda	Km.Fb.				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Yapılması					
	(1,50 x Kar ve genel giderli Poz.		1,5			
	52.120.6001 numaralı Birim Fiyat) Fb.					
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	Toprakta 1 Km. reglaj baz fiyatı (Fb) =					
NOT: Poz 52.120.6001' deki gibidir.						
TARİF: Yollarda makine ile her cins küskülük zemininde Poz No. 52.120.6001'deki esaslar dahilinde reglaj yapılması bir km fiyatı 1- Platform genişliği 13.00 mt Fb = 2- Platform genişliği 4.00 mt Fb = 3- Platform genişliği 6.00 mt Fb = 4- Platform genişliği a mt Fb = Fa = Fb (0,35 + 0,05.a) ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.6001'deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.120.6103	Platform Genişliği a=4.00 mt. olan yolda	Km.Fa.				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Yapılması					
	(1,50 x Kar ve genel giderli Poz.		0,825			
	52.120.6001 numaralı Birim Fiyat) Fb.					
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	Toprakta 1 Km. reglaj baz fiyatı (Fa) =					
TARİF: Yollarda makine ile her cins küskülük zemininde Poz No. 52.120.6001'deki esaslar dahilinde reglaj yapılması bir km fiyatı 1- Platform genişliği 13.00 mt Fb = 2- Platform genişliği 4.00 mt Fb = 3- Platform genişliği 6.00 mt Fb = 4- Platform genişliği a mt Fb = Fa = Fb (0,35 + 0,05.a) ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.6001'deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.120.6104	Platform Genişliği a=6.00 mt. olan yolda					Km.Fa.
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Yapılması					
	(1,50 x Kar ve genel giderli Poz.		0,975			
	52.120.6001 numaralı Birim Fiyat) Fb.					
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	Toprakta 1 Km. reglaj baz fiyatı (Fa) =					
TARİF: Yollarda makine ile her cins küskülük zemininde Poz No. 52.120.6001'deki esaslar dahilinde reglaj yapılması bir km fiyatı 1- Platform genişliği 13.00 mt Fb = 2- Platform genişliği 4.00 mt Fb = 3- Platform genişliği 6.00 mt Fb = 4- Platform genişliği a mt Fb = Fa = Fb (0,35 + 0,05.a) ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.6001'deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.120.6201	Yollarda makine ile her cins kayalık zeminde reglaj	Km.				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Yapılması:					
	(2,00 x Kar ve genel giderli Poz. 52.120.6001 numaralı Birim Fiyat)	Fb.	2			
TARİF: Yollarda Makine ile her cins kayalık zeminde Poz No. 52.120.6001 deki esaslar dahilinde reglaj yapılması bir km. fiyatı 1- Platform genişliği 13.00 mt. Fb = 2- Platform genişliği 4.00 Fb = 3- Platform genişliği 6.00 Fb = 4- Platform genişliği a Fb = Fa = Fb (0,35 + 0,05.a) ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.6001' deki gibidir. NOT: 1- Yarmalardan veya ariyetten temin edilen seçilmiş malzemenin kazılması ve serilmesi bu birim fiyata dahil değildir. 2- Diğer notlar Poz No. 52.120.6001 deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.120.6202	Platform genişliği a=13.00 mt.					Km.Fb.
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Yapılması					
	(1,50 x Kar ve genel giderli Poz.					
	52.120.6001/1 numaralı Birim Fiyat) Fb.		2			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	Toprakta 1 Km. reglaj baz fiyatı (Fb) =					
TARİF: Yollarda Makine ile her cins kayalık zeminde Poz No. 52.120.6001 deki esaslar dahilinde reglaj yapılması bir km. fiyatı						
1- Platform genişliği 13.00 mt. Fb =						
2- Platform genişliği 4.00 Fb =						
3- Platform genişliği 6.00 Fb =						
4- Platform genişliği a Fb =						
Fa = Fb (0,35 + 0,05.a)						
ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.6001' deki gibidir.						
NOT:						
1- Yarmalardan veya ariyetten temin edilen seçilmiş malzemenin kazılması ve serilmesi bu birim fiyata dahil değildir.						
2- Diğer notlar Poz No. 52.120.6001 deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.120.6203	Platform genişliği a=4.00 mt.	Km./Fa.				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Yapılması					
	(1,50 x Kar ve genel giderli Poz.		1			
	52.120.6001/1 numaralı Birim Fiyat) Fb.					
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	Toprakta 1 Km. reglaj baz fiyatı (Fb) =					
TARİF: Yollarda Makine ile her cins kayalık zeminde Poz No. 52.120.6001 deki esaslar dahilinde reglaj yapılması bir km. fiyatı 1- Platform genişliği 13.00 mt. Fb = 2- Platform genişliği 4.00 Fb = 3- Platform genişliği 6.00 Fb = 4- Platform genişliği a Fb = Fa = Fb (0,35 + 0,05.a) ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.6001' deki gibidir. NOT: 1- Yarmalardan veya ariyetten temin edilen seçilmiş malzemenin kazılması ve serilmesi bu birim fiyata dahil değildir. 2- Diğer notlar Poz No. 52.120.6001 deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.120.6204	Platform genişliği a=6.00 mt.	Km./Fa.				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Yapılması					
	(1,50 x Kar ve genel giderli Poz.		1,3			
	52.120.6001/1 numaralı Birim Fiyat) Fb.					
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	Toprakta 1 Km. reglaj baz fiyatı (Fb) =					
TARİF: Yollarda Makine ile her cins kayalık zeminde Poz No. 52.120.6001 deki esaslar dahilinde reglaj yapılması bir km. fiyatı 1- Platform genişliği 13.00 mt. Fb = 2- Platform genişliği 4.00 Fb = 3- Platform genişliği 6.00 Fb = 4- Platform genişliği a Fb = Fa = Fb (0,35 + 0,05.a) ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.6001' deki gibidir. NOT: 1- Yarmalardan veya ariyetten temin edilen seçilmiş malzemenin kazılması ve serilmesi bu birim fiyata dahil değildir. 2- Diğer notlar Poz No. 52.120.6001 deki gibidir.						

DOLGULARIN SULANMASI VE SIKIŞTIRILMASI

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.125.1001	Dolguların (Sedde, imla gibi) sulanması	Ton				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
52.900.4102	Su	Ton	1			
	Sulama karşılığı					
52.900.1023	Arazöz kamyon	Saat	0,03			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	Sulamada kullanılan 1 ton su fiyatı					
TARİF: Dolgulara (sedde, imla gibi) konulan toprağın sıkıştırılması için kafi miktarda rutubeti haiz olmaması halinde, şartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde dolgularda sulama yapılması, suyun temini, boşaltılması için gerekli her türlü işçilik, makine, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil, (yalnız suyun taşınması bedeli hariç) olmak üzere bir ton sulama suyu bedeli ÖLÇÜ: Yapılan sulamada kullanılan suyun ton ve kesirleri Cinsinden ağırlığıdır. Bu miktar; içinde su taşınan tank, arazöz, tanklı vagon yahut diğer su taşıtlarının evvelden tespit edilmiş hacimleriyle veya idare tarafından bulunacak diğer bir usulle kullanıldığı yerde ölçülerek bulunacaktır. NOT: bir metre küp dolgu malzemesine gerekli su miktarı laboratuvar deneyleri neticesinde idarece tayin edilir. Sarfedilen su miktarı günü gününe attaşmanla tespit edilecektir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.125.1002	Dolguya getirilmiş ve serilmiş her cins kazının elle tokmaklanarak sıkıştırılması	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Dolgunun tabaka, tabaka tokmaklanıp sıkıştırılması karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	Sıkıştırılmış hacmin 1 m³ fiyatı					
TARİF: Dolguya getirilmiş ve tabakalar halinde serilmiş her cins kazının gerektiğinde elle tokmaklanarak sıkıştırılması için yapılan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil elle tokmaklanarak sıkıştırılan bir metreküp kazının sıkıştırma fiyatı						
ÖLÇÜ: Sıkıştırılmış dolgu hacmi projesinden hesaplanır.						
NOT: Sıkıştırmada asgari 8 kg ağırlığında demir tokmak kullanılacaktır. Bu birim fiyat idarenin yazılı izni ile uygulanır.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.125.1003	Her cins (Titreşimli, darbeli) motörlü kompaktörle sıkıştırma yapılması	Saat				
Sath vibratörü, tokmak ve benzeri						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
52.900.1024	Motorlu kompaktör	Saat	1			
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	Fiilen yapılan 1 saatlik sıkıştırma fiyatı					
TARİF: Kompaktörün iş başında temin, şartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde kompaktör ile sıkıştırma yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil her cins (titreşimli darbeli) motorlu kompaktörle, dolgularda sıkıştırma yapılması bir saat ücreti ÖLÇÜ: Kompaktörün bilfiil sıkıştırma işinde çalıştığı saatler tespit edilecek, buna iş sahasında geliş gidişinde ve tamirde geçen saatler ile bilfiil sıkıştırma yapmadan çalıştığı saatler ithal edilmeyecektir. Çalışan saat miktarını tespit etmek üzere kontrol mühendisliği tarafından atasman tutulacak, buraya sıkıştırma vasıtalarının Cinsi ve özellikleri sıkıştırılan km. ler arası, çalışılan saat kaydedilecektir. Bu atasmanlar kontrolluk, yüklenicilik ve sıkıştırma vasıtası operatörü tarafından her vardiya sonunda imzalanacak ve bu tutanağın bir örneği yükleniciye verilecektir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.125.1004	Titreşimli silindirle sıkıştırma yapılması	Saat				
4 - 5 ton statik ağırlık ve 8 - 9 ton dinamik kuvvetle titreşimli silindir + Lastik tekerlekli traktör takriben 35 DHP						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
52.900.1025	Titreşimli silindir	Saat	1			
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	Fiilen yapılan 1 saatlik sıkıştırma fiyatı					
TARİF: Asgari (4-5 ton statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvetle titreşimli silindir+lastik tekerlekli traktör 35 ile 58 DHP niteliğindeki) titreşimli silindirin iş başında temini ve şartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde titreşimli silindir ile dolgularda sıkıştırmanın yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil titreşimli silindirle dolgularda sıkıştırılma yapılması bir saat ücreti						
ÖLÇÜ: Poz No. 52.125.1003' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.125.1005	Titreşimli silindirle sıkıştırma yapılması	Saat				
(4 - 5 ton statik ağırlık ve 8 - 9 ton Dinamik Kuvvette Titreşimli Silindir + Paletli Traktör takriben 41 DHP)						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
52.900.1026	Titreşimli silindir	Saat	1,00			
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	Fiilen yapılan 1 saatlik sıkıştırma fiyatı					
TARİF: (4-5 ton statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvetle titreşimli silindir+paletli traktör takriben 41 ila 56 DHP niteliğindeki) titreşimli silindirle Poz No. 15.051 deki esaslar dahilinde dolgularda sıkıştırma yapılması bir saat ücreti ÖLÇÜ: Poz No. 52.125.1003' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.125.1006	1 çift tamburlu keçiayağı silindirle sıkıştırma yapılması	Saat				
(Takriben 40 DHP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı asgari 4000 kg olan, biri en az 1,20m. uzunlukta iki tamburlu)						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
52.900.1027	Komple keçi ayağı silindir	Saat	1			
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	Fiilen yapılan 1 saatlik sıkıştırma fiyatı					
TARİF: Asgari 40 DHP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı asgari 4000 kg olan biri en az 1,20 m. uzunlukta ve en az 1,20 m dış çapında, tambur sathının 530 cm² sinde en az bir ayak bulunan ve tambur sathından itibaren uzunluğu 23 cm den az ve uç kesit alanı 40 cm² den küçük olmayan ayakları olan 2 tamburlu keçiayağı ile 40 DHP paletli çekicisinin iş başında temini ve şartnamesinde betirtilen esaslar dahilinde titreşimli silindir ile dolgularda sıkıştırmanın yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil keçi ayağı silindirle dolgularda sıkıştırma yapılması bir saat ücreti ÖLÇÜ: Poz No. 52.125.1003' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.125.1007	2 çift tamburlu keçiayağı silindirle sıkıştırma yapılması					Saat
(Takriben 70 DHP paletli traktör çekici, tamburların toplam ağırlığı asgari 8000 kg olan, 1861 deki evsafıta 4 tamburlu)						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
52.900.1028	Komple keçi ayağı silindir	Saat	1			
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	Fiilen yapılan 1 saatlik sıkıştırma fiyatı					
TARİF: Asgari 70 DHP = 100 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam asgari ağırlığı 8000 kg olan, biri en az 1.20 m uzunlukta 4 tambur niteliğindeki keçi ayağı silindirle Poz No. 52.125.1006' deki esaslar dahilinde dolgularda sıkıştırma yapılması bir saat ücreti ÖLÇÜ: Poz No. 52.125.1003' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.125.1008	3 çift tamburlu keçiayağı silindir ile sıkıştırma yapılması					Saat
(Takriben 100 DHP paletli traktör çekici, tamburların toplam ağırlığı asgari 12000 kg olan, 1861 deki evsafıta 6 tamburlu)						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
52.900.1029	Komple keçi ayağı silindir	Saat	1			
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	Fiilen yapılan 1 saatlik sıkıştırma fiyatı					
Asgari 100 DHP paletli traktör çekici, tamburların toplam ağırlığı asgari 12.000 kg olan biri en az 1.20 m uzunlukta 6 tamburlu niteliğindeki keçiayağı silindirle Poz No. 15.053 deki esaslar dahilinde dolgularda sıkıştırma yapılması bir saat ücreti ÖLÇÜ: Poz No. 52.125.1003' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.125.1009	Demir merdaneli silindir ile sıkıştırma yapılması	Saat				
Asgari 7 ton tandem veya asgari 8 tonluk 3 tekerlikli						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
52.900.1031	Demir merdaneli silindir	Saat	1			
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	Fiilen yapılan 1 saatlik sıkıştırma fiyatı					
TARİFİ: Asgari 7 tonluk tandem veya asgari 8 – 10 tonluk (10 ton dahil) (2-3 merdaneli) niteliğindeki mazotla veya benzinle çalışan demir merdaneli silindir ile Poz No. 52.125.1006'dAki esaslar dahilinde sıkıştırma yapılması bir saat ücreti ÖLÇÜ: Poz No. 52.125.1003' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.125.1010	Buharlı silindir ile sıkıştırma yapılması	Saat				
Asgari 7 tonluk						
Poz No.:	C İ N S İ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
52.900.1031	Demir merdaneli silindir	Saat	1			
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	Fiilen yapılan 1 saatlik sıkıştırma fiyatı					
TARİFİ: Asgari 7 tonluk tandem veya asgari 8 – 10 tonluk (10 ton dahil) (2 - 3 merdaneli) niteliğindeki buharlı silindirle Poz No. 52.125.1003 'deki esaslar dahilinde sıkıştırma yapılması bir saat ücreti ÖLÇÜ: Poz No.52.125.1003' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.125.1011	Lastik tekerlikli silindir ile sıkıştırma yapılması	Saat				
Asgari 7 tonluk						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
52.900.1032	Lastik tekerlikli silindir	Saat	1			
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	Fiilen yapılan 1 saatlik sıkıştırma fiyatı					
TARİFİ: Asgari 7-8 tonluk (8 ton dahil) lastik tekerlekli silindir ve 40 DHP lik çekicisi No. 52.125.1006' deki esaslar dahilinde sıkıştırma yapılması bir saat ücreti ÖLÇÜ: Poz No. 52.125.1003' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.125.1012	Keçiayağı silindir (1 çift tambur baraj tipi) ile sıkıştırma yapılması	Saat				
Asgari 7 tonluk						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
52.900.1030	Çift tamburlu baraj tipi keçiayağı silindir	Saat	1			
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	Fiilen yapılan 1 saatlik sıkıştırma fiyatı					
TARİF: Asgari 160 DHP paletli traktör çekici, tamburların toplam ağırlığı asgari 18.000 kg olan tamburların biri en az 1.20 m uzunlukta ve en az 1.50 m dış çapında, tambur sathının 650 cm² sinde en az bir ayak bulunan ve ayağın tambur sathından itibaren uzunluğu 23 cm den az ve satıhtan itibaren 20 cm deki kesit alanı 45 cm² den küçük ve 65 cm² den büyük olmayan tokmak ayakları olan 2 tamburlu, niteliğindeki keçi ayağı silindirle Poz No. 52.125.1006' daki esaslar dahilinde dolgularda sıkıştırma yapılması bir saat ücreti ÖLÇÜ: Poz No. 52.125.1003' deki gibidir. NOT: İşin durumuna göre tek tamburla sıkıştırma yapılması gerektiğinde bu fiyatın % 60' ı hesaplanır.						

STABLİZE, TUVENAN, KIRMATAŞ VE KUM ÇAKIL SERİLMESİ

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.125.1101	Kırılmamış ve elenmemiş çakıllı (Tuvanen) malzeme ile stabilize yol temel ve taban kaplaması	m³				
1 - Figürede ölçülürse						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme karşılığı:					
52.900.4002	Stabilize malzemesi	m³	1			
	Serilmesi karşılığı:					
52.900.1008	Greyder	Saat	0,01			
	Figüre karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,2			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: İnşaat bölgesinde yapılacak her türlü işletme ve bakım yollarının stabilize sisteminde kaplanması maksadıyla proje ve şartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde stabilize malzemenin ocaklardan veya derelerden çıkarılması, yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, figüre edilmesi suretiyle hazırlanması, ölçüden sonra proje ve şartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde serilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil, yalnız sıkıştırma, sulama ile stabilize malzemenin taşınması bedeli hariç olmak üzere serilen bir metreküp stabilize bedeli ÖLÇÜ: Kabarma ve çökme nazarı dikkate alınmadan teslim anındaki figüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp Cinsinden hacimdir. NOT: 1- Figüre idarece istenen şekil ve boyutta olacaktır. 2- Yüklenici figüreyi idare teslim alıncaya kadar muhafaza edecek, çöküntü ve bozukları giderecektir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.125.1102	Kırılmamış ve elenmemiş çakıllı (Tuvanen) malzeme ile stabilize yol temel ve taban kaplaması	m³				
2 - Kamyonda ölçülürse						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme karşılığı:					
52.900.4002	Stabilize malzemesi	m³	1			
	Serilmesi karşılığı:					
52.900.1008	Greyder	Saat	0,01			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.125.1101' deki gibidir. ÖLÇÜ: Ölçü işlemi, idarenin izni şartıyla kamyonda yapılabilir. NOT: Poz No. 52.125.1101' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.125.1103	El ile granülometrik kum - çakıl serilmesi	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
52.900.2002	Kum-çakıl malzemesi	m³	1			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,6			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Granülometrik kum veya çakılın iş başında temini proje ve şartnamesindeki esaslar dahilinde çap gruplarına göre el ile serilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, makine, araç ve gereç giderleri ile yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil (yalnız kum çakılın taşıma bedeli hariç) el ile granülometrik kumçakıl serilmesi bir metreküp fiyatı ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden metreküp Cinsinden hesaplanır.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.125.1104	El ile tuvanen kum - çakıl serilmesi					m³
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
52.900.2001	Kum-çakıl malzemesi	m³	1			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,6			
	Toplam					
	%yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.125.1103'deki şartlar ve esaslar dahilinde el ile tüvenan kum-çakıl serilmesi bir metreküp fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.125.1103' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.125.1105	El ile kırmataş serilmesi	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
52.900.4052	Kırmataş	m³	1			
	Serme					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,6			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Kırmataşın iş başında temini proje ve şartnamesindeki esaslar dahilinde çap gruplarına göre el ile serilmesi için gerekli her türlü işçilik malzeme ve zaiyat, makine, araç ve gereç giderleri ile yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil el ile kırmataş serilmesi bir metreküp fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.125.1103' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.125.1106	Makine ile granülometrik kum - çakıl serilmesi	m³				
Poz No.:	C İ N S İ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
52.900.2002	Kum - çakıl malzemesi	m³	1			
52.900.1008	Greyder	Saat	0,01			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.125.1103'deki esaslar dahilinde yalnız makine ile granülometrik kum çakıl serilmesi bir metreküp fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.125.1103' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.125.1107	Makine ile tuvenan kum, çakıl serilmesi	m³				
Sökülmesi ve kazılması için patlayıcı madde kullanılması gerekli						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
52.900.2001	Kum - çakıl malzemesi	m³	1			
52.900.1008	Greyder	Saat	0,01			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Poz No.52.125.1104'deki esaslar dahilinde yalnız makine ile tuvenan kum çakıl serilmesi bir metreküp fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.125.1103' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.125.1108	Makine ile kırmataş serilmesi	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
52.900.4052	Kırmataş	m³	1			
	Serme					
52.900.1008	Greyder	Saat	0,01			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Poz No.52.125.1105'deki esaslar dahilinde yalnız makine ile kırmataş serilmesi bir metreküp fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.125.1103' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.125.1105' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.125.1109	Hizmet yolu	Mt.				
Poz No.:	C İ N S İ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Her türlü kazı, tesviye, tahkimat malzeme ve zayılatı, yükleme, taşıma, boşaltma vs. el emeği, araç, gereç ve makine karşılığı					
52.900.1009	Traktör - Buldozer	Saat	0,002			
52.900.1008	Greyder	Saat	0,004			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	1 Mt. fiyatı					
TARİF: İnşaat bölgesinde mevcut bir yolun takviye ve tahkimi şeklinde hizmet yolları meydana getirmek maksadıyla her türlü toprak, tesviye, takviye ve tahkim işlerinin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayılat, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar karşılığı ve her türlü malzeme taşımaları dahil hizmet yolu bir metretül fiyatı ÖLÇÜ: Tatbik projesi üzerinden mt. Cinsinden ölçülür. NOT: Sulama şebekelerinde; tersiyerler ile tahliye ve drenaj kanallarına paralel olarak tarla içinde greyder, dozer gibi makinelerle veya el ile yapılan hizmet yollarına bu poz uygulanır. Zemin Cinsi ve taşıma vasıtası ne olursa olsun hiçbir zaman bu yollar yeniden tesis edilen yol gibi düşünülmez.Bu birim fiyat idarenin yazılı izni ile uygulanır.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.125.1110	Hizmet yolu bakımı	Mt.				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	<i>Yolun kullanılır halde tutulması için yapılan her türlü tesviye, takviye ve bakım, malzeme ve zayıyatı yükleme, taşıma, boşaltma vs. el emeği, araç, gereç karşılığı</i>					
52.900.1008	Greyder	Saat	0,008			
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	1 Mt. fiyatı					
TARİF: Hizmet yolunun, inşaatın devamı müddetince kullanılır halde tutulması için yapılacak her türlü tesviye, takviye ve bakım için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyat, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler ve her türlü taşımalar dahil hizmet yolu bakımı bir metretül fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.125.1109' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.125.1109' deki gibidir. Bu birim fiyat idarenin yazılı izni ile uygulanır.						

B O R U H A F R İ Y A T L A R I

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.130.1001	Küskülük ve Kayadan Başka Her Cins Zeminde Boru Hendeği Kazısı	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı					
52.900.1002	Ekskavatör	Saat	0,014			
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,005			
	Yatak tanzimi ve reglaj karşılığı					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,3			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	Orijinal yerinde ölçülen 1 m³ fiyatı					
TARİF: Her cins makine ile kaya ve küskülükten başka her cins zeminlerde, her derinlik ve genişlikte boru hendeği açılması için zemin kazılması, taşıtlara yükletilip boşaltılması ve 25 metre mesafe dahilinde taşınarak depoya konulması, gerekli iksa ve taviyenin yapılması fazla hafriyatın yapılması ve tekrar eski haline getirilmesi, hendek tabanının seviye ve kotlarına uygun olarak reglajı; boru alt iç kotu altında silindir parçası formunda hafriyatın yapılması ve hendek tabanına boru döşenmesi için uygun hale getirilmesi, boru anbuatmanları için enine yuvalar açılması için gerekli her türlü işçilik, makine ve malzeme ile yüklenici karı ve genel masraflar karşılığı dahil bir metreküp küskülük ve kayadan başka her cins zeminin kazılması ve depoya konulması bedeli.						
ÖLÇÜ: Tatbikat projesindeki boyutlar üzerinden metreküp Cinsinden hesaplanır.						
NOT:						
a- Borulu sulama şebekelerindeki boru hatlarında bu birim fiyat uygulanır.						
b- Kazı makinasının yapısından dolayı daha geniş kazı yapılması, zemin yapısı nedeniyle kazı kesidinde şev oluşması ve herhangi bir başka sebeple fazla kazı yapılması durumunda ölçüde değişiklik yapılmaz veya başka bir bedel ödenmez.						
c- Bu birim fiyatın uygulandığı kazılarda randıman düşüklüğü zammı ve su zammı ödenmez.						
ç- Platform teşkil edilen güzergahlarda, boru hendeği üzerinde kalan platform kazıları ilgili kazı pozundan ödenir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.130.1002	Her cins küskülük Zeminde Boru Hendeği Kazısı	m³				
Poz No.:	C İ N S İ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı					
52.900.1002	Ekskavatör	Saat	0,019			
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,006			
	Yatak tanzimi ve reglaj karşılığı					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,5			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	Orijinal yerinde ölçülen 1 m³ fiyatı					
TARİF: Poz.52.130.1001'deki esaslar dahilinde her cins araç ve makine ile her cins küskülük zeminde boru hendeği açılması için bir metreküp küskülük zeminin kazılması ve depoya konulması bedeli. ÖLÇÜ: Poz No. 52.130.1001'deki gibidir. NOT: Poz No. 52.130.1001'deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.130.1003	Her Cins Kayalık Zeminde Boru Hendeği Kazısı	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm toplamı
	Malzeme:					
	Patlayıcı madde karşılığı					
10.160.1003	Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı	kg	0,425			
10.160.1003	Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı	kg	0,213			
	İşçilik:					
	Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı					
52.900.1040	Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti	Saat	0,011			
10.100.1011	Lağımıcı	Saat	0,011			
10.100.1063	Erbap düz işçi	Saat	0,044			
	Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo veya dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı					
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,031			
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,01			
	Yatak tanzimi ve reglaj karşılığı					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,75			
	Toplam					
	%..... yüklenici karı ve genel giderler					
	Orijinal yerinde ölçülen 1 m³ fiyatı					
TARİF: Poz.52.130.1001'deki esaslar dahilinde her cins araç ve makine ile patlayıcı madde kullanarak veya kullanmayarak her cins kayalık zeminde boru hendeği açılması için bir metre küp kayalık zeminin kazılması ve depoya konulması bedeli						
ÖLÇÜ: Poz No. 52.130.1001'deki gibidir.						
NOT: Poz No. 52.130.1001'deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.130.1101	Boru Hendeğinde Tuvenan Kum-Çakılla Sıkıştırılmış Yataklama, Yastık ve Gömlek Dolgusu Yapılması	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
52.900.4002	Makine ile Tuvenan (Kum çakıl) hazırlanması	m³	1			
	<i>Yükleme, boşaltma ve serme karşılığı</i>					
52.900.1014	Yükleyici	Saat	0,006			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,2			
	<i>Sulama karşılığı</i>					
52.900.4102	Motorlu tulumba ile su hazırlanması	Ton	0,1			
52.900.1023	Arazöz kamyon	Saat	0,003			
52.900.1024	Motorlu kompaktör	Saat	0,128			
	<i>Elle tokmaklanarak sıkıştırma karşılığı</i>					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,15			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Boru hendeğinde tuvenan kum-çakılla dolgusu yapılması maksadıyla proje ve şartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde malzemenin ocaklardan veya derelerden temini veya çıkarılması, yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, hazırlanması, proje ve şartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde serilmesi, sulanması ve sıkıştırılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil, yalnız malzemenin taşınması bedeli hariç olmak üzere bir metreküp sıkıştırılmış dolgu fiyatı.						
ÖLÇÜ: Tatbikat projesindeki boyutlar üzerinden metreküp Cinsinden hesap edilen hacimdir.						
NOT:						
1- Boru hacmi hesabında ambuatman hacmi dikkate alınmaz.						
2- Bu birim fiyatın uygulandığı dolgularda itina zammı veya başka bir bedel ödenmez.						
3- Sıkıştırılmış dolgu üst yüzeyi ile tabii zemin seviyesi arasında, onaylanmış projesine göre yapılacak sıkıştırılmamış dolgu için Poz No. 52.120.5001 ve 52.120.5002 uygulanır.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.130.1102	Boru Hendeğinde Kırmataşla Sıkıştırılmış Yataklama, Yastık ve Gömlek Dolgusu Yapılması	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
52.900.4002	Makine ile Tuvenan (Kum çakıl) hazırlanması	m³	0,15			
52.900.4052	Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 70 mm. ye kadar kırmataş hazırlanması	m³	0,85			
	Yükleme, boşaltma ve serme karşılığı					
52.900.1014	Yükleyici	Saat	0,006			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,2			
	Sulama karşılığı					
52.900.4102	Motorlu tulumba ile su hazırlanması	Ton	0,1			
52.900.1023	Arazöz kamyon	Saat	0,003			
52.900.1024	Motorlu kompaktör	Saat	0,128			
	Elle tokmaklanarak sıkıştırma karşılığı					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,15			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Poz 52.130.1101'deki esaslar dahilinde kırmataşla sıkıştırılmış dolgu yapılması bir metreküp fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.130.1101' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.130.1101' deki gibidir.						

BETON İŞLERİ

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.140.1001	Her türlü inşaat aksamının bünyesine giren çimentonun bedeli (Torbali 42,5 N)	Ton				
Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 N)						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.130.1201	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 N)	Ton	1			
	İstif ve muhafaza					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 Ton fiyatı					
TARİF: Çimentonun fabrika veya depolarda satın alınması iş yerinde istif ve muhafazası için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil, (yalnız taşıma bedeli hariç) çimentonun bir ton fiyatı						
ÖLÇÜ: Sarfedilen çimento miktarı günü gününe torba sayılarak ataşmana geçirilecek, her üniteye sarfedilen çimento miktarı tutanakla tespit edilecektir. Torba sayılarak tespit edilen çimento miktarı beton ve imalat hacimleri ile dozajları üzerinden hesap edilen çimento miktarını geçemez.						
NOT:						
a- Bu birim fiyat torbali çimentolar içindir.						
b- bir torba çimentonun standart ağırlıkta olması şarttır. Bu husus şantiyede tahkik edilecektir.						
c- İnşaat bünyesine giren çimentolara ait faturalar, tanzim edilecek çimento sarf tutanakları ile birlikte idareye ibraz edilecektir.						
ç- Yukarıdaki hususlar çimento bedelinin yapılan inşaat veya imalatın birim fiyatına dahil olmayan işlerde uygulanır.						
d-Bu fiyat imalat fiyatına çimento bedeli dahil olmayan imalatlarda kullanılan çimento için tatbik edilir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.140.1002	Her türlü inşaat aksamının bünyesine giren çimentonun bedeli (Dökme 42,5 N)	Ton				
Portland çimentosu (Dökme) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 N)						
Poz No.:	C İ N S İ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.130.1202	Portland çimentosu (Dökme) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 N)	Ton	1			
	İstif ve muhafaza					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,5			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 Ton fiyatı					
NOT: Bu fiyat imalat fiyatına çimento bedeli dahil olmayan imalatlarda kullanılan çimento için tatbik edilir.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.140.1101	Beton santralinde ocaktan temin edilen granülometrik kum ve çakılla istenilen dozda dökülen beton					m³
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4004	Kum (Zayıtiyle)	m³	0,5			
52.900.4004	Çakıl (Zayıtiyle)	m³	0,68			
52.900.4102	Su	m³	0,13			
	İşçilik:					
	Yapılması karşılığı					
52.900.1034	Oto.beton santralı (1000 litre,50 m³/saat) 1 saatlik ücreti	Saat	0,02			
10.100.1055	Operatör makinist	Saat	0,48			
10.100.1057	Operatör yardımcısı	Saat	0,48			
10.160.1030	Elektrik enerjisi	kWh	7			
	Beton pompası ile basılması, yerine konması, serilmesi, sıkıştırılması, bakımı ve sulanması karşılığı					
52.900.1039	Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	Saat	0,01			
52.900.1016	Vibratör	Saat	0,04			
52.900.4102	Su	m³	0,4			
10.100.1015	Beton ustası	Saat	0,50			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1			
	Numune alınması ve laboratuvar deneyleri:					
10.100.1060	Formen	Saat	0,25			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,25			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Her türlü inşaat veya imalatla kullanılmak üzere miktarları granülometrik analiz ve laboratuvar deneylerine göre bulunacak nisbetler dahilinde kum – çakıl ile gerekli su ve çimentonun beton santralinde karıştırılarak beton imali, her derinlik veya yüksekliğe beton pompasıyla basılarak yerine konması, vibratör ve diğer sıkıştırıcı gereçlerle sıkıştırılması, satıhların düzgün hale getirilmesi, priz müddetince sulanması, sıcaktan, soğuktan ve diğer dış tesirlerden korunması, icabında beton mukavemetini kontrol için beton eprüvetlerinin alınması, gerekli deneylerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, makina, araç ve gereç giderleriyle yüklemeler (kum-çakıl hariç) yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar (kum-çakıl hariç) yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil, (yalnız kum, çakıl ve çimentonun taşınması ile çimento bedeli hariç) olmak üzere idarece istenilen dozda kum ve çakıl ile yapılan bir metreküp beton fiyatı						
ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.140.1102	Beton santralinde ocaktan temin edilen granülometrik kum ve kırmataşla istenilen dozda dökülen beton					m³
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4004	Kum (Zayıtiyle)	m³	0,50			
52.900.4052	Kırmataş (Zayıtiyle)	m³	0,68			
52.900.4102	Su	m³	0,13			
	İşçilik:					
	Yapılması karşılığı					
52.900.1034	Oto.beton santralı (1000 litre,50 m³/saat) 1 saatlik ücreti	Saat	0,02			
10.100.1055	Operatör makinist	Saat	0,48			
10.100.1057	Operatör yardımcısı	Saat	0,48			
10.160.1030	Elektrik enerjisi	kWh	7,00			
	Beton pompası ile basılması, yerine konması, serilmesi, sıkıştırılması, bakımı ve sulanması karşılığı	Saat				
52.900.1039	Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)		0,01			
52.900.1016	Vibratör	Saat	0,04			
52.900.4102	Su	m³	0,4			
10.100.1015	Beton ustası	Saat	0,50			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1			
	Numune alınması ve laboratuvar deneyleri:					
10.100.1060	Formen	Saat	0,25			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,25			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.140.1101' deki esaslar dahilinde kum ve kırmataş ile yapılan betonun metreküp beton fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.140.1101' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.140.1103	Beton santralinde ocaktan temin edilen granülometrik kum ve çakılla istenilen basınç dayanımında dökülen betonarme betonu	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4004	Kum (Zayiatıyla)	m³	0,5			
52.900.4004	Çakıl (Zayiatıyla)	m³	0,71			
52.900.4102	Su	m³	0,155			
	İşçilik:					
	Yapılması karşılığı					
52.900.1034	Oto.beton santralı (1000 litre,50 m³/saat) 1 saatlik ücreti	Saat	0,02			
10.100.1055	Operatör makinist	Saat	0,6			
10.100.1057	Operatör yardımcısı	Saat	0,6			
10.160.1030	Elektrik enerjisi	kWh	8,75			
	Beton pompası ile basılması, yerine konması, serilmesi, sıkıştırılması, bakımı ve sulanması karşılığı					
52.900.1039	Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	Saat	0,01			
52.900.1016	Vibratör	Saat	0,05			
52.900.4102	Su	m³	0,5			
10.100.1015	Beton ustası	Saat	0,9375			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1			
	Numune alınması ve laboratuvar deneyleri:					
10.100.1060	Formen	Saat	0,3125			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,3125			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Her türlü inşaat veya imalatla kullanılmak üzere miktarları granülometrik analiz ve laboratuvar deneylerine göre bulunacak nisbetler dahilinde kum, çakıl ile gerekli su ve çimentonun beton santralinde karıştırılarak betonarme betonunun imali ve her derinlik veya yüksekliğe beton pompasıyla basılarak yerine konması, vibratör ve diğer sıkıştırıcı gereçlerle sıkıştırılması,satırların düzgün hale getirilmesi, priz müddetince sulanması, sıcaktan, soğuktan ve diğer dış tesirlerden korunması, icabında beton mukavemetini kontrol için beton eprüvetlerinin alınması, gerekli deneylerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, zayiat, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı, yüklemeler (kum-çakıl hariç) yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar (kum-çakıl hariç) dahil, (yalnız kum, çakıl ve çimentonun taşınması ile çimento bedeli hariç) olmak üzere idarece istenilen dozda kum ve çakıl ile yapılan bir metreküp betonarme betonu fiyatı						
ÖLÇÜ: Poz No. 52.140.1101' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.140.1104	Beton santralinde ocaktan temin edilen granülometrik kum ve kırmataşla istenilen basınç dayanımında dökülen betonarme betonu					m³
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4004	Kum (Zayıtiyle)	m³	0,5			
52.900.4052	Kırmataş (Zayıtiyle)	m³	0,71			
52.900.4102	Su	m³	0,155			
	İşçilik:					
	Yapılması karşılığı					
52.900.1034	Oto.beton santralı (1000 litre,50 m³/saat) 1 saatlik ücreti	Saat	0,02			
10.100.1055	Operatör makinist	Saat	0,6			
10.100.1057	Operatör yardımcısı	Saat	0,6			
10.160.1030	Elektrik enerjisi	kWh	8,75			
	Beton pompası ile basılması, yerine konması, serilmesi, sıkıştırılması, bakımı ve sulanması karşılığı					
52.900.1039	Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	Saat	0,01			
52.900.1016	Vibratör	Saat	0,05			
52.900.4102	Su	m³	0,5			
10.100.1015	Beton ustası	Saat	0,9375			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1			
	Numune alınması ve laboratuvar deneyleri:					
10.100.1060	Formen	Saat	0,3125			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,3125			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.140.1104' deki esaslar dahilinde kum ve kırmataş ile yapılan bir metreküp betonarme betonu fiyatı						
ÖLÇÜ: Poz No. 52.140.1101' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.140.1201	Kanal kaplama betonu; tesviye, döküm ve muhafaza itina zammı (sıcaktan muhafaza su ile yapılırsa)	m²				
15 cm. ve 15 cm. den daha az kalınlıktaki kanal kaplama betonlarına uygulanır.						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Tesviye, döküm, soğuk ve dış tesirlerden muhafaza itina, kaplama betonunun özelliğın- den dolayı malzeme zayıatları karşılığı:					
10.100.1015	Beton ustası	Saat	0,15			
10.100.1069	Beton ustası yardımcısı	Saat	0,15			
	Sıcaktan muhafaza (Su ve Sulama) karşılığı					
52.900.4102	Su	m³	0,15			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,15			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m² fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.140.1101, 52.140.1102, 52.140.1103, 52.140.1104 şartlarında imal edilen ve doğrudan doğruya zemin üzerinde dökülen ve sıcaktan muhafazası su ile yedi gün müddetle sulanarak temin edilen kanal kaplama betonunun yerine konmasında, tesviyesinde, soğuktan sıcaktan ve dış tesirlerden korunmasında gerekli itinanın gösterilmesi, sıcaktan muhafazası için suyun temini taşınması ve betonun sulanması, kanal kaplama betonunun özelliğı dolayısıyla meydana gelen her türlü malzeme zayıatları ve taşımalar için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı, yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil kanal kaplama betonu, Tesviye döküm ve muhafaza itina zammı (sıcaktan muhafaza su ile yapılırsa) bir metrekare fiyatı						
ÖLÇÜ: Kanalin su ile temas edecek taraftaki taban ve şevlerdeki betonun görünen yüzleri hesap edilir.						
NOT:						
1- Bu birim fiyat 15 cm ve 15 cm den daha az kalınlıkta kanal kaplama betonlarına uygulanır.						
2- Metre tüldeki beton alanı 3 m² ve daha az olduğı takdirde bu bedel %50 arttırılır.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.140.1202	Yerinde dökülen betonarme sifon betonarme betonu zammı	m³				
Sifon merkezindeki su statik tazyiki 5 metreden fazla olan sifon veya sifon kısımlarında uygulanır.						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Geçirimsizliği sağlayan maddelerin temini ve beton karışımına katılması; munzam işçilik, malzeme, makine, laboratuvar deneyleri; nemlenen ve su sızdıran anoların yıkılarak, yenisinin inşası; sızdırmazlık deneyleri vs. karşılığı.					
52.140.1103	B. Betonu (Kar ve genel giderli)	m³	0,2			
	%20 si					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Debi miktarı ne olursa olsun sifon merkezindeki su statik basıncı 5 metreden fazla (5 metre hariç) olan ve yerinde dökülen betonarme sifon veya sifon kısımlarında, betonların yüksek evsaf ve geçirimsizliğini temin etmek maksadı ile beton karışımına DSİ Araştırma Dairesi Laboratuvarınca geçirimsizliği temin ettiği ve betona zarar vermediği tespit edilen maddelerin laboratuvarın verdiği miktarda katılması, betonda kullanılan agreganın (kum, çakıl, kırmataş) evsafının ve temizliğinin devamlı olarak kontrolü, her beton karışımında slamp deneyi yapılması, slampı şartnamesine uymayan karışımın iş yerinden uzaklaştırılması, betonun yerine taşınması ve konulmasında gerekli tedbirlerin alınarak betonun ayrışmasının önlenmesi, bir ano betonunun aralıksız olarak dökülerek tamamlanması ve herhangi bir kesikliliğe meydan vermemek için gerekli tedbirlerin alınması, yeter sayıda yedek betoniye, vibratör, işçi, çimento, agrega vs. bulundurulması, derzlerdeki sızdırmazlık tertibatının yerleştirilmesinde ve betonarme demirlerinin konulmasında ve inşaat esnasında yerinde kaymaması için gerekli itinanın gösterilmesi, tedbirlerinin alınması, betonun istenilen mukavemet ve geçirimsizlikte olduğunun tespiti için fazla miktarda beton eprüvetlerinin alınması, beton deneylerinin yapılması, sifon betonunun soğuk ve sıcaktan muhafazası için her türlü ilave tedbirin alınması, sifon inşaatını müteakip sifondan su geçirilerek sızdırmaz olduğunun tespiti, nemlenen ve su sızdıran anoların yıkılarak uzaklaştırılması ve yerlerine yenilerinin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklemeler yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar, yüklenici karı ve genel giderler dahil bir metreküp betonarme sifon betonarme betonu itina zammı						
ÖLÇÜ: Sifon merkezindeki su statik basıncı 5 metreden (5 metre hariç) fazla olan sifon veya sifon kısımlardaki betonarme betonu miktarı projesinden metreküp Cinsinden hesaplanır.						
NOT:						
1 - Su basıncı: Sifon girişindeki azami su seviyesi kotu ile sifon merkezi kotu (ait olduğu anodaki) arasındaki metre Cinsinden farktır.						
2 - Sifonun su geçirmezliği temin edilmeden bu birim fiyat ödenmez.						
3 - Beton büz ve prefabrik beton veya betonarme borulardan meydana getirilen sifonlar için bu birim fiyat uygulanmaz.						
4 - Kanalet güzergahları üzerindeki sifon inşaatlarına bu birim fiyat uygulanmaz.						
5 - Sifon yastık betonları için bu zam ödenmez.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.140.1211	Kaplama makinesi ile dökülen kanal kaplama betonu tesviye, döküm ve derz teşkili itina zammı	m³				
Kanal Taban Genişliği b=0,40-1,00m.(1,00m. Dahil) Olan Kanallarda						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1			
52.900.1033	Beton kaplama makinesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,1			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Kayar kalıplı, kanal beton kaplama makinesi ile kaplama betonu yapılacak beton altı hazırlanmış kanalların şev ve tabanlarının, kayar kalıplı kanal beton kaplama makinesinin kalıp ve alt formuna uygun şekilde yüzeyin trimer ile düzgün hale getirilmesi, tanzim edilmesi ve sıkıştırılması, icabında kaplama betonu yapılacak sathın ıslatılması, kayar kalıplı kanal kaplama makinesinin bünyesinde bulunan ve hidrolik sistem içerisinde vibrasyonlu kalıp ekipmanı ile betonun vibre edilmesi ve değişik modüllerdeki kalıplarla derzlerin teşkili, derz kesme işleminden sonra varsa beton çapaklarının elle düzeltilmesi, bu işlemler esnasında kullanılan araç, gereç ve her türlü yardımcı malzeme ve makine bedelleri ile iş yerinde her türlü yatay, düşey taşımalar, boşaltmalar, yüklenici karı ve genel giderler dahil olmak üzere kayar kalıplı kanal beton kaplama makine ile her kalınlık ve kesitte dökülen bir metreküp kanal kaplama betonunun tesviye, döküm ve derz teşkili itina zammı						
ÖLÇÜ:						
1- Beton veya betonarme betonu bedeli ayrıca ödenir.						
2- Bu fiyatın uygulandığı kanallarda beton altı hazırlanması ilgili pozlardan ayrıca ödenir.						
3- Bu fiyatın uygulandığı kanallarda kaplama betonuna ait kalıp bedeli ödenmez.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.140.1212	Kaplama makinesi ile dökülen kanal kaplama betonu tesviye, döküm ve derz teşkili itina zammı	m³				
Kanal Taban Genişliği b=1,01-4,00m.(4,00m. Dahil) Olan Kanallarda						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1			
52.900.1033	Beton kaplama makinesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,082			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.140.1212' deki esaslar gibidir. ÖLÇÜ: Poz No. 52.140.1212' deki esaslar gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.140.1213	Kaplama makinesi ile dökülen kanal kaplama betonu tesviye, döküm ve derz teşkili itina zammı					m ³
Kanal Taban Genişliği b=4,01-10,00m. ve üzerinde olan Kanallarda						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1			
52.900.1033	Beton kaplama makinesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,072			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m ³ fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.140.1212' deki esaslar gibidir. ÖLÇÜ: Poz No. 52.140.1212' deki esaslar gibidir.						

TAŞ İŞLERİ

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.150.1001	Ocak taşı ile kuru duvar inşaatı					m³
Temel ve elevasyonda						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4051	Taş	m³	1,25			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzlerin düzenlenmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	1			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	Saat	2			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1			
	İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,1			
	Toplam A =					
	Şablon, çalışma sehpa ve malzeme indirme tertibatı karşılığı 0,03 A =					
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Ocak taşı ile görünen yüzeylerin düzenlenerek, kuru duvarın yapılması, ocakta ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları, indirme tertibatı, şablon kullanılması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, makina, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil (yalnız taş taşınması hariç) olmak üzere ocak taşı ile kuru duvar inşaatı bir metreküp fiyatı						
ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.						
NOT: Cephe zammı bu fiyata dahildir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.150.1002	Kazı taşı ile kuru duvar inşaatı	m³				
Temel ve elevasyonda						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4058	Taş	m³	1,25			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzlerin düzenlenmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	1			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	Saat	2			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1			
	İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,1			
	Toplam = A					
	Şablon, çalışma sehpası ve malzeme indirme düzeni karşılığı 0,03 A =					
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.150.1001' deki esaslar dahilinde kazı taşı ile yapılan kuru duvar inşaatı bir metreküp fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1001' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.150.1001' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.150.1003	Toplama taş ile kuru duvar inşaatı	m³				
Temel ve elevasyonda						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4059	Taş	m³	1,25			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzlerin düzenlenmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	1			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	Saat	2			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1			
	İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,1			
	Toplam = A					
	Şablon, çalışma sehpası ve malzeme indirme düzeni karşılığı 0,03 A =					
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.150.1001' deki esaslar dahilinde toplama taşı ile yapılan kuru duvar inşaatı bir metreküp fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1001' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.150.1001' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.150.1011	İdarece istenilen dozlu çimento harcı kullanılarak ocak taşı ile kargir inşaat	m³				
Temel ve elevasyonda						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4051	Taş	m³	1,2			
52.900.4402	Harç (Çimento hariç)	m³	0,33			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	1,5			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	Saat	1,5			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1,5			
	İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,1			
	Toplam = A					
	Şablon, çalışma sehpa ve malzeme indirme tertibatı karşılığı: 0,03. A=					
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Temelde ve elevasyonda muhtelif kalınlıkta ve projenin icabettirdiği şekilde ocak taşı ile idarece istenilen dozda çimento harcı kullanılarak kargir inşaatın yapılması, görünen yüzeylerin düzenlenmesi, ocakta ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma gerektiğinde çalışma sehpaları, indirme tertibatı, şablon kullanılması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makina, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil, (yalnız taş agrega çimento taşımaları ile çimento bedeli hariç) olmak üzere ocak taşı ile yapılan kargir inşaat bir metre küp fiyatı						
ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. Her biri 0,25 m³ den küçük olan boşluklar düşülmez.						
NOT:						
a- Cephe zammı bu fiyata dahildir.						
b- İdarece duvar yüzlerine derz yapılması istenilirse; derz yapılması bedeli ilgili birim fiyatlardan ödenir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.150.1012	İdarece istenilen dozlu çimento harcı kullanılarak kazı taşı ile kargir inşaat	m³				
Temel ve elevasyonda						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4058	Taş	m³	1,2			
52.900.4402	Harç (Çimento hariç)	m³	0,33			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	1,5			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	Saat	1,5			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1,5			
	İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,1			
	Toplam = A					
	Şablon, çalışma sehpa ve malzeme indirme düzeni karşılığı: 0,03.A=					
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.150.1011' deki esaslar dahilinde kazı taşı ile yapılan kargir inşaat bir metreküp fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1011' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.150.1011' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.150.1013	İdarece istenilen dozlu çimento harcı kullanılarak toplama taş ile kargir inşaat					m³
Temel ve elevasyonda						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4059	Taş	m³	1,2			
52.900.4402	Harç (Çimento hariç)	m³	0,33			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	1,5			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	Saat	1,5			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1,5			
	İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,1			
	Toplam = A					
	Şablon, çalışma sehpa ve malzeme indirme düzeni karşılığı: 0,03A=					
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.150.1011 deki esaslar dahilinde kazı taşı ile yapılan kargir inşaat bir metreküp fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1011' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.150.1011' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.150.1021	Ocak taşı ile istifsiz taş dolgu					m³
I - Projedeki boyutlar veya kamyonda ölçü yapılması halinde						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4051	Taş	m³	1			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzeltilmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	0,5			
	Araç karşılığı					
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,02			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,08			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Ortalama 60 kg ağırlığındaki ocak taşı ile kuruda ya da su içinde yalnız atılarak yerine konmak suretiyle istifsiz taş dolgu yapılması, üst tabakasının düzgünce ve uygun taşlarla düzenlenmesi, ocakta ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, makine, araç ve gereç giderleriyle yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil yalnız taşın taşınması hariç olmak üzere ocak taşı ile yapılan istifsiz taş dolgu bir metreküp fiyatı						
I- Projedeki boyutlar veya kamyonda ölçü yapılması halinde (m³)						
II- Figürede ölçü yapılması halinde (m³)						
ÖLÇÜ:						
1- Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.						
2- Proje üzerinden ölçü yapılamıyorsa; inşaatla başlamadan önce idarenin izni şartıyla; kamyonda veya figürede ölçülmek suretiyle ödeme yapılabilir.						
a) Kamyonda ölçü: Tartı esasına göre yapılır. Bitmiş yapının birim hacim ağırlığı 1.800 ton/m³ alınarak metreküpe çevrilir. Tartı istasyonu dolayısıyla taşıma mesafesinde uzatma yapılmaz. Tartı masrafları yükleniciye aittir.						
b) Figürede ölçme yapılması halinde figüre ebadı idarece tespit edilir. Figürede ölçü yapılması halinde taşıma mesafesi ocak, ile kullanılma yeri olarak nazari itibara alınır hiçbir surette bölünmez.						
NOT: 40 cm den daha az kalınlıkta taşla dolgu yapılmaz. Projesinde gösterilmek şartıyla veya idarenin yazılı izni ile taş dolguların üst tabakası 20 cm kalınlıkta pere olarak imal edilebilir. Bu takdirde taş dolgunun bu parçası pere olarak ödenir ve taş, dolgu hacminden çıkarılır.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.150.1022	Ocak taşı ile istifsiz taş dolgu					m³
II - Figürede ölçü yapılması halinde						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4051	Taş	m³	1			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzeltilmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	0,5			
	Araç karşılığı					
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,02			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, figüre karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,11			
	Toplam					
	%..... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.150.1021 deki esaslar gibidir. ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1021' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.150.1021' deki gibidir. İdarenin yazılı izni ile uygulanır.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.150.1031	Kazı taşı ile istifsiz taş dolgu	m³				
I - Projedeki boyutlar veya kamyonda ölçü yapılması halinde						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4058	Taş	m³	1			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	0,5			
	Araç karşılığı					
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,02			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,08			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.150.1021' deki esaslar dahilinde kazı taşı ile yapılan istifsiz taş dolgu bir metreküp fiyatı I- Projedeki boyutlar veya kamyonda ölçü yapılması halinde (m³) II- Figürede ölçü yapılması halinde (m³) ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1021' ' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.150.1021' ' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.150.1032	Kazı taşı ile istifsiz taş dolgu	m³				
II - Figürede ölçü yapılması halinde						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4058	Taş	m³	1			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzeltilmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	0,5			
	Araç karşılığı					
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,02			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, figüre karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,11			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.150.1022' deki esaslar dahilinde kazı taşı ile yapılan istifsiz taş dolgu bir metreküp fiyatı I- Projedeki boyutlar veya kamyonda ölçü yapılması halinde (m³) II- Figürede ölçü yapılması halinde (m³) ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1021' ' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.150.1021' ' deki gibidir. İdarenin yazılı izni ile uygulanır.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.150.1041	Toplama taşı ile istifsiz taş dolgu	m³				
I - Projedeki boyutlar veya kamyonla ölçü yapılması halinde						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4059	Taş	m³	1			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	0,5			
	Araç karşılığı					
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,02			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,08			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	Toplama taşı ile 1 m³ istifsiz taş dolgu fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.150.1021' deki esaslar dahilinde toplama taşı ile yapılan istifsiz taş dolgu, bir metreküp fiyatı I-Projedeki boyutlar veya kamyonla ölçü yapılması halinde (m³) II-Figürede ölçü yapılması halinde (m³) ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1021' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.150.1021' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.150.1042	Toplama taşı ile istifsiz taş dolgu	m³				
II - Figürede ölçü yapılması halinde						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4059	Taş	m³	1			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzeltilmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	0,5			
	Araç karşılığı					
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,02			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, fiğüre karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,11			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.150.1021' deki esaslar dahilinde toplama taşı ile yapılan istifsiz taş dolgu, bir metreküp fiyatı I-Projedeki boyutlar veya kamyonunda ölçü yapılması halinde (m³) II-Figürede ölçü yapılması halinde (m³) ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1021' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.150.1021' deki gibidir. İdarenin yazılı izni ile uygulanır.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.150.1051	Ocak taşı ile istifli taş dolgu	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4051	Taş	m³	1,1			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzeltilmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	0,5			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	Saat	1,125			
	Araç karşılığı					
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,03			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,08			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Ortalama 60 kg ağırlığındaki ocak taşı ile kuruda, ya da su içinde taşların el ile yerine konmak suretiyle istifli taş dolgu yapılması, üst tabakasının oldukça düzgün ve uygun taşlarla düzenlenmesi, ocakta ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil (yalnız taş taşınması hariç) olmak üzere ocak taşı ile yapılan istifsiz taş dolgu bir metreküp fiyatı						
ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.						
NOT: Poz No. 52.150.1021' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.150.1052	Kazı taşı ile istifli taş dolgu	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4058	Taş	m³	1,1			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzeltilmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	0,5			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	Saat	1,125			
	Araç karşılığı					
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,03			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,08			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.150.1051'deki esaslar dahilinde kazı taşı ile yapılan istifli taş dolgu bir metreküp fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1051' deki gibidir. NOT: Poz No: 52.150.1021' deki gibidir						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.150.1053	Toplama taşı ile istifli taş dolgu	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4059	Taş	m³	1,1			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzeltilmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	0,5			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	Saat	1,125			
	Araç karşılığı					
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,03			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,08			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.150.1051' deki esaslar dahilinde toplama taşı ile yapılan istifli taş dolgu bir metreküp fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1051'deki gibidir. NOT: Poz No. 52.150.1021 'deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.150.1061	Ocak taşı ile istifsiz tahkimat	m³				
I - Projedeki boyutlar veya kamyonla ölçü yapılması halinde						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4060	Taş	m³	1			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	0,5			
	Araç karşılığı					
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,04			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,1			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: En az 150 kg ağırlığındaki ocak taşı ile kuruda, ya da su içinde yalnız atılarak yerine konmak suretiyle istifsiz tahkimat yapılması, üst tabakasının oldukça düzgün ve uygun taşlarla düzenlenmesi ocakta ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıt, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil (yalnız taş taşınması hariç) olmak üzere ocak taşı ile yapılan istifsiz tahkimat bir metre küp fiyatı						
I -Projedeki boyutlar veya kamyonla ölçü yapılması halinde (m³)						
II –Figürede ölçü yapılması halinde (m³)						
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1021' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.150.1062	Ocak taşı ile istifsiz tahkimat	m³				
II - Figürede ölçü yapılması halinde						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4060	Taş	m³	1			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	0,5			
	Araç karşılığı					
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,04			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,15			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.150.1061' deki esaslar gibidir. I-Projedeki boyutlar veya kamyonda ölçü yapılması halinde (m³) II-Figürede ölçü yapılması halinde (m³) ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1021' deki gibidir. İdarenin yazılı izni ile uygulanır.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.150.1071	Kazı taşı ile istifsiz tahkimat					m³
1 - Projedeki boyutlar veya kamyonda ölçü yapılması halinde						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4061	Taş	m³	1			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	0,5			
	Araç karşılığı					
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,04			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,1			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Poz no. 52.150.1061' deki esaslar dahilinde kazı taşı ile yapılan istifsiz tahkimat bir metreküp fiyatı I- Projedeki boyutlar veya kamyonda ölçü yapılması halinde II- Figürede ölçü yapılması halinde ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1021' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.150.1072	Kazı taşı ile istifsiz tahkimat	m³				
2 - Figürede ölçü yapılması halinde						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4061	Taş	m³	1			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	0,5			
	Araç karşılığı					
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,04			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,15			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.150.1071' deki esaslar gibidir. I- Projedeki boyutlar veya kamyonla ölçü yapılması halinde (m³) II- Figürede ölçü yapılması halinde (m³) ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1021' deki gibidir. İdarenin yazılı izni ile uygulanır.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.150.1081	Ocak taşı ile istifli tahkimat	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4060	Taş	m³	1,1			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	1			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	Saat	1,5			
	Araç karşılığı					
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,07			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,1			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: En az 150 kg ağırlığındaki ocak taşı ile kuruda, ya da su içinde taşların el veya vinç ile yerine konmak suretiyle istifli tahkimat yapılması, üst tabakasının oldukça düzgün ve uygun taşlarla düzgün olarak teşkili ocakta ve inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil yalnız taş taşınması hariç olmak üzere ocak taşı ile yapılan istifli tahkimat bir metreküp fiyatı						
ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.150.1082	Kazı taşı ile istifli tahkimat	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4061	Taş	m³	1,1			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	1			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	Saat	1,5			
	Araç karşılığı					
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,07			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,1			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.150.1081' deki esaslar dahilinde kazı taşı ile yapılan istifsiz tahkimat bir metreküp fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1081' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.150.1091	20 cm. kalınlıkta ocak taşı ile kuru pere	m²				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4051	Taş	m³	0,25			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	1			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	Saat	1			
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,03			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,015			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m² fiyatı					
TARİF: Ortalama 60 kg ağırlığındaki ocak taşı ile görünen yüzeyleri düzenleyerek 20 cm kalınlıkta kuru pere yapılması, ocakta ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil (yalnız taş taşınması hariç) olmak üzere 20 cm kalınlıkta ocak taşı ile yapılan kuru pere bir metrekare fiyatı						
ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.						
NOT:						
a) Cephe zammı bu birim fiyata dahildir.						
b) 40 cm den daha az kalınlıkta taş dolgu yapılmaz. Projesinde gösterilmek şartıyla veya idarenin yazılı izni ile taş dolguların üst tabakası 20 cm kalınlıkta pere olarak imal edilebilir. Bu takdirde taş dolgunun bu parçası pere olarak ödenir ve taş dolgu hacminden çıkarılır.						
c) Birim fiyatlarda yazılı olan pere kalınlıkları ortalama değildir. Bazı taşlar % 15 nisbetinde daha ince olabilirse de bunların miktarı 1/4 oranını geçmez.						
ç) Perelerin görülen uç kısımları itinalı ve muntazam bir köşe ve yüz teşkil edecek şekilde yapılacaktır. Bu işin bedeli pere fiyatlarına dahil bulunduğundan bu kısımlar ölçüye dahil edilmeyecektir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.150.1092	20 cm. kalınlıkta kazı taşı ile kuru pere	m²				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4058	Taş	m³	0,25			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	1			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	Saat	1			
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,03			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,015			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m² fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.150.1091'deki esaslar dahilinde kazı taşı ile 20 cm kalınlıkta yapılan kuru pere bir metrekare fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.150.1093	20 cm. kalınlıkta toplama taşı ile kuru pere	m²				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4059	Taş	m³	0,25			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	1			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	Saat	1			
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,03			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,015			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m² fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.150.1091' deki esaslar dahilinde toplama taşı ile 20 cm kalınlıkta yapılan kuru pere bir metrekare fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.150.1094	25 cm. kalınlıkta ocak taşı ile kuru pere	m²				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4051	Taş	m³	0,3			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	1			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	Saat	1,2			
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,035			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,015			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m² fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.150.1091' deki esaslar dahilinde ocak taşı ile 25 cm kalınlıkta yapılan kuru pere bir metrekare fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.150.1095	25 cm. kalınlıkta kazı taşı ile kuru pere	m²				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4058	Taş	m³	0,3			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	1			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	Saat	1,20			
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,035			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,015			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m² fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.150.1091' deki esaslar dahilinde kazı taşı ile 25 cm kalınlıkta yapılan kuru pere bir metrekare fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.150.1096	25 cm. kalınlıkta toplama taşı ile kuru pere	m²				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4059	Taş	m³	0,3			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	1			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	Saat	1,2			
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,035			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,015			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m² fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.150.1091' deki esaslar dahilinde toplama taşı ile 25 cm kalınlıkta yapılan kuru pere bir metrekare fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.150.1097	30 cm. kalınlıkta ocak taşı ile kuru pere	m²				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4051	Taş	m³	0,35			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	1			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	Saat	1,5			
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,04			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,015			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m² fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.150.1091' deki esaslar dahilinde ocak taşı ile 30 cm kalınlıkta yapılan kuru pere bir metrekare fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.150.1098	30 cm. kalınlıkta kazı taşı ile kuru pere	m²				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4058	Taş	m³	0,35			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	1			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	Saat	1,5			
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,04			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,015			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m² fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.150.1091' deki esaslar dahilinde kazı taşı ile 30 cm kalınlıkta yapılan kuru pere bir metrekare fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.150.1099	30 cm. kalınlıkta toplama taşı ile kuru pere	m²				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4058	Taş	m³	0,35			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	1			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	Saat	1,5			
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,04			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,015			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m² fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.150.1091' deki esaslar dahilinde toplama taşı ile 30 cm kalınlıkta yapılan kuru pere bir metrekare fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.150.1100	40 cm. kalınlıkta ocak taşı ile kuru pere	m²				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4051	Taş	m³	0,5			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	1,5			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	Saat	2			
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,05			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,02			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m² fiyatı					
TARİF: Ocak taşı ile görünen yüzeylerin düzenlenerek bir sıra halinde (bir taş) ve 40 cm kalınlıkta kuru pere yapılması ocakta ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil (yalnız taş taşınması hariç) olmak üzere ocak taşı ile yapılan 40 cm kalınlıkta kuru pere bir metrekare fiyatı						
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir.						
NOT: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.150.1101	40 cm. kalınlıkta kazı taşı ile kuru pere	m²				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4058	Taş	m³	0,5			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	1,5			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	Saat	2			
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,05			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,02			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m² fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.150.1100' daki esaslar dahilinde kazı taşı ile yapılan 40 cm kalınlıkta kuru pere bir metrekare fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.150.1102	40 cm. kalınlıkta toplama taşı ile kuru pere	m²				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4058	Taş	m³	0,5			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	1,5			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	Saat	2			
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,05			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,02			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m² fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.150.1100' daki esaslar dahilinde toplama taşı ile yapılan 40 cm kalınlıkta kuru pere bir metrekare fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.150.1111	20 cm kalınlıkta ocak taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile harçlı pere	m²				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4051	Taş	m³	0,25			
	İşçilik:					
52.900.4402	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi	m³	0,06			
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	1			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	Saat	1,2			
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,04			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,015			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m² fiyatı					
TARİF: Ortalama 60 kg ağırlığındaki ocak taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile görünen yüzeylerin düzenlenerek 20 cm kalınlıkta harçlı pere yapılması ocakta ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil (yalnız taş, agrega, çimento taşımaları ile çimento bedeli hariç) olmak üzere ocak taşı ve idarece istenilen dozlu çimento harcı ile yapılan 20 cm kalınlıkta harçlı pere bir metrakare fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir. NOT: 1 - Derz yapıldığı takdirde ayrıca ilgili pozdan ödenir. 2 - Diğer notlar Poz No. 52.150.1091' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.150.1112	20 cm kalınlıkta kazı taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile harçlı pere					m²
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4058	Taş	m³	0,25			
	İşçilik:					
52.900.4402	Harç (Çimento hariç)	m³	0,06			
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	1			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	Saat	1,2			
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,04			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,015			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m² fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.150.1111' deki esaslar dahilinde kazı taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile yapılan 20 cm kalınlıkta harçlı pere bir metrekare fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1111' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.150.1111' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.150.1113	20 cm kalınlıkta toplama taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile harçlı pere					m²
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4058	Taş	m³	0,25			
	İşçilik:					
52.900.4402	Harç (çimento hariç)	m³	0,06			
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	1			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	Saat	1,2			
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,04			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,015			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m² fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.150.1111' deki esaslar dahilinde toplama taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile yapılan 20 cm kalınlıkta harçlı pere bir metrekare fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1111' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.150.1111' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.150.1114	25 cm kalınlıkta ocak taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile harçlı pere					m²
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4051	Taş	m³	0,3			
	İşçilik:					
52.900.4402	Harç (Çimento hariç) Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi	m³	0,08			
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	1			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	Saat	1,5			
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,045			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,015			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m² fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.150.1111' deki esaslar dahilinde 25 cm kalınlıkta ocak taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile yapılan harçlı pere bir metrekare fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1111' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.150.1111' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.150.1115	25 cm kalınlıkta kazı taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile harçlı pere					m²
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4058	Taş	m³	0,3			
	İşçilik:					
52.900.4402	Harç (Çimento hariç) Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi	m³	0,08			
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	1			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	Saat	1,5			
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,045			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,015			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m² fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.150.1111' deki esaslar dahilinde 25 cm kalınlıkta kazı taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile yapılan harçlı pere bir metrekare fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1111' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.150.1111' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.150.1116	25 cm kalınlıkta toplama taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile harçlı pere	m²				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4058	Taş	m³	0,3			
	İşçilik:					
52.900.4402	Harç (Çimento hariç) Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi	m³	0,08			
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	1			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	Saat	1,5			
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,045			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,015			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m² fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.150.1111' deki esaslar dahilinde 25 cm kalınlıkta toplama taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile yapılan harçlı pere bir metrekare fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1111' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.150.1111' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.150.1117	30 cm kalınlıkta ocak taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile harçlı pere	m²				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4051	Taş	m³	0,35			
	İşçilik:					
52.900.4402	Harç (Çimento hariç)	m³	0,1			
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	1			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	Saat	1,8			
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,05			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,015			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m² fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.150.1111' deki esaslar dahilinde 30 cm kalınlıkta ocak taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile yapılan harçlı pere bir metrekare fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1111' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.150.1111' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.150.1118	30 cm kalınlıkta kazı taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile harçlı pere	m²				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4058	Taş	m³	0,35			
	İşçilik:					
52.900.4402	Harç (Çimento hariç)	m³	0,1			
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	1			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	Saat	1,8			
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,15			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,015			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m² fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.150.1111' deki esaslar dahilinde 30 cm kalınlıkta kazı taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile yapılan harçlı pere bir metrekare fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1111' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.150.1111' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.150.1119	30 cm kalınlıkta toplama taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile harçlı pere	m²				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4058	Taş	m³	0,35			
	İşçilik:					
52.900.4402	Harç (Çimento hariç)	m³	0,1			
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	1			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	Saat	1,8			
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,05			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,015			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m² fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.150.1111' deki esaslar dahilinde 30 cm kalınlıkta toplama taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile yapılan harçlı pere bir metrekare fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1111' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.150.1111' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.150.1120	40 cm kalınlıkta ocak taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile harçlı pere					m²
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4051	Taş	m³	0,5			
	İşçilik:					
52.900.4402	Harç (Çimento hariç)	m³	0,12			
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	1,5			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	Saat	2,5			
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,06			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,02			
	Toplam					
	%..... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m² fiyatı					
TARİF: Ocak taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile görünen yüzeylerin düzenlenerek bir sıra halinde (bir taş) ve 40cm kalınlıkta harçlı pere yapılması, ocakta ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil, (yalnız taş, agrega, çimento taşmaları ile çimento bedeli hariç) olmak üzere ocak taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile 40 cm kalınlıkta yapılan harçlı pere bir metrekare fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1111' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.150.1111' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.150.1121	40 cm kalınlıkta kazı taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile harçlı pere	m²				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4058	Taş	m³	0,5			
	İşçilik:					
52.900.4402	Harç (Çimento hariç)	m³	0,12			
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	1,5			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	Saat	2,5			
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,06			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,02			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m² fiyatı					
TARİF: Poz No.52.150.1120' deki esaslar dahilinde kazı taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile 40 cm kalınlıkta yapılan harçlı pere bir metrekare fiyatı (ilişik listededir.) ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1120' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.150.1120' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.150.1122	40 cm kalınlıkta toplama taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile harçlı pere					m²
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4058	Taş	m³	0,5			
	İşçilik:					
52.900.4402	Harç (Çimento hariç)	m³	0,12			
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	1,5			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	Saat	2,5			
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,06			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,02			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m² fiyatı					
TARİF: Poz No.52.150.1120' deki esaslar dahilinde toplama taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile 40 cm kalınlıkta yapılan harçlı pere bir metrekare fiyatı (ilişik listededir.) ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1120' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.150.1120' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.150.1131	Ocak taşı ile blokaj	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4051	Taş	m³	1,1			
	İşçilik:					
	Taban düzenlenmesi, döşeme ve tokmaktama					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	1			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	2			
	İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,08			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Blokaj yapılacak tabanın düzenlenmesi, üzerine ocak taşı ile istenilen eğim ve boyutlarda (projesine göre) blokaj yapılması, tokmaklanması, ocakta ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil (yalnız taş taşınması hariç) olmak üzere ocak taşı ile yapılan blokaj bir metreküp fiyatı ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.150.1132	Kazı taşı ile blokaj	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4058	Taş	m³	1,1			
	İşçilik:					
	Taban düzenlenmesi, döşeme ve tokmaktama					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	1			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	2			
	İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,08			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.150.1131' daki esaslar dahilinde kazı taşı ile yapılan blokaj bir metreküp fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1131' daki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.150.1133	Toplama taşı ile blokaj	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4058	Taş	m³	1,1			
	İşçilik:					
	Taban düzenlenmesi, döşeme ve tokmaktama					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	1			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	2			
	İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,08			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.150.1131' daki esaslar dahilinde toplama taşı ile yapılan blokaj bir metreküp fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1131' daki gibidir.						

TAŞ DUVAR YÜZLERİNE DERZ YAPILMASI VE ŞAP İŞLERİ

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi
52.160.1001	Moloz taş duvar yüzeylerine gömme oluklu derz yapılması	m²

Poz No.:	C İ N S İ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme :					
52.900.4403	Harç	m ³	0,010			
52.900.4101	El ile 1 m ³ su hazırlanması	m ³	0,010			
	İşçilik :					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	0,35			
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa.	0,20			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	Sa.	0,15			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	0,10			
	Toplam					
	% ... Yüklenici karı ve genel giderler		%25			
	1 m ² fiyatı					

TARİF: Moloz duvar yüzeylerinde taş aralarındaki harcın 3 cm derinliğe kadar açılması, temizlenmesi, yıkanması ve 450 kg çimento dozlu harçla taş yüzeylerine taşmaksızın düzgün, oluklu derz yapılması, duvar yüzeylerin harç bulaşığından temizlenmesi için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, makina, araç ve gereç, çalışma sehpaları giderleriyle, yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil (yalnız çimento ve agrega taşınması ile çimento bedeli hariç) moloz taş duvar yüzlerine gömme oluklu derz yapılması birim metrekare fiyatı

ÖLÇÜ : Derz yapılan duvar yüzeyleri ölçülür.

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.160.1002	Moloz taş duvar yüzeylerine gömme derz yapılması	m²				
Poz No.:	C İ N S İ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme :					
52.900.4403	Harç	m³	0,010			
52.900.4101	El ile 1 m³ su hazırlanması	m³	0,010			
	İşçilik :					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	0,40			
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa.	0,20			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	Sa.	0,20			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	0,10			
	Toplam					
	% ... Yüklenici karı ve genel giderler		%25			
	1 m² fiyatı					
TARİF: Moloz duvar yüzeylerinde taş aralarındaki harcın 3 cm derinliğe kadar açılması, temizlenmesi, yıkanması ve 450 kg çimento dozlu harçla taş yüzeylerine taşmaksızın derz yapılması duvar yüzeyinin harç bulaşığından temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, makina, çalışma sehpaları, araç ve gereç giderleri ile yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil (yalnız çimento bedeli ile çimento ve agrega taşınması hariç) moloz taş duvar yüzlerine gömme derz yapılması birim m2 metrekare fiyatı ÖLÇÜ : Derz yapılan duvar yüzeyleri ölçülür.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.160.1003	Moloz taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması	m²				
Poz No.:	C İ N S İ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme :					
52.900.4403	Harç	m³	0,015			
52.900.4101	El ile 1 m³ su hazırlanması	m³	0,010			
	İşçilik :					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	0,20			
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa.	0,25			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	Sa.	0,25			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	0,10			
	Toplam					
	% ... Yüklenici karı ve genel giderler		%25			
	1 m² fiyatı					
TARİF: Moloz duvar yüzeylerine taş aralarındaki harcın temizlenmesi, yıkanması, 450 kg çimento dozlu harçla taş yüzeylerine taşmaksızın kabartma derz yapılması, duvar yüzeylerinin harç bulaşığının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, makina çalışma sehpaları, araç ve gereç giderleri ile yükleme, taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler karşılığı dahil (yalnız çimento bedeli ile çimento ve agrega taşınması hariç) moloz taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması beher metrekare fiyat ÖLÇÜ : Derz yapılan duvar yüzeyleri ölçülür.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.160.1004	Tesviye tabakası	m²				
Poz No.:	C İ N S İ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme :					
52.900.4402	Harç	m³	0,035			
52.900.4101	El ile 1 m³ su hazırlanması	m³	0,010			
	İşçilik :					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	0,30			
10.100.1012	Sıvacı	Sa.	0,30			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	0,25			
	Toplam					
	% ... Yüklenici karı ve genel giderler		%25			
	1 m² tesviye tabakası fiyatı					
TARİF: Tesviye tabakası yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanması idarece istenilen dozlu tesviye harcının hazırlanması, 3 cm kalınlığında masterında sıkıştırılarak tesviye tabakası yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, makina, araç ve gereç giderleriyle, yükleme, taşıma boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil (yalnız çimento bedeli ile, çimento ve agregası taşınması hariç) tesviye tabakası birim metrekaresine fiyatı.						
ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre tesviye tabakası yapılan yüzeyler hesaplanır.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.160.1005	Mala perdahlı şap	m²				
Poz No.:	C İ N S İ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme :					
10.130.1201	Çimento	Kg.	0,0025			
52.900.4101	El ile 1 m³ su hazırlanması	m³	0,010			
	İşçilik :					
10.100.1012	Sıvacı ustası	Sa.	0,50			
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	0,25			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	0,10			
	Toplam					
	% ... Yüklenici karı ve genel giderler		%25			
	1 m² fiyatı					
TARİF: Şartnamesine göre yapılmış beton, betonarme veya tesviye tabakası henüz prizini tamamlamadan önce üzerine metrekareye 2,500 kg çimento ile su serpilerek mala perdahlı şap yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makina, araç ve gereç giderleri ile yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil mala perdahlı şap birim metrekare fiyatı. ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre metrekare cinsinden hesaplanır.						

YIKMA VE SÖKME İŞLERİ

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.165.1001	Patlayıcı madde kullanmadan harçsız kargir inşaatın yıkılması	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	<i>Yıkılması:</i>					
52.900.1002	Ekskavatör	Saat	0,014			
	<i>İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı</i>					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,08			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
TARİF: Harçsız kargir inşaatın patlayıcı madde kullanmadan yıkılması, enkazın inşaat sahasında idarenin göstereceği yerde istif, istif ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil patlayıcı madde kullanmadan harçsız kargir inşaat yıkılması bir metreküp fiyatı ÖLÇÜ: Röleve boyutlarıyla ataşman defterine işlenen yıkılan yapının m³ olarak hacmi NOT: 1- Herhangi bir yapı ve tesise zarar verilmemesi veya 3. şahıslar ve işçiler arasında herhangi bir kazaya meydan verilmemesi için 3. şahıslar ve işçiler daha evvelden uyarılacak ve gerekli her türlü emniyet tertibatı alınacak ve yürürlükteki ilgili nizamla uyulacaktır. Yerel izinler alınacaktır. 2- Yıkılan bina veya tesisin etrafına muhafaza perdeleri yapılacaktır; icabında iksa, destek ve koruma tertibatı alınacaktır. 3- İdarenin talimatıyla belirlenen; işe yarayacak malzemenin kırılmaması, bozulmaması ve ziyana meydan verilmemesine azami dikkat gösterilecek ve muntazam bir şekilde İdarenin gösterdiği yere istiflenecek ve karşılıklı bir zabıt ile miktarı tespit edilecektir. 4- Sökme ve yıkmalardan çıkan hurda niteliğindeki malzeme, muntazam bir şekilde İdarenin gösterdiği yere istiflenecek ve karşılıklı bir zabıt ile miktarı tespit edilecektir. 5- Kazıdan çıkan her türlü malzeme İdare malı sayılacaktır. 6- Yıkma ve sökme esnasında gidiş geliş sekteye uğratılmayacak, yol veya kaldırım başlarına o kısmın geçit verip vermediğini gösteren işaret ve gerekliliğinde bekçi konacak, şehir içi ve dışında bu kısımlara geceleri ışıklı işaretler konacaktır. 7- İdareye, diğer kurumlara veya 3. şahıslara ait, alt veya üst yapılara verilen her türlü zarar ve ziyanlar, aynı malzeme kullanımıyla gerekli inşa ve onarım yapılarak eski haline getirilecek veya zarar ve ziyan bedeli karşılığı tazmin edilecektir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.165.1002	Patlayıcı madde kullanmadan kireç veya melez harçlı kargir inşaatın yıkılması	m³				
Poz No.:	C İ N S İ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	<i>Yıkılması:</i>					
52.900.1002	Ekskavatör	Saat	0,035			
	<i>İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı</i>					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,08			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Kireç veya melez harçlı kargir inşaatın patlayıcı madde kullanılmadan yıkılması, enkazın inşaat sahasında idarenin göstereceği yerde istifi, istif ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil patlayıcı madde kullanmadan kireç veya melez harçlı kargir inşaatın yıkılması bir metreküp fiyatı						
ÖLÇÜ: Poz No. 52.165.1001' deki gibidir. Her biri 0,25 m³' ten küçük olan boşluklar düşülmez sıra varsa ölçüye dahil edilir.						
NOT: Poz No. 52.165.1001' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.165.1003	Çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın patlayıcı kullanmadan yıkılması	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Yıkılması:					
52.900.1002	Ekskavatör	Saat	0,07			
	İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,08			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.165.1002'deki esaslar dahilinde patlayıcı madde kullanmadan çimento harçlı ve horasan inşaatın yıkılması bir metreküp fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.165.1002' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.165.1001' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.165.1004	Her türlü yıkımdan çıkan taş ve tuğlanın ayrılması	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	İşe yarar taş veya tuğlanın ayrılması, harçtan vs. den temizlenmesi ve istifi					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	3			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Her türlü yıkımdan çıkan taş veya tuğlanın işe yarayanlarının ayrılması, temizlenmesi, inşaat sahasında idarenin göstereceği yerde istifi, kullanma durumuna göre malzemenin müteahhide veya idareye teslimine kadar muhafazası ve teslimi, molozların inşaat sahasında idarenin göstereceği yerde istifi, istif ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için lüzumlu her türlü işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil, her türlü yıkımdan çıkan taş veya tuğlanın ayrılması bir metreküp fiyatı						
ÖLÇÜ: Yıkımdan çıkan temizlenip ayrılan ve istif edilen taş ve tuğlanın ayrı ayrı hacmi hesaplanır.						
NOT: Poz No. 52.165.1001' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.165.1005	Patlayıcı madde kullanmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması	m³				
Poz No.:	C İ N S İ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	<i>Yıkılması:</i>					
52.900.1002	Ekskavatör	Saat	0,18			
	<i>İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı</i>					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,08			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Patlayıcı madde kullanmadan demirli veya demirsiz inşaatın yıkılması, enkazın inşaat sahasında idarenin göstereceği yere ve istediği şekilde istifi, istif ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil patlayıcı madde kullanmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması bir metreküp fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.165.1001' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.165.1001' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.165.1006	Demirli beton inşaat yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması	kg				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Demirlerin ayrılması, harçtan temizlenmesi ve istifi					
10.100.1062	Düz işçi	kg	0,05			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 Kg fiyatı					
TARİF: Demirli beton inşaatın yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması temizlenmesi, inşaat sahasında idarenin göstereceği yerde ve şekilde çap ve ebatlarına göre istifi, kullanma durumuna göre malzemenin müteahhide veya idareye teslimine kadar muhafazası ve teslimi molozların inşaat sahasında idarenin göstereceği yerde ve istediği şekilde istifi, istif ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, makine, araç ve gereç giderleriyle yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil, demirli beton inşaat yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması bir kg fiyatı						
ÖLÇÜ: Yıkıntıdan çıkan temizlenen ve istif edilen demirler kg olarak tartılır.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.165.1007	Patlayıcı madde kullanılarak her cins harçlı kargir veya horasan inşaatın yıkılması					m³
	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm toplamı
	Malzeme:					
10.160.1001	Jel Dinamit	kg	0,08			
10.160.1005	Kapsül	Ad.	0,5			
10.160.1004	Fitil	Mt.	0,5			
	İşçilik:					
	El veya makine karşılığı					
10.100.1011	Lağımçı	Saat	1			
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,04			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,08			
	Toplam					
	%..... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Her cins harçlı kargir veya horasan inşaatın patlayıcı madde kullanılarak yıkılması, lağım deliklerinin açılması patlayıcı maddelerle doldurulup sıkıştırılması ve patlatılması, güvenlik tedbirlerinin alınması, enkazın inşaat sahasında idarenin göstereceği yerde ve istediği şekilde istifi, istif ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil patlayıcı madde kullanılarak kargir veya horasan inşaatın yıkılması bir metre küp fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.165.1002' deki gibidir. NOT: 1- Yıkımdan çıkan taş ve tuğlanın ayrılması, temizlenmesi, istifi idarece istenilirse bedeli Poz No. 52.165.1004' den ayrıca ödenir. 2- Diğer notlar: Poz No. 52.165.1001' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.165.1008	Patlayıcı madde kullanılarak, demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması					m³
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm toplamı
	Malzeme:					
10.160.1001	Jel Dinamit	kg	0,1			
10.160.1005	Kapsül	Ad.	1			
10.160.1004	Fitil	Mt.	1			
	İşçilik:					
	El veya makine karşılığı					
10.100.1011	Lağımçı	Saat	1,5			
52.900.1004	Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,07			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı					
52.900.1012	Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,08			
	Toplam					
	%..... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Demirli veya demirsiz beton inşaatın patlayıcı madde kullanılarak yıkılması, lağım deliklerinin açılması patlayıcı maddelerle doldurulup sıkıştırılması ve patlatılması, güvenlik tedbirlerinin alınması, enkazın inşaat sahasında idarenin göstereceği yerde ve istediği şekilde istifi, istif ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiata, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil patlayıcı madde kullanılarak demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması bir metreküp fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.165.1001' deki gibidir. NOT: 1- Yıkıntıdan çıkan demirlerin temizlenmesi çaplarına göre ayrılması ve istifi idarece istenilirse bedeli Poz No. 52.165.1006' dan ayrıca ödenir. 2- Diğer notlar: Poz No. 52.165.1001' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.165.1009	Parke taşı, beton plak, adi kaldırım veya blokaj sökülmesi					m²
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	<i>Sökülmesi, ayrılması ve istifi</i>					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,5			
	<i>İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma</i>					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,5			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m² fiyatı					
TARİF: Parke, beton plak, adi kaldırım veya blokaj sökülmesi, taşların, plakların ayrılması, inşaat sahasında idarenin göstereceği yerde ve istediği şekilde istifi, istif ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil parke taşı, beton plak, adi kaldırım veya blokaj sökülmesi bir metrekare fiyatı ÖLÇÜ: Sökülen taş veya plakalar alanı ölçülerek hesaplanır. NOT: Poz No. 52.165.1001' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.165.1010	Kırmataş (Makadam) şose ve asfalt sökülmesi	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Sökülmesi, kenara atılması					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	3			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	2,5			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Kırmataş (Makadam) şose veya asfalt sökülmesi, çıkan malzemenin inşaat sahasında idarece gösterilen yerde ve istediği şekilde istif, istif ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil kırmataş (makadam) şose veya asfalt sökülmesi bir metreküp fiyatı						
ÖLÇÜ: Sökülen yerin hacmi ölçülerek hesaplanır.						
NOT: Poz No. 52.165.1001' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.165.1011	Bordür sökülmesi	Mt.				
Poz No.:	C İ N S İ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Sökülmesi, istifi					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,25			
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 mt fiyatı					
TARİF: Bordürlerin sökülmesi inşaat sahasında idarenin göstereceği yerde ve istediği şekilde istifi, istif ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil bordür sökülmesi bir metretül fiyatı ÖLÇÜ: Sökülen bordürler metretül olarak ölçülür. NOT: Poz No. 52.165.1001' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.165.1012	Her türlü iç sıva sökülmesi	m²				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	<i>Sıva sökülmesi, molozların bir yere toplanması</i>					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,5			
	<i>İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma</i>					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,1			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m² fiyatı					
TARİF: Her türlü iç sıvanın sökülmesi enkazın inşaat sahasında idarenin göstereceği yerde ve istediği şekilde istifi, istif ve inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltma, için gerekli her türlü işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil, her türlü iç sıva sökülmesi bir metrekare fiyatı						
ÖLÇÜ: Sökülen iç sıva yerinde ölçülür.						
NOT:						
a - Sökülen yere iç sıva yapılmıyacaksa iskele bedeli ayrıca ödenir. Sökülen yere yeniden sıva yapılması halinde iskele bedeli ödenmez.						
b - Yıkılacak duvar ve tavan yüzlerindeki sıvalar için bu birim fiyat uygulanmaz.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.165.1013	Her türlü dış sıva sökülmesi	m²				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Sıva sökülmesi, molozların bir yere toplanması					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,1			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m² fiyatı					
TARİF: Poz No. 18.192' deki esaslar dahilinde her türlü dış sıva sökülmesi bir metrekare fiyatı ÖLÇÜ: Sökülen dış sıva yerinde ölçülür. NOT: Poz No. 52.165.1012' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.165.1014	Her türlü ahşap çatı sökülmesi	m²				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Çatının sökülmesi, muhtelif malzemenin ayrılması, ayrı ayrı istifi					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,75			
10.100.1017	Dülger	Saat	0,5			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,5			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m² fiyatı					
TARİF: Kiremitlerin ziyan edilmeden toplanıp aşağıya indirilmesi, ahşap kısımların kırılmadan sökülmesi, çivilerin çıkarılması, çıkan her türlü malzemenin inşaat sahasında idarenin göstereceği yerde muntazam bir şekilde, cins ve ebatlarına göre ayrı ayrı, boy boy ayrılması ve istif, kullanma durumuna göre müteahhide veya idareye teslimine kadar muhafazası ve teslimi, istif ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil her türlü ahşap çatı sökülmesi bir metrekare fiyatı ÖLÇÜ: Yatay izdüşümdeki alanı hesaplanır.						

AHŞAP VE KALIP İŞLERİ

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.170.1001	Ahşaptan yapılan seri kalıp					m ²
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
	Tahta 0,030/10 =					
	Kadron 0,020/10					
10.130.4502	Kereste 0,050/10	m ³	0,005			
10.420.1006	Çivi 1,000/10	kg	0,1			
10.300.2191	Yağ bazlı kalıp ayırıcı (ahşap-plastik)	kg	0,1			
52.900.1037	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,005			
	İşçilik:					
	Yapılması ve sökülmesi					
10.100.1009	Marangoz ustası	Saat	0,3			
10.100.1041	Marangoz usta yardımcısı	Saat	0,3			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,1			
	Toplam					
	%30 Münferit ve Dağımlıklılık zammı	TOP-A	0,3.A			
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m ² fiyatı					
TARİF: Seri halinde yapılan ve yerde dökülüp kullanılacağı yere taşınan beton, betonarme, münferit yapım işlerinde (plaklar, palplanşlar, kazıklar, tahkimat blokları, babalar, bordürler, her türlü lentolar, merdiven basamakları ve benzeri işler için) ağaçtan iç yüzleri rendelenmiş ve yağlanmış kalıpların yapılması, kurulması, sökülmesi, temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makine, araç ve gereç giderleriyle yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü kereste, çivi, tel ve benzeri malzeme ve gereçlerin temini, yüklenici karı ve genel giderler dahil ağaçtan yapılan seri kalıp bir metrekare fiyatı						
ÖLÇÜ: Kalıp gören yüzler ölçülür.						
NOT:						
1- Kalıptan çıkan malzeme üstleniciye aittir.						
2- 1/1 ve daha yatık şev teşkil eden beton yüzleri için kalıp bedeli ödenmez.						
3- Her biri 0,10 m ² den küçük boşluklarlar düşülmez. Boşluklar düşülmemişse boşluk yan yüzleri ile imalatın yere oturduğu yüzeye kalıp verilmez.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.170.1002	Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	m²				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
	Tahta 0,025/3 = 0,0083					
	Kadron 0,020/5 = 0,0040					
10.130.4502	Kereste Toplam = 0,0123 (zayıatıyla)	m³	0,0123			
10.420.1006	Çivi 1,000/10	kg	0,1			
10.300.2191	Yağ bazlı kalıp ayırıcı (ahşap-plastik)	kg	0,1			
52.900.1037	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,012			
	İşçilik:					
	Yapılması ve sökülmesi					
10.100.1009	Marangoz ustası	Saat	0,75			
10.100.1041	Marangoz usta yardımcısı	Saat	0,75			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,50			
	Toplam					
	%30 Münferit ve Dağınıklık zamı	TOP-A	0,3.A			
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m² fiyatı					
TARİF: Beton veya betonarme yapım işleri için idarece gerekli görüldüğünde onaylanmış projelerine göre ağaçtan her derinlik ve her yükseklikte kalıp yapılması, betonla temas eden kalıp yüzeylerinin yağlanması, kuşak ve destek konması, kalıp açmalarını önleyecek şekilde bağlantı yapılması ve zamanı gelince sökülmesi tekrar kullanılmak üzere kalıp yüzeyinin temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme, (tahta, mesnet kadronları, kuşaklar, destekler, çivi tel ve benzeri malzeme ve gereçler) ve zayıatı makine, araç ve gereç giderleriyle, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar ve yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil düz yüzeyli beton veya betonarme ahşap kalıbın bir metrekare fiyatı ÖLÇÜ: Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. NOT: 1- Kalıptan çıkan malzeme üstleniciye aittir. 2- 1/1 ve daha yatık şev teşkil eden beton yüzleri için kalıp bedeli ödenmez. 3- Her biri 0,10 m² den küçük boşluklarlar düşülmez. Boşluklar düşülmemişse boşluk yan yüzleri ile imalatın yere oturduğu yüzeye kalıp verilmez. 4- Bu nevi kalıp temellerde, imalat ve inşaat ikmal edildikten sonra görünmeyecek yüzeylerde tatbik edilir. Görünen yüzey olupta rendeli kalıbı veya çıplak beton kalıbı yapılmayan yüzeylere de bu birim fiyat uygulanır. 5- Bu fiyat tünellerde uygulandığı takdirde tüneller için verilecek uzunluk, tünel ve diğer müşkülât zamları aynı oranda bu pozlara da uygulanır.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.170.1003	Pleymutla düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	m²				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.4606	Film kaplı 21 mm plywood kalıp malzemesi (ts 46)	m²	0,04			
	1,20/30= 0,04 m²					
10.130.4606	Film kaplı 21 mm plywood kalıp malzemesi (ts 46)	m²	0,004			
	Bağlantı malzemeleri vb. karşılığı %10					
10.300.2191	Yağ bazlı kalıp ayırıcı (ahşap-plastik)	KG	0,10			
10.130.4607	Plywood kalıp malzeme ı kesitli ahşap kiriş (alt ve üst başlıklar min.40x80 mm) (ts 46)	MT	0,11			
	(Alt ve üst başlıklar min. 40x80 mm fırınlanmış ladin, köknar vb. kereste gövde suya dayanıklı sunta veya kontraplak min. 30 mm.kalınlıkta) (1,10 / 10 = 0.11m)					
10.420.1009	Çatal çivi (ts 155)	KG	0,1			
10.420.1006	Çiviler (ts 155)	KG	0,2			
	İşçilik:					
	Yapılması ve sökülmesi					
10.100.1009	Marangoz ustası	Saat	1,1			
10.100.1041	Marangoz usta yardımcısı	Saat	1,1			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,75			
	Toplam					
	%30 Münferit ve Dağınıklık zammı	TOP-A	0,3.A			
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m² fiyatı					
TARİF: Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyi yağlanmış 21 mm kalınlığında film kaplı suni tahtalardan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, gerekli görülen vibrasyona dayanacak şekilde takviye edilmesi, kalıbın sökülmesi, bu işler için gerekli her türlü işçilik, malzeme, (tahta, mesnet kadronları, kuşaklar, destekler, çivi tel ve benzeri malzeme ve gereçler) ve zayıyatı makine, araç ve gereç giderleriyle, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar ve yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil düz yüzeyli beton veya betonarme kalıbın bir metrekare fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.170.1002' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.170.1002' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.170.1004	Sökülmeyen düz veya eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı					m²
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
	Tahta 0,025					
	Kadron 0,020					
10.130.4502	Kereste Toplam = 0,045	m³	0,045			
10.420.1006	Çivi 1,000/10	kg	0,1			
10.300.2191	Yağ bazlı kalıp ayırıcı (ahşap-plastik)	kg	0,1			
52.900.1037	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,012			
	İşçilik:					
	Yapılması karşılığı					
10.100.1009	Marangoz ustası	Saat	0,5			
10.100.1041	Marangoz usta yardımcısı	Saat	0,5			
	Toplam					
	%30 Münferit ve Dağınlıklılık zammı	TOP-A	0,3.A			
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m² fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.170.1002 veya 52.170.1005'deki esaslar dahilinde yapılan ve idarenin yazılı izni ile sökülmeyip yerinde bırakılan düz veya eğri yüzeyli beton veya betonarme ahşap kalıbın bir metrekare fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.170.1002' deki gibidir. NOT: 1- Yerinde kalan kereste ve bağlantı gereçleri bedeli fiyatın içinde olduğundan ayrıca ödenmez. 2- Bu birim fiyat idarenin yazılı izni ile uygulanır. 3- Birim fiyat yapılırken 2. sınıf kalıplık çam kerestesi rayiç bedeli alınacaktır. 4-Düz işçi saatına, inşaat yerindeki malzemenin yükleme, taşıma ve boşaltılması dahildir.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.170.1005	Eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı					m²
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
	Tahta 0,025/2 = 0,013					
	Kadron 0,020/4 = 0,0050					
10.130.4502	Kereste Toplam = 0,018 (zayıatıyla)	m³	0,0180			
10.420.1006	Çivi 1,000/10	kg	0,15			
10.300.2191	Yağ bazlı kalıp ayırıcı (ahşap-plastik)	kg	0,100			
52.900.1037	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,012			
	İşçilik:					
	Yapılması ve sökülmesi					
10.100.1009	Marangoz ustası	Saat	1,5			
10.100.1041	Marangoz usta yardımcısı	Saat	1,5			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,5			
	Toplam					
	%30 Münferit ve Dağınlıklılık zammı	TOP-A	0,3.A			
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m² fiyatı					
TARİF: Beton veya betonarme yapım işleri için idarece gerekli görüldüğünde onaylanmış projelerine göre ağaçtan her derinlik ve yükseklikte eğri yüzeyli kalıp yapılması, kuşak ve destek konması, kalıp açmalarını önleyecek şekilde bağlantı yapılması ve zamanı gelince sökülmesi, tekrar kullanılmak üzere kalıp yüzeyinin temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik malzeme (her türlü kereste, çivi, tel ve benzeri malzeme ve gereçler) ve zayıat makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil eğri yüzeyli beton veya betonarme kalıbın bir metrekare fiyatı						
ÖLÇÜ: Poz No. 52.170.1002' deki gibidir.						
NOT:						
a) Kalıptan çıkan malzeme üstleniciye aittir.						
b) Düz yüzeyli olmayan (yesari, silindirik ve benzeri yüzeyli inşaat ile tünellerde) beton veya betonarme kalıplarına bu poz uygulanır.						
c) Yarıçapı R = 15.00 mt'den az olan eğrilikler için eğri satırlı kalıp, yarıçapı R = 15 metreden fazla (15 mt hariç) olan eğrilikler için düz satırlı kalıp birim fiyatları uygulanır.						
ç) Kanal kaplama betonu için yapılan ano ve boyuna kalıplara eğri yüzeyli beton veya betonarme kalıp birim fiyatları uygulanmaz.						
d) Bu tür kalıp temellerde, imalat ve inşaat ikmal edildikten sonra görünmeyecek yüzeylerde tatbik edilir. Görünen yüzey olupta rendeli kalıp veya çıplak beton kalıbı yapılmayan yüzeylere de bu fiyat uygulanır.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.170.1006	Sac ile eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m²				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
04.710/R07	3,00-4,99mm kal. sıcak haddelenmiş, asitlenmiş rulodan sac (her ebatta)	KG	0,518			
	Zayıatıyla, 23,543kg*1,10/50 = 0.518 kg					
04.710/R07	3,00-4,99mm kal. sıcak haddelenmiş, asitlenmiş rulodan sac (her ebatta)	KG	0,052			
	Kaynak, bulon, perçin vb bağlantı malzemeleri karşılığı %10					
04.710/R08	5,00-7,99mm kal. sıcak haddelenmiş, asitlenmiş rulodan sac (her ebatta)	KG	0,37			
	Zayıatıyla, 16,970kg*1,10/50 = 0.370 kg					
04.710/R08	5,00-7,99mm kal. sıcak haddelenmiş, asitlenmiş rulodan sac (her ebatta)	KG	0,037			
	Kaynak, bulon, perçin vb bağlantı malzemeleri karşılığı %10					
10.300.2192	Yağ bazlı kalıp ayırıcı (plastik-çelik)	KG	0,100			
52.900.1036	Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	SA	0,025			
	İşçilik:					
	Yapılması ve sökülmesi					
52.900.1043	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	SA	0,18			
10.100.1018	Sıcak demirci ustası	SA	0,5			
10.100.1046	Sıcak demirci usta yardımcısı	SA	0,5			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,5			
	Toplam					
	%30 Münferit ve Dağınlıklık zammı	TOP-A	0,3.A			
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m² fiyatı					
TARİF: Beton veya betonarme yapım işleri için idarece gerekli görüldüğünde onaylanmış projelerine göre sacdan her derinlik ve yükseklikte eğri yüzeyli kalıp yapılması, kuşak ve destek konması, kalıp açmalarını önleyecek şekilde bağlantı yapılması ve zamanı gelince sökülmesi, tekrar kullanılmak üzere kalıp yüzeyinin temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik malzeme (her türlü kereste, çivi, tel ve benzeri malzeme ve gereçler) ve zayıat makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil eğri yüzeyli beton veya betonarme kalıbın bir metrekare fiyatı						
ÖLÇÜ: Poz No. 52.170.1002' deki gibidir.						
NOT:						
a) Kalıptan çıkan malzeme üstleniciye aittir.						
b) Yarıçapı R = 15.00 mt'den az olan eğrilikler için eğri satırlı kalıp, yarıçapı R = 15 metreden fazla (15 mt hariç) olan eğrilikler için düz satırlı kalıp birim fiyatları uygulanır.						
c) Kanal kaplama betonu için yapılan ano ve boyuna kalıplara eğri yüzeyli beton veya betonarme kalıp birim fiyatları uygulanmaz.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.170.1101	Bir göz açıklığı 6 m ve daha küçük köprü veya menfezler için taşıyıcı iskele					m³
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.4502	2. sınıf çam kereste 1,00/5 x 0,023	m³	0,0046			
10.420.1051	Bulon 0,020 x 30/10	kg	0,06			
52.900.4201	Lama ve kanca 0,020 x 15 / 10	kg	0,03			
10.420.1006	Çivi 0,020 x 2,50	kg	0,05			
	İşçilik:					
	Yapılması					
10.100.1017	Dülger 0,020 x 16	Saat	0,32			
10.100.1062	Düz işçi 0,020 x 6	Saat	0,12			
	Sökülmesi					
10.100.1017	Dülger 0,020 x 5	Saat	0,1			
10.100.1062	Düz işçi 0,020 x 3	Saat	0,06			
	Malzeme ve işçilik tutarı					
	%.... yüklenici karı ve genel masrafı					
	1 m³ boşluk için taşıyıcı iskele fiyatı					

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi
52.170.1101	Bir göz açıklığı 6 m ve daha küçük köprü veya menfezler için taşıyıcı iskele	m ³
TARİF: bir göz açıklığı 6.00 metre ve daha küçük köprü veya menfezler (kompozit köprü ve menfezler hariç) için taşıyıcı iskele: İskele projesinin idarece gerekli görülmesi halinde tanzimi ve idareye tasdik ettirilmesi, ahşap veya çelik iskele ve zeminin üstünde kalan kazık ve her türlü madeni aksam malzemelerinin, temini, yüklenmesi, iş yerine taşınması ve muhafazası, tasdikli projesine göre kuruda ve su içinde iskelenin yapılması, beton dökümü esnasında iskelede vuku bulacak çöktüntüleri tashih etmek için iskelenin altına işin önemine göre sert ağaçtan kama konulması, iskelenin uygun bir şekilde sökülebilmesi için kama, kum kutuları vesair indirme tesisatı ile teçhiz edilmesi, iş bittikten sonra zamanı gelince iskelenin sökülmesi, varsa kazıklarının çıkarılması, çıkarılamayan kazıkların başlarının zemin seviyesinden veya en alçak su seviyesinden 50 santimetre aşağısından kesilmesi ve icabeden diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, yardımcı tesisat, araç ve gereç giderleri, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil yalnız iskelenin; kazık, beton veya kargir gibi mesnetlere istinad etmesi halinde kazıkların tabii zemine giren kısmına ve bu kısmın çıkarılmasına, beton veya kargir gibi inşaatla ait bedellerle iş iskelesine ve servis iskelesine ait bedeller hariç bir göz açıklığı 6.00 metre ve daha küçük olan köprü veya menfezler için taşıyıcı iskele bir metreküp boşluk fiyatı		
ÖLÇÜ: 1- Güzergah eksenine ait boy kesiti esas olmak üzere: Bir veya birden fazla açıklıklı kirişli köprü ve menfezlerde, boylama kirişlerinin alt yüzleri; bir veya birden fazla açıklıklı plak köprü ve menfezlerde ise plağın veya plak nervürlerinin alt yüzü ile o açıklığa ait ayakların iç yüzü (sürekli kısımlar için kenar ayağın sürekli kısımdaki yüzü ile sürekli kısmın sonundan inen düşey yüzey) ve açıklık altına isabet eden tabii zemin, dere tabanı veya imalat üst yüzü arasında kalan boy kesit alanının, menfez veya köprü bordürlerinin dış yüzleri arasının güzergah eksenine dik olarak ölçülen mesafesi ile Çarpılması suretiyle. 2- Kemer köprü ve menfezlerde kemerine dik kesitin, kemer ve varsa ayakların iç yüzü ile tabii zemin, dere tabanı veya imalat üst yüzü arasında kalan alanının, kemerin anahtardaki dış yüzleri arasındaki mesafe ile çarpılması suretiyle. 3- Kutu menfezlerde menfezin dik kesitinin, menfezin alt yüzü, yan perdelerin iç yüzü ile radye üstü arasında kalan alanının; menfez veya köprü dış yüzleri arasındaki mesafe ile çarpılması suretiyle, Metreküp Cinsinden taşıyıcı iskele boşluk hacmi hesap edilir. NOT: 1- Her türlü ayak ve kolonlarda enine doğrultudaki boşluklar ve kiriş, plak veya plak nervürü altından döşeme üstüne kadar olan boşluklar iskele hacmine dahil edilmez. 2- Bir boşluk için bir defa iskele hacmine dahil edilmez. 3- İskelenin istinad edeceği zeminde ilaveten yapılan (Kazık, beton ve kargir mesnetler gibi) inşaat ile iş iskelesi ve servis iskelesi bedelleri kendi pozlarından ayrıca ödenecektir.		

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.170.1102	Bir göz açıklığı 6 m den 10 m ye (6 m hariç 10 m dahil) olan köprü veya menfezler için taşıyıcı iskele					m³
(Kompozit menfezler hariç)						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.4502	2. sınıf çam kereste 1,00/ 3 x 0,035	m³	0,0115			
10.420.1051	Bulon 0,030 x 30/10	kg	0,09			
52.900.4201	Lama ve kanca 0,030 x 15 / 10	kg	0,045			
10.420.1006	Çivi 0,030 x 2,50	kg	0,075			
	İşçilik:					
10.100.1017	Dülger yapılması 0,030 x 10	Saat	0,54			
10.100.1062	Düz işçi yapılması 0,030 x 6	Saat	0,18			
10.100.1017	Dülger (sökülmesi) 0,030 x 5	Saat	0,15			
10.100.1062	Düz işçi sökülmesi 0,030 x 3	Saat	0,09			
	Malzeme ve işçilik tutarı					
	%.... yüklenici karı ve genel masrafları					
	1 m³ boşluk için taşıyıcı iskele fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.170.1101' deki esaslar dahilinde yapılan bir göz açıklığı 6 metreden 10.00 metreye (6.00 metre hariç, 10.00 metre dahil) kadar olan köprü ve menfezler için taşıyıcı iskele bir metreküp boşluk fiyatı						
ÖLÇÜ: Poz No. 52.170.1101'deki gibidir.						
NOT: Poz No. 52.170.1101'deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.170.1103	Bir göz açıklığı 10 m den büyük olan köprüler için taşıyıcı iskele					m³
(Kompozit köprüler hariç)						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.4502	2. sınıf çam kereste 1,00 x 0,040 / 3	m³	0,013			
10.420.1051	Bulon 0,035 x 30/10	kg	0,105			
52.900.4201	Lama ve kanca 0,035 x 15 / 10	kg	0,053			
10.420.1006	Çivi 0,035 x 2,50	kg	0,088			
	İşçilik:					
	Yapılması					
10.100.1017	Dülger 0,035 x 22	Saat	0,77			
10.100.1062	Düz işçi 0,035 x 6	Saat	0,21			
	Sökülmesi					
10.100.1017	Dülger 0,035 x 6	Saat	0,21			
10.100.1062	Düz işçi 0,035 x 4	Saat	0,14			
	Malzeme ve işçilik tutarı					
	%.... yüklenici karı ve genel masraf					
	1 m³ boşluk için taşıyıcı iskele fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.170.1101' deki esaslar dahilinde yapılan bir göz açıklığı 10.00 metreden büyük köprüler için taşıyıcı iskele bir metreküp boşluk fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.170.1101'deki gibidir. NOT: Poz No. 52.170.1101'deki gibidir. Malzemenin inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltılması düz işçi saatine dahildir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.170.1104	En yüksek noktası (yüksekliği) 4,00 m ye kadar ve tavan serbest açıklığı 7,00 m ye kadar olan yapı sinai imalata (menfez köprüler hariç) ait kalıp iskelesi	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.4502	Kereste (zayıti ile) 1,00 / 5 x 0,010	m³	0,0024			
10.420.1051	Bulon 15 / 10 x 0,010	kg	0,018			
52.900.4201	Lama kanca 7,5 / 10 x 0,010	kg	0,009			
10.420.1006	Çivi 0,010 x 2,50	kg	0,03			
	İşçilik:					
10.100.1017	Dülger (yapılması) 7 x 0,010	Saat	0,084			
10.100.1062	Düz işçi (yapılması) 3 x 0,010	Saat	0,036			
10.100.1017	Dülger (sökülmesi) 3 x 0,010	Saat	0,036			
10.100.1062	Düz işçi (sökülmesi) 2 x 0,010	Saat	0,024			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1,00 m³ boşluk hacmine ait iskele fiyatı					
TARİF: İdarece gerekli görüldüğünde onaylanmış projesine yapı veya sinai imalata ait kalıp iskelesinin kuruda ve su içinde yapılması, kuşak ve destek konması, emniyet tertibatının alınması, zamanı gelince iskelenin sökülmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıt, makine, araç ve gereç giderleri, her türlü yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil en yüksek noktası (yüksekliği) 4.00 metreye kadar olan yapı veya sinai imalata (köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi bir metrekep boşluk fiyatı ÖLÇÜ: 1- Bu ölçü kapsamına giren yapı veya sinai imalatın kalıp gören yüzü ile iskelenin istinat ettiği zemin arasındaki boşluk hesap olunur. 2- Bu poz tünellerde uygulandığında tünel kemerinin alt yüzeyi ile iskelenin istinat ettiği zemin arasındaki boşluk hesap edilir. 3- Bu ölçü kapsamına giren su deposu inşaatı iskelelerine de bu poz uygulanır. Bu takdirde beton su deposu tabanı ile iskelenin istinat ettiği zemin arasındaki boşluk hesap edilir. NOT: 1- İskele ve kalıpta kullanılan kerestelerin hacimleri ile boşluk içindeki inşaat elemanlarının (gusseler, kolon, perde, su deposu ve benzeri inşaat elemanlarının ...) hacimleri iskele boşluk hacminden düşülmez. 2- İskeleden çıkan malzeme yükleniciye aittir. 3- Yapılarda betonarme sacak, balkon beton ve betonarme istinat duvarları ve benzeri imalatın kalıplarını tutan ve taşıyan üçgen şeklindeki iskele boşluk hacimleri hesaplanır. (Üçgen yatay boyu kalıp yüksekliğinin yarısından fazla olamaz.) Ancak: Bir metreden az yükseklikteki beton duvar, ters kirişler, genişliği 0,50 metreden az olan portafo ve sacaklar, açıklığı 1,50 metreden az olan kapı, pencere lentoları için iskele bedeli verilmez.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.170.1105	En yüksek noktası (yüksekliği) 4,01 - 6,00 m ye kadar ve tavan serbest açıklığı 10,00 m ye kadar olan yapı sınaî imalata (menfez köprüler hariç) ait kalıp iskelesi	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.4502	Kereste (zayıatı ile) 1,00 / 5 x 0,022	m³	0,0044			
10.420.1051	Bulon 15 / 10 x 0,022	kg	0,033			
52.900.4201	Lama - kanca 7,5 / 10 x 0,022	kg	0,016			
10.420.1006	Çivi 2,50 x 0,022	kg	0,055			
	İşçilik:					
10.100.1017	Dülger (yapılması) 10 x 0,022	Saat	0,22			
10.100.1062	Düz işçi (yapılması) 5 x 0,022	Saat	0,11			
10.100.1017	Dülger (sökülmesi) 5 x 0,022	Saat	0,11			
10.100.1062	Düz işçi (sökülmesi) 2 x 0,022	Saat	0,044			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1,00 m³ boşluk hacmine ait iskele fiyatı					
TARİF: Poz 52.170.1104' deki şartlar ve esaslar dahilinde yapılan en yüksek noktası (yüksekliği) 4.01-6.00 metreye kadar olan yapı ve sınaî imalata (menfez ve köprüler hariç) alt ahşap kalıp iskelesi bir metreküp boşluk fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.170.1104' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.170.1104' deki gibidir. İnşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma yukarıdaki saatlere dahildir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.170.1106	En yüksek noktası (yüksekliği) 6,01 - 8,00 metreye kadar ve tavan serbest açıklığı 10,00 metreye kadar olan yapı ve sınav imalatı (menfez ve köprüler hariç) ait kalıp iskelesi					m³
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.4502	Kereste (zayıatı ile) 1,00 / 5 x 0,025	m³	0,005			
10.420.1051	Bulon 15 / 10 x 0,025	kg	0,038			
52.900.4201	Lama - kanca 7,5 / 10 x 0,025	kg	0,019			
10.420.1006	Çivi 2,25 x 0,025	kg	0,056			
	İşçilik:					
10.100.1017	Dülger (yapılması) 12 x 0,025	Saat	0,3			
10.100.1062	Düz işçi (yapılması) 6 x 0,025	Saat	0,15			
10.100.1017	Dülger (sökülmesi) 6 x 0,025	Saat	0,15			
10.100.1062	Düz işçi (sökülmesi) 3 x 0,025	Saat	0,075			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel gider					
	1,00 m³ iskele boşluk hacmine ait iskele fiyatı					
TARİF: Poz 52.170.1104' deki şartlar ve esaslar dahilinde yapılan en yüksek noktası (yüksekliği) 6.01-8.00 metreye kadar olan yapı ve sınav imalatı (menfez ve köprüler hariç) alt ahşap kalıp iskelesi bir metre küp boşluk fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.170.1104' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.170.1104' deki gibidir. İnşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma yukarıdaki saatlere dahildir.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.170.1107	En yüksek noktası (yüksekliği) 8,01 - 10,00 m ye kadar ve tavan serbest açıklığı 10,00 m ye kadar olan yapı ve sınai imalata (menfez ve köprüler hariç) ait kalıp iskelesi					m³
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.4502	Kereste (zayıf ile) 1,00 / 5 x 0,037	m³	0,0074			
10.420.1051	Bulon 15 / 10 x 0,037	kg	0,055			
52.900.4201	Lama - kanca 7,5 / 10 x 0,037	kg	0,028			
10.420.1006	Çivi 2,25 x 0,037	kg	0,083			
	İşçilik:					
10.100.1017	Dülger (yapılması) 16 x 0,037	Saat	0,592			
10.100.1062	Düz işçi (yapılması) 8 x 0,037	Saat	0,296			
10.100.1017	Dülger (sökülmesi)	Saat	0,296			
10.100.1062	Düz işçi (sökülmesi)	Saat	0,148			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel gider					
	1,00 m³ iskele boşluk hacmine ait iskele fiyatı					
TARİF: Poz 52.170.1104' deki şartlar ve esaslar dahilinde yapılan en yüksek noktası (yüksekliği) 8.01-10.00 metreye kadar olan yapı ve sınai imalata (menfez ve köprüler hariç) alt ahşap kalıp iskelesi bir metre küp boşluk fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.170.1104' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.170.1104' deki gibidir.İnşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma yukarıdaki saatlere dahildir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.170.1108	En yüksek noktası (yüksekliği) ile tavan serbest açıklığı 10,00 m den büyük olan yapı ve sınav imalatı (köprüler hariç) ait kalıp iskelesi	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.4502	Kereste (zayıf ile) 1,00 / 5 x 0,040	m³	0,008			
10.420.1051	Bulon 15 / 10 x 0,040	kg	0,06			
' 52.900.4201	Lama - kanca 7,5 / 10 x 0,040	kg	0,03			
10.420.1006	Çivi 2,25 x 0,040	kg	0,09			
	İşçilik:					
10.100.1017	Dülger (yapılması) 22 x 0,040	Saat	0,88			
10.100.1062	Düz işçi (yapılması) 11 x 0,040	Saat	0,44			
10.100.1017	Dülger (sökülmesi) 10 x 0,040	Saat	0,4			
10.100.1062	Düz işçi (sökülmesi) 6 x 0,040	Saat	0,24			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel gider					
	1,00 m³ iskele boşluk hacmine ait iskele fiyatı					
TARİF: Poz 52.170.1104' deki şartlar ve esaslar dahilinde yapılan en yüksek noktası (yüksekliği) 10.01 metreden büyük olan yapı ve sınav imalatı (köprüler hariç) alt ahşap kalıp iskelesi bir metre küp boşluk fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.170.1104' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.170.1104' deki gibidir. İnşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma yukarıdaki saatlere dahildir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.170.1109	İş iskelesi	Duvar m² Tavan m³				
0 - 12,5 m yüksekliğinde iş iskelesi						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.4502	Kereste 1,00 / 20 x 0,015	m³	0,001			
10.420.1051	Bulon 15 / 20 x 0,015	kg	0,015			
52.900.4201	Lama 7,5 / 20 x 0,015	kg	0,0075			
10.420.1006	Çivi 2 x 0,015	kg	0,03			
	İşçilik:					
	Yapılması - sökülmesi					
10.100.1017	Dülger 15 x 0,015	Saat	0,225			
10.100.1062	Düz işçi 5 x 0,015	Saat	0,075			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,25			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m² ya da 1 m³ iskele fiyatı					
TARİF: Yapılarda dış kaplama, derz, dış sıva ve benzeri işler için yapılan sabit veya gezgin ayaklı iskeleler, ya da asma iş iskelesi gibi geçici tesisler veya servis için ya da tavan inşaatı, sıvası ve benzeri işlerde kullanılmak üzere iskelenin yapılması veya kurulması, kuşak ve destek konması, emniyet tertibatının alınması ve iş bittikten sonra iskelenin sökülmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, makine, araç ve gereç giderleri ile yükleme, taşıma, boşaltma giderleri, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil iş iskelesi bir metrekaşe veya bir metrekaşe fiyatı						
ÖLÇÜ:						
1- Duvar, duvar kaplaması, sıva, derz ve benzeri işler için kullanıldığı takdirde; iskelenin oturduğu yüzey ile; sacak alt yüzeyi arasındaki kot farkı (yükseklik), iskele kurulan binanın dış yüzeyinin zemin kattaki uzunluğu genişlik alınır. Genişlikle yüksekliğin çarpımı iş iskelesi alanı kabul edilir. (m² Cinsinden)						
2- Tavan sıvası ve benzeri işler için kullanıldığı takdirde iskelenin oturduğu yüzey ile tavan arasındaki yüksekliğin 1,50 metre noksanı, iskele yüksekliği kabul edilir. Iskelenin kurulduğu alan ile yüksekliğin çarpımı iskele hacmi kabul edilir. (m³ Cinsinden)						
NOT:						
1- Tavan için iskele kurulmuş ve bedel verilmiş ise tavanı çevreleyen duvarlar için ayrıca iskele bedeli ödenmez.						
2- İş iskeleleri binada bir kısım işe ayrılmış ise iskele kurulması gereken kısımlarda, iskelenin oturduğu zemin yapılan işin üst kenarı arasındaki yüzey iskele alanı olarak kabul edilir.						
3- Bir yerde kurulan iş iskelesi ile o mahaldeki bütün iskele işlerinin yapıldığı kabul edilir ve iş iskelesi bedeli bir defa ödenir.						
4- Bu poz; 3 metreden yüksek duvar ve tavan inşaatları ile bu nitelikteki münferit inşaatlara uygulanır. 3 metreden az yükseklikte olan inşaatlara iş iskelesi hesaplanmaz.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.170.1110	İş iskelesi	Duvar m² Tavan m³				
12,5 m den yüksek iş iskelesi						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
21.065	İş iskelesi		1,6			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m² ya da 1 m³ iskele fiyatı					
TARİF: Poz 52.170.1109' deki şartlar ve esaslar dahilinde yapılan iş iskelesi bir metrekare veya bir metreküp fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.170.1109' deki gibidir. NOT: Poz No. 52.170.1109' deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.170.1121	Ahşap köprülerde döşeme, baskı kirişi izlik ve korkuluk yapılması yerine konulması	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.4502	Kereste (II. Sınıf)	m³	1,15			
	Projesine göre hazırlanması ve yerine konulması					
	İşçilik:					
10.100.1017	Dülger	Saat	5			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	10			
10.420.1006	Çivi (bağlantı malzemesi karşılığı)	kg	15			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,5			
	Malzeme ve işçilik tutarı					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ inşaat aksamı fiyatı					
TARİF: Proje ve şartnamesindeki esaslar dahilinde ahşap köprülerde döşeme, baskı kirişi, izlik ve korkuluk yapılması, yerlerine konulması, projesinde gösterilen yerlerde gerekli bağlantı malzemesi ile bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, makine, araç ve gereç giderleri, yükleme, taşıma, boşaltma giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil ahşap köprülerde döşeme, baskı kirişi, izlik ve korkuluk yapılması ve yerine konması bir metreküp fiyatı.						
ÖLÇÜ: Projesinden, her parçanın kesitinin, içine sığıldığı dikdörtgen kesit alanı ile, en uzun boyunun çarpılarak metreküp Cinsinden hesap edilir.						
NOT: Rendelenen kısımların rendeleme bedeli ayrıca Poz No. 52.170.1125 den ödenir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.170.1122	Ahşap köprülerde ayak, giriş başlık ve diğer bağlantı ve benzeri aksamın yapılması, yerine konulması	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.4502	Kereste (II. Sınıf)	m³	1,15			
	Hazırlanması, yerine konması, bağlantılarının yapılması					
	İşçilik:					
10.100.1017	Dülger	Saat	7			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	14			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	2,5			
	Malzeme ve işçilik tutarı					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ ahşap köprü fiyatı					
TARİF: Projesi ve şartnamesindeki esaslar dahilinde ahşap köprülerde ayak, başlık ve diğer bağlantı ve benzeri aksamın yapılması, mahalline konulması, ve bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, makine, araç ve gereç giderleri ile yükleme, taşıma, boşaltma giderleri, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil (yalnız bağlantılar için kullanılacak levha vs. madenî malzeme bedelleri hariç) ahşap köprülerde ayak, giriş, başlık ve diğer bağlantı ve benzeri aksamın yapılması ve yerine konması bir metreküp fiyatı ÖLÇÜ: Projesinden yapılmış ahşap kısımlar ölçülerek metreküp Cinsinden hesaplanır. NOT: Bağlantılar için kullanılacak levha vs. gibi madeni aksamın bedeli tartılarak kg Cinsinden poz 52.180.1038 pozundan ayrıca ödenir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.170.1123	2 - 3 katlı, kamalı, dişli tokmaklı ahşap kirişlerin yapılması, yerine konulması	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.4502	Kereste (II.Sınıf)	m³	1			
	Hazırlanması, birleşimlerin yapılması, yerlerine konması					
	İşçilik:					
10.100.1017	Dülger	Saat	20			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	20			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	2,5			
	Malzeme ve işçilik tutarı					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ ahşap kiriş fiyatı					
TARİF: Proje ve şartnamesindeki esaslar dahilinde 2 - 3 katlı kamalı, dişli, tokmaklı ahşap kirişlerin yapılması, yerlerine konulması, birleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik; malzeme ve zayıat makine, araç ve gereç giderleri ile yükleme, taşıma, boşaltma giderleri yüklenici karı ve genel giderler dahil (yalnız bağlantı için kullanılan madeni aksam hariç) 2 - 3 katlı, kamalı dişli, tokmaklı ahşap kirişlerin yapılması ve yerine konulması bir metreküp fiyatı ÖLÇÜ: Yapılan kiriş ve elemanların hacimleri projesinden metreküp Cinsinden hesaplanır. NOT: a) Rendeleme gerektiği takdirde bedeli poz 52.170.1125 den ayrıca ödenir. b) Bağlantı için kullanılacak madeni aksamın bedeli tartılarak kg Cinsinden poz 52.180.1038 pozundan ayrıca ödenir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.170.1124	Her tip ahşap kafes giriş yapılması ve yerine konması	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.4502	Kereste (II.Sınıf)	m³	1,2			
	Yapılması ,yerine konması					
	İşçilik:					
10.100.1017	Dülger	Saat	40			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	40			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	2,5			
	Malzeme ve işçilik tutarı					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ ahşap kafes giriş fiyatı					
TARİF: Proje ve şartnamesindeki esaslar dahilinde her tip kafes giriş yapılması, yerlerine konulması, bağlanması için gerekli her türlü işçilik malzeme ve zayıat, makine, araç ve gereç giderleri ile, yükleme, taşıma, boşaltma giderleri, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil (yalnız bağlantı için kullanılacak madenî aksam bedeli hariç) her tip ahşap kafes giriş yapılması ve yerine konulması bir metreküp fiyatı ÖLÇÜ: Projesinden her parçanın kesitinin içine sığıdığı dikdörtgen kesit alanı ile en uzun boyu çarpılarak metreküp Cinsinden hesaplanır. NOT: Bağlantı için kullanılacak madenî aksamın bedeli tartılarak kg Cinsinden poz 52.180.1038 pozundan ayrıca ödenir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.170.1125	Ahşap inşaat aksamının rendelenmesi	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	İşçilik:					
10.100.1009	Marangoz	Saat	0,5			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,3			
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Her türlü ahşap inşaat aksamının projede gösterilen kısımlarının rendelenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, makine, araç ve gereç giderleri ile, yükleme, taşıma, boşaltma giderleri, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil ahşap inşaat aksamının rendelenmesi bir metrekare fiyatı						
ÖLÇÜ: Rendelenen yüzeyler ölçülerek hesaplanır.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.170.1126	Kereste ile yapı karkası yapılması	m³				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.4502	Kereste (II.Sınıf)	m³	1,05			
	Bağlama malzemesi karşılığı:					
	(Çivi, bulon demir, levha ve benzeri)					
10.420.1006	Çivi bedeli	kg	10			
	İşçilik:					
10.100.1017	Dülger (yapılması)	Saat	16			
10.100.1062	Düz işçi (yapılması)	Saat	16			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	2,50			
	Malzeme ve işçilik tutarı					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Proje ve şartnamesindeki esaslar dahilinde yapı karkası yapılması için gerekli her türlü işçilik malzeme (her türlü kereste, çivi, bağlantı levhası, bulon ve benzeri malzeme) ve zayıat makine, araç ve gereç giderleri ile yükleme, taşıma, boşaltma giderleri, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil kereste ile yapı karkası yapılması bir metreküp fiyatı						
ÖLÇÜ: Tasdikli projesindeki boyutlara göre yapı karkasında kullanılan kereste miktarı metreküp Cinsinden hesaplanır.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.170.1127	Sert keresteden yapı karkası yapılması					m³
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.4507	Meşe Kerestesi (TS 820)	m³	1,05			
	Bağlama malzemesi karşılığı (çivi, bulon, demir levha ve benzeri)					
10.420.1006	Çivi bedeli	kg	10			
	İşçilik:					
10.100.1017	Dülger (yapılması)	Saat	20			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	20			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	2,50			
	Malzeme ve işçilik tutarı					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m³ fiyatı					
TARİF: Proje ve şartnamesindeki esaslar dahilinde sert keresteden yapı karkası yapılması için gerekli her türlü işçilik; malzeme (Her türlü kereste, çivi, bulon, bağlantı levhası ve benzeri malzeme) ve zayıat, makine, araç ve gereç giderleri ile yükleme, taşıma, boşaltma giderleri, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil sert keresteden yapı karkası yapılması bir metreküp fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.170.1126' daki gibidir.						

DEMİR İŞLERİ

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.180.1001	Nervürlü (1,50-3,00 Kg/m²) Hasır çeliğin Hazırlanması ve Yerine Konması	Ton				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4214	Hasır Çelik	Ton	1,025			
	İşçilik:					
	Manşon ve ekin yapılması					
10.100.1019	Demirci	Saat	5			
10.100.1047	Demirci yardımcısı	Saat	10			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	15			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	10			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 ton fiyatı					
TARİF: 4.00 mm ve daha büyük çaptaki IV b niteliğindeki çubuklardan nokta kaynağı ile hasır şekline getirilmiş (1.50-3.00 dahil kg/m² olacak şekilde) nervürlü hasır çeliğin projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, şartname ve detaylarına göre bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıat, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 ton hasır çeliğin fiyatı						
ÖLÇÜ:						
1) Betonarme projesine göre nervürlü hasır çeliğin hesaplanan metrekaresi aşağıdaki cetvelde gösterilen ağırlıklarla çarpılarak ton olarak hesaplanır.						
2) Projede gösterilmeyen demir ve ekler hesaba katılmaz.						
3) Bağlama teli, kg/mt ağırlık farkları (cetvele göre) mesnet demiri gibi aksam analizdeki zayıat içine dahil edildiğinden hesaba katılmaz.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.180.1002	İdarece verilen Nervürlü (1,50-3,00 Kg/m²) Hasır çeliğin Hazırlanması ve Yerine Konması					Ton
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4214	Hasır Çelik	Ton	0,02			
	İşçilik:					
	Manşon ve ekin yapılması					
10.100.1019	Demirci	Saat	5,00			
10.100.1047	Demirci yardımcısı	Saat	10,00			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	15,00			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	10,00			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 Adet fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.180.1001' daki esaslar dahilinde idarece verilen nervürlü (1,50-3,00 kg/m²) lik hasır çeliğin projesine göre hazırlanması, yerine konulması ve zayıat dahil bir ton fiyatı ÖLÇÜ: 52.180.1001' daki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.180.1003	Nervürlü (3,01-10,00 Kg/m²) Hasır çeliğin Hazırlanması ve Yerine Konması					Ton
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4215	Hasır Çelik	Ton	1,025			
	İşçilik:					
	Manşon ve ekin yapılması					
10.100.1019	Demirci	Saat	5			
10.100.1047	Demirci yardımcısı	Saat	9			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	14			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	10			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 Ton fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.180.1001' daki esaslar dahilinde nervürlü (3,01-10,00 kg/m²) lik hasır çeliğin projesine göre hazırlanması, yerine konulması ve zayıat dahil bir ton fiyatı ÖLÇÜ: 52.180.1001' daki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.180.1004	İdarece verilen Nervürlü (3,01-10,00 Kg/m²) Hasır çeliğin Hazırlanması ve Yerine Konması					Ton
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4215	Hasır Çelik	Ton	0,02			
	İşçilik:					
	Manşon ve ekin yapılması					
10.100.1019	Demirci	Saat	5			
10.100.1047	Demirci yardımcısı	Saat	9			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	14			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	10			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 Ton fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.180.1001' daki esaslar dahilinde idarece verilen nervürlü (3,00- 10,00 kg/m²) lik hasır çeliğin projesine göre hazırlanması, yerine konulması ve zayıat dahil bir ton fiyatı ÖLÇÜ: 52.180.1001' daki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.180.1005	Nervürlü (1,50 Kg/m² den az) Hasır çeliğin Hazırlanması ve Yerine Konması					Ton
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4216	Hasır Çelik	Ton	1,025			
	İşçilik:					
	Manşon ve ekin yapılması					
10.100.1019	Demirci	Saat	5			
10.100.1047	Demirci yardımcısı	Saat	10			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	15			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	10			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 Ton fiyatı					
TARİF: 4.00 mm ve daha büyük çaptaki IV b niteliğindeki çubuklardan nokta kaynağı ile hasır şekline getirilmiş (1.50 kg/m² den az olacak şekilde) hasır çeliğin projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, şartname ve detaylarına göre bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve her türlü malzeme ve zayıat, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 ton hasır çeliğin fiyatı						
ÖLÇÜ: 52.180.1001'daki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi		
52.180.1006	İdarece verilen Nervürlü (1,50 Kg/m² den az) Hasır çeliğin Hazırlanması ve Yerine Konması					Ton		
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı		
	Malzeme:							
52.900.4216	Hasır Çelik	Ton	0,02					
	İşçilik:							
	Manşon ve ekin yapılması							
10.100.1019	Demirci	Saat	5					
10.100.1047	Demirci yardımcısı	Saat	10					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	15					
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma							
10.100.1062	Düz işçi	Saat	10					
	Toplam							
	%.... yüklenici karı ve genel giderler							
	1 Ton fiyatı							
TARİF: Poz No. 52.180.1005' daki esaslar dahilinde idarece verilen nervürlü (1,50 Kg/m² den az) lik hasır çeliğin projesine göre hazırlanması, yerine konulması ve zayıat dahil bir ton fiyatı ÖLÇÜ: 52.180.1001' daki gibidir.								
ÇUBUK ARALIKLARINA GÖRE kg/m²								
Çubuk çapı	kg/m	50 mm	75 mm	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm
4.0	0.099	1.97	1.32	0.99	0.66	0.49	0.39	0.33
4.2	0.109	2.18	1.45	1.09	0.73	0.54	0.44	0.36
4.6	0.130	2.61	1.74	1.30	0.87	0.65	0.52	0.43
5.0	0.154	3.08	2.06	1.54	1.03	0.77	0.62	0.51
5.5	0.187	0.73	2.49	1.87	1.24	0.93	0.75	0.62
6.0	0.222	4.44	2.96	2.22	1.48	1.11	0.89	0.74
6.5	0.260	5.21	3.47	2.60	1.74	1.30	1.04	0.87
7.0	0.302	6.04	4.03	3.02	2.01	1.51	1.21	1.01
7.5	0.347	6.94	4.62	3.47	2.31	1.73	1.39	1.16
8.0	0.395	7.89	5.26	3.95	2.63	1.97	1.58	1.32
8.5	0.445	8.91	5.94	4.45	2.97	2.23	1.78	1.48
9.0	0.499	9.99	6.66	4.99	3.33	2.50	2.00	1.66
9.5	0.556	11.13	7.42	5.56	3.71	2.78	2.23	1.85
10.0	0.617	12.33	8.22	6.17	4.11	3.08	2.47	2.06
10.5	0.680	13.59	9.06	6.80	4.53	3.40	2.72	2.27
11.0	0.746	14.92	9.95	7.46	4.97	3.73	2.98	2.49
11.5	0.815	16.31	10.87	8.15	5.44	4.08	3.26	2.72
12.0	0.888	17.76	11.84	8.88	5.92	4.44	3.55	2.96

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.180.1021	Nervürlü betonarme demirinin (Ø8- Ø12 mm) bükülmesi ve yerine konması					Ton
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4205	Nervürlü çelik	Ton	1,05			
	(Bağlama teli ve zayıat dahil)					
	İşçilik:					
52.900.1041	Demir kesme ve bükme makinası'nın 1 saatlik ücreti	Saat	2			
	Kesilip, bükülmesi ve yerine konularak bağlanması					
10.100.1019	Demirci	Saat	10			
10.100.1047	Demirci yardımcısı	Saat	15			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	15			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma karşılığı					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	10			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 Ton fiyatı					
TARİF: Ø8 -12 mm' lik nervürlü betonarme demirlerinin temini, projesine göre kesilip, bükülüp hazırlanması, yerine konması ve bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıat (demir ve demir bağlama teli) makina, araç ve gereç giderleri ile iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil (yalnız demirin nakliyesi hariç) Ø 8-12 mm lik nervürlü betonarme demirlerinin bükülmesi ve yerine konması bir ton fiyatı						
ÖLÇÜ:						
1- Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu hesaplanır.						
2- Demirin metretül ağırlıkları aşağıdaki cetveldan alınır.						
3- Projede gösterilmeyen demirler ve ekler hesaba katılmaz.						
4- Bağlama teli, cetvellerdeki metretul ağırlıklara göre kullanılan demirin metretul ağırlıkları arasındaki fazlalıklar, demir sıraları arasında kullanılacak çubuklar (çelikler) ve zayıat analizde dikkate alındığından bunlar ayrıca hesaba dahil edilmez.						
DEMİR AĞIRLIK CETVELİ						
ÇAP (Ømm)	AĞIRLIK (Kg/m)	ÇAP (Ømm)	AĞIRLIK (Kg/m)			
8	0,395	20	2,466			
10	0,617	22	2,984			
12	0,888	24	3,551			
14	1,208	26	4,168			
16	1,578	28	4,834			
18	1,998					

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.180.1022	İdarece verilen nervürlü betonarme demirin (Ø 8-12mm) bükülmesi ve yerine konması					Ton
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4205	Nervürlü çelik	Ton	0,02			
	(Bağlama teli ve zayıat dahil)					
	İşçilik:					
52.900.1041	Demir kesme ve bükme makinası'nın 1 saatlik ücreti	Saat	2			
	Kesilip, bükülmesi ve yerine konularak bağlanması					
10.100.1019	Demirci	Saat	10			
10.100.1047	Demirci yardımcısı	Saat	15			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	15			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma karşılığı					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	10			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 Ton fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.180.1021' deki esaslar dahilinde idarece verilen Ø 8-12 mm'lik nervürlü betonarme demirlerinin projesine göre bükülmesi, yerine konulması ve zayıat dahil bir ton fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.180.1021' deki gibidir:						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.180.1023	Nervürlü betonarme demirinin (Ø14- Ø28 mm) bükülmesi ve yerine konması					Ton
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4206	Tor çeliği	Ton	1,07			
	(Bağlama teli ve diğer zayıat dahil)					
	İşçilik:					
52.900.1041	Demir kesme ve bükme makinası'nın 1 saatlik ücreti	Saat	2			
	Kesilip, bükülmesi ve yerine konularak bağlanması					
10.100.1019	Demirci	Saat	8			
10.100.1047	Demirci yardımcısı	Saat	12			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	12			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	10			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 Ton fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.180.1021' deki esaslar dahilinde Ø 14-28 mm'lik nervürlü betonarme demirlerinin projesine göre bükülmesi, yerine konulması ve zayıat dahil bir ton fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.180.1021' deki gibidir:						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.180.1024	İdarece verilen nervürlü betonarme demirinin (Ø14- Ø28 mm) bükülmesi ve yerine konması	Ton				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4206	Tor çeliği	Ton	0,02			
	(Bağlama teli ve diğer zayıat dahil)					
	İşçilik:					
52.900.1041	Demir kesme ve bükme makinası'nın 1 saatlik ücreti	Saat	2			
	Kesilip, bükülmesi ve yerine konularak bağlanması					
10.100.1019	Demirci	Saat	8			
10.100.1047	Demirci yardımcısı	Saat	12			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	12			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	10			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 Ton fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.180.1021' deki esaslar dahilinde idarece verilen Ø 14 - 28 mm'lik nervürlü betonarme demirlerinin projesine göre bükülmesi, yerine konulması ve zayıat dahil bir ton fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.180.1021' deki gibidir:						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.180.1031	Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerine tespit edilmesi	Ton				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4213	Demir (Zayıyatıyle)	Ton	1,02			
52.900.4213	Demir (Kaynak, perçin ve bulonlu irtibat karşılığı %5)	Ton	0,051			
	İşçilik:					
	Yapılması ve yerine konulması karşılığı					
52.900.1036	Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	7			
52.900.1043	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	2			
10.100.1019	Demirci	Saat	2			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	2			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 Ton fiyatı					
TARİF: Proje ve şartnamesindeki esaslar dahilinde münferit ve birleşik olarak kullanılan her türlü profil demirlerin temini, münferit ve birleşik olarak hazırlanması ve yerlerine konularak tespiti için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina, araç ve gereç, atölye giderleri ile atölye ve iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil (yalnız demirin, taşınması hariç) profil demirlerinin münferit ve birleşik olarak hazırlanması ve yerlerine konularak tespit edilmesi bir ton fiyatı ÖLÇÜ: Kullanılan profil demiri tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan önce tartılır ve bir zabıtla atışmana geçilir. Ancak idare gerekli gördüğü takdirde, proje boyutları üzerinde bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nezaaten tartı ağırlığını tahkik edebilir.Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır % 7'den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve civata delikleri dolu alınır. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetvelindekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır. NOT: Aşık, basit olarak yapılan mertekler, hurdi döşemeler, mütemadi kirişler, tünel içinde bırakılan demir veya çelik iksa ve benzeri imalat bu pozdan ödenir. İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı dahil						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.180.1032	Demir çatı makası yapılması ve yerine konularak tespit edilmesi	Ton				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4213	Demir (Zayıatıyla)	Ton	1,02			
52.900.4213	Demir (Kaynak, perçin ve bulonlu irtibat karşılığı %5)	Ton	0,051			
	İşçilik:					
	Yapılması ve yerine konulması karşılığı					
52.900.1036	Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	8			
52.900.1043	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	2,5			
10.100.1019	Demirci	Saat	2			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	2			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 Ton fiyatı					
TARİF: Her çeşit profil demirlerinden proje ve şartnamesindeki esaslar dahilinde her açıklıkta kafes kirişli çatı makası yapılması, parçalarının birbirine levhalarla eklenmesi ve bütün aksamın yerlerine konularak tespiti için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, makina, atölye, araç ve gereç giderleri ile inşaat yerindeki ve atölyedeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil (yalnız demirin taşınması hariç) demir çatı makası yapılması ve yerine konularak tespiti bir ton fiyatı ÖLÇÜ: Ölçmede tartı esastır. İmalat aksamı perçin civata ve ek levhaları montajdan ve boyanmadan önce tartılır ve bir zabıtlı atışmana geçirilir. Ancak idare gerekli gördüğü takdirde proje boyutları üzerinde bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarını cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde cetvellere nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. % 7'den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde Perçin ve civata delikleri dolu alınır. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esastır. a) Ahşap aksamı bedelleri ilgili pozlardan ödenir. Ancak ahşap konstrüksiyon madeni aksamı bu pozdan ödenir. b) İnşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma dahildir.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.180.1033	Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması					Ton
Yapı karkası; köprülerde profil demirlerinden kirişler, başlıklar, bağlantılar						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4213	Demir	Ton	0,88			
52.900.4217	Sac	Ton	0,22			
	(Kaynak, perçin, bulonlu irtibat vb. giderler ve zaiyat dahil)					
	İşçilik:					
	Yapılması ve yerine konulması karşılığı					
52.900.1036	Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	7			
52.900.1043	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	2			
10.100.1019	Demirci	Saat	2			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	2			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 Ton fiyatı					
TARİF: Her çeşit profil, çubuk demir, çelik ve saclarla proje ve şartnamesindeki esaslar dahilinde her yükseklik ve açıklıkta karkas inşaat yapılması, parçaların perçin, civata, bulon veya kaynakla eklenmesi, bütün aksamın yerine monte edilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyat, makina, araç ve gereç, atelye giderleri ile inşaat yerindeki ve atelyedeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler dahil (demirin taşınması hariç) demir karkas, çerçeve inşaat yapılması bir ton fiyatı ÖLÇÜ: Poz No 52.180.1032'deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.180.1034	Çeşitli profil demirleri ve sac levhalardan yapılan münferit imalat	kg				
Su depoları ve benzeri imalat						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4213	Demir	Kg	0,55			
42.900.4217	Sac	Kg	0,55			
	(Kaynak, perçin, bulonlu irtibat vb. giderler ve zaiyat dahil)					
	İşçilik:					
	Yapılması ve yerine konulması karşılığı					
52.900.1036	Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,015			
10.100.1019	Demirci	Saat	0,05			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,05			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 Kg fiyatı					
TARİF: Proje ve şartnamesindeki esaslar dahilinde her çeşit profil demirinden, tek veya çift taraflı takviyeli sac levhalarla yapılan ve yerine konulan su depoları ve benzeri imalatın yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, zaiyat makina, araç ve gereç, atelye giderleri ile iş yerindeki ve atelyedeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil (yalnız demirin taşınması hariç) çeşitli profil demir ve sac levhalardan yapılan münferit imalat bir kg fiyatı ÖLÇÜ: İmalatın esas aksamı, sürgü kollar, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan önce tartılır (tutanak tutulur ve atışmana kaydedilir.) ve yerine takılır. Bütün aksam aynı bedelle ödenir. NOT: 1- Demirden başka; metalden tezniyat konması, kilit, sürgü yada kollardan bazı aksamı nikelaj yapılması halinde işçilik ve malzeme giderleri ayrıca ödenir. 2- Demirden gayri malzemeden mamül ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyata dahil değildir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.180.1035	Çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konması	kg				
Su depoları ve benzeri imalat						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4213	Demir	Kg	0,55			
52.900.4212	Profil demirleri (Dört köşe ve lamalar)	Kg	0,55			
	(Zaiyat ve kaynak vb. giderler dahil)					
	İşçilik:					
	Yapılması ve yerine konulması karşılığı					
52.900.1036	Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,015			
10.100.1019	Demirci	Saat	0,075			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,05			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 Kg fiyatı					
TARİF: Proje ve şartnamesindeki esaslar dahilinde çeşitli çubuk ve profil demirlerinden yapılan ve yerine konulup tespit edilen her çeşit merdiven, balkon ve köprü korkulukları, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılıp yerine konularak tespiti için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyat (demir, perçin civata, kaynak vs.) makina, araç ve gereç, atelye giderleri ile atelyedeki ve iş yerindeki yükleme, düşey ve yatay taşıma, boşaltma,yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil (yalnız demirin taşınması hariç) çeşitli demir işleri yapılması bir kg fiyatı						
ÖLÇÜ: İmalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır. İdare gerekli gördüğü taktirde proje boyutları üzerinde poz 52.180.1034'deki esaslar dahilinde tartı ağırlığını tahkik eder.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.180.1036	Basit dövme demir işleri yapılması	kg				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4212	Demir	Kg	1,1			
	(Kaynak, perçin, bulonlu irtibat vb. giderler ve zaiyat dahil)					
	İşçilik:					
	Yapılması ve yerine konulması karşılığı					
52.900.1036	Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,015			
10.100.1019	Demirci	Saat	0,15			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,05			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 Kg fiyatı					
TARİF: Proje ve şartnamesindeki esaslar dahilinde her çeşit profil ve çubuk demirlerle basit dövme demir işleri yapılması, yerlerine konularak tespiti için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyat, atelye, makina, araç ve gereç giderleri ile atelye ve iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil (yalnız demirin taşınması hariç) basit dövme demir işlerinin yapılması bir kg fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.180.1034'deki gibidir. NOT: Dövme demirden yapılan önemli sanat eserleri için bu fiyat kullanılmaz.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.180.1037	Demir borudan korkuluk yapılması	kg				
(parçalar kaynakla eklenerek)						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.200.4507	Demir boru	kg	1,1			
	(Zaiyat ve kaynak vb. giderler dahil)					
	İşçilik:					
	Yapılması ve yerine konulması karşılığı					
52.900.1036	Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,01			
10.100.1019	Demirci	Saat	0,15			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,1			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 Kg fiyatı					
TARİF: Proje ve şartnamesindeki esaslar dahilinde her çapta demir boru ile pencereye bahçe duvarı parmaklıkları köprü korkulukları ve benzeri işlerin yapılması, parçaların kaynakla eklenmesi, yerine konularak tespiti için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, atelye, makina, araç ve gereç giderleri ile inşaat ve temin yerindeki atelyedeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil demir borudan korkuluk yapılması (parçalar kaynakla eklenecektir) bir kg fiyatı ÖLÇÜ: Poz No 52.180.1035'deki gibidir. NOT: Malzeme taşınması birim fiyatlara dahildir. Ayrıca taşıma bedeli ödenmez.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.180.1038	Demirden basit imalat	kg				
(Kaynaklı, Kaynaksız)						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
52.900.4201	Demirden basit ihzarat	kg	1			
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 kg fiyatı					
TARİF: Kazıklara takılacak çarık ve bilezik ahşap inşaat parçalarının bağlanması için kenet demirleri, gergi çubukları, ankraj demirleri,ahşap inşaatta kullanılacak ek levhalar ve benzeri malzemenin kaynaklı ve kaynaksız olarak yapılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç ve gereç, atelye giderleri, atelyede ve iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil (demirin taşınması hariç) demirden basit imalat (kaynaklı, kaynaksız) bir kg fiyatı						
ÖLÇÜ: Poz No 52.180.1035'deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.180.1039	Pompa terfi hatlarında her çap ve et kalınlığında spiral kaynaklı çelik boru imali ve ihzarı	m				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Yüklenici Karı ve genel gid. Karşılığı		faturadan	T		
	1 mt. Spiral kay.çelik boru bedeli			T x 0,25		
TARİF: Her basınç klasındaki, proje ve şartnamesine uygun olarak fabrikada imal edilip, ihzar edilecek her çap ve et kalınlığındaki spiral kaynaklı çelik boru teşkili için St=37 kalitesinde çelik band ile iç ve dış tecridin yapılması için gereken her türlü malzemenin (asfalt, camtulü, maden kömürü vb.)temini, borunun imal edileceği fabrikaya taşınması, şartname ve standartlara uygun olarak kesilmesi ve kıvrılması, boru ağızlarının şartnamesine uygun olarak dairevi bir şekilde hatasız ve kaynak ağızları açılmış olarak teşkili, kaynaklarının yapılması, kaynak dikişlerinin şartnamelerde öngörülen kontrol ve teste tabi tutulması, iç ve dış tecridin yapılması, test ve kontrol malzeme, cihaz ve ekipmanının temini ve montajı çelik bandın iç ve dış tecrid için gerekli her türlü malzemenin zayıatı, fabrika, imalathane ve ihzarat sahasındaki her türlü düşey, yatay taşımalar ve yükleme boşaltmalar, fabrika ve imalathanede şartname gereği yapılması zorunlu her türlü giderleri, imal edilerek testlerden geçirilmiş boruların fabrika civarına istifi, her türlü sarf malzemesi, atölye, fabrika ve amortisman giderleri, bant kalınlığındaki ekstra giderleri, satuh temizliği ve gerekli kuvars kumunun temini ve nakliyesi, yukarıda zikredilmeyen şartnamesinde yapılması öngörülen bütün işler, hizmet vb. konulardaki masraflar ile borunun fabrika veya imalathanede taşıtlara yüklenmesi, yüklenici karı ve genel giderler dahil iç ve dış tecridi yapılmış 1 m borunun imal ve ihzarı fiyatı ÖLÇÜ: Proje ve teknik şartnamesine göre imal ve istif edilen, her türlü kontrol ve teste tabi tutularak idare tarafından kabul edilmiş tecritli borular metrete Cinsinden ölçülür. NOT: 1 - İş bu birim fiyatta yer alan tecritli boru bedeli; yüklenicinin her çap ve et kalınlığı için ayrı ayrı idareye tevdi edeceği en az üç imalatçıdan alınan tekliften idarece kabul edilecek olan ve tasdikli vesikalar yardımıyla tespit edilecek KDV'siz bedeline yüklenici karı ve genel giderler masrafı ilave edilerek her çap ve et kalınlığında boru için ayrı ayrı bulunacaktır. 2- Boru ihzarat birim fiyatı ise; yukarıda belirtildiği şekilde tespit edilen boru bedelinin, KDV'siz ve yüklenici karı ve genel giderler masrafı ilave edilmemiş tutarıdır. 3- Borunun imal edildiği fabrika veya imalathane ile işyeri arasındaki nakliye bedeli ve borunun iş yerinde taşıtlardan boşaltılması bedeli ayrıca ödenecektir. 4- Bu birim fiyata konu boru imalatında kullanılan çelik banda ve yardımcı olarak tüketilen malzeme ile boru bedeline ayrıca fiyat farkı verilmeyecektir. 5- Bu birim fiyat pompa istasyonlarına ait terfi hatlarında kullanılan her çap ve et kalınlığında spiral kaynaklı çelik boru imal ve ihzarında uygulanır.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.180.1040	Pompa Terfi Hatlarında Çelik Özel Parçalarının İmal ve İhzarı	kg				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı		Birim Fiyatı	Tutarı
	Malzeme:					
52.900.4217	Sac	Kg	1,3			
	(Kaynak, perçin, bulonlu irtibat, enreji vb. giderler ve zaiyat dahil)					
	İşçilik:					
	Yapılması ve yerine konulması karşılığı					
52.900.1036	Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,01			
10.100.1019	Soğuk Demirci Ustası	Saat	0,1			
10.100.1021	Kaynakçı ustası	Saat	0,2			
10.100.1047	Soğuk Demirci Usta Yrd.	Saat	0,05			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,05			
	T =					
		kg	0,25			
Toplam						
TARİF: Teknik şartname ve proje esasları dahilinde, çelik borularla birlikte kullanılan dirsek, redüksiyon flanş ve çanağı gibi çelik boru özel parçaları için gerekli sacın, iç ve dış tecritin yapılması için gereken her türlü malzemenin (asfalt, camtulü, maden kömürü vb.) temini, özel parçaların imal edileceği fabrikaya taşınması, şartname ve standartlara uygun olarak kesilmesi ve kıvrılması, kaynakların yapılması, dikişlerin şartnamelerde öngörülen kontrol ve teste tabi tutulması test ve kontrol, malzeme, cihaz ve ekipman temini ve montajı, sacın iç ve dış tecridi için gerekli her türlü malzemenin zaiyatı, fabrika, imalathane ve ihzarat sahasındaki her türlü düşey, yatay taşımalar ve yükleme boşaltmalar, fabrika ve imalathanede şartname gereği yapılması zorunlu her türlü test giderleri, imal edilerek testlerden geçirilmiş boru özel parçalarının fabrika civarına istifi, özel parçanın, boru veya diğer özel parça ile hatasız birleşmesi için kaynak ağzlarının açılması, her türlü sarf malzemesi, atölye, fabrika ve amortisman giderleri, satıh temizliği ve gerekli kuvars kumunun temini ve nakliyesi, yukarıda zikredilmeyen, şartnamesinde yapılması öngörülen bütün işler, hizmet vb. konulardaki masraflar ile çelik boru özel parçalarının fabrika veya imalathanede taşıtlara yüklenmesi, yüklenici karı ve genel giderler dahil, özel parça ve teferruatının yerine konulmadan önce tartılarak ölçülen iç ve dış tecridi yapılmış bir kg fiyatı ÖLÇÜ: İç ve dış tecridi yapılmış çelik boru özel parçalarının montajdan önce yapılan tartıya göre bulunan kg Cinsinden ağırlığıdır. NOT: 1- İki düz boru arasında yerleştirilen bir dirseğin düz borular ile sınırı düz boru eksenlerine dikey durumda olan dirsek dönme merkezlerinden geçen düzlemlerdir. 2- Özel parçanın ağırlığı düz borudan müstakil olarak tartmak mümkün olmaz ise, özel parça ile birlikte tartılan toplam ağırlıktan düz boru ağırlığı çıkartılarak özel parça bulunur. 3- Dirsek, flanş, redüksiyon, çanağı dışındaki diğer parçalara 52.180.1039 pozu aynen uygulanır. 4- Çelik boru özel parçaların imal edildiği fabrika veya imalathane ile işyeri arasındaki nakliye bedeli ve çelik boru özel parçaların işyerinde taşıtlardan boşaltılması bedeli ayrıca ödenecektir. 5- Bu birim fiyat pompa istasyonlarına ait terfi hatlarında kullanılan çelik boru özel parçalarının imal ve ihzarında uygulanır.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.180.1041	Pompa terfi hatlarında her çap ve et kalınlığında çelik boru ve özel parçalarının döşenmesi	kg				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.160.1030	Elektrik Enerjisi	Kw/h	0,04			
10.160.1035	Elektrod	Ad.	0,01			
10.160.1032	Oksijen	Ad.	0,004			
52.900.1002	Ekskavatör	Saat	0,0045			
52.900.1002	Ekskavatör	Saat	0,0025			
52.900.1035	5 Kw. Jenaratör	Saat	0,003			
10.100.1021	Kaynakçı Ustası	Saat	0,003			
10.100.1060	Formen	Saat	0,004			
10.100.1060	Formen	Saat	0,002			
10.100.1063	Erbab işçi	Saat	0,006			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,006			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 kg fiyatı					
TARİF: Her basınç klasında ve et kalınlığı gözetmeksizin her konumda, her çapta çelik boru ve özel parçalarının hendek içine döşenerek birbirine eklenmesi işi için boru ve özel parçalarının şartnamesine uygun olarak hendek kenarına dizilmesi, hendek kenarına dizilmiş boruların hendek içine indirilmesi, gerekli geçici takviye ve beslemelerin yapılarak projedeki kotuna getirilmesi, askıya alınması, gerektiğinde kaynak ağzı açılması, her türlü kaynak metodları ile birbirine eklenmesi, proje ve şartnamesine uygun olarak ferşiyatının yapılması, ek yerlerinin şartnamesine uygun şekilde kontrol ve testi, ek yerleri iç ve dış tecridinin şartnamesine uygun olarak yapılması, tecritlerinde dedektörle kontrolün yapılması, her türlü düşey, yatay nakliye ve taşıma giderleri, meskun mahaldeki trafik, telefon, kanalizasyon ve su borularından dolayı doğacak iş gecikmesi ve randıman düşüklüğü, bütün bu işler için gerekli her türlü araç, gereç, cihaz, ekipman, malzeme (kaynak ve tecrit malzemesi dahil) işçilik ve amortisman giderleri ile yukarıda zikredilmeyen ancak şartnamesinde yapılması öngörülen bütün işlem, malzeme zaiyatı ve giderleri, yüklenici karı ve genel masraflar dahil 1 kg çelik boru ve özel parçalarının montajı fiyatı						
ÖLÇÜ: İç ve dış tecridi yapılmış çelik boru ve özel parçalarının montajdan önce yapılan tartıya göre bulunan kg Cinsinden ağırlığıdır.						
NOT:						
1- Bu birim fiyat cebri boru hattının kanal, galeri, menfez ve köprü üzerinden geçmesi halinde de aynen uygulanır.						
2- Bu birim fiyat pompa istasyonlarına ait terfi hatlarında kullanılan her çap ve et kalınlığında çelik boru ve özel parçalarının döşenmesinde uygulanır						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.180.1042	Pompa Terfi Hatlarında Döşenmiş Çelik Boru Hattının Deneyi					Ad.
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.100.1060	Formen	Saat	20			
10.100.1063	Erbab işçi	Saat	40			
52.180.1040	Çelik Boru Özel Parçalarının İmal ve İhzarı	kg	400*0,80			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 Ton bedeli					
TARİF: Proje ve şartnamesine uygun olarak döşenmesi tamamlanmış, idarenin gerekli göreceği uzunlukta her çapta çelik boru hatlarına şartnamede belirtilen şekilde hidrostatik basınç deneyinin yapılması için gerekli flanş, körtapa, perçin, blon ve benzeri madeni aksamın temin ve montajı ile beton desteklerin yerinde inşaatı için gerekli her türlü malzeme ve işçilik ile gerekirse yapılan ilave kazı işleri, yüklenici tarafından temin edilecek su (suyun temini hariç) ile boru hattının doldurulması, deneylerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, ekipman, malzeme, su ölçme aletleri, pompa vs. temini, deney için gerekli basıncın temin edilmesi, tatmin edici sonuç elde edilene kadar deneyin icrası, deneyin bitiminde körfiş ve madeni aksamın sökülmesi, yerine gerekli boru ve özel parçalarının takılması, beton desteklerinin kırılıp kaldırılması ile her türlü makine, araç, gereç giderleri, yüklenici karı ve genel giderler dahil bir adet deney bölümü fiyatı ÖLÇÜ: Tatmin edici sonuç alınan deney bölümü adedi üzerindedir. NOT: 1- Deneyde kullanılan suyun temini bedeli suyun temin edilme şekline göre ayrıca ödenecektir. 2- Bu birim fiyat pompa istasyonlarına ait terfi hatlarında kullanılan her çap ve et kalınlığında döşenmiş çelik boru hattının deneyinde uygulanır.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.180.1043	Profil demirinden geçici iksa yapılması ve sökülmesi					Ton
Geçici iksa						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4213	Demir (zayıat dahil) 1,000/30	Ton	0,033			
	Birleşim malzemesi ve atelye masrafları karşılığı					
52.900.4213	Demir	Ton	0,05			
	İşçilik:					
	Yapılması ve yerine konulması karşılığı					
52.900.1036	Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	3			
52.900.1043	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	2			
10.100.1019	Demirci	Saat	2			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	2			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 Ton bedeli					
TARİF: İdarece onaylanmış projesine göre profillerin işlenerek hazırlanması, iksanın yapılması, sökülmesi, temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, makina, araç ve gereç giderleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, iş yerine kadar taşımalar yükleme, boşaltma, istif ve muhafazası, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil (demirin taşınması hariç) profil demirinden iksa bir ton fiyatı						
ÖLÇÜ: Kullanılan malzeme tümü ile tartılır. Tutanak tutularak atışmana geçirilir. İdare gerekli gördüğü takdirde proje ebatları üzerinden levhaların cetveldeki ağırlıklarına göre tartıyı tahkik eder. Cetvellere nazaran kullanılan malzemenin ağırlığına %7'ye kadar ağırlık fazlası için ödeme yapılır. % 7'den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin, civata delikleri dolu kabul edilir. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.						
NOT:						
1- İş bittikten sonra iksa sökülür. Çıkan malzeme üstleniciye aittir.						
2- İş bittikten sonra iksa malzemesi iksa yerinde bırakılmayacaktır. Bırakıldığı takdirde bu malzeme için hiç bir bedel verilmeyecektir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.180.1044	Yüksek vasıfta çelikten özel dökümlü köprü mesnedi	kg				
Dolu veya delikli harman tuğlası (TS. 704)						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.200.2951	Yüksek evsaflı çelik mesnet (Özel döküm)	kg	1			
	İşçilik:					
	Taşınması, yerine konulması					
52.900.1036	Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,016			
10.100.1018	Demirci	Saat	0,2			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,1			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 kg fiyatı					
TARİF: İdarece onaylanmış projesi ve şartnamesine göre, yüksek vasıfta çelikten özel dökümlü köprü mesnedinin yapılması (veya temin edilmesi) ve işlenmesi, iş yerine taşınması, yerine konulması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, makina, araç ve gereç giderleri; her türlü yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil yüksek vasıfta çelikten özel dökümlü köprü mesnedi bir kg fiyatı ÖLÇÜ: Mesnet tertibatı tartılır ve bir tutanakla ataşmana geçilir. NOT: 1- Ancak idare gerekli gördüğü takdirde proje ebatlarına göre hesap yaparak Poz No 52.180.1043'deki esaslar dahilinde tartıyı tahkik eder. 2- Taşıma yükleme ve boşaltma bedelleri birim fiyata dahildir.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.180.1045	Yüksek vasıflı çelikten özel dökümlü köprü mesnedinin yerine konulması (Mesnet idarece verilecek)					kg
Poz No.:	C İ N S İ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	İşçilik:					
	Taşınması, yerine konulması					
52.900.1036	Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,015			
10.100.1018	Demirci	Saat	0,2			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,1			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 kg fiyatı					

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.180.1046	Menfez veya köprülerde bakır levha işleri	kg				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.200.2853	Bakır levha	kg	1			
	İşçilik:					
	Taşınması, yerine konulması					
52.900.1036	Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,015			
10.100.1031	Bakırcı	Saat	0,3			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,1			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 kg fiyatı					
TARİF: İdarece onaylanmış projesine göre bakır levhanın işlenerek hazırlanması iş yerine taşınması, yerine konulması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, makine, araç ve gereç giderleri ile yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil menfez veya köprülerde bakır levha bir kg fiyatı ÖLÇÜ: Poz No. 52.180.1044'deki gibidir. NOT: Poz No. 52.180.1044'deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.180.1047	Menfez - Köprülerde galvanizli sac levha işleri					kg
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.200.1301	Galvanizli sac levha	kg	1			
	İşçilik:					
	Taşınması, imali, yerine konması					
52.900.1036	Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,015			
10.100.1026	Tenekeci	Saat	0,2			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,05			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 kg fiyatı					

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.180.1048	Menfez - Köprülerde kurşun levha işleri	kg				
Düşey delikli fabrika tuğlası (TS. 705)						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.200.2811	Kurşunlu levha	kg	1			
	İşçilik:					
	Taşınması, imali, yerine konması					
52.900.1036	Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,008			
10.100.1026	Tenekeci	Saat	0,05			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,05			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 kg fiyatı					
TARİF: İdarece onaylanmış proje ve şartnamesine göre kurşun levhanın işlenerek hazırlanması, iş yerine taşınması, yerine konulması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, makine, araç ve gereç giderleri, yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil menfez veya köprülerde kurşun levha işleri bir kg fiyatı						
ÖLÇÜ: Poz No. 52.180.1044'deki gibidir.						
NOT: Poz No. 52.180.1044'deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.180.1049	Fonttan, ızgara, kapak, garguy yapılması	kg				
Yatay delikli tekli veya her boyutta blok tuğla						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
52.900.4201	Font (ızgara, kapak, garguy)	kg	1			
	İşçilik:					
	Taşıma, yerine konulması					
52.900.1036	Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,008			
10.100.1018	Demirci	Saat	0,05			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,05			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 kg fiyatı					
TARİF: İdarece onaylanmış proje ve şartnamesine göre fonttan; ızgara, kapak, garguyun işlenerek hazırlanması, iş yerine taşınması, yerine konulması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, makina, araç ve gereç giderleri, yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil fonttan; ızgara, kapak garguy yapılması, bir kg fiyatı						
ÖLÇÜ: Poz No. 52.180.1044'deki gibidir.						
NOT: Poz No. 52.180.1044'deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
52.180.1050	Her türlü demir kapak, kapak kaldırma tertibatı ve sızdırmazlık	kg				
Radyel kapaklar hariç						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme karşılığı:					
52.900.4213	Profil demirleri (Zayiat dahil)	kg	0,55			
52.900.4217	Siyah sac (Zayiat dahil)	kg	0,55			
	Kaynak, perçin, bulon, rondela, torna, freze, döküm, boya ve atelye giderleri vs. malzeme karşılığı sacın ve demirin % 30					
52.900.4213	Profil demirleri	kg	0,165			
52.900.4217	Siyah sac	kg	0,165			
	İşçilik:					
	Yapılması ve yerine konulması karşılığı					
52.900.1036	Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,02			
52.900.1043	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,01			
10.100.1018	Demirci	Saat	0,5			
10.100.1021	Kaynakçı	Saat	0,3			
10.100.1027	Tornacı	Saat	0,1			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,1			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 kg fiyatı					
TARİF: Her türlü regülatör, priz, çakıl geçidi, sel geçidi, ve balık geçidi gibi tesislerde suyu tutmak veya boşaltmak maksadıyla yapılan kapakların imali için gerekli profil demiri, sac levha, perçin v.s. malzemenin temin ve tedariki ile proje ve teknik şartnamesine göre kapağın imali, aksamının birleştirilmesi yerine montajı ve ankrajın yapılması kapağı kaldırıp, indirmek ve bir de bunun eşik ve yanlarla temas mahallerini su sızdırmaz bir hale getirmek maksadıyla, projesine göre, bulon, tanbur, her nevi dişli çarklar, sonsuz vidalar, miller, tekerlek milleri, kapak kızakları, bronz kovanları, muhafaza kutu ve kapakları ve mesnetler, hususi kürsiye ve bilyalı veya projesine göre bronz yataklardan teşkil edilen ve boyanan, torna, freze ve planya işleri tamamlanan kapak ve kaldırma tertibatının yerine montajı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makina, atölye, araç ve gereç giderleri ile iş yerindeki ve atölyedeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel masraflar karşılığı; kapak, kaldırma ve su sızdırmazlık tertibatının şartnamedeki esaslar dahilinde boyanması, muayene ve kabul tecrübeleri dahil (yalnız demir taşınması bedeli hariç) her türlü demir kapak, kaldırma ve sızdırmazlık tertibatı bir kg fiyatı						
ÖLÇÜ: Yapılan ve boyanan kapak ve aksamı yerine konmadan önce tartılır ve bir zabıtla atışmana geçirilir. İdare gerekli görürse proje boyutları üzerinden bütün aksamın cetveldeki ağırlıklarına (TSE normlarına göre ağırlıkları hesap edilir, Standart olmadığı takdirde Alman normlarına göre hesap yapılır.) nazaran tartı ağırlığını tahkik eder. Bu tahkik neticesinde, cetvellere nazaran %5 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. %5' den fazla ağırlık dikkate alınmaz, hesap tahkikinde perçin ve cıvata delikleri dolu kabul edilir. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekenden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.						
NOT: Kalas yuvalarına konulan demir imalatın bedeli, ilgili, birim fiyatlarından (Poz No. 52.180.1034, 52.180.1033) ödenir. Kalas yuvalarına konulan demir imalatı için Poz No.52.180.1050 birim fiyatı uygulanmaz.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.180.1051	İdarece verilen her türlü demir kapak, kapak kaldırma ve sızdırmazlık tertibatının yerine takılması					kg
Radyel kapaklar hariç						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Yerine takılması					
10.100.1018	Demirci	Saat	0,30			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,05			
	Toplam					
	%.... yüklenici karı ve genel giderler					
	1 kg fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.180.1050'deki esaslar dahilinde idarece verilen her türlü demir kapak, kapak kaldırma ve sızdırmazlık tertibatının yerine takılması bir kg fiyatı ÖLÇÜ: Poz No 52.180.1050'deki gibidir. Yükleme ve boşaltmalar, inşaat ve atelyede taşıma giderleri dahildir.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.180.1052	Radyel kapaklar, kapak kaldırma tertibatı ve sızdırmazlık çubuğu					kg
Poz No.:	C İ N S İ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme ve işçilik karşılığı					
52.180.1050	Her türlü kapak	kg	1			
	İşçilik, zayıat, hassasiyet müşkülât					
	karşılığı % 15					
52.180.1050	Her türlü kapak	Saat	0,15			
	Toplam (1 kg fiyatı)					
TARİF: Poz No. 52.180.1050'deki şartlar dahilinde imal ve monte edilen radyal kapaklar, kapak kaldırma sızdırmazlık tertibatı bir kg fiyatı						
ÖLÇÜ: Poz No 52.180.1050'deki gibidir.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.180.1053	İdarece verilen radyel kapak, kapak kaldırma ve sızdırmazlık tertibatının yerine takılması					kg
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Yerine takılması					
52.180.1051	Demir kapakların takılması	kg	1,15			
	1 kg fiyatı					
TARİF: Poz No. 52.180.1050'deki esaslar dahilinde idarece verilen radyal kapak, kapak kaldırma ve sızdırmazlık tertibatının yerine takılması bir kg fiyatı ÖLÇÜ: Poz No 52.180.1050'deki gibidir.						

ZEMİN ALTINDAN YATAY DELGİYLE GEÇİLMESİ

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1001	Zemin Altından Anma Çapı 400 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
	Çalışma Odası Kazısı Karşılığı:				
52.120.1001	Makine ile bataklık, küskülük ve kaya zeminlerden gayri her cins zeminin kazılması	m³	0,720		
52.120.1002	Makine ile her cins küskülük zeminin kazılması	m³	1,440		
52.120.1004	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan yumuşak kaya ve bataklık balçık zeminin kazılması	m³	0,432		
52.120.1007	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan sert kayalık zeminin kazılması	m³	0,288		
	Kazı Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000		2,304		
	Çalışma Odası Yapılması Karşılığı:				
15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	0,456		
52.170.1003	Pleymutla düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	m²	1,228		
52.170.1104	En yüksek noktası (yüksekliği) 4,00 metreye kadar olan yapı ve sınav imalatı (menfez köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	m³	0,720		
52.180.1021	Nervürlü betonarme demirinin (Ø8 - Ø12 mm) bükülmesi ve yerine konması	ton	0,027		
52.165.1005	Patlayıcı madde kullanılmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması	m³	0,456		
	Yıkım Malzemesi Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000	ton	1,094		
	Delgi Yapılması, Boru Sürülmesi Karşılığı:				
	Malzeme ve Makine:				
19.100.1108	Mikro Tünel Sistemi İle Boru Sürme Makinası'nın (160 kw, 18 HP) 1 Saatlik Ücreti	sa	1,90		
19.100.1102	Vinç'in 1 saatlik ücreti (130 hp)	sa	0,15		
19.100.1061	Kaynak makinesinin 1 sa.lik ücreti (25 hp gücünde dizel motoru ve jeneratörüyle komple)	sa	0,70		
	Boru İçinden Çalışma Odasına Çıkarılan Kazının Çalışma Odası Kenarına Atılması ve Ötelenmesi vb. işler karşılığı				
52.900.1001	Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (100 hp) 1 saatlik ücreti	sa	0,30		
	Çelik boru ile başlarının kaynakla kesilmesi, düzeltilmesi, izolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanması işleri karşılığı				
19.100.2065	Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması	m	1,277		
10.450.2301/1	406,4 x 5,6 mm spiral kaynaklı kaplamasız çelik boru	m	1,000		
	10.450.2301 (kaplamalı çelik boru, t= 4 mm): 520,00 TL				
	Et kalınlığı artışı: 5,6 mm/4 mm= 1,4				
	520,00 TL x 1,4 = 728,00 TL				
	Kaplamasız borunun, kaplamalı boruya oranı: %77				
	İzolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanma karşılığı:				
	Boru bedeline: %5 eklenmiştir.				
	728,00 TL x 0,77 x 1,05 = 588,59 TL				
	Boru Nakli Karşılığı:				
	F = A x K x (0,0007 x M+0,01), M= 300 Km				
	F = 1 x 530 x (0,0007 x 300 + 0,01)	ton	0,055		
	İşçilik:				
10.100.1050	Borucu ustası	sa	1,90		
10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	sa	0,95		
10.100.1060	Formen	sa	0,96		

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1001	Zemin Altından Anma Çapı 400 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	sa	1,90		
				Toplam	
	%... Yüklenici karı ve genel giderler				
				1 m bedeli	
TARİF: Her cins borunun, her türlü üst yapının yapısal özelliğini bozmadan yatay delgi metodu ile çakılan veya itilen çelik boru içinden geçirilmesi işi ile ilgili olarak; her cins zeminde çalışma odası kazılması, kazıdan çıkan malzemesinin çalışma odası dışına atılması, taşınması ve depolanması, toplanan suların atılması, geçiş işlemi tamamlandığında kazıdan çıkan malzemenin tekrar taşınması, çalışma odası boşluğuna doldurulması ve zeminin tesviye edilmesi, çakma ve delgi işlemi için gereken platform ve duvar kalıplarının temini ve çakılması, betonarme demirlerinin temini ve döşenmesi ile betonlarının temini ve dökülmesi, geçiş işlemi sonunda betonun kırılması ve depo sahasına taşınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins makinenin (vinç, ekskavatör, yükleyici, jeneratör, kompresör, kaynak makinesi vd.) ve bu işte kullanılmak üzere tüm diğer alet ve aracın iş yerinde çalışır hale getirilmesi, onaylı projesine ve teknik şartnamesine göre her et kalınlığında çelik borunun temini, taşınması, çalışma odasına indirilmesi, gerekmesi halinde boru ucuna kaynak ağzı açılması, boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, boru başlarındaki ovallığın giderilerek dairesel eksene alınması, boruların kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, kaynakla ilgili şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre icap ettiği kadar kaynak ile birleştirilmesi, geçiş işlemi için her cins yatay boru çakma makinesinin veya yatay hidrolik itme makinesinin çakma, itme ve delgi işlemi için iş yerinde hazırlanması, zeminin yapısal özelliğini bozmadan her cins zeminde borunun zemin içine itilmesi veya çakılması, boru içinden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına dışına atılması, taşınması ve depolanması, boru için her türlü izolatör kullanılması, boruların yağlanması, her cins kayışlarla sabitlenmesi, boruda sızdırmazlığın sağlanması, için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 metre fiyatı. ÖLÇÜ: Projesine göre zemine sürülen çelik borunun metre uzunluğudur. NOTLAR: 1- Tüm taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri dahildir. 2- Farklı cins makinalar kullanılarak yatay delgi yapılması halinde birim fiyat değişmez. 3- Çalışma odası şeklinin ve boyutunun farklı olması nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmaz. 4- Kılavuz çelik boru uzunluğu veya et kalınlığı gerekçe gösterilerek ayrıca bir zam ödenmez. 5- Yerine yerleştirilen kılavuz çelik borunun içerisinden geçirilecek şebeke boru döşenmesi bedeli ilgili birim fiyattan ödenir.					

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1002	Zemin Altından Anma Çapı 500 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
	Çalışma Odası Kazısı Karşılığı:				
52.120.1001	Makine ile bataklık, küskülük ve kaya zeminlerden gayri her cins zeminin kazılması	m³	0,720		
52.120.1002	Makine ile her cins küskülük zeminin kazılması	m³	1,440		
52.120.1004	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan yumuşak kaya ve bataklık balçık zeminin kazılması	m³	0,432		
52.120.1007	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan sert kayalık zeminin kazılması	m³	0,288		
	Kazı Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000		2,304		
	Çalışma Odası Yapılması Karşılığı:				
15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	0,456		
52.170.1003	Pleymutla düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	m²	1,228		
52.170.1104	En yüksek noktası (yüksekliği) 4,00 metreye kadar olan yapı ve sınav imalatı (menfez köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	m³	0,720		
52.180.1021	Nervürlü betonarme demirinin (Ø8 - Ø12 mm) bükülmesi ve yerine konması	ton	0,027		
52.165.1005	Patlayıcı madde kullanılmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması	m³	0,456		
	Yıkım Malzemesi Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000	ton	1,094		
	Delgi Yapılması, Boru Sürülmesi Karşılığı:				
	Malzeme ve Makine:				
19.100.1108	Mikro Tünel Sistemi İle Boru Sürme Makinası'nın (160 kw, 18 HP) 1 Saatlik Ücreti	sa	2,10		
19.100.1102	Vinç'in 1 saatlik ücreti (130 hp)	sa	0,15		
19.100.1061	Kaynak makinesinin 1 sa.lık ücreti (25 hp gücünde dizel motoru ve jeneratörüyle komple)	sa	0,75		
	Boru İçinden Çalışma Odasına Çıkarılan Kazının Çalışma Odası Kenarına Atılması ve Ötelenmesi vb. işler karşılığı				
52.900.1001	Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (100 hp) 1 saatlik ücreti	sa	0,35		
	Çelik boru ile başlarının kaynakla kesilmesi, düzeltilmesi, izolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanması işleri karşılığı				
19.100.2065	Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması	m	1,596		
10.450.2302/1	508 x 7,1 mm spiral kaynaklı kaplamasız çelik boru	m	1,000		
	10.450.2302 (kaplamalı çelik boru, t= 4 mm): 650,00 TL				
	Et kalınlığı artışı: 7,1 mm/4 mm= 1,775				
	650,00 TL x 1,775 = 1.153,75 TL				
	Kaplamasız borunun, kaplamalı boruya oranı: %81				
	İzolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanma karşılığı:				
	Boru bedeline: %5 eklenmiştir.				
	1.153,75 TL x 0,81 x 1,05 = 981,26 TL				
	Boru Nakli Karşılığı:				
	F = A x K x (0,0007 x M+0,01), M= 300 Km				
	F = 1 x 530 x (0,0007 x 300 + 0,01)	ton	0,088		
	İşçilik:				
10.100.1050	Borucu ustası	sa	2,10		
10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	sa	1,05		
10.100.1060	Formen	sa	0,96		

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1002	Zemin Altından Anma Çapı 500 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	sa	2,10		
				Toplam	
	%... Yüklenici karı ve genel giderler				
				1 m bedeli	
TARİF: Her cins borunun, her türlü üst yapının yapısal özelliğini bozmadan yatay delgi metodu ile çakılan veya itilen çelik boru içinden geçirilmesi işi ile ilgili olarak; her cins zeminde çalışma odası kazılması, kazıdan çıkan malzemesinin çalışma odası dışına atılması, taşınması ve depolanması, toplanan suların atılması, geçiş işlemi tamamlandığında kazıdan çıkan malzemenin tekrar taşınması, çalışma odası boşluğuna doldurulması ve zeminin tesviye edilmesi, çakma ve delgi işlemi için gereken platform ve duvar kalıplarının temini ve çakılması, betonarme demirlerinin temini ve döşenmesi ile betonlarının temini ve dökülmesi, geçiş işlemi sonunda betonun kırılması ve depo sahasına taşınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins makinenin (vinç, ekskavatör, yükleyici, jeneratör, kompresör, kaynak makinesi vd.) ve bu işte kullanılmak üzere tüm diğer alet ve aracın iş yerinde çalışır hale getirilmesi, onaylı projesine ve teknik şartnamesine göre her et kalınlığında çelik borunun temini, taşınması, çalışma odasına indirilmesi, gerekmesi halinde boru ucuna kaynak ağzı açılması, boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, boru başlarındaki ovallığın giderilerek dairesel eksene alınması, boruların kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, kaynakla ilgili şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre icap ettiği kadar kaynak ile birleştirilmesi, geçiş işlemi için her cins yatay boru çakma makinesinin veya yatay hidrolik itme makinesinin çakma, itme ve delgi işlemi için iş yerinde hazırlanması, zeminin yapısal özelliğini bozmadan her cins zeminde borunun zemin içine itilmesi veya çakılması, boru içinden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına dışına atılması, taşınması ve depolanması, boru için her türlü izolatör kullanılması, boruların yağlanması, her cins kayışlarla sabitlenmesi, boruda sızdırmazlığın sağlanması, için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 metre fiyatı. ÖLÇÜ: Projesine göre zemine sürülen çelik borunun metre uzunluğudur. NOTLAR: 1- Tüm taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri dahildir. 2- Farklı cins makinalar kullanılarak yatay delgi yapılması halinde birim fiyat değişmez. 3- Çalışma odası şeklinin ve boyutunun farklı olması nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmaz. 4- Kılavuz çelik boru uzunluğu veya et kalınlığı gerekçe gösterilerek ayrıca bir zam ödenmez. 5- Yerine yerleştirilen kılavuz çelik borunun içerisinden geçirilecek şebeke boru döşenmesi bedeli ilgili birim fiyattan ödenir.					

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1003	Zemin Altından Anma Çapı 600 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
	Çalışma Odası Kazısı Karşılığı:				
52.120.1001	Makine ile bataklık, küskülük ve kaya zeminlerden gayri her cins zeminin kazılması	m³	0,720		
52.120.1002	Makine ile her cins küskülük zeminin kazılması	m³	1,440		
52.120.1004	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan yumuşak kaya ve bataklık balçık zeminin kazılması	m³	0,432		
52.120.1007	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan sert kayalık zeminin kazılması	m³	0,288		
	Kazı Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000		2,304		
	Çalışma Odası Yapılması Karşılığı:				
15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	0,456		
52.170.1003	Pleymutla düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	m²	1,228		
52.170.1104	En yüksek noktası (yüksekliği) 4,00 metreye kadar olan yapı ve sınav imalatı (menfez köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	m³	0,720		
52.180.1021	Nervürlü betonarme demirinin (Ø8 - Ø12 mm) bükülmesi ve yerine konması	ton	0,027		
52.165.1005	Patlayıcı madde kullanılmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması	m³	0,456		
	Yıkım Malzemesi Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000	ton	1,094		
	Delgi Yapılması, Boru Sürülmesi Karşılığı:				
	Malzeme ve Makine:				
19.100.1108	Mikro Tünel Sistemi İle Boru Sürme Makinası'nın (160 kw, 18 HP) 1 Saatlik Ücreti	sa	2,30		
19.100.1102	Vinç'in 1 saatlik ücreti (130 hp)	sa	0,15		
19.100.1061	Kaynak makinesinin 1 sa.lık ücreti (25 hp gücünde dizel motoru ve jeneratörüyle komple)	sa	0,80		
	Boru İçinden Çalışma Odasına Çıkarılan Kazının Çalışma Odası Kenarına Atılması ve Ötelenmesi vb. işler karşılığı				
52.900.1001	Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (100 hp) 1 saatlik ücreti	sa	0,40		
	Çelik boru ile başlarının kaynakla kesilmesi, düzeltilmesi, izolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanması işleri karşılığı				
19.100.2065	Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması	m	1,916		
10.450.2304/1	610 x 7,1 mm spiral kaynaklı kaplamasız çelik boru	m	1,000		
	10.450.2304 (kaplamalı çelik boru, t= 4,76 mm): 860,00 TL				
	Et kalınlığı artışı: 7,1 mm/4,76 mm= 1,492				
	860,00 TL x 1,492 = 1.283,12 TL				
	Kaplamasız borunun, kaplamalı boruya oranı: %79				
	İzolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanma karşılığı:				
	Boru bedeline: %5 eklenmiştir.				
	1.283,12 TL x 0,79 x 1,05 = 1.064,35 TL				
	Boru Nakli Karşılığı:				
	F = A x K x (0,0007 x M+0,01), M= 300 Km				
	F = 1 x 530 x (0,0007 x 300 + 0,01)	ton	0,106		
	İşçilik:				
10.100.1050	Borucu ustası	sa	2,30		
10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	sa	1,15		
10.100.1060	Formen	sa	1,20		

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1003	Zemin Altından Anma Çapı 600 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	sa	2,30		
				Toplam	
	%...Yüklenici karı ve genel giderler				
				1 m bedeli	
TARİF: Her cins borunun, her türlü üst yapının yapısal özelliğini bozmadan yatay delgi metodu ile çakılan veya itilen çelik boru içinden geçirilmesi işi ile ilgili olarak; her cins zeminde çalışma odası kazılması, kazıdan çıkan malzemesinin çalışma odası dışına atılması, taşınması ve depolanması, toplanan suların atılması, geçiş işlemi tamamlandığında kazıdan çıkan malzemenin tekrar taşınması, çalışma odası boşluğuna doldurulması ve zeminin tesviye edilmesi, çakma ve delgi işlemi için gereken platform ve duvar kalıplarının temini ve çakılması, betonarme demirlerinin temini ve döşenmesi ile betonlarının temini ve dökülmesi, geçiş işlemi sonunda betonun kırılması ve depo sahasına taşınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins makinenin (vinç, ekskavatör, yükleyici, jeneratör, kompresör, kaynak makinesi vd.) ve bu işte kullanılmak üzere tüm diğer alet ve aracın iş yerinde çalışır hale getirilmesi, onaylı projesine ve teknik şartnamesine göre her et kalınlığında çelik borunun temini, taşınması, çalışma odasına indirilmesi, gerekmesi halinde boru ucuna kaynak ağzı açılması, boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, boru başlarındaki ovallığın giderilerek dairesel eksene alınması, boruların kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, kaynakla ilgili şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre icap ettiği kadar kaynak ile birleştirilmesi, geçiş işlemi için her cins yatay boru çakma makinesinin veya yatay hidrolik itme makinesinin çakma, itme ve delgi işlemi için iş yerinde hazırlanması, zeminin yapısal özelliğini bozmadan her cins zeminde borunun zemin içine itilmesi veya çakılması, boru içinden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına dışına atılması, taşınması ve depolanması, boru için her türlü izolatör kullanılması, boruların yağlanması, her cins kayışlarla sabitlenmesi, boruda sızdırmazlığın sağlanması, için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 metre fiyatı. ÖLÇÜ: Projesine göre zemine sürülen çelik borunun metre uzunluğudur. NOTLAR: 1- Tüm taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri dahildir. 2- Farklı cins makinalar kullanılarak yatay delgi yapılması halinde birim fiyat değişmez. 3- Çalışma odası şeklinin ve boyutunun farklı olması nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmaz. 4- Kılavuz çelik boru uzunluğu veya et kalınlığı gerekçe gösterilerek ayrıca bir zam ödenmez. 5- Yerine yerleştirilen kılavuz çelik borunun içerisinden geçirilecek şebeke boru döşenmesi bedeli ilgili birim fiyattan ödenir.					

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1004	Zemin Altından Anma Çapı 700 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
	Çalışma Odası Kazısı Karşılığı:				
52.120.1001	Makine ile bataklık, küskülük ve kaya zeminlerden gayri her cins zeminin kazılması	m³	0,720		
52.120.1002	Makine ile her cins küskülük zeminin kazılması	m³	1,440		
52.120.1004	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan yumuşak kaya ve bataklık balçık zeminin kazılması	m³	0,432		
52.120.1007	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan sert kayalık zeminin kazılması	m³	0,288		
	Kazı Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000		2,304		
	Çalışma Odası Yapılması Karşılığı:				
15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	0,456		
52.170.1003	Pleymutla düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	m²	1,228		
52.170.1104	En yüksek noktası (yüksekliği) 4,00 metreye kadar olan yapı ve sınav imalatı (menfez köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	m³	0,720		
52.180.1021	Nervürlü betonarme demirinin (Ø8 - Ø12 mm) bükülmesi ve yerine konması	ton	0,027		
52.165.1005	Patlayıcı madde kullanılmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması	m³	0,456		
	Yıkım Malzemesi Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000	ton	1,094		
	Delgi Yapılması, Boru Sürülmesi Karşılığı:				
	Malzeme ve Makine:				
19.100.1108	Mikro Tünel Sistemi İle Boru Sürme Makinası'nın (160 kw, 18 HP) 1 Saatlik Ücreti	sa	2,50		
19.100.1102	Vinç'in 1 saatlik ücreti (130 hp)	sa	0,20		
19.100.1061	Kaynak makinesinin 1 sa.lik ücreti (25 hp gücünde dizel motoru ve jeneratörüyle komple)	sa	0,85		
	Boru İçinden Çalışma Odasına Çıkarılan Kazının Çalışma Odası Kenarına Atılması ve Ötelenmesi vb. işler karşılığı				
52.900.1001	Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (100 hp) 1 saatlik ücreti	sa	0,45		
	Çelik boru ile başlarının kaynakla kesilmesi, düzeltilmesi, izolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanması işleri karşılığı				
19.100.2065	Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması	m	2,234		
10.450.2306/1	711 x 8,8 mm spiral kaynaklı kaplamasız çelik boru	m	1,000		
	10.450.2306 (kaplamalı çelik boru, t= 4,76 mm): 1.000,00 TL				
	Et kalınlığı artışı: 8,8 mm/4,76 mm= 1,849				
	1.000,00 TL x 1,849 = 1.849,00 TL				
	Kaplamasız borunun, kaplamalı boruya oranı: %85				
	İzolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanma karşılığı:				
	Boru bedeline: %5 eklenmiştir.				
	1.849,00 TL x 0,85 x 1,05 = 1.650,23 TL				
	Boru Nakli Karşılığı:				
	F = A x K x (0,0007 x M+0,01), M= 300 Km				
	F = 1 x 530 x (0,0007 x 300 + 0,01)	ton	0,152		
	İşçilik:				
10.100.1050	Borucu ustası	sa	2,50		
10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	sa	1,25		

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1004	Zemin Altından Anma Çapı 700 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
10.100.1060	Formen	sa	1,20		
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	sa	2,50		
				Toplam	
	%... Yüklenici karı ve genel giderler				
				1 m bedeli	
TARİF: Her cins borunun, her türlü üst yapının yapısal özelliğini bozmadan yatay delgi metodu ile çakılan veya itilen çelik boru içinden geçirilmesi işi ile ilgili olarak; her cins zeminde çalışma odası kazılması, kazıdan çıkan malzemesinin çalışma odası dışına atılması, taşınması ve depolanması, toplanan suların atılması, geçiş işlemi tamamlandığında kazıdan çıkan malzemenin tekrar taşınması, çalışma odası boşluğuna doldurulması ve zeminin tesviye edilmesi, çakma ve delgi işlemi için gereken platform ve duvar kalıplarının temini ve çakılması, betonarme demirlerinin temini ve döşenmesi ile betonlarının temini ve dökülmesi, geçiş işlemi sonunda betonun kırılması ve depo sahasına taşınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins makinenin (vinç, ekskavatör, yükleyici, jeneratör, kompresör, kaynak makinesi vd.) ve bu işte kullanılmak üzere tüm diğer alet ve aracın iş yerinde çalışır hale getirilmesi, onaylı projesine ve teknik şartnamesine göre her et kalınlığında çelik borunun temini, taşınması, çalışma odasına indirilmesi, gerekmesi halinde boru ucuna kaynak ağzı açılması, boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, boru başlarındaki ovallığın giderilerek dairesel eksene alınması, boruların kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, kaynakla ilgili şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre icap ettiği kadar kaynak ile birleştirilmesi, geçiş işlemi için her cins yatay boru çakma makinesinin veya yatay hidrolik itme makinesinin çakma, itme ve delgi işlemi için iş yerinde hazırlanması, zeminin yapısal özelliğini bozmadan her cins zeminde borunun zemin içine itilmesi veya çakılması, boru içinden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına dışına atılması, taşınması ve depolanması, boru için her türlü izolatör kullanılması, boruların yağlanması, her cins kayışlarla sabitlenmesi, boruda sızdırmazlığın sağlanması, için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 metre fiyatı. ÖLÇÜ: Projesine göre zemine sürülen çelik borunun metre uzunluğudur. NOTLAR: 1- Tüm taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri dahildir. 2- Farklı cins makinalar kullanılarak yatay delgi yapılması halinde birim fiyat değişmez. 3- Çalışma odası şeklinin ve boyutunun farklı olması nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmaz. 4- Kılavuz çelik boru uzunluğu veya et kalınlığı gerekçe gösterilerek ayrıca bir zam ödenmez. 5- Yerine yerleştirilen kılavuz çelik borunun içerisinden geçirilecek şebeke boru döşenmesi bedeli ilgili birim fiyattan ödenir.					

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1005	Zemin Altından Anma Çapı 800 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
	Çalışma Odası Kazısı Karşılığı:				
52.120.1001	Makine ile bataklık, küskülük ve kaya zeminlerden gayri her cins zeminin kazılması	m³	0,720		
52.120.1002	Makine ile her cins küskülük zeminin kazılması	m³	1,440		
52.120.1004	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan yumuşak kaya ve bataklık balçık zeminin kazılması	m³	0,432		
52.120.1007	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan sert kayalık zeminin kazılması	m³	0,288		
	Kazı Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000		2,304		
	Çalışma Odası Yapılması Karşılığı:				
15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	0,456		
52.170.1003	Pleymutla düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	m²	1,228		
52.170.1104	En yüksek noktası (yüksekliği) 4,00 metreye kadar olan yapı ve sınav imalatı (menfez köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	m³	0,720		
52.180.1021	Nervürlü betonarme demirinin (Ø8 - Ø12 mm) bükülmesi ve yerine konması	ton	0,027		
52.165.1005	Patlayıcı madde kullanılmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması	m³	0,456		
	Yıkım Malzemesi Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000	ton	1,094		
	Delgi Yapılması, Boru Sürülmesi Karşılığı:				
	Malzeme ve Makine:				
19.100.1108	Mikro Tünel Sistemi İle Boru Sürme Makinası'nın (160 kw, 18 HP) 1 Saatlik Ücreti	sa	2,70		
19.100.1102	Vinç'in 1 saatlik ücreti (130 hp)	sa	0,20		
19.100.1061	Kaynak makinesinin 1 sa.lık ücreti (25 hp gücünde dizel motoru ve jeneratörüyle komple)	sa	0,90		
	Boru İçinden Çalışma Odasına Çıkarılan Kazının Çalışma Odası Kenarına Atılması ve Ötelenmesi vb. işler karşılığı				
52.900.1001	Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (100 hp) 1 saatlik ücreti	sa	0,50		
	Çelik boru ile başlarının kaynakla kesilmesi, düzeltilmesi, izolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanması işleri karşılığı				
19.100.2065	Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması	m	2,551		
10.450.2308/1	812 x 8,8 mm spiral kaynaklı kaplamasız çelik boru	m	1,000		
	10.450.2308 (kaplamalı çelik boru, t= 6 mm): 1.300,00 TL				
	Et kalınlığı artışı: 8,8 mm/6 mm= 1,467				
	1.300,00 TL x 1,467 = 1.907,10 TL				
	Kaplamasız borunun, kaplamalı boruya oranı: %83				
	İzolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanma karşılığı:				
	Boru bedeline: %5 eklenmiştir.				
	1.907,10 TL x 0,83 x 1,05 = 1.662,04 TL				
	Boru Nakli Karşılığı:				
	F = A x K x (0,0007 x M+0,01), M= 300 Km				
	F = 1 x 530 x (0,0007 x 300 + 0,01)	ton	0,174		
	İşçilik:				
10.100.1050	Borucu ustası	sa	2,70		
10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	sa	1,35		
10.100.1060	Formen	sa	1,44		

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1005	Zemin Altından Anma Çapı 800 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	sa	2,70		
				Toplam	
	%... Yüklenici karı ve genel giderler				
				1 m bedeli	
TARİF: Her cins borunun, her türlü üst yapının yapısal özelliğini bozmadan yatay delgi metodu ile çakılan veya itilen çelik boru içinden geçirilmesi işi ile ilgili olarak; her cins zeminde çalışma odası kazılması, kazıdan çıkan malzemesinin çalışma odası dışına atılması, taşınması ve depolanması, toplanan suların atılması, geçiş işlemi tamamlandığında kazıdan çıkan malzemenin tekrar taşınması, çalışma odası boşluğuna doldurulması ve zeminin tesviye edilmesi, çakma ve delgi işlemi için gereken platform ve duvar kalıplarının temini ve çakılması, betonarme demirlerinin temini ve döşenmesi ile betonlarının temini ve dökülmesi, geçiş işlemi sonunda betonun kırılması ve depo sahasına taşınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins makinenin (vinç, ekskavatör, yükleyici, jeneratör, kompresör, kaynak makinesi vd.) ve bu işte kullanılmak üzere tüm diğer alet ve aracın iş yerinde çalışır hale getirilmesi, onaylı projesine ve teknik şartnamesine göre her et kalınlığında çelik borunun temini, taşınması, çalışma odasına indirilmesi, gerekmesi halinde boru ucuna kaynak ağız açılması, boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, boru başlarındaki ovallığın giderilerek dairesel eksene alınması, boruların kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, kaynakla ilgili şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre icap ettiği kadar kaynak ile birleştirilmesi, geçiş işlemi için her cins yatay boru çakma makinesinin veya yatay hidrolik itme makinesinin çakma, itme ve delgi işlemi için iş yerinde hazırlanması, zeminin yapısal özelliğini bozmadan her cins zeminde borunun zemin içine itilmesi veya çakılması, boru içinden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına dışına atılması, taşınması ve depolanması, boru için her türlü izolatör kullanılması, boruların yağlanması, her cins kayışlarla sabitlenmesi, boruda sızdırmazlığın sağlanması, için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 metre fiyatı.					
ÖLÇÜ: Projesine göre zemine sürülen çelik borunun metre uzunluğudur.					
NOTLAR:					
1- Tüm taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri dahildir.					
2- Farklı cins makinalar kullanılarak yatay delgi yapılması halinde birim fiyat değişmez.					
3- Çalışma odası şeklinin ve boyutunun farklı olması nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmaz.					
4- Kılavuz çelik boru uzunluğu veya et kalınlığı gerekçe gösterilerek ayrıca bir zam ödenmez.					
5- Yerine yerleştirilen kılavuz çelik borunun içerisinden geçirilecek şebeke boru döşenmesi bedeli ilgili birim fiyattan ödenir.					

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1006	Zemin Altından Anma Çapı 900 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
	Çalışma Odası Kazısı Karşılığı:				
52.120.1001	Makine ile bataklık, küskülük ve kaya zeminlerden gayri her cins zeminin kazılması	m³	0,720		
52.120.1002	Makine ile her cins küskülük zeminin kazılması	m³	1,440		
52.120.1004	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan yumuşak kaya ve bataklık zeminin kazılması	m³	0,432		
52.120.1007	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan sert kayalık zeminin kazılması	m³	0,288		
	Kazı Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000		2,304		
	Çalışma Odası Yapılması Karşılığı:				
15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	0,456		
52.170.1003	Pleymutla düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	m²	1,228		
52.170.1104	En yüksek noktası (yüksekliği) 4,00 metreye kadar olan yapı ve sınav imalatı (menfez köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	m³	0,720		
52.180.1021	Nervürlü betonarme demirinin (Ø8 - Ø12 mm) bükülmesi ve yerine konması	ton	0,027		
52.165.1005	Patlayıcı madde kullanılmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması	m³	0,456		
	Yıkım Malzemesi Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000	ton	1,094		
	Delgi Yapılması, Boru Sürülmesi Karşılığı:				
	Malzeme ve Makine:				
19.100.1108	Mikro Tünel Sistemi İle Boru Sürme Makinası'nın (160 kw, 18 HP) 1 Saatlik Ücreti	sa	2,90		
19.100.1102	Vinç'in 1 saatlik ücreti (130 hp)	sa	0,20		
19.100.1061	Kaynak makinesinin 1 sa.lık ücreti (25 hp gücünde dizel motoru ve jeneratörüyle komple)	sa	0,95		
	Boru İçinden Çalışma Odasına Çıkarılan Kazının Çalışma Odası Kenarına Atılması ve Ötelenmesi vb. işler karşılığı				
52.900.1001	Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (100 hp) 1 saatlik ücreti	sa	0,55		
	Çelik boru ile başlarının kaynakla kesilmesi, düzeltilmesi, izolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanması işleri karşılığı				
19.100.2065	Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması	m	2,871		
10.450.2310/1	914 x 10 mm spiral kaynaklı kaplamasız çelik boru	m	1,000		
	10.450.2310 (kaplamalı çelik boru, t= 6 mm): 1.500,00 TL				
	Et kalınlığı artışı: 10 mm/6 mm= 1,667				
	1.500,00 TL x 1,667 = 2.500,50 TL				
	Kaplamasız borunun, kaplamalı boruya oranı: %85				
	İzolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanma karşılığı:				
	Boru bedeline: %5 eklenmiştir.				
	2.500,50 TL x 0,85 x 1,05 = 2.231,70 TL				
	Boru Nakli Karşılığı:				
	F = A x K x (0,0007 x M+0,01), M= 300 Km				
	F = 1 x 530 x (0,0007 x 300 + 0,01)	ton	0,223		
	İşçilik:				
10.100.1050	Borucu ustası	sa	2,90		
10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	sa	1,45		
10.100.1060	Formen	sa	1,44		

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1006	Zemin Altından Anma Çapı 900 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	sa	2,90		
				Toplam	
	%... Yüklenici karı ve genel giderler				
				1 m bedeli	
TARİF: Her cins borunun, her türlü üst yapının yapısal özelliğini bozmadan yatay delgi metodu ile çakılan veya itilen çelik boru içinden geçirilmesi işi ile ilgili olarak; her cins zeminde çalışma odası kazılması, kazıdan çıkan malzemesinin çalışma odası dışına atılması, taşınması ve depolanması, toplanan suların atılması, geçiş işlemi tamamlandığında kazıdan çıkan malzemenin tekrar taşınması, çalışma odası boşluğuna doldurulması ve zeminin tesviye edilmesi, çakma ve delgi işlemi için gereken platform ve duvar kalıplarının temini ve çakılması, betonarme demirlerinin temini ve döşenmesi ile betonlarının temini ve dökülmesi, geçiş işlemi sonunda betonun kırılması ve depo sahasına taşınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins makinenin (vinç, ekskavatör, yükleyici, jeneratör, kompresör, kaynak makinesi vd.) ve bu işte kullanılmak üzere tüm diğer alet ve aracın iş yerinde çalışır hale getirilmesi, onaylı projesine ve teknik şartnamesine göre her et kalınlığında çelik borunun temini, taşınması, çalışma odasına indirilmesi, gerekmesi halinde boru ucuna kaynak ağız açılması, boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, boru başlarındaki ovallığın giderilerek dairesel eksene alınması, boruların kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, kaynakla ilgili şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre icap ettiği kadar kaynak ile birleştirilmesi, geçiş işlemi için her cins yatay boru çakma makinesinin veya yatay hidrolik itme makinesinin çakma, itme ve delgi işlemi için iş yerinde hazırlanması, zeminin yapısal özelliğini bozmadan her cins zeminde borunun zemin içine itilmesi veya çakılması, boru içinden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına dışına atılması, taşınması ve depolanması, boru için her türlü izolatör kullanılması, boruların yağlanması, her cins kayışlarla sabitlenmesi, boruda sızdırmazlığın sağlanması, için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 metre fiyatı. ÖLÇÜ: Projesine göre zemine sürülen çelik borunun metre uzunluğudur. NOTLAR: 1- Tüm taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri dahildir. 2- Farklı cins makinalar kullanılarak yatay delgi yapılması halinde birim fiyat değişmez. 3- Çalışma odası şeklinin ve boyutunun farklı olması nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmaz. 4- Kılavuz çelik boru uzunluğu veya et kalınlığı gerekçe gösterilerek ayrıca bir zam ödenmez. 5- Yerine yerleştirilen kılavuz çelik borunun içerisinden geçirilecek şebeke boru döşenmesi bedeli ilgili birim fiyattan ödenir.					

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1007	Zemin Altından Anma Çapı 1000 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
	Çalışma Odası Kazısı Karşılığı:				
52.120.1001	Makine ile bataklık, küskülük ve kaya zeminlerden gayri her cins zeminin kazılması	m³	0,720		
52.120.1002	Makine ile her cins küskülük zeminin kazılması	m³	1,440		
52.120.1004	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan yumuşak kaya ve bataklık balçık zeminin kazılması	m³	0,432		
52.120.1007	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan sert kayalık zeminin kazılması	m³	0,288		
	Kazı Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000		2,304		
	Çalışma Odası Yapılması Karşılığı:				
15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	0,456		
52.170.1003	Pleymutla düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	m²	1,228		
52.170.1104	En yüksek noktası (yüksekliği) 4,00 metreye kadar olan yapı ve sınav imalatı (menfez köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	m³	0,720		
52.180.1021	Nervürlü betonarme demirinin (Ø8 - Ø12 mm) bükülmesi ve yerine konması	ton	0,027		
52.165.1005	Patlayıcı madde kullanılmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması	m³	0,456		
	Yıkım Malzemesi Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000	ton	1,094		
	Delgi Yapılması, Boru Sürülmesi Karşılığı:				
	Malzeme ve Makine:				
19.100.1108	Mikro Tünel Sistemi İle Boru Sürme Makinası'nın (160 kw, 18 HP) 1 Saatlik Ücreti	sa	3,10		
19.100.1102	Vinç'in 1 saatlik ücreti (130 hp)	sa	0,25		
19.100.1061	Kaynak makinesinin 1 sa.lık ücreti (25 hp gücünde dizel motoru ve jeneratörüyle komple)	sa	1,00		
	Boru İçinden Çalışma Odasına Çıkarılan Kazının Çalışma Odası Kenarına Atılması ve Ötelenmesi vb. işler karşılığı				
52.900.1001	Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (100 hp) 1 saatlik ücreti	sa	0,60		
	Çelik boru ile başlarının kaynakla kesilmesi, düzeltilmesi, izolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanması işleri karşılığı				
19.100.2065	Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması	m	3,192		
10.450.2311/1	1016 x 10 mm spiral kaynaklı kaplamasız çelik boru	m	1,000		
	10.450.2311 (kaplamalı çelik boru, t= 6 mm): 1.650,00 TL				
	Et kalınlığı artışı: 10 mm/6 mm= 1,667				
	1.650,00 TL x 1,667 = 2.750,55 TL				
	Kaplamasız borunun, kaplamalı boruya oranı: %85				
	İzolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanma karşılığı:				
	Boru bedeline: %5 eklenmiştir.				
	2.750,55 TL x 0,85 x 1,05 = 2.454,87 TL				
	Boru Nakli Karşılığı:				
	F = A x K x (0,0007 x M+0,01), M= 300 Km				
	F = 1 x 530 x (0,0007 x 300 + 0,01)	ton	0,248		
	İşçilik:				
10.100.1050	Borucu ustası	sa	3,10		
10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	sa	1,55		
10.100.1060	Formen	sa	1,44		

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1007	Zemin Altından Anma Çapı 1000 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	sa	3,10		
				Toplam	
	%... Yüklenici karı ve genel giderler				
				1 m bedeli	
TARİF: Her cins borunun, her türlü üst yapının yapısal özelliğini bozmadan yatay delgi metodu ile çakılan veya itilen çelik boru içinden geçirilmesi işi ile ilgili olarak; her cins zeminde çalışma odası kazılması, kazıdan çıkan malzemesinin çalışma odası dışına atılması, taşınması ve depolanması, toplanan suların atılması, geçiş işlemi tamamlandığında kazıdan çıkan malzemenin tekrar taşınması, çalışma odası boşluğuna doldurulması ve zeminin tesviye edilmesi, çakma ve delgi işlemi için gereken platform ve duvar kalıplarının temini ve çakılması, betonarme demirlerinin temini ve döşenmesi ile betonlarının temini ve dökülmesi, geçiş işlemi sonunda betonun kırılması ve depo sahasına taşınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins makinenin (vinç, ekskavatör, yükleyici, jeneratör, kompresör, kaynak makinesi vd.) ve bu işte kullanılmak üzere tüm diğer alet ve aracın iş yerinde çalışır hale getirilmesi, onaylı projesine ve teknik şartnamesine göre her et kalınlığında çelik borunun temini, taşınması, çalışma odasına indirilmesi, gerekmesi halinde boru ucuna kaynak ağız açılması, boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, boru başlarındaki ovallığın giderilerek dairesel eksene alınması, boruların kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, kaynakla ilgili şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre icap ettiği kadar kaynak ile birleştirilmesi, geçiş işlemi için her cins yatay boru çakma makinesinin veya yatay hidrolik itme makinesinin çakma, itme ve delgi işlemi için iş yerinde hazırlanması, zeminin yapısal özelliğini bozmadan her cins zeminde borunun zemin içine itilmesi veya çakılması, boru içinden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına dışına atılması, taşınması ve depolanması, boru için her türlü izolatör kullanılması, boruların yağlanması, her cins kayışlarla sabitlenmesi, boruda sızdırmazlığın sağlanması, için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 metre fiyatı. ÖLÇÜ: Projesine göre zemine sürülen çelik borunun metre uzunluğudur. NOTLAR: 1- Tüm taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri dahildir. 2- Farklı cins makinalar kullanılarak yatay delgi yapılması halinde birim fiyat değişmez. 3- Çalışma odası şeklinin ve boyutunun farklı olması nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmaz. 4- Kılavuz çelik boru uzunluğu veya et kalınlığı gerekçe gösterilerek ayrıca bir zam ödenmez. 5- Yerine yerleştirilen kılavuz çelik borunun içerisinden geçirilecek şebeke boru döşenmesi bedeli ilgili birim fiyattan ödenir.					

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1008	Zemin Altından Anma Çapı 1100 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
	Çalışma Odası Kazısı Karşılığı:				
52.120.1001	Makine ile bataklık, küskülük ve kaya zeminlerden gayri her cins zeminin kazılması	m³	0,720		
52.120.1002	Makine ile her cins küskülük zeminin kazılması	m³	1,440		
52.120.1004	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan yumuşak kaya ve bataklık balçık zeminin kazılması	m³	0,432		
52.120.1007	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan sert kayalık zeminin kazılması	m³	0,288		
	Kazı Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000		2,304		
	Çalışma Odası Yapılması Karşılığı:				
15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	0,456		
52.170.1003	Pleymutla düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	m²	1,228		
52.170.1104	En yüksek noktası (yüksekliği) 4,00 metreye kadar olan yapı ve sınav imalatı (menfez köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	m³	0,720		
52.180.1021	Nervürlü betonarme demirinin (Ø8 - Ø12 mm) bükülmesi ve yerine konması	ton	0,027		
52.165.1005	Patlayıcı madde kullanılmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması	m³	0,456		
	Yıkım Malzemesi Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000	ton	1,094		
	Delgi Yapılması, Boru Sürülmesi Karşılığı:				
	Malzeme ve Makine:				
19.100.1108	Mikro Tünel Sistemi İle Boru Sürme Makinası'nın (160 kw, 18 HP) 1 Saatlik Ücreti	sa	3,10		
19.100.1102	Vinç'in 1 saatlik ücreti (130 hp)	sa	0,25		
19.100.1061	Kaynak makinesinin 1 sa.lık ücreti (25 hp gücünde dizel motoru ve jeneratörüyle komple)	sa	1,00		
	Boru İçinden Çalışma Odasına Çıkarılan Kazının Çalışma Odası Kenarına Atılması ve Ötelenmesi vb. işler karşılığı				
52.900.1001	Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (100 hp) 1 saatlik ücreti	sa	0,60		
	Çelik boru ile başlarının kaynakla kesilmesi, düzeltilmesi, izolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanması işleri karşılığı				
19.100.2065	Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması	m	3,512		
10.450.2312/1	1118 x 10 mm spiral kaynaklı kaplamasız çelik boru	m	1,000		
	10.450.2312 (kaplamalı çelik boru, t= 7 mm): 2.000,00 TL				
	Et kalınlığı artışı: 10 mm/7 mm= 1,429				
	2.000,00 TL x 1,429 = 2.858,00 TL				
	Kaplamasız borunun, kaplamalı boruya oranı: %85				
	İzolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanma karşılığı:				
	Boru bedeline: %5 eklenmiştir.				
	2.858,00 TL x 0,85 x 1,05 = 2.550,77 TL				
	Boru Nakli Karşılığı:				
	F = A x K x (0,0007 x M+0,01), M= 300 Km				
	F = 1 x 530 x (0,0007 x 300 + 0,01)	ton	0,273		
	İşçilik:				
10.100.1050	Borucu ustası	sa	3,10		
10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	sa	1,55		
10.100.1060	Formen	sa	1,44		

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1008	Zemin Altından Anma Çapı 1100 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	sa	3,10		
				Toplam	
	%... Yüklenici karı ve genel giderler				
				1 m bedeli	
TARİF: Her cins borunun, her türlü üst yapının yapısal özelliğini bozmadan yatay delgi metodu ile çakılan veya itilen çelik boru içinden geçirilmesi işi ile ilgili olarak; her cins zeminde çalışma odası kazılması, kazıdan çıkan malzemesinin çalışma odası dışına atılması, taşınması ve depolanması, toplanan suların atılması, geçiş işlemi tamamlandığında kazıdan çıkan malzemenin tekrar taşınması, çalışma odası boşluğuna doldurulması ve zeminin tesviye edilmesi, çakma ve delgi işlemi için gereken platform ve duvar kalıplarının temini ve çakılması, betonarme demirlerinin temini ve döşenmesi ile betonlarının temini ve dökülmesi, geçiş işlemi sonunda betonun kırılması ve depo sahasına taşınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins makinenin (vinç, ekskavatör, yükleyici, jeneratör, kompresör, kaynak makinesi vd.) ve bu işte kullanılmak üzere tüm diğer alet ve aracın iş yerinde çalışır hale getirilmesi, onaylı projesine ve teknik şartnamesine göre her et kalınlığında çelik borunun temini, taşınması, çalışma odasına indirilmesi, gerekmesi halinde boru ucuna kaynak ağzı açılması, boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, boru başlarındaki ovallığın giderilerek dairesel eksene alınması, boruların kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, kaynakla ilgili şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre icap ettiği kadar kaynak ile birleştirilmesi, geçiş işlemi için her cins yatay boru çakma makinesinin veya yatay hidrolik itme makinesinin çakma, itme ve delgi işlemi için iş yerinde hazırlanması, zeminin yapısal özelliğini bozmadan her cins zeminde borunun zemin içine itilmesi veya çakılması, boru içinden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına dışına atılması, taşınması ve depolanması, boru için her türlü izolatör kullanılması, boruların yağlanması, her cins kayışlarla sabitlenmesi, boruda sızdırmazlığın sağlanması, için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 metre fiyatı. ÖLÇÜ: Projesine göre zemine sürülen çelik borunun metre uzunluğudur. NOTLAR: 1- Tüm taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri dahildir. 2- Farklı cins makinalar kullanılarak yatay delgi yapılması halinde birim fiyat değişmez. 3- Çalışma odası şeklinin ve boyutunun farklı olması nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmaz. 4- Kılavuz çelik boru uzunluğu veya et kalınlığı gerekçe gösterilerek ayrıca bir zam ödenmez. 5- Yerine yerleştirilen kılavuz çelik borunun içerisinden geçirilecek şebeke boru döşenmesi bedeli ilgili birim fiyattan ödenir.					

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1009	Zemin Altından Anma Çapı 1200 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
	Çalışma Odası Kazısı Karşılığı:				
52.120.1001	Makine ile bataklık, küskülük ve kaya zeminlerden gayri her cins zeminin kazılması	m³	0,756		
52.120.1002	Makine ile her cins küskülük zeminin kazılması	m³	1,512		
52.120.1004	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan yumuşak kaya ve bataklık balçık zeminin kazılması	m³	0,4536		
52.120.1007	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan sert kayalık zeminin kazılması	m³	0,3024		
	Kazı Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000		2,419		
	Çalışma Odası Yapılması Karşılığı:				
15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	0,479		
52.170.1003	Pleymutla düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	m²	1,278		
52.170.1104	En yüksek noktası (yüksekliği) 4,00 metreye kadar olan yapı ve sınav imalatı (menfez köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	m³	0,756		
52.180.1021	Nervürlü betonarme demirinin (Ø8 - Ø12 mm) bükülmesi ve yerine konması	ton	0,029		
52.165.1005	Patlayıcı madde kullanılmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması	m³	0,479		
	Yıkım Malzemesi Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000	ton	1,149		
	Delgi Yapılması, Boru Sürülmesi Karşılığı:				
	Malzeme ve Makine:				
19.100.1109	Mikro Tünel Sistemi İle Boru Sürme Makinası'nın (250 kw, 340 HP) 1 Saatlik Ücreti	sa	1,00		
19.100.1102	Vinç'in 1 saatlik ücreti (130 hp)	sa	0,25		
19.100.1061	Kaynak makinesinin 1 sa.lık ücreti (25 hp gücünde dizel motoru ve jeneratörüyle komple)	sa	1,05		
	Boru İçinden Çalışma Odasına Çıkarılan Kazının Çalışma Odası Kenarına Atılması ve Ötelenmesi vb. işler karşılığı				
52.900.1001	Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (100 hp) 1 saatlik ücreti	sa	0,60		
	Çelik boru ile başlarının kaynakla kesilmesi, düzeltilmesi, izolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanması işleri karşılığı				
19.100.2065	Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması	m	3,830		
10.450.2313/1	1219 x 10 mm spiral kaynaklı kaplamasız çelik boru	m	1,000		
	10.450.2313 (kaplamalı çelik boru, t= 7 mm): 2.200,00 TL				
	Et kalınlığı artışı: 10 mm/7 mm= 1,429				
	2.200,00 TL x 1,429 = 3.143,80 TL				
	Kaplamasız borunun, kaplamalı boruya oranı: %85				
	İzolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanma karşılığı:				
	Boru bedeline: %5 eklenmiştir.				
	3.143,80 TL x 0,85 x 1,05 = 2.805,84 TL				
	Boru Nakli Karşılığı:				
	F = A x K x (0,0007 x M+0,01), M= 300 Km				
	F = 1 x 530 x (0,0007 x 300 + 0,01)	ton	0,298		
	İşçilik:				
10.100.1050	Borucu ustası	sa	1,00		
10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	sa	0,50		
10.100.1060	Formen	sa	0,48		

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1009	Zemin Altından Anma Çapı 1200 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	sa	1,00		
				Toplam	
	%... Yüklenici karı ve genel giderler				
				1 m bedeli	
TARİF: Her cins borunun, her türlü üst yapının yapısal özelliğini bozmadan yatay delgi metodu ile çakılan veya itilen çelik boru içinden geçirilmesi işi ile ilgili olarak; her cins zeminde çalışma odası kazılması, kazıdan çıkan malzemesinin çalışma odası dışına atılması, taşınması ve depolanması, toplanan suların atılması, geçiş işlemi tamamlandığında kazıdan çıkan malzemenin tekrar taşınması, çalışma odası boşluğuna doldurulması ve zeminin tesviye edilmesi, çakma ve delgi işlemi için gereken platform ve duvar kalıplarının temini ve çakılması, betonarme demirlerinin temini ve döşenmesi ile betonlarının temini ve dökülmesi, geçiş işlemi sonunda betonun kırılması ve depo sahasına taşınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins makinenin (vinç, ekskavatör, yükleyici, jeneratör, kompresör, kaynak makinesi vd.) ve bu işte kullanılmak üzere tüm diğer alet ve aracın iş yerinde çalışır hale getirilmesi, onaylı projesine ve teknik şartnamesine göre her et kalınlığında çelik borunun temini, taşınması, çalışma odasına indirilmesi, gerekmesi halinde boru ucuna kaynak ağzı açılması, boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, boru başlarındaki ovallığın giderilerek dairesel eksene alınması, boruların kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, kaynakla ilgili şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre icap ettiği kadar kaynak ile birleştirilmesi, geçiş işlemi için her cins yatay boru çakma makinesinin veya yatay hidrolik itme makinesinin çakma, itme ve delgi işlemi için iş yerinde hazırlanması, zeminin yapısal özelliğini bozmadan her cins zeminde borunun zemin içine itilmesi veya çakılması, boru içinden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına dışına atılması, taşınması ve depolanması, boru için her türlü izolatör kullanılması, boruların yağlanması, her cins kayışlarla sabitlenmesi, boruda sızdırmazlığın sağlanması, için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 metre fiyatı. ÖLÇÜ: Projesine göre zemine sürülen çelik borunun metre uzunluğudur. NOTLAR: 1- Tüm taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri dahildir. 2- Farklı cins makinalar kullanılarak yatay delgi yapılması halinde birim fiyat değişmez. 3- Çalışma odası şeklinin ve boyutunun farklı olması nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmaz. 4- Kılavuz çelik boru uzunluğu veya et kalınlığı gerekçe gösterilerek ayrıca bir zam ödenmez. 5- Yerine yerleştirilen kılavuz çelik borunun içerisinden geçirilecek şebeke boru döşenmesi bedeli ilgili birim fiyattan ödenir.					

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1010	Zemin Altından Anma Çapı 1300 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
	Çalışma Odası Kazısı Karşılığı:				
52.120.1001	Makine ile bataklık, küskülük ve kaya zeminlerden gayri her cins zeminin kazılması	m³	0,774		
52.120.1002	Makine ile her cins küskülük zeminin kazılması	m³	1,548		
52.120.1004	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan yumuşak kaya ve bataklık balçık zeminin kazılması	m³	0,4644		
52.120.1007	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan sert kayalık zeminin kazılması	m³	0,3096		
	Kazı Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000		2,477		
	Çalışma Odası Yapılması Karşılığı:				
15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	0,490		
52.170.1003	Pleymutla düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	m²	1,303		
52.170.1104	En yüksek noktası (yüksekliği) 4,00 metreye kadar olan yapı ve sınav imalatı (menfez köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	m³	0,774		
52.180.1021	Nervürlü betonarme demirinin (Ø8 - Ø12 mm) bükülmesi ve yerine konması	ton	0,029		
52.165.1005	Patlayıcı madde kullanılmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması	m³	0,490		
	Yıkım Malzemesi Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000	ton	1,176		
	Delgi Yapılması, Boru Sürülmesi Karşılığı:				
	Malzeme ve Makine:				
19.100.1109	Mikro Tünel Sistemi İle Boru Sürme Makinası'nın (250 kw, 340 HP) 1 Saatlik Ücreti	sa	1,10		
19.100.1102	Vinç'in 1 saatlik ücreti (130 hp)	sa	0,30		
19.100.1061	Kaynak makinesinin 1 sa.lık ücreti (25 hp gücünde dizel motoru ve jeneratörüyle komple)	sa	1,10		
	Boru İçinden Çalışma Odasına Çıkarılan Kazının Çalışma Odası Kenarına Atılması ve Ötelenmesi vb. işler karşılığı				
52.900.1001	Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (100 hp) 1 saatlik ücreti	sa	0,65		
	Çelik boru ile başlarının kaynakla kesilmesi, düzeltilmesi, izolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanması işleri karşılığı				
19.100.2065	Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması	m	4,150		
10.450.2314/1	1321 x 10 mm spiral kaynaklı kaplamasız çelik boru	m	1,000		
	10.450.2314 (kaplamalı çelik boru, t= 8 mm): 2.650,00 TL				
	Et kalınlığı artışı: 10 mm/8 mm= 1,25				
	2.650,00 TL x 1,25 = 3.312,50 TL				
	Kaplamasız borunun, kaplamalı boruya oranı: %85				
	İzolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanma karşılığı:				
	Boru bedeline: %5 eklenmiştir.				
	3.312,50 TL x 0,85 x 1,05 = 2.956,41 TL				
	Boru Nakli Karşılığı:				
	F = A x K x (0,0007 x M+0,01), M= 300 Km				
	F = 1 x 530 x (0,0007 x 300 + 0,01)	ton	0,323		
	İşçilik:				
10.100.1050	Borucu ustası	sa	1,10		
10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	sa	0,55		
10.100.1060	Formen	sa	0,48		

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1010	Zemin Altından Anma Çapı 1300 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	sa	1,10		
				Toplam	
	%... Yüklenici karı ve genel giderler				
				1 m bedeli	
TARİF: Her cins borunun, her türlü üst yapının yapısal özelliğini bozmadan yatay delgi metodu ile çakılan veya itilen çelik boru içinden geçirilmesi işi ile ilgili olarak; her cins zeminde çalışma odası kazılması, kazıdan çıkan malzemesinin çalışma odası dışına atılması, taşınması ve depolanması, toplanan suların atılması, geçiş işlemi tamamlandığında kazıdan çıkan malzemenin tekrar taşınması, çalışma odası boşluğuna doldurulması ve zeminin tesviye edilmesi, çakma ve delgi işlemi için gereken platform ve duvar kalıplarının temini ve çakılması, betonarme demirlerinin temini ve döşenmesi ile betonlarının temini ve dökülmesi, geçiş işlemi sonunda betonun kırılması ve depo sahasına taşınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins makinenin (vinç, ekskavatör, yükleyici, jeneratör, kompresör, kaynak makinesi vd.) ve bu işte kullanılmak üzere tüm diğer alet ve aracın iş yerinde çalışır hale getirilmesi, onaylı projesine ve teknik şartnamesine göre her et kalınlığında çelik borunun temini, taşınması, çalışma odasına indirilmesi, gerekmesi halinde boru ucuna kaynak ağzı açılması, boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, boru başlarındaki ovallığın giderilerek dairesel eksene alınması, boruların kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, kaynakla ilgili şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre icap ettiği kadar kaynak ile birleştirilmesi, geçiş işlemi için her cins yatay boru çakma makinesinin veya yatay hidrolik itme makinesinin çakma, itme ve delgi işlemi için iş yerinde hazırlanması, zeminin yapısal özelliğini bozmadan her cins zeminde borunun zemin içine itilmesi veya çakılması, boru içinden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına dışına atılması, taşınması ve depolanması, boru için her türlü izolatör kullanılması, boruların yağlanması, her cins kayışlarla sabitlenmesi, boruda sızdırmazlığın sağlanması, için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 metre fiyatı. ÖLÇÜ: Projesine göre zemine sürülen çelik borunun metre uzunluğudur. NOTLAR: 1- Tüm taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri dahildir. 2- Farklı cins makinalar kullanılarak yatay delgi yapılması halinde birim fiyat değişmez. 3- Çalışma odası şeklinin ve boyutunun farklı olması nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmaz. 4- Kılavuz çelik boru uzunluğu veya et kalınlığı gerekçe gösterilerek ayrıca bir zam ödenmez. 5- Yerine yerleştirilen kılavuz çelik borunun içerisinden geçirilecek şebeke boru döşenmesi bedeli ilgili birim fiyattan ödenir.					

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1011	Zemin Altından Anma Çapı 1400 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
	Çalışma Odası Kazısı Karşılığı:				
52.120.1001	Makine ile bataklık, küskülük ve kaya zeminlerden gayri her cins zeminin kazılması	m³	0,792		
52.120.1002	Makine ile her cins küskülük zeminin kazılması	m³	1,584		
52.120.1004	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan yumuşak kaya ve bataklık balçık zeminin kazılması	m³	0,4752		
52.120.1007	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan sert kayalık zeminin kazılması	m³	0,3168		
	Kazı Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000		2,534		
	Çalışma Odası Yapılması Karşılığı:				
15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	0,502		
52.170.1003	Pleymutla düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	m²	1,328		
52.170.1104	En yüksek noktası (yüksekliği) 4,00 metreye kadar olan yapı ve sınav imalatı (menfez köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	m³	0,792		
52.180.1021	Nervürlü betonarme demirinin (Ø8 - Ø12 mm) bükülmesi ve yerine konması	ton	0,030		
52.165.1005	Patlayıcı madde kullanılmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması	m³	0,502		
	Yıkım Malzemesi Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000	ton	1,204		
	Delgi Yapılması, Boru Sürülmesi Karşılığı:				
	Malzeme ve Makine:				
19.100.1109	Mikro Tünel Sistemi İle Boru Sürme Makinası'nın (250 kw, 340 HP) 1 Saatlik Ücreti	sa	1,10		
19.100.1102	Vinç'in 1 saatlik ücreti (130 hp)	sa	0,30		
19.100.1061	Kaynak makinesinin 1 sa.lık ücreti (25 hp gücünde dizel motoru ve jeneratörüyle komple)	sa	1,10		
	Boru İçinden Çalışma Odasına Çıkarılan Kazının Çalışma Odası Kenarına Atılması ve Ötelenmesi vb. işler karşılığı				
52.900.1001	Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (100 hp) 1 saatlik ücreti	sa	0,70		
	Çelik boru ile başlarının kaynakla kesilmesi, düzeltilmesi, izolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanması işleri karşılığı				
19.100.2065	Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması	m	4,467		
10.450.2315/1	1422 x 14 mm spiral kaynaklı kaplamasız çelik boru	m	1,000		
	10.450.2315 (kaplamalı çelik boru, t= 8,8 mm): 3.000,00 TL				
	Et kalınlığı artışı: 14 mm/8,8 mm= 1,591				
	3.000,00 TL x 1,591 = 4.773,00 TL				
	Kaplamasız borunun, kaplamalı boruya oranı: %89				
	İzolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanma karşılığı:				
	Boru bedeline: %5 eklenmiştir.				
	4.773,00 TL x 0,89 x 1,05 = 4.460,37 TL				
	Boru Nakli Karşılığı:				
	F = A x K x (0,0007 x M+0,01), M= 300 Km				
	F = 1 x 530 x (0,0007 x 300 + 0,01)	ton	0,486		
	İşçilik:				
10.100.1050	Borucu ustası	sa	1,10		
10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	sa	0,55		
10.100.1060	Formen	sa	0,48		

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1011	Zemin Altından Anma Çapı 1400 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	sa	1,10		
				Toplam	
	%... Yüklenici karı ve genel giderler				
				1 m bedeli	
TARİF: Her cins borunun, her türlü üst yapının yapısal özelliğini bozmadan yatay delgi metodu ile çakılan veya itilen çelik boru içinden geçirilmesi işi ile ilgili olarak; her cins zeminde çalışma odası kazılması, kazıdan çıkan malzemesinin çalışma odası dışına atılması, taşınması ve depolanması, toplanan suların atılması, geçiş işlemi tamamlandığında kazıdan çıkan malzemenin tekrar taşınması, çalışma odası boşluğuna doldurulması ve zeminin tesviye edilmesi, çakma ve delgi işlemi için gereken platform ve duvar kalıplarının temini ve çakılması, betonarme demirlerinin temini ve döşenmesi ile betonlarının temini ve dökülmesi, geçiş işlemi sonunda betonun kırılması ve depo sahasına taşınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins makinenin (vinç, ekskavatör, yükleyici, jeneratör, kompresör, kaynak makinesi vd.) ve bu işte kullanılmak üzere tüm diğer alet ve aracın iş yerinde çalışır hale getirilmesi, onaylı projesine ve teknik şartnamesine göre her et kalınlığında çelik borunun temini, taşınması, çalışma odasına indirilmesi, gerekmesi halinde boru ucuna kaynak ağzı açılması, boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, boru başlarındaki ovallığın giderilerek dairesel eksene alınması, boruların kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, kaynakla ilgili şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre icap ettiği kadar kaynak ile birleştirilmesi, geçiş işlemi için her cins yatay boru çakma makinesinin veya yatay hidrolik itme makinesinin çakma, itme ve delgi işlemi için iş yerinde hazırlanması, zeminin yapısal özelliğini bozmadan her cins zeminde borunun zemin içine itilmesi veya çakılması, boru içinden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına dışına atılması, taşınması ve depolanması, boru için her türlü izolatör kullanılması, boruların yağlanması, her cins kayışlarla sabitlenmesi, boruda sızdırmazlığın sağlanması, için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 metre fiyatı. ÖLÇÜ: Projesine göre zemine sürülen çelik borunun metre uzunluğudur. NOTLAR: 1- Tüm taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri dahildir. 2- Farklı cins makinalar kullanılarak yatay delgi yapılması halinde birim fiyat değişmez. 3- Çalışma odası şeklinin ve boyutunun farklı olması nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmaz. 4- Kılavuz çelik boru uzunluğu veya et kalınlığı gerekçe gösterilerek ayrıca bir zam ödenmez. 5- Yerine yerleştirilen kılavuz çelik borunun içerisinden geçirilecek şebeke boru döşenmesi bedeli ilgili birim fiyattan ödenir.					

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1012	Zemin Altından Anma Çapı 1500 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
	Çalışma Odası Kazısı Karşılığı:				
52.120.1001	Makine ile bataklık, küskülük ve kaya zeminlerden gayri her cins zeminin kazılması	m³	0,810		
52.120.1002	Makine ile her cins küskülük zeminin kazılması	m³	1,620		
52.120.1004	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan yumuşak kaya ve bataklık balçık zeminin kazılması	m³	0,486		
52.120.1007	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan sert kayalık zeminin kazılması	m³	0,324		
	Kazı Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000		2,592		
	Çalışma Odası Yapılması Karşılığı:				
15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	0,513		
52.170.1003	Pleymutla düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	m²	1,353		
52.170.1104	En yüksek noktası (yüksekliği) 4,00 metreye kadar olan yapı ve sınav imalatı (menfez köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	m³	0,810		
52.180.1021	Nervürlü betonarme demirinin (Ø8 - Ø12 mm) bükülmesi ve yerine konması	ton	0,031		
52.165.1005	Patlayıcı madde kullanılmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması	m³	0,513		
	Yıkım Malzemesi Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000	ton	1,231		
	Delgi Yapılması, Boru Sürülmesi Karşılığı:				
	Malzeme ve Makine:				
19.100.1109	Mikro Tünel Sistemi İle Boru Sürme Makinası'nın (250 kw, 340 HP) 1 Saatlik Ücreti	sa	1,20		
19.100.1102	Vinç'in 1 saatlik ücreti (130 hp)	sa	0,30		
19.100.1061	Kaynak makinesinin 1 sa.lık ücreti (25 hp gücünde dizel motoru ve jeneratörüyle komple)	sa	1,15		
	Boru İçinden Çalışma Odasına Çıkarılan Kazının Çalışma Odası Kenarına Atılması ve Ötelenmesi vb. işler karşılığı				
52.900.1001	Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (100 hp) 1 saatlik ücreti	sa	0,75		
	Çelik boru ile başlarının kaynakla kesilmesi, düzeltilmesi, izolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanması işleri karşılığı				
19.100.2065	Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması	m	4,788		
10.450.2316/1	1524 x 14 mm spiral kaynaklı kaplamasız çelik boru	m	1,000		
	10.450.2316 (kaplamalı çelik boru, t= 9,6 mm): 3.500,00 TL				
	Et kalınlığı artışı: 14 mm/9,6 mm= 1,458				
	3.500,00 TL x 1,458 = 5.103,00 TL				
	Kaplamasız borunun, kaplamalı boruya oranı: %89				
	İzolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanma karşılığı:				
	Boru bedeline: %5 eklenmiştir.				
	5.103,00 TL x 0,89 x 1,05 = 4.768,75 TL				
	Boru Nakli Karşılığı:				
	F = A x K x (0,0007 x M+0,01), M= 300 Km				
	F = 1 x 530 x (0,0007 x 300 + 0,01)	ton	0,521		
	İşçilik:				
10.100.1050	Borucu ustası	sa	1,20		
10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	sa	0,60		
10.100.1060	Formen	sa	0,72		

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1012	Zemin Altından Anma Çapı 1500 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	sa	1,20		
				Toplam	
	%... Yüklenici karı ve genel giderler				
				1 m bedeli	
TARİF: Her cins borunun, her türlü üst yapının yapısal özelliğini bozmadan yatay delgi metodu ile çakılan veya itilen çelik boru içinden geçirilmesi işi ile ilgili olarak; her cins zeminde çalışma odası kazılması, kazıdan çıkan malzemesinin çalışma odası dışına atılması, taşınması ve depolanması, toplanan suların atılması, geçiş işlemi tamamlandığında kazıdan çıkan malzemenin tekrar taşınması, çalışma odası boşluğuna doldurulması ve zeminin tesviye edilmesi, çakma ve delgi işlemi için gereken platform ve duvar kalıplarının temini ve çakılması, betonarme demirlerinin temini ve döşenmesi ile betonlarının temini ve dökülmesi, geçiş işlemi sonunda betonun kırılması ve depo sahasına taşınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins makinenin (vinç, ekskavatör, yükleyici, jeneratör, kompresör, kaynak makinesi vd.) ve bu işte kullanılmak üzere tüm diğer alet ve aracın iş yerinde çalışır hale getirilmesi, onaylı projesine ve teknik şartnamesine göre her et kalınlığında çelik borunun temini, taşınması, çalışma odasına indirilmesi, gerekmesi halinde boru ucuna kaynak ağız açılması, boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, boru başlarındaki ovallığın giderilerek dairesel eksene alınması, boruların kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, kaynakla ilgili şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre icap ettiği kadar kaynak ile birleştirilmesi, geçiş işlemi için her cins yatay boru çakma makinesinin veya yatay hidrolik itme makinesinin çakma, itme ve delgi işlemi için iş yerinde hazırlanması, zeminin yapısal özelliğini bozmadan her cins zeminde borunun zemin içine itilmesi veya çakılması, boru içinden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına dışına atılması, taşınması ve depolanması, boru için her türlü izolatör kullanılması, boruların yağlanması, her cins kayışlarla sabitlenmesi, boruda sızdırmazlığın sağlanması, için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 metre fiyatı. ÖLÇÜ: Projesine göre zemine sürülen çelik borunun metre uzunluğudur. NOTLAR: 1- Tüm taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri dahildir. 2- Farklı cins makinalar kullanılarak yatay delgi yapılması halinde birim fiyat değişmez. 3- Çalışma odası şeklinin ve boyutunun farklı olması nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmaz. 4- Kılavuz çelik boru uzunluğu veya et kalınlığı gerekçe gösterilerek ayrıca bir zam ödenmez. 5- Yerine yerleştirilen kılavuz çelik borunun içerisinden geçirilecek şebeke boru döşenmesi bedeli ilgili birim fiyattan ödenir.					

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1013	Zemin Altından Anma Çapı 1600 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
	Çalışma Odası Kazısı Karşılığı:				
52.120.1001	Makine ile bataklık, küskülük ve kaya zeminlerden gayri her cins zeminin kazılması	m³	0,828		
52.120.1002	Makine ile her cins küskülük zeminin kazılması	m³	1,656		
52.120.1004	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan yumuşak kaya ve bataklık balçık zeminin kazılması	m³	0,4968		
52.120.1007	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan sert kayalık zeminin kazılması	m³	0,3312		
	Kazı Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000		2,650		
	Çalışma Odası Yapılması Karşılığı:				
15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	0,524		
52.170.1003	Pleymutla düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	m²	1,378		
52.170.1104	En yüksek noktası (yüksekliği) 4,00 metreye kadar olan yapı ve sınav imalatı (menfez köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	m³	0,828		
52.180.1021	Nervürlü betonarme demirinin (Ø8 - Ø12 mm) bükülmesi ve yerine konması	ton	0,031		
52.165.1005	Patlayıcı madde kullanılmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması	m³	0,524		
	Yıkım Malzemesi Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000	ton	1,259		
	Delgi Yapılması, Boru Sürülmesi Karşılığı:				
	Malzeme ve Makine:				
19.100.1109	Mikro Tünel Sistemi İle Boru Sürme Makinası'nın (250 kw, 340 HP) 1 Saatlik Ücreti	sa	1,20		
19.100.1102	Vinç'in 1 saatlik ücreti (130 hp)	sa	0,30		
19.100.1061	Kaynak makinesinin 1 sa.lık ücreti (25 hp gücünde dizel motoru ve jeneratörüyle komple)	sa	1,15		
	Boru İçinden Çalışma Odasına Çıkarılan Kazının Çalışma Odası Kenarına Atılması ve Ötelenmesi vb. işler karşılığı				
52.900.1001	Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (100 hp) 1 saatlik ücreti	sa	0,75		
	Çelik boru ile başlarının kaynakla kesilmesi, düzeltilmesi, izolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanması işleri karşılığı				
19.100.2065	Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması	m	5,108		
10.450.2317/1	1626 x 14 mm spiral kaynaklı kaplamasız çelik boru	m	1,000		
	10.450.2317 (kaplamalı çelik boru, t= 9,6 mm): 3.700,00 TL				
	Et kalınlığı artışı: 14 mm/9,6 mm= 1,458				
	3.700,00 TL x 1,458 = 5.394,60 TL				
	Kaplamasız borunun, kaplamalı boruya oranı: %88				
	İzolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanma karşılığı:				
	Boru bedeline: %5 eklenmiştir.				
	5.394,60 TL x 0,88 x 1,05 = 4.984,61 TL				
	Boru Nakli Karşılığı:				
	F = A x K x (0,0007 x M+0,01), M= 300 Km				
	F = 1 x 530 x (0,0007 x 300 + 0,01)	ton	0,557		
	İşçilik:				
10.100.1050	Borucu ustası	sa	1,20		
10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	sa	0,60		
10.100.1060	Formen	sa	0,72		

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1013	Zemin Altından Anma Çapı 1600 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	sa	1,20		
				Toplam	
	%... Yüklenici karı ve genel giderler				
				1 m bedeli	
TARİF: Her cins borunun, her türlü üst yapının yapısal özelliğini bozmadan yatay delgi metodu ile çakılan veya itilen çelik boru içinden geçirilmesi işi ile ilgili olarak; her cins zeminde çalışma odası kazılması, kazıdan çıkan malzemesinin çalışma odası dışına atılması, taşınması ve depolanması, toplanan suların atılması, geçiş işlemi tamamlandığında kazıdan çıkan malzemenin tekrar taşınması, çalışma odası boşluğuna doldurulması ve zeminin tesviye edilmesi, çakma ve delgi işlemi için gereken platform ve duvar kalıplarının temini ve çakılması, betonarme demirlerinin temini ve döşenmesi ile betonlarının temini ve dökülmesi, geçiş işlemi sonunda betonun kırılması ve depo sahasına taşınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins makinenin (vinç, ekskavatör, yükleyici, jeneratör, kompresör, kaynak makinesi vd.) ve bu işte kullanılmak üzere tüm diğer alet ve aracın iş yerinde çalışır hale getirilmesi, onaylı projesine ve teknik şartnamesine göre her et kalınlığında çelik borunun temini, taşınması, çalışma odasına indirilmesi, gerekmesi halinde boru ucuna kaynak ağzı açılması, boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, boru başlarındaki ovallığın giderilerek dairesel eksene alınması, boruların kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, kaynakla ilgili şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre icap ettiği kadar kaynak ile birleştirilmesi, geçiş işlemi için her cins yatay boru çakma makinesinin veya yatay hidrolik itme makinesinin çakma, itme ve delgi işlemi için iş yerinde hazırlanması, zeminin yapısal özelliğini bozmadan her cins zeminde borunun zemin içine itilmesi veya çakılması, boru içinden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına dışına atılması, taşınması ve depolanması, boru için her türlü izolatör kullanılması, boruların yağlanması, her cins kayışlarla sabitlenmesi, boruda sızdırmazlığın sağlanması, için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 metre fiyatı. ÖLÇÜ: Projesine göre zemine sürülen çelik borunun metre uzunluğudur. NOTLAR: 1- Tüm taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri dahildir. 2- Farklı cins makinalar kullanılarak yatay delgi yapılması halinde birim fiyat değişmez. 3- Çalışma odası şeklinin ve boyutunun farklı olması nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmaz. 4- Kılavuz çelik boru uzunluğu veya et kalınlığı gerekçe gösterilerek ayrıca bir zam ödenmez. 5- Yerine yerleştirilen kılavuz çelik borunun içerisinden geçirilecek şebeke boru döşenmesi bedeli ilgili birim fiyattan ödenir.					

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1014	Zemin Altından Anma Çapı 1700 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
	Çalışma Odası Kazısı Karşılığı:				
52.120.1001	Makine ile bataklık, küskülük ve kaya zeminlerden gayri her cins zeminin kazılması	m³	0,846		
52.120.1002	Makine ile her cins küskülük zeminin kazılması	m³	1,692		
52.120.1004	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan yumuşak kaya ve bataklık balçık zeminin kazılması	m³	0,5076		
52.120.1007	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan sert kayalık zeminin kazılması	m³	0,3384		
	Kazı Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000		2,707		
	Çalışma Odası Yapılması Karşılığı:				
15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	0,536		
52.170.1003	Pleymutla düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	m²	1,403		
52.170.1104	En yüksek noktası (yüksekliği) 4,00 metreye kadar olan yapı ve sınav imalatı (menfez köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	m³	0,846		
52.180.1021	Nervürlü betonarme demirinin (Ø8 - Ø12 mm) bükülmesi ve yerine konması	ton	0,032		
52.165.1005	Patlayıcı madde kulanılmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması	m³	0,536		
	Yıkım Malzemesi Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000	ton	1,286		
	Delgi Yapılması, Boru Sürülmesi Karşılığı:				
	Malzeme ve Makine:				
19.100.1109	Mikro Tünel Sistemi İle Boru Sürme Makinası'nın (250 kw, 340 HP) 1 Saatlik Ücreti	sa	1,30		
19.100.1102	Vinç'in 1 saatlik ücreti (130 hp)	sa	0,35		
19.100.1061	Kaynak makinesinin 1 sa.lık ücreti (25 hp gücünde dizel motoru ve jeneratörüyle komple)	sa	1,20		
	Boru İçinden Çalışma Odasına Çıkarılan Kazının Çalışma Odası Kenarına Atılması ve Ötelenmesi vb. işler karşılığı				
52.900.1001	Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (100 hp) 1 saatlik ücreti	sa	0,80		
	Çelik boru ile başlarının kaynakla kesilmesi, düzeltilmesi, izolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanması işleri karşılığı				
19.100.2065	Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması	m	5,426		
10.450.2318/1	1727 x 16 mm spiral kaynaklı kaplamasız çelik boru	m	1,000		
	10.450.2318 (kaplamalı çelik boru, t= 10,4 mm): 4.200,00 TL				
	Et kalınlığı artışı: 16 mm/10,4 mm= 1,538				
	4.200,00 TL x 1,538 = 6.459,60 TL				
	Kaplamasız borunun, kaplamalı boruya oranı: %90				
	İzolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanma karşılığı:				
	Boru bedeline: %5 eklenmiştir.				
	6.459,60 TL x 0,9 x 1,05 = 6.104,32 TL				
	Boru Nakli Karşılığı:				
	F = A x K x (0,0007 x M+0,01), M= 300 Km				
	F = 1 x 530 x (0,0007 x 300 + 0,01)	ton	0,675		
	İşçilik:				
10.100.1050	Borucu ustası	sa	1,30		
10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	sa	0,65		

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1014	Zemin Altından Anma Çapı 1700 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
10.100.1060	Formen	sa	0,72		
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	sa	1,30		
				Toplam	
	%... Yüklenici karı ve genel giderler				
				1 m bedeli	
TARİF: Her cins borunun, her türlü üst yapının yapısal özelliğini bozmadan yatay delgi metodu ile çakılan veya itilen çelik boru içinden geçirilmesi işi ile ilgili olarak; her cins zeminde çalışma odası kazılması, kazıdan çıkan malzemesinin çalışma odası dışına atılması, taşınması ve depolanması, toplanan suların atılması, geçiş işlemi tamamlandığında kazıdan çıkan malzemenin tekrar taşınması, çalışma odası boşluğuna doldurulması ve zeminin tesviye edilmesi, çakma ve delgi işlemi için gereken platform ve duvar kalıplarının temini ve çakılması, betonarme demirlerinin temini ve döşenmesi ile betonlarının temini ve dökülmesi, geçiş işlemi sonunda betonun kırılması ve depo sahasına taşınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins makinenin (vinç, ekskavatör, yükleyici, jeneratör, kompresör, kaynak makinesi vd.) ve bu işte kullanılmak üzere tüm diğer alet ve aracın iş yerinde çalışır hale getirilmesi, onaylı projesine ve teknik şartnamesine göre her et kalınlığında çelik borunun temini, taşınması, çalışma odasına indirilmesi, gerekmesi halinde boru ucuna kaynak ağzı açılması, boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, boru başlarındaki ovallığın giderilerek dairesel eksene alınması, boruların kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, kaynakla ilgili şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre icap ettiği kadar kaynak ile birleştirilmesi, geçiş işlemi için her cins yatay boru çakma makinesinin veya yatay hidrolik itme makinesinin çakma, itme ve delgi işlemi için iş yerinde hazırlanması, zeminin yapısal özelliğini bozmadan her cins zeminde borunun zemin içine itilmesi veya çakılması, boru içinden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına dışına atılması, taşınması ve depolanması, boru için her türlü izolatör kullanılması, boruların yağlanması, her cins kayışlarla sabitlenmesi, boruda sızdırmazlığın sağlanması, için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 metre fiyatı.					
ÖLÇÜ: Projesine göre zemine sürülen çelik borunun metre uzunluğudur.					
NOTLAR:					
1- Tüm taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri dahildir.					
2- Farklı cins makinalar kullanılarak yatay delgi yapılması halinde birim fiyat değişmez.					
3- Çalışma odası şeklinin ve boyutunun farklı olması nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmaz.					
4- Kılavuz çelik boru uzunluğu veya et kalınlığı gerekçe gösterilerek ayrıca bir zam ödenmez.					
5- Yerine yerleştirilen kılavuz çelik borunun içerisinden geçirecek şebeke boru döşenmesi bedeli ilgili birim fiyattan ödenir.					

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1015	Zemin Altından Anma Çapı 1800 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
	Çalışma Odası Kazısı Karşılığı:				
52.120.1001	Makine ile bataklık, küskülük ve kaya zeminlerden gayri her cins zeminin kazılması	m³	0,864		
52.120.1002	Makine ile her cins küskülük zeminin kazılması	m³	1,728		
52.120.1004	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan yumuşak kaya ve bataklık balçık zeminin kazılması	m³	0,5184		
52.120.1007	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan sert kayalık zeminin kazılması	m³	0,3456		
	Kazı Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000		2,765		
	Çalışma Odası Yapılması Karşılığı:				
15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	0,547		
52.170.1003	Pleymutla düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	m²	1,428		
52.170.1104	En yüksek noktası (yüksekliği) 4,00 metreye kadar olan yapı ve sınav imalatı (menfez köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	m³	0,864		
52.180.1021	Nervürlü betonarme demirinin (Ø8 - Ø12 mm) bükülmesi ve yerine konması	ton	0,033		
52.165.1005	Patlayıcı madde kullanılmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması	m³	0,547		
	Yıkım Malzemesi Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000	ton	1,313		
	Delgi Yapılması, Boru Sürülmesi Karşılığı:				
	Malzeme ve Makine:				
19.100.1109	Mikro Tünel Sistemi İle Boru Sürme Makinası'nın (250 kw, 340 HP) 1 Saatlik Ücreti	sa	1,30		
19.100.1102	Vinç'in 1 saatlik ücreti (130 hp)	sa	0,35		
19.100.1061	Kaynak makinesinin 1 sa.lık ücreti (25 hp gücünde dizel motoru ve jeneratörüyle komple)	sa	1,20		
	Boru İçinden Çalışma Odasına Çıkarılan Kazının Çalışma Odası Kenarına Atılması ve Ötelenmesi vb. işler karşılığı				
52.900.1001	Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (100 hp) 1 saatlik ücreti	sa	0,80		
	Çelik boru ile başlarının kaynakla kesilmesi, düzeltilmesi, izolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanması işleri karşılığı				
19.100.2065	Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması	m	5,746		
10.450.2319/1	1829 x 16 mm spiral kaynaklı kaplamasız çelik boru	m	1,000		
	10.450.2319 (kaplamalı çelik boru, t= 10,4 mm): 4.500,00 TL				
	Et kalınlığı artışı: 16 mm/10,4 mm= 1,538				
	4.500,00 TL x 1,538 = 6.921,00 TL				
	Kaplamasız borunun, kaplamalı boruya oranı: %90				
	İzolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanma karşılığı:				
	Boru bedeline: %5 eklenmiştir.				
	6.921,00 TL x 0,9 x 1,05 = 6.540,35 TL				
	Boru Nakli Karşılığı:				
	F = A x K x (0,0007 x M+0,01), M= 300 Km				
	F = 1 x 530 x (0,0007 x 300 + 0,01)	ton	0,715		
	İşçilik:				
10.100.1050	Borucu ustası	sa	1,30		
10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	sa	0,65		

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1015	Zemin Altından Anma Çapı 1800 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
10.100.1060	Formen	sa	0,72		
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	sa	1,30		
				Toplam	
	%... Yüklenici karı ve genel giderler				
				1 m bedeli	
TARİF: Her cins borunun, her türlü üst yapının yapısal özelliğini bozmadan yatay delgi metodu ile çakılan veya itilen çelik boru içinden geçirilmesi işi ile ilgili olarak; her cins zeminde çalışma odası kazılması, kazıdan çıkan malzemesinin çalışma odası dışına atılması, taşınması ve depolanması, toplanan suların atılması, geçiş işlemi tamamlandığında kazıdan çıkan malzemenin tekrar taşınması, çalışma odası boşluğuna doldurulması ve zeminin tesviye edilmesi, çakma ve delgi işlemi için gereken platform ve duvar kalıplarının temini ve çakılması, betonarme demirlerinin temini ve döşenmesi ile betonlarının temini ve dökülmesi, geçiş işlemi sonunda betonun kırılması ve depo sahasına taşınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins makinenin (vinç, ekskavatör, yükleyici, jeneratör, kompresör, kaynak makinesi vd.) ve bu işte kullanılmak üzere tüm diğer alet ve aracın iş yerinde çalışır hale getirilmesi, onaylı projesine ve teknik şartnamesine göre her et kalınlığında çelik borunun temini, taşınması, çalışma odasına indirilmesi, gerekmesi halinde boru ucuna kaynak ağzı açılması, boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, boru başlarındaki ovallığın giderilerek dairesel eksene alınması, boruların kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, kaynakla ilgili şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre icap ettiği kadar kaynak ile birleştirilmesi, geçiş işlemi için her cins yatay boru çakma makinesinin veya yatay hidrolik itme makinesinin çakma, itme ve delgi işlemi için iş yerinde hazırlanması, zeminin yapısal özelliğini bozmadan her cins zeminde borunun zemin içine itilmesi veya çakılması, boru içinden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına dışına atılması, taşınması ve depolanması, boru için her türlü izolatör kullanılması, boruların yağlanması, her cins kayışlarla sabitlenmesi, boruda sızdırmazlığın sağlanması, için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 metre fiyatı.					
ÖLÇÜ: Projesine göre zemine sürülen çelik borunun metre uzunluğudur.					
NOTLAR:					
1- Tüm taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri dahildir.					
2- Farklı cins makinalar kullanılarak yatay delgi yapılması halinde birim fiyat değişmez.					
3- Çalışma odası şeklinin ve boyutunun farklı olması nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmaz.					
4- Kılavuz çelik boru uzunluğu veya et kalınlığı gerekçe gösterilerek ayrıca bir zam ödenmez.					
5- Yerine yerleştirilen kılavuz çelik borunun içerisinden geçirilecek şebeke boru döşenmesi bedeli ilgili birim fiyattan ödenir.					

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1016	Zemin Altından Anma Çapı 1900 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
	Çalışma Odası Kazısı Karşılığı:				
52.120.1001	Makine ile bataklık, küskülük ve kaya zeminlerden gayri her cins zeminin kazılması	m³	0,882		
52.120.1002	Makine ile her cins küskülük zeminin kazılması	m³	1,764		
52.120.1004	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan yumuşak kaya ve bataklık balçık zeminin kazılması	m³	0,5292		
52.120.1007	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan sert kayalık zeminin kazılması	m³	0,3528		
	Kazı Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000		2,822		
	Çalışma Odası Yapılması Karşılığı:				
15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	0,559		
52.170.1003	Pleymutla düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	m²	1,453		
52.170.1104	En yüksek noktası (yüksekliği) 4,00 metreye kadar olan yapı ve sınav imalatı (menfez köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	m³	0,882		
52.180.1021	Nervürlü betonarme demirinin (Ø8 - Ø12 mm) bükülmesi ve yerine konması	ton	0,034		
52.165.1005	Patlayıcı madde kullanılmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması	m³	0,559		
	Yıkım Malzemesi Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000	ton	1,341		
	Delgi Yapılması, Boru Sürülmesi Karşılığı:				
	Malzeme ve Makine:				
19.100.1109	Mikro Tünel Sistemi İle Boru Sürme Makinası'nın (250 kw, 340 HP) 1 Saatlik Ücreti	sa	1,40		
19.100.1102	Vinç'in 1 saatlik ücreti (130 hp)	sa	0,35		
19.100.1061	Kaynak makinesinin 1 sa.lik ücreti (25 hp gücünde dizel motoru ve jeneratörüyle komple)	sa	1,25		
	Boru İçinden Çalışma Odasına Çıkarılan Kazının Çalışma Odası Kenarına Atılması ve Ötelenmesi vb. işler karşılığı				
52.900.1001	Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (100 hp) 1 saatlik ücreti	sa	0,85		
	Çelik boru ile başlarının kaynakla kesilmesi, düzeltilmesi, izolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanması işleri karşılığı				
19.100.2065	Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması	m	6,063		
10.450.2320/1	1930 x 16 mm spiral kaynaklı kaplamasız çelik boru	m	1,000		
	10.450.2320 (kaplamalı çelik boru, t= 11,2 mm): 5.000,00 TL				
	Et kalınlığı artışı: 16 mm/11,2 mm= 1,429				
	5.000,00 TL x 1,429 = 7.145,00 TL				
	Kaplamasız borunun, kaplamalı boruya oranı: %90				
	İzolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanma karşılığı:				
	Boru bedeline: %5 eklenmiştir.				
	7.145,00 TL x 0,9 x 1,05 = 6.752,03 TL				
	Boru Nakli Karşılığı:				
	F = A x K x (0,0007 x M+0,01), M= 300 Km				
	F = 1 x 530 x (0,0007 x 300 + 0,01)	ton	0,755		
	İşçilik:				
10.100.1050	Borucu ustası	sa	1,40		
10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	sa	0,70		

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1016	Zemin Altından Anma Çapı 1900 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
10.100.1060	Formen	sa	0,72		
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	sa	1,40		
				Toplam	
	%... Yüklenici karı ve genel giderler				
				1 m bedeli	
TARİF: Her cins borunun, her türlü üst yapının yapısal özelliğini bozmadan yatay delgi metodu ile çakılan veya itilen çelik boru içinden geçirilmesi işi ile ilgili olarak; her cins zeminde çalışma odası kazılması, kazıdan çıkan malzemesinin çalışma odası dışına atılması, taşınması ve depolanması, toplanan suların atılması, geçiş işlemi tamamlandığında kazıdan çıkan malzemenin tekrar taşınması, çalışma odası boşluğuna doldurulması ve zeminin tesviye edilmesi, çakma ve delgi işlemi için gereken platform ve duvar kalıplarının temini ve çakılması, betonarme demirlerinin temini ve döşenmesi ile betonlarının temini ve dökülmesi, geçiş işlemi sonunda betonun kırılması ve depo sahasına taşınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins makinenin (vinç, ekskavatör, yükleyici, jeneratör, kompresör, kaynak makinesi vd.) ve bu işte kullanılmak üzere tüm diğer alet ve aracın iş yerinde çalışır hale getirilmesi, onaylı projesine ve teknik şartnamesine göre her et kalınlığında çelik borunun temini, taşınması, çalışma odasına indirilmesi, gerekmesi halinde boru ucuna kaynak ağzı açılması, boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, boru başlarındaki ovallığın giderilerek dairesel eksene alınması, boruların kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, kaynakla ilgili şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre icap ettiği kadar kaynak ile birleştirilmesi, geçiş işlemi için her cins yatay boru çakma makinesinin veya yatay hidrolik itme makinesinin çakma, itme ve delgi işlemi için iş yerinde hazırlanması, zeminin yapısal özelliğini bozmadan her cins zeminde borunun zemin içine itilmesi veya çakılması, boru içinden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına dışına atılması, taşınması ve depolanması, boru için her türlü izolatör kullanılması, boruların yağlanması, her cins kayışlarla sabitlenmesi, boruda sızdırmazlığın sağlanması, için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 metre fiyatı. ÖLÇÜ: Projesine göre zemine sürülen çelik borunun metre uzunluğudur. NOTLAR: 1- Tüm taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri dahildir. 2- Farklı cins makinalar kullanılarak yatay delgi yapılması halinde birim fiyat değişmez. 3- Çalışma odası şeklinin ve boyutunun farklı olması nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmaz. 4- Kılavuz çelik boru uzunluğu veya et kalınlığı gerekçe gösterilerek ayrıca bir zam ödenmez. 5- Yerine yerleştirilen kılavuz çelik borunun içerisinden geçirecek şebeke boru döşenmesi bedeli ilgili birim fiyattan ödenir.					

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1017	Zemin Altından Anma Çapı 2000 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
	Çalışma Odası Kazısı Karşılığı:				
52.120.1001	Makine ile bataklık, küskülük ve kaya zeminlerden gayri her cins zeminin kazılması	m³	0,900		
52.120.1002	Makine ile her cins küskülük zeminin kazılması	m³	1,800		
52.120.1004	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan yumuşak kaya ve bataklık balçık zeminin kazılması	m³	0,54		
52.120.1007	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan sert kayalık zeminin kazılması	m³	0,36		
	Kazı Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000		2,880		
	Çalışma Odası Yapılması Karşılığı:				
15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	0,570		
52.170.1003	Pleymutla düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	m²	1,478		
52.170.1104	En yüksek noktası (yüksekliği) 4,00 metreye kadar olan yapı ve sınav imalatı (menfez köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	m³	0,900		
52.180.1021	Nervürlü betonarme demirinin (Ø8 - Ø12 mm) bükülmesi ve yerine konması	ton	0,034		
52.165.1005	Patlayıcı madde kullanılmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması	m³	0,570		
	Yıkım Malzemesi Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000	ton	1,368		
	Delgi Yapılması, Boru Sürülmesi Karşılığı:				
	Malzeme ve Makine:				
19.100.1109	Mikro Tünel Sistemi İle Boru Sürme Makinası'nın (250 kw, 340 HP) 1 Saatlik Ücreti	sa	1,40		
19.100.1102	Vinç'in 1 saatlik ücreti (130 hp)	sa	0,35		
19.100.1061	Kaynak makinesinin 1 sa.lık ücreti (25 hp gücünde dizel motoru ve jeneratörüyle komple)	sa	1,25		
	Boru İçinden Çalışma Odasına Çıkarılan Kazının Çalışma Odası Kenarına Atılması ve Ötelenmesi vb. işler karşılığı				
52.900.1001	Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (100 hp) 1 saatlik ücreti	sa	0,85		
	Çelik boru ile başlarının kaynakla kesilmesi, düzeltilmesi, izolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanması işleri karşılığı				
19.100.2065	Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması	m	6,384		
10.450.2321/1	2032 x 20 mm spiral kaynaklı kaplamasız çelik boru	m	1,000		
	10.450.2321 (kaplamalı çelik boru, t= 11,2 mm): 5.250,00 TL				
	Et kalınlığı artışı: 20 mm/11,2 mm= 1,786				
	5.250,00 TL x 1,786 = 9.376,50 TL				
	Kaplamasız borunun, kaplamalı boruya oranı: %92				
	İzolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanma karşılığı:				
	Boru bedeline: %5 eklenmiştir.				
	9.376,50 TL x 0,92 x 1,05 = 9.057,70 TL				
	Boru Nakli Karşılığı:				
	F = A x K x (0,0007 x M+0,01), M= 300 Km				
	F = 1 x 530 x (0,0007 x 300 + 0,01)	ton	0,992		
	İşçilik:				
10.100.1050	Borucu ustası	sa	1,40		
10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	sa	0,70		

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1017	Zemin Altından Anma Çapı 2000 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
10.100.1060	Formen	sa	0,72		
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	sa	1,40		
				Toplam	
	%... Yüklenici karı ve genel giderler				
				1 m bedeli	
TARİF: Her cins borunun, her türlü üst yapının yapısal özelliğini bozmadan yatay delgi metodu ile çakılan veya itilen çelik boru içinden geçirilmesi işi ile ilgili olarak; her cins zeminde çalışma odası kazılması, kazıdan çıkan malzemesinin çalışma odası dışına atılması, taşınması ve depolanması, toplanan suların atılması, geçiş işlemi tamamlandığında kazıdan çıkan malzemenin tekrar taşınması, çalışma odası boşluğuna doldurulması ve zeminin tesviye edilmesi, çakma ve delgi işlemi için gereken platform ve duvar kalıplarının temini ve çakılması, betonarme demirlerinin temini ve döşenmesi ile betonlarının temini ve dökülmesi, geçiş işlemi sonunda betonun kırılması ve depo sahasına taşınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins makinenin (vinç, ekskavatör, yükleyici, jeneratör, kompresör, kaynak makinesi vd.) ve bu işte kullanılmak üzere tüm diğer alet ve aracın iş yerinde çalışır hale getirilmesi, onaylı projesine ve teknik şartnamesine göre her et kalınlığında çelik borunun temini, taşınması, çalışma odasına indirilmesi, gerekmesi halinde boru ucuna kaynak ağzı açılması, boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, boru başlarındaki ovallığın giderilerek dairesel eksene alınması, boruların kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, kaynakla ilgili şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre icap ettiği kadar kaynak ile birleştirilmesi, geçiş işlemi için her cins yatay boru çakma makinesinin veya yatay hidrolik itme makinesinin çakma, itme ve delgi işlemi için iş yerinde hazırlanması, zeminin yapısal özelliğini bozmadan her cins zeminde borunun zemin içine itilmesi veya çakılması, boru içinden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına dışına atılması, taşınması ve depolanması, boru için her türlü izolatör kullanılması, boruların yağlanması, her cins kayışlarla sabitlenmesi, boruda sızdırmazlığın sağlanması, için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 metre fiyatı. ÖLÇÜ: Projesine göre zemine sürülen çelik borunun metre uzunluğudur. NOTLAR: 1- Tüm taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri dahildir. 2- Farklı cins makinalar kullanılarak yatay delgi yapılması halinde birim fiyat değişmez. 3- Çalışma odası şeklinin ve boyutunun farklı olması nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmaz. 4- Kılavuz çelik boru uzunluğu veya et kalınlığı gerekçe gösterilerek ayrıca bir zam ödenmez. 5- Yerine yerleştirilen kılavuz çelik borunun içerisinden geçirecek şebeke boru döşenmesi bedeli ilgili birim fiyattan ödenir.					

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1018	Zemin Altından Anma Çapı 2100 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
	Çalışma Odası Kazısı Karşılığı:				
52.120.1001	Makine ile bataklık, küskülük ve kaya zeminlerden gayri her cins zeminin kazılması	m³	0,918		
52.120.1002	Makine ile her cins küskülük zeminin kazılması	m³	1,836		
52.120.1004	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan yumuşak kaya ve bataklık zeminin kazılması	m³	0,5508		
52.120.1007	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan sert kayalık zeminin kazılması	m³	0,3672		
	Kazı Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000		2,938		
	Çalışma Odası Yapılması Karşılığı:				
15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	0,581		
52.170.1003	Pleymutla düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	m²	1,503		
52.170.1104	En yüksek noktası (yüksekliği) 4,00 metreye kadar olan yapı ve sınav imalatı (menfez köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	m³	0,918		
52.180.1021	Nervürlü betonarme demirinin (Ø8 - Ø12 mm) bükülmesi ve yerine konması	ton	0,035		
52.165.1005	Patlayıcı madde kullanılmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması	m³	0,581		
	Yıkım Malzemesi Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000	ton	1,395		
	Delgi Yapılması, Boru Sürülmesi Karşılığı:				
	Malzeme ve Makine:				
19.100.1109	Mikro Tünel Sistemi İle Boru Sürme Makinası'nın (250 kw, 340 HP) 1 Saatlik Ücreti	sa	1,50		
19.100.1102	Vinç'in 1 saatlik ücreti (130 hp)	sa	0,40		
19.100.1061	Kaynak makinesinin 1 sa.lık ücreti (25 hp gücünde dizel motoru ve jeneratörüyle komple)	sa	1,30		
	Boru İçinden Çalışma Odasına Çıkarılan Kazının Çalışma Odası Kenarına Atılması ve Ötelenmesi vb. işler karşılığı				
52.900.1001	Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (100 hp) 1 saatlik ücreti	sa	0,90		
	Çelik boru ile başlarının kaynakla kesilmesi, düzeltilmesi, izolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanması işleri karşılığı				
19.100.2065	Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması	m	6,704		
10.450.2322/1	2134 x 20 mm spiral kaynaklı kaplamasız çelik boru	m	1,000		
	10.450.2322 (kaplamalı çelik boru, t= 12,7 mm): 6.200,00 TL				
	Et kalınlığı artışı: 20 mm/12,7 mm= 1,575				
	6.200,00 TL x 1,575 = 9.765,00 TL				
	Kaplamasız borunun, kaplamalı boruya oranı: %92				
	İzolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanma karşılığı:				
	Boru bedeline: %5 eklenmiştir.				
	9.765,00 TL x 0,92 x 1,05 = 9.432,99 TL				
	Boru Nakli Karşılığı:				
	F = A x K x (0,0007 x M+0,01), M= 300 Km				
	F = 1 x 530 x (0,0007 x 300 + 0,01)	ton	1,043		
	İşçilik:				
10.100.1050	Borucu ustası	sa	1,50		
10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	sa	0,75		

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1018	Zemin Altından Anma Çapı 2100 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
10.100.1060	Formen	sa	0,72		
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	sa	1,50		
				Toplam	
	%... Yüklenici karı ve genel giderler				
				1 m bedeli	
TARİF: Her cins borunun, her türlü üst yapının yapısal özelliğini bozmadan yatay delgi metodu ile çakılan veya itilen çelik boru içinden geçirilmesi işi ile ilgili olarak; her cins zeminde çalışma odası kazılması, kazıdan çıkan malzemesinin çalışma odası dışına atılması, taşınması ve depolanması, toplanan suların atılması, geçiş işlemi tamamlandığında kazıdan çıkan malzemenin tekrar taşınması, çalışma odası boşluğuna doldurulması ve zeminin tesviye edilmesi, çakma ve delgi işlemi için gereken platform ve duvar kalıplarının temini ve çakılması, betonarme demirlerinin temini ve döşenmesi ile betonlarının temini ve dökülmesi, geçiş işlemi sonunda betonun kırılması ve depo sahasına taşınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins makinenin (vinç, ekskavatör, yükleyici, jeneratör, kompresör, kaynak makinesi vd.) ve bu işte kullanılmak üzere tüm diğer alet ve aracın iş yerinde çalışır hale getirilmesi, onaylı projesine ve teknik şartnamesine göre her et kalınlığında çelik borunun temini, taşınması, çalışma odasına indirilmesi, gerekmesi halinde boru ucuna kaynak ağzı açılması, boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, boru başlarındaki ovallığın giderilerek dairesel eksene alınması, boruların kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, kaynakla ilgili şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre icap ettiği kadar kaynak ile birleştirilmesi, geçiş işlemi için her cins yatay boru çakma makinesinin veya yatay hidrolik itme makinesinin çakma, itme ve delgi işlemi için iş yerinde hazırlanması, zeminin yapısal özelliğini bozmadan her cins zeminde borunun zemin içine itilmesi veya çakılması, boru içinden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına dışına atılması, taşınması ve depolanması, boru için her türlü izolatör kullanılması, boruların yağlanması, her cins kayışlarla sabitlenmesi, boruda sızdırmazlığın sağlanması, için her türlü malzeme ve zıyaatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 metre fiyatı.					
ÖLÇÜ: Projesine göre zemine sürülen çelik borunun metre uzunluğudur.					
NOTLAR:					
1- Tüm taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri dahildir.					
2- Farklı cins makinalar kullanılarak yatay delgi yapılması halinde birim fiyat değişmez.					
3- Çalışma odası şeklinin ve boyutunun farklı olması nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmaz.					
4- Kılavuz çelik boru uzunluğu veya et kalınlığı gerekçe gösterilerek ayrıca bir zam ödenmez.					
5- Yerine yerleştirilen kılavuz çelik borunun içerisinden geçirecek şebeke boru döşenmesi bedeli ilgili birim fiyattan ödenir.					

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1019	Zemin Altından Anma Çapı 2200 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
	Çalışma Odası Kazısı Karşılığı:				
52.120.1001	Makine ile bataklık, küskülük ve kaya zeminlerden gayri her cins zeminin kazılması	m³	0,936		
52.120.1002	Makine ile her cins küskülük zeminin kazılması	m³	1,872		
52.120.1004	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan yumuşak kaya ve bataklık balçık zeminin kazılması	m³	0,5616		
52.120.1007	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan sert kayalık zeminin kazılması	m³	0,3744		
	Kazı Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000		2,995		
	Çalışma Odası Yapılması Karşılığı:				
15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	0,593		
52.170.1003	Pleymutla düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	m²	1,528		
52.170.1104	En yüksek noktası (yüksekliği) 4,00 metreye kadar olan yapı ve sınav imalatı (menfez köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	m³	0,936		
52.180.1021	Nervürlü betonarme demirinin (Ø8 - Ø12 mm) bükülmesi ve yerine konması	ton	0,036		
52.165.1005	Patlayıcı madde kullanılmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması	m³	0,593		
	Yıkım Malzemesi Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000	ton	1,423		
	Delgi Yapılması, Boru Sürülmesi Karşılığı:				
	Malzeme ve Makine:				
19.100.1109	Mikro Tünel Sistemi İle Boru Sürme Makinası'nın (250 kw, 340 HP) 1 Saatlik Ücreti	sa	1,50		
19.100.1102	Vinç'in 1 saatlik ücreti (130 hp)	sa	0,40		
19.100.1061	Kaynak makinesinin 1 sa.lik ücreti (25 hp gücünde dizel motoru ve jeneratörüyle komple)	sa	1,30		
	Boru İçinden Çalışma Odasına Çıkarılan Kazının Çalışma Odası Kenarına Atılması ve Ötelenmesi vb. işler karşılığı				
52.900.1001	Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (100 hp) 1 saatlik ücreti	sa	0,95		
	Çelik boru ile başlarının kaynakla kesilmesi, düzeltilmesi, izolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanması işleri karşılığı				
19.100.2065	Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması	m	7,021		
10.450.2323/1	2235 x 20 mm spiral kaynaklı kaplamasız çelik boru	m	1,000		
	10.450.2323 (kaplamalı çelik boru, t= 12,7 mm): 6.500,00 TL				
	Et kalınlığı artışı: 20 mm/12,7 mm= 1,575				
	6.500,00 TL x 1,575 = 10.237,50 TL				
	Kaplamasız borunun, kaplamalı boruya oranı: %92				
	İzolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanma karşılığı:				
	Boru bedeline: %5 eklenmiştir.				
	10.237,50 TL x 0,92 x 1,05 = 9.889,43 TL				
	Boru Nakli Karşılığı:				
	F = A x K x (0,0007 x M+0,01), M= 300 Km				
	F = 1 x 530 x (0,0007 x 300 + 0,01)	ton	1,093		
	İşçilik:				
10.100.1050	Borucu ustası	sa	1,50		
10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	sa	0,75		

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1019	Zemin Altından Anma Çapı 2200 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
10.100.1060	Formen	sa	0,72		
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	sa	1,50		
				Toplam	
	%... Yüklenici karı ve genel giderler				
				1 m bedeli	
TARİF: Her cins borunun, her türlü üst yapının yapısal özelliğini bozmadan yatay delgi metodu ile çakılan veya itilen çelik boru içinden geçirilmesi işi ile ilgili olarak; her cins zeminde çalışma odası kazılması, kazıdan çıkan malzemesinin çalışma odası dışına atılması, taşınması ve depolanması, toplanan suların atılması, geçiş işlemi tamamlandığında kazıdan çıkan malzemenin tekrar taşınması, çalışma odası boşluğuna doldurulması ve zeminin tesviye edilmesi, çakma ve delgi işlemi için gereken platform ve duvar kalıplarının temini ve çakılması, betonarme demirlerinin temini ve döşenmesi ile betonlarının temini ve dökülmesi, geçiş işlemi sonunda betonun kırılması ve depo sahasına taşınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins makinenin (vinç, ekskavatör, yükleyici, jeneratör, kompresör, kaynak makinesi vd.) ve bu işte kullanılmak üzere tüm diğer alet ve aracın iş yerinde çalışır hale getirilmesi, onaylı projesine ve teknik şartnamesine göre her et kalınlığında çelik borunun temini, taşınması, çalışma odasına indirilmesi, gerekmesi halinde boru ucuna kaynak ağzı açılması, boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, boru başlarındaki ovallığın giderilerek dairesel eksene alınması, boruların kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, kaynakla ilgili şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre icap ettiği kadar kaynak ile birleştirilmesi, geçiş işlemi için her cins yatay boru çakma makinesinin veya yatay hidrolik itme makinesinin çakma, itme ve delgi işlemi için iş yerinde hazırlanması, zeminin yapısal özelliğini bozmadan her cins zeminde borunun zemin içine itilmesi veya çakılması, boru içinden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına dışına atılması, taşınması ve depolanması, boru için her türlü izolatör kullanılması, boruların yağlanması, her cins kayışlarla sabitlenmesi, boruda sızdırmazlığın sağlanması, için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 metre fiyatı. ÖLÇÜ: Projesine göre zemine sürülen çelik borunun metre uzunluğudur. NOTLAR: 1- Tüm taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri dahildir. 2- Farklı cins makinalar kullanılarak yatay delgi yapılması halinde birim fiyat değişmez. 3- Çalışma odası şeklinin ve boyutunun farklı olması nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmaz. 4- Kılavuz çelik boru uzunluğu veya et kalınlığı gerekçe gösterilerek ayrıca bir zam ödenmez. 5- Yerine yerleştirilen kılavuz çelik borunun içerisinden geçirecek şebeke boru döşenmesi bedeli ilgili birim fiyattan ödenir.					

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1020	Zemin Altından Anma Çapı 2300 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
	Çalışma Odası Kazısı Karşılığı:				
52.120.1001	Makine ile bataklık, küskülük ve kaya zeminlerden gayri her cins zeminin kazılması	m³	0,954		
52.120.1002	Makine ile her cins küskülük zeminin kazılması	m³	1,908		
52.120.1004	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan yumuşak kaya ve bataklık balçık zeminin kazılması	m³	0,5724		
52.120.1007	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan sert kayalık zeminin kazılması	m³	0,3816		
	Kazı Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000		3,053		
	Çalışma Odası Yapılması Karşılığı:				
15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	0,604		
52.170.1003	Pleymutla düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	m²	1,553		
52.170.1104	En yüksek noktası (yüksekliği) 4,00 metreye kadar olan yapı ve sınav imalatı (menfez köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	m³	0,954		
52.180.1021	Nervürlü betonarme demirinin (Ø8 - Ø12 mm) bükülmesi ve yerine konması	ton	0,036		
52.165.1005	Patlayıcı madde kullanılmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması	m³	0,604		
	Yıkım Malzemesi Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000	ton	1,45		
	Delgi Yapılması, Boru Sürülmesi Karşılığı:				
	Malzeme ve Makine:				
19.100.1109	Mikro Tünel Sistemi İle Boru Sürme Makinası'nın (250 kw, 340 HP) 1 Saatlik Ücreti	sa	1,60		
19.100.1102	Vinç'in 1 saatlik ücreti (130 hp)	sa	0,40		
19.100.1061	Kaynak makinesinin 1 sa.lik ücreti (25 hp gücünde dizel motoru ve jeneratörüyle komple)	sa	1,35		
	Boru İçinden Çalışma Odasına Çıkarılan Kazının Çalışma Odası Kenarına Atılması ve Ötelenmesi vb. işler karşılığı				
52.900.1001	Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (100 hp) 1 saatlik ücreti	sa	0,95		
	Çelik boru ile başlarının kaynakla kesilmesi, düzeltilmesi, izolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanması işleri karşılığı				
19.100.2065	Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması	m	7,342		
10.450.2324/1	2337 x 20 mm spiral kaynaklı kaplamasız çelik boru	m	1,000		
	10.450.2324 (kaplamalı çelik boru, t= 14,3 mm): 7.500,00 TL				
	Et kalınlığı artışı: 20 mm/14,3 mm= 1,399				
	7.500,00 TL x 1,399 = 10.492,50 TL				
	Kaplamasız borunun, kaplamalı boruya oranı: %92				
	İzolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanma karşılığı:				
	Boru bedeline: %5 eklenmiştir.				
	10.492,50 TL x 0,92 x 1,05 = 10.135,76 TL				
	Boru Nakli Karşılığı:				
	F = A x K x (0,0007 x M+0,01), M= 300 Km				
	F = 1 x 530 x (0,0007 x 300 + 0,01)	ton	1,143		
	İşçilik:				
10.100.1050	Borucu ustası	sa	1,60		
10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	sa	0,80		

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1020	Zemin Altından Anma Çapı 2300 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
10.100.1060	Formen	sa	0,72		
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	sa	1,60		
				Toplam	
	%... Yüklenici karı ve genel giderler				
				1 m bedeli	
TARİF: Her cins borunun, her türlü üst yapının yapısal özelliğini bozmadan yatay delgi metodu ile çakılan veya itilen çelik boru içinden geçirilmesi işi ile ilgili olarak; her cins zeminde çalışma odası kazılması, kazıdan çıkan malzemesinin çalışma odası dışına atılması, taşınması ve depolanması, toplanan suların atılması, geçiş işlemi tamamlandığında kazıdan çıkan malzemenin tekrar taşınması, çalışma odası boşluğuna doldurulması ve zeminin tesviye edilmesi, çakma ve delgi işlemi için gereken platform ve duvar kalıplarının temini ve çakılması, betonarme demirlerinin temini ve döşenmesi ile betonlarının temini ve dökülmesi, geçiş işlemi sonunda betonun kırılması ve depo sahasına taşınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins makinenin (vinç, ekskavatör, yükleyici, jeneratör, kompresör, kaynak makinesi vd.) ve bu işte kullanılmak üzere tüm diğer alet ve aracın iş yerinde çalışır hale getirilmesi, onaylı projesine ve teknik şartnamesine göre her et kalınlığında çelik borunun temini, taşınması, çalışma odasına indirilmesi, gerekmesi halinde boru ucuna kaynak ağzı açılması, boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, boru başlarındaki ovallığın giderilerek dairesel eksene alınması, boruların kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, kaynakla ilgili şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre icap ettiği kadar kaynak ile birleştirilmesi, geçiş işlemi için her cins yatay boru çakma makinesinin veya yatay hidrolik itme makinesinin çakma, itme ve delgi işlemi için iş yerinde hazırlanması, zeminin yapısal özelliğini bozmadan her cins zeminde borunun zemin içine itilmesi veya çakılması, boru içinden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına dışına atılması, taşınması ve depolanması, boru için her türlü izolatör kullanılması, boruların yağlanması, her cins kayışlarla sabitlenmesi, boruda sızdırmazlığın sağlanması, için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 metre fiyatı.					
ÖLÇÜ: Projesine göre zemine sürülen çelik borunun metre uzunluğudur.					
NOTLAR:					
1- Tüm taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri dahildir.					
2- Farklı cins makinalar kullanılarak yatay delgi yapılması halinde birim fiyat değişmez.					
3- Çalışma odası şeklinin ve boyutunun farklı olması nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmaz.					
4- Kılavuz çelik boru uzunluğu veya et kalınlığı gerekçe gösterilerek ayrıca bir zam ödenmez.					
5- Yerine yerleştirilen kılavuz çelik borunun içerisinden geçirilecek şebeke boru döşenmesi bedeli ilgili birim fiyattan ödenir.					

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
52.190.1021	Zemin Altından Anma Çapı 2400 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi					m
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)	
	Çalışma Odası Kazısı Karşılığı:					
52.120.1001	Makine ile bataklık, küskülük ve kaya zeminlerden gayri her cins zeminin kazılması	m³	0,972			
52.120.1002	Makine ile her cins küskülük zeminin kazılması	m³	1,944			
52.120.1004	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan yumuşak kaya ve bataklık balçık zeminin kazılması	m³	0,5832			
52.120.1007	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan sert kayalık zeminin kazılması	m³	0,3888			
	Kazı Nakli Karşılığı:					
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m					
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000		3,110			
	Çalışma Odası Yapılması Karşılığı:					
15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	0,616			
52.170.1003	Pleymutla düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	m²	1,578			
52.170.1104	En yüksek noktası (yüksekliği) 4,00 metreye kadar olan yapı ve sınav imalatı (menfez köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	m³	0,972			
52.180.1021	Nervürlü betonarme demirinin (Ø8 - Ø12 mm) bükülmesi ve yerine konması	ton	0,037			
52.165.1005	Patlayıcı madde kullanılmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması	m³	0,616			
	Yıkım Malzemesi Nakli Karşılığı:					
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m					
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000	ton	1,477			
	Delgi Yapılması, Boru Sürülmesi Karşılığı:					
	Malzeme ve Makine:					
19.100.1109	Mikro Tünel Sistemi İle Boru Sürme Makinası'nın (250 kw, 340 HP) 1 Saatlik Ücreti	sa	1,60			
19.100.1102	Vinç'in 1 saatlik ücreti (130 hp)	sa	0,40			
19.100.1061	Kaynak makinesinin 1 sa.lık ücreti (25 hp gücünde dizel motoru ve jeneratörüyle komple)	sa	1,35			
	Boru İçinden Çalışma Odasına Çıkarılan Kazının Çalışma Odası Kenarına Atılması ve Ötelenmesi vb. işler karşılığı					
52.900.1001	Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (100 hp) 1 saatlik ücreti	sa	1,00			
	Çelik boru ile başlarının kaynakla kesilmesi, düzeltilmesi, izolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanması işleri karşılığı					
19.100.2065	Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması	m	7,659			
10.450.2325/1	2438 x 20 mm spiral kaynaklı kaplamasız çelik boru	m	1,000			
	10.450.2325 (kaplamalı çelik boru, t= 14,3 mm): 7.800,00 TL					
	Et kalınlığı artışı: 20 mm/14,3 mm= 1,399					
	7.800,00 TL x 1,399 = 10.912,20 TL					
	Kaplamasız borunun, kaplamalı boruya oranı: %92					
	İzolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanma karşılığı:					
	Boru bedeline: %5 eklenmiştir.					
	10.912,20 TL x 0,92 x 1,05 = 10.541,19 TL					
	Boru Nakli Karşılığı:					
	F = A x K x (0,0007 x M+0,01), M= 300 Km					
	F = 1 x 530 x (0,0007 x 300 + 0,01)	ton	1,193			
	İşçilik:					
10.100.1050	Borucu ustası	sa	1,60			
10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	sa	0,80			

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1021	Zemin Altından Anma Çapı 2400 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
10.100.1060	Formen	sa	0,72		
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	sa	1,60		
				Toplam	
	%... Yüklenici karı ve genel giderler				
				1 m bedeli	
TARİF: Her cins borunun, her türlü üst yapının yapısal özelliğini bozmadan yatay delgi metodu ile çakılan veya itilen çelik boru içinden geçirilmesi işi ile ilgili olarak; her cins zeminde çalışma odası kazılması, kazıdan çıkan malzemesinin çalışma odası dışına atılması, taşınması ve depolanması, toplanan suların atılması, geçiş işlemi tamamlandığında kazıdan çıkan malzemenin tekrar taşınması, çalışma odası boşluğuna doldurulması ve zeminin tesviye edilmesi, çakma ve delgi işlemi için gereken platform ve duvar kalıplarının temini ve çakılması, betonarme demirlerinin temini ve döşenmesi ile betonlarının temini ve dökülmesi, geçiş işlemi sonunda betonun kırılması ve depo sahasına taşınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins makinenin (vinç, ekskavatör, yükleyici, jeneratör, kompresör, kaynak makinesi vd.) ve bu işte kullanılmak üzere tüm diğer alet ve aracın iş yerinde çalışır hale getirilmesi, onaylı projesine ve teknik şartnamesine göre her et kalınlığında çelik borunun temini, taşınması, çalışma odasına indirilmesi, gerekmesi halinde boru ucuna kaynak ağzı açılması, boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, boru başlarındaki ovallığın giderilerek dairesel eksene alınması, boruların kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, kaynakla ilgili şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre icap ettiği kadar kaynak ile birleştirilmesi, geçiş işlemi için her cins yatay boru çakma makinesinin veya yatay hidrolik itme makinesinin çakma, itme ve delgi işlemi için iş yerinde hazırlanması, zeminin yapısal özelliğini bozmadan her cins zeminde borunun zemin içine itilmesi veya çakılması, boru içinden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına dışına atılması, taşınması ve depolanması, boru için her türlü izolatör kullanılması, boruların yağlanması, her cins kayışlarla sabitlenmesi, boruda sızdırmazlığın sağlanması, için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 metre fiyatı. ÖLÇÜ: Projesine göre zemine sürülen çelik borunun metre uzunluğudur. NOTLAR: 1- Tüm taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri dahildir. 2- Farklı cins makinalar kullanılarak yatay delgi yapılması halinde birim fiyat değişmez. 3- Çalışma odası şeklinin ve boyutunun farklı olması nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmaz. 4- Kılavuz çelik boru uzunluğu veya et kalınlığı gerekçe gösterilerek ayrıca bir zam ödenmez. 5- Yerine yerleştirilen kılavuz çelik borunun içerisinden geçirecek şebeke boru döşenmesi bedeli ilgili birim fiyattan ödenir.					

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1022	Zemin Altından Anma Çapı 2500 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
	Çalışma Odası Kazısı Karşılığı:				
52.120.1001	Makine ile bataklık, küskülük ve kaya zeminlerden gayri her cins zeminin kazılması	m³	0,990		
52.120.1002	Makine ile her cins küskülük zeminin kazılması	m³	1,980		
52.120.1004	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan yumuşak kaya ve bataklık zeminin kazılması	m³	0,594		
52.120.1007	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan sert kayalık zeminin kazılması	m³	0,396		
	Kazı Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000		3,168		
	Çalışma Odası Yapılması Karşılığı:				
15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	0,627		
52.170.1003	Pleymutla düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	m²	1,603		
52.170.1104	En yüksek noktası (yüksekliği) 4,00 metreye kadar olan yapı ve sınav imalatı (menfez köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	m³	0,990		
52.180.1021	Nervürlü betonarme demirinin (Ø8 - Ø12 mm) bükülmesi ve yerine konması	ton	0,038		
52.165.1005	Patlayıcı madde kullanılmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması	m³	0,627		
	Yıkım Malzemesi Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000	ton	1,505		
	Delgi Yapılması, Boru Sürülmesi Karşılığı:				
	Malzeme ve Makine:				
19.100.1109	Mikro Tünel Sistemi İle Boru Sürme Makinası'nın (250 kw, 340 HP) 1 Saatlik Ücreti	sa	1,70		
19.100.1102	Vinç'in 1 saatlik ücreti (130 hp)	sa	0,45		
19.100.1061	Kaynak makinesinin 1 sa.lik ücreti (25 hp gücünde dizel motoru ve jeneratörüyle komple)	sa	1,40		
	Boru İçinden Çalışma Odasına Çıkarılan Kazının Çalışma Odası Kenarına Atılması ve Ötelenmesi vb. işler karşılığı				
52.900.1001	Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (100 hp) 1 saatlik ücreti	sa	1,05		
	Çelik boru ile başlarının kaynakla kesilmesi, düzeltilmesi, izolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanması işleri karşılığı				
19.100.2065	Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması	m	7,980		
10.450.2326/1	2540 x 20 mm spiral kaynaklı kaplamasız çelik boru	m	1,000		
	10.450.2326 (kaplamalı çelik boru, t= 15,9 mm): 8.900,00 TL				
	Et kalınlığı artışı: 20 mm/15,9 mm= 1,258				
	8.900,00 TL x 1,258 = 11.196,20 TL				
	Kaplamasız borunun, kaplamalı boruya oranı: %92				
	İzolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanma karşılığı:				
	Boru bedeline: %5 eklenmiştir.				
	11.196,20 TL x 0,92 x 1,05 = 10.815,53 TL				
	Boru Nakli Karşılığı:				
	F = A x K x (0,0007 x M+0,01), M= 300 Km				
	F = 1 x 530 x (0,0007 x 300 + 0,01)	ton	1,243		
	İşçilik:				
10.100.1050	Borucu ustası	sa	1,70		
10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	sa	0,85		

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1022	Zemin Altından Anma Çapı 2500 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
10.100.1060	Formen	sa	0,72		
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	sa	1,70		
				Toplam	
	%... Yüklenici karı ve genel giderler				
				1 m bedeli	
TARİF: Her cins borunun, her türlü üst yapının yapısal özelliğini bozmadan yatay delgi metodu ile çakılan veya itilen çelik boru içinden geçirilmesi işi ile ilgili olarak; her cins zeminde çalışma odası kazılması, kazıdan çıkan malzemesinin çalışma odası dışına atılması, taşınması ve depolanması, toplanan suların atılması, geçiş işlemi tamamlandığında kazıdan çıkan malzemenin tekrar taşınması, çalışma odası boşluğuna doldurulması ve zeminin tesviye edilmesi, çakma ve delgi işlemi için gereken platform ve duvar kalıplarının temini ve çakılması, betonarme demirlerinin temini ve döşenmesi ile betonlarının temini ve dökülmesi, geçiş işlemi sonunda betonun kırılması ve depo sahasına taşınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins makinenin (vinç, ekskavatör, yükleyici, jeneratör, kompresör, kaynak makinesi vd.) ve bu işte kullanılmak üzere tüm diğer alet ve aracın iş yerinde çalışır hale getirilmesi, onaylı projesine ve teknik şartnamesine göre her et kalınlığında çelik borunun temini, taşınması, çalışma odasına indirilmesi, gerekmesi halinde boru ucuna kaynak ağzı açılması, boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, boru başlarındaki ovallığın giderilerek dairesel eksene alınması, boruların kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, kaynakla ilgili şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre icap ettiği kadar kaynak ile birleştirilmesi, geçiş işlemi için her cins yatay boru çakma makinesinin veya yatay hidrolik itme makinesinin çakma, itme ve delgi işlemi için iş yerinde hazırlanması, zeminin yapısal özelliğini bozmadan her cins zeminde borunun zemin içine itilmesi veya çakılması, boru içinden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına dışına atılması, taşınması ve depolanması, boru için her türlü izolatör kullanılması, boruların yağlanması, her cins kayışlarla sabitlenmesi, boruda sızdırmazlığın sağlanması, için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 metre fiyatı. ÖLÇÜ: Projesine göre zemine sürülen çelik borunun metre uzunluğudur. NOTLAR: 1- Tüm taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri dahildir. 2- Farklı cins makinalar kullanılarak yatay delgi yapılması halinde birim fiyat değişmez. 3- Çalışma odası şeklinin ve boyutunun farklı olması nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmaz. 4- Kılavuz çelik boru uzunluğu veya et kalınlığı gerekçe gösterilerek ayrıca bir zam ödenmez. 5- Yerine yerleştirilen kılavuz çelik borunun içerisinden geçirilecek şebeke boru döşenmesi bedeli ilgili birim fiyattan ödenir.					

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1023	Zemin Altından Anma Çapı 2600 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
	Çalışma Odası Kazısı Karşılığı:				
52.120.1001	Makine ile bataklık, küskülük ve kaya zeminlerden gayri her cins zeminin kazılması	m³	1,008		
52.120.1002	Makine ile her cins küskülük zeminin kazılması	m³	2,016		
52.120.1004	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan yumuşak kaya ve bataklık balçık zeminin kazılması	m³	0,6048		
52.120.1007	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan sert kayalık zeminin kazılması	m³	0,4032		
	Kazı Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000		3,226		
	Çalışma Odası Yapılması Karşılığı:				
15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	0,638		
52.170.1003	Pleymutla düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	m²	1,628		
52.170.1104	En yüksek noktası (yüksekliği) 4,00 metreye kadar olan yapı ve sınav imalatı (menfez köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	m³	1,008		
52.180.1021	Nervürlü betonarme demirinin (Ø8 - Ø12 mm) bükülmesi ve yerine konması	ton	0,038		
52.165.1005	Patlayıcı madde kullanılmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması	m³	0,638		
	Yıkım Malzemesi Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000	ton	1,532		
	Delgi Yapılması, Boru Sürülmesi Karşılığı:				
	Malzeme ve Makine:				
19.100.1109	Mikro Tünel Sistemi İle Boru Sürme Makinası'nın (250 kw, 340 HP) 1 Saatlik Ücreti	sa	1,70		
19.100.1102	Vinç'in 1 saatlik ücreti (130 hp)	sa	0,45		
19.100.1061	Kaynak makinesinin 1 sa.lık ücreti (25 hp gücünde dizel motoru ve jeneratörüyle komple)	sa	1,40		
	Boru İçinden Çalışma Odasına Çıkarılan Kazının Çalışma Odası Kenarına Atılması ve Ötelenmesi vb. işler karşılığı				
52.900.1001	Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (100 hp) 1 saatlik ücreti	sa	1,05		
	Çelik boru ile başlarının kaynakla kesilmesi, düzeltilmesi, izolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanması işleri karşılığı				
19.100.2065	Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması	m	8,300		
10.450.2327/1	2642 x 20 mm spiral kaynaklı kaplamasız çelik boru	m	1,000		
	10.450.2327 (kaplamalı çelik boru, t= 17,46 mm): 10.100,00 TL				
	Et kalınlığı artışı: 20 mm/17,46 mm= 1,145				
	10.100,00 TL x 1,145 = 11.564,50 TL				
	Kaplamasız borunun, kaplamalı boruya oranı: %91				
	İzolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanma karşılığı:				
	Boru bedeline: %5 eklenmiştir.				
	11.564,50 TL x 0,91 x 1,05 = 11.049,88 TL				
	Boru Nakli Karşılığı:				
	F = A x K x (0,0007 x M+0,01), M= 300 Km				
	F = 1 x 530 x (0,0007 x 300 + 0,01)	ton	1,293		
	İşçilik:				
10.100.1050	Borucu ustası	sa	1,70		
10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	sa	0,85		

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1023	Zemin Altından Anma Çapı 2600 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
10.100.1060	Formen	sa	0,72		
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	sa	1,70		
				Toplam	
	%... Yüklenici karı ve genel giderler				
				1 m bedeli	
TARİF: Her cins borunun, her türlü üst yapının yapısal özelliğini bozmadan yatay delgi metodu ile çakılan veya itilen çelik boru içinden geçirilmesi işi ile ilgili olarak; her cins zeminde çalışma odası kazılması, kazıdan çıkan malzemesinin çalışma odası dışına atılması, taşınması ve depolanması, toplanan suların atılması, geçiş işlemi tamamlandığında kazıdan çıkan malzemenin tekrar taşınması, çalışma odası boşluğuna doldurulması ve zeminin tesviye edilmesi, çakma ve delgi işlemi için gereken platform ve duvar kalıplarının temini ve çakılması, betonarme demirlerinin temini ve döşenmesi ile betonlarının temini ve dökülmesi, geçiş işlemi sonunda betonun kırılması ve depo sahasına taşınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins makinenin (vinç, ekskavatör, yükleyici, jeneratör, kompresör, kaynak makinesi vd.) ve bu işte kullanılmak üzere tüm diğer alet ve aracın iş yerinde çalışır hale getirilmesi, onaylı projesine ve teknik şartnamesine göre her et kalınlığında çelik borunun temini, taşınması, çalışma odasına indirilmesi, gerekmesi halinde boru ucuna kaynak ağzı açılması, boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, boru başlarındaki ovallığın giderilerek dairesel eksene alınması, boruların kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, kaynakla ilgili şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre icap ettiği kadar kaynak ile birleştirilmesi, geçiş işlemi için her cins yatay boru çakma makinesinin veya yatay hidrolik itme makinesinin çakma, itme ve delgi işlemi için iş yerinde hazırlanması, zeminin yapısal özelliğini bozmadan her cins zeminde borunun zemin içine itilmesi veya çakılması, boru içinden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına dışına atılması, taşınması ve depolanması, boru için her türlü izolatör kullanılması, boruların yağlanması, her cins kayışlarla sabitlenmesi, boruda sızdırmazlığın sağlanması, için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 metre fiyatı.					
ÖLÇÜ: Projesine göre zemine sürülen çelik borunun metre uzunluğudur.					
NOTLAR:					
1- Tüm taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri dahildir.					
2- Farklı cins makinalar kullanılarak yatay delgi yapılması halinde birim fiyat değişmez.					
3- Çalışma odası şeklinin ve boyutunun farklı olması nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmaz.					
4- Kılavuz çelik boru uzunluğu veya et kalınlığı gerekçe gösterilerek ayrıca bir zam ödenmez.					
5- Yerine yerleştirilen kılavuz çelik borunun içerisinden geçirilecek şebeke boru döşenmesi bedeli ilgili birim fiyattan ödenir.					

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1024	Zemin Altından Anma Çapı 2700 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
	Çalışma Odası Kazısı Karşılığı:				
52.120.1001	Makine ile bataklık, küskülük ve kaya zeminlerden gayri her cins zeminin kazılması	m³	1,026		
52.120.1002	Makine ile her cins küskülük zeminin kazılması	m³	2,052		
52.120.1004	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan yumuşak kaya ve bataklık balçık zeminin kazılması	m³	0,6156		
52.120.1007	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan sert kayalık zeminin kazılması	m³	0,4104		
	Kazı Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000		3,283		
	Çalışma Odası Yapılması Karşılığı:				
15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	0,650		
52.170.1003	Pleymutla düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	m²	1,653		
52.170.1104	En yüksek noktası (yüksekliği) 4,00 metreye kadar olan yapı ve sınav imalatı (menfez köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	m³	1,026		
52.180.1021	Nervürlü betonarme demirinin (Ø8 - Ø12 mm) bükülmesi ve yerine konması	ton	0,039		
52.165.1005	Patlayıcı madde kullanılmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması	m³	0,650		
	Yıkım Malzemesi Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000	ton	1,56		
	Delgi Yapılması, Boru Sürülmesi Karşılığı:				
	Malzeme ve Makine:				
19.100.1109	Mikro Tünel Sistemi İle Boru Sürme Makinası'nın (250 kw, 340 HP) 1 Saatlik Ücreti	sa	1,80		
19.100.1102	Vinç'in 1 saatlik ücreti (130 hp)	sa	0,45		
19.100.1061	Kaynak makinesinin 1 sa.lık ücreti (25 hp gücünde dizel motoru ve jeneratörüyle komple)	sa	1,50		
	Boru İçinden Çalışma Odasına Çıkarılan Kazının Çalışma Odası Kenarına Atılması ve Ötelenmesi vb. işler karşılığı				
52.900.1001	Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (100 hp) 1 saatlik ücreti	sa	1,10		
	Çelik boru ile başlarının kaynakla kesilmesi, düzeltilmesi, izolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanması işleri karşılığı				
19.100.2065	Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması	m	8,617		
10.450.2327/E/1	2743 x 20 mm spiral kaynaklı kaplamasız çelik boru	m	1,000		
	10.450.2327/E (kaplamalı çelik boru, t= 17,83 mm): 10.700,00 TL				
	Et kalınlığı artışı: 20 mm/17,83 mm= 1,122				
	10.700,00 TL x 1,122 = 12.005,40 TL				
	Kaplamasız borunun, kaplamalı boruya oranı: %91				
	İzolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanma karşılığı:				
	Boru bedeline: %5 eklenmiştir.				
	12.005,40 TL x 0,91 x 1,05 = 11.471,16 TL				
	Boru Nakli Karşılığı:				
	F = A x K x (0,0007 x M+0,01), M= 300 Km				
	F = 1 x 530 x (0,0007 x 300 + 0,01)	ton	1,343		
	İşçilik:				
10.100.1050	Borucu ustası	sa	1,70		
10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	sa	0,90		

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1024	Zemin Altından Anma Çapı 2700 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
10.100.1060	Formen	sa	0,72		
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	sa	1,80		
				Toplam	
	%... Yüklenici karı ve genel giderler				
				1 m bedeli	
TARİF: Her cins borunun, her türlü üst yapının yapısal özelliğini bozmadan yatay delgi metodu ile çakılan veya itilen çelik boru içinden geçirilmesi işi ile ilgili olarak; her cins zeminde çalışma odası kazılması, kazıdan çıkan malzemesinin çalışma odası dışına atılması, taşınması ve depolanması, toplanan suların atılması, geçiş işlemi tamamlandığında kazıdan çıkan malzemenin tekrar taşınması, çalışma odası boşluğuna doldurulması ve zeminin tesviye edilmesi, çakma ve delgi işlemi için gereken platform ve duvar kalıplarının temini ve çakılması, betonarme demirlerinin temini ve döşenmesi ile betonlarının temini ve dökülmesi, geçiş işlemi sonunda betonun kırılması ve depo sahasına taşınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins makinenin (vinç, ekskavatör, yükleyici, jeneratör, kompresör, kaynak makinesi vd.) ve bu işte kullanılmak üzere tüm diğer alet ve aracın iş yerinde çalışır hale getirilmesi, onaylı projesine ve teknik şartnamesine göre her et kalınlığında çelik borunun temini, taşınması, çalışma odasına indirilmesi, gerekmesi halinde boru ucuna kaynak ağzı açılması, boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, boru başlarındaki ovallığın giderilerek dairesel eksene alınması, boruların kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, kaynakla ilgili şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre icap ettiği kadar kaynak ile birleştirilmesi, geçiş işlemi için her cins yatay boru çakma makinesinin veya yatay hidrolik itme makinesinin çakma, itme ve delgi işlemi için iş yerinde hazırlanması, zeminin yapısal özelliğini bozmadan her cins zeminde borunun zemin içine itilmesi veya çakılması, boru içinden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına dışına atılması, taşınması ve depolanması, boru için her türlü izolatör kullanılması, boruların yağlanması, her cins kayışlarla sabitlenmesi, boruda sızdırmazlığın sağlanması, için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 metre fiyatı.					
ÖLÇÜ: Projesine göre zemine sürülen çelik borunun metre uzunluğudur.					
NOTLAR:					
1- Tüm taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri dahildir.					
2- Farklı cins makinalar kullanılarak yatay delgi yapılması halinde birim fiyat değişmez.					
3- Çalışma odası şeklinin ve boyutunun farklı olması nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmaz.					
4- Kılavuz çelik boru uzunluğu veya et kalınlığı gerekçe gösterilerek ayrıca bir zam ödenmez.					
5- Yerine yerleştirilen kılavuz çelik borunun içerisinden geçirilecek şebeke boru döşenmesi bedeli ilgili birim fiyattan ödenir.					

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1025	Zemin Altından Anma Çapı 2800 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
	Çalışma Odası Kazısı Karşılığı:				
52.120.1001	Makine ile bataklık, küskülük ve kaya zeminlerden gayri her cins zeminin kazılması	m³	1,044		
52.120.1002	Makine ile her cins küskülük zeminin kazılması	m³	2,088		
52.120.1004	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan yumuşak kaya ve bataklık balçık zeminin kazılması	m³	0,6264		
52.120.1007	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan sert kayalık zeminin kazılması	m³	0,4176		
	Kazı Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000		3,341		
	Çalışma Odası Yapılması Karşılığı:				
15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	0,661		
52.170.1003	Pleymutla düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	m²	1,678		
52.170.1104	En yüksek noktası (yüksekliği) 4,00 metreye kadar olan yapı ve sınav imalatı (menfez köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	m³	1,044		
52.180.1021	Nervürlü betonarme demirinin (Ø8 - Ø12 mm) bükülmesi ve yerine konması	ton	0,040		
52.165.1005	Patlayıcı madde kullanılmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması	m³	0,661		
	Yıkım Malzemesi Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000	ton	1,587		
	Delgi Yapılması, Boru Sürülmesi Karşılığı:				
	Malzeme ve Makine:				
19.100.1109	Mikro Tünel Sistemi İle Boru Sürme Makinası'nın (250 kw, 340 HP) 1 Saatlik Ücreti	sa	1,80		
19.100.1102	Vinç'in 1 saatlik ücreti (130 hp)	sa	0,45		
19.100.1061	Kaynak makinesinin 1 sa.lık ücreti (25 hp gücünde dizel motoru ve jeneratörüyle komple)	sa	1,50		
	Boru İçinden Çalışma Odasına Çıkarılan Kazının Çalışma Odası Kenarına Atılması ve Ötelenmesi vb. işler karşılığı				
52.900.1001	Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (100 hp) 1 saatlik ücreti	sa	1,10		
	Çelik boru ile başlarının kaynakla kesilmesi, düzeltilmesi, izolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanması işleri karşılığı				
19.100.2065	Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması	m	8,938		
10.450.2328/1	2845 x 25,4 mm spiral kaynaklı kaplamasız çelik boru	m	1,000		
	10.450.2328 (kaplamalı çelik boru, t= 18,2 mm): 11.300,00 TL				
	Et kalınlığı artışı: 25,4 mm/18,2 mm= 1,396				
	11.300,00 TL x 1,396 = 15.774,80 TL				
	Kaplamasız borunun, kaplamalı boruya oranı: %93				
	İzolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanma karşılığı:				
	Boru bedeline: %5 eklenmiştir.				
	15.774,80 TL x 0,93 x 1,05 = 15.404,09 TL				
	Boru Nakli Karşılığı:				
	F = A x K x (0,0007 x M+0,01), M= 300 Km				
	F = 1 x 530 x (0,0007 x 300 + 0,01)	ton	1,766		
	İşçilik:				
10.100.1050	Borucu ustası	sa	1,70		
10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	sa	0,90		

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1025	Zemin Altından Anma Çapı 2800 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
10.100.1060	Formen	sa	0,72		
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	sa	1,80		
				Toplam	
	%... Yüklenici karı ve genel giderler				
				1 m bedeli	
TARİF: Her cins borunun, her türlü üst yapının yapısal özelliğini bozmadan yatay delgi metodu ile çakılan veya itilen çelik boru içinden geçirilmesi işi ile ilgili olarak; her cins zeminde çalışma odası kazılması, kazıdan çıkan malzemesinin çalışma odası dışına atılması, taşınması ve depolanması, toplanan suların atılması, geçiş işlemi tamamlandığında kazıdan çıkan malzemenin tekrar taşınması, çalışma odası boşluğuna doldurulması ve zeminin tesviye edilmesi, çakma ve delgi işlemi için gereken platform ve duvar kalıplarının temini ve çakılması, betonarme demirlerinin temini ve döşenmesi ile betonlarının temini ve dökülmesi, geçiş işlemi sonunda betonun kırılması ve depo sahasına taşınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins makinenin (vinç, ekskavatör, yükleyici, jeneratör, kompresör, kaynak makinesi vd.) ve bu işte kullanılmak üzere tüm diğer alet ve aracın iş yerinde çalışır hale getirilmesi, onaylı projesine ve teknik şartnamesine göre her et kalınlığında çelik borunun temini, taşınması, çalışma odasına indirilmesi, gerekmesi halinde boru ucuna kaynak ağzı açılması, boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, boru başlarındaki ovallığın giderilerek dairesel eksene alınması, boruların kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, kaynakla ilgili şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre icap ettiği kadar kaynak ile birleştirilmesi, geçiş işlemi için her cins yatay boru çakma makinesinin veya yatay hidrolik itme makinesinin çakma, itme ve delgi işlemi için iş yerinde hazırlanması, zeminin yapısal özelliğini bozmadan her cins zeminde borunun zemin içine itilmesi veya çakılması, boru içinden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına dışına atılması, taşınması ve depolanması, boru için her türlü izolatör kullanılması, boruların yağlanması, her cins kayışlarla sabitlenmesi, boruda sızdırmazlığın sağlanması, için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 metre fiyatı.					
ÖLÇÜ: Projesine göre zemine sürülen çelik borunun metre uzunluğudur.					
NOTLAR:					
1- Tüm taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri dahildir.					
2- Farklı cins makinalar kullanılarak yatay delgi yapılması halinde birim fiyat değişmez.					
3- Çalışma odası şeklinin ve boyutunun farklı olması nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmaz.					
4- Kılavuz çelik boru uzunluğu veya et kalınlığı gerekçe gösterilerek ayrıca bir zam ödenmez.					
5- Yerine yerleştirilen kılavuz çelik borunun içerisinden geçirilecek şebeke boru döşenmesi bedeli ilgili birim fiyattan ödenir.					

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1026	Zemin Altından Anma Çapı 2900 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
	Çalışma Odası Kazısı Karşılığı:				
52.120.1001	Makine ile bataklık, küskülük ve kaya zeminlerden gayri her cins zeminin kazılması	m³	1,062		
52.120.1002	Makine ile her cins küskülük zeminin kazılması	m³	2,124		
52.120.1004	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan yumuşak kaya ve bataklık balçık zeminin kazılması	m³	0,6372		
52.120.1007	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan sert kayalık zeminin kazılması	m³	0,4248		
	Kazı Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000		3,398		
	Çalışma Odası Yapılması Karşılığı:				
15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	0,673		
52.170.1003	Pleymutla düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	m²	1,703		
52.170.1104	En yüksek noktası (yüksekliği) 4,00 metreye kadar olan yapı ve sınav imalatı (menfez köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	m³	1,062		
52.180.1021	Nervürlü betonarme demirinin (Ø8 - Ø12 mm) bükülmesi ve yerine konması	ton	0,040		
52.165.1005	Patlayıcı madde kullanılmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması	m³	0,673		
	Yıkım Malzemesi Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000	ton	1,614		
	Delgi Yapılması, Boru Sürülmesi Karşılığı:				
	Malzeme ve Makine:				
19.100.1109	Mikro Tünel Sistemi İle Boru Sürme Makinası'nın (250 kw, 340 HP) 1 Saatlik Ücreti	sa	1,90		
19.100.1102	Vinç'in 1 saatlik ücreti (130 hp)	sa	0,50		
19.100.1061	Kaynak makinesinin 1 sa.lık ücreti (25 hp gücünde dizel motoru ve jeneratörüyle komple)	sa	1,55		
	Boru İçinden Çalışma Odasına Çıkarılan Kazının Çalışma Odası Kenarına Atılması ve Ötelenmesi vb. işler karşılığı				
52.900.1001	Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (100 hp) 1 saatlik ücreti	sa	1,15		
	Çelik boru ile başlarının kaynakla kesilmesi, düzeltilmesi, izolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanması işleri karşılığı				
19.100.2065	Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması	m	9,255		
10.450.2328/E/1	2946 x 25,4 mm spiral kaynaklı kaplamasız çelik boru	m	1,000		
	10.450.2328/E (kaplamalı çelik boru, t= 18,65 mm): 11.950,00 TL				
	Et kalınlığı artışı: 25,4 mm/18,65 mm= 1,362				
	11.950,00 TL x 1,362 = 16.275,90 TL				
	Kaplamasız borunun, kaplamalı boruya oranı: %92				
	İzolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanma karşılığı:				
	Boru bedeline: %5 eklenmiştir.				
	16.275,90 TL x 0,92 x 1,05 = 15.722,52 TL				
	Boru Nakli Karşılığı:				
	F = A x K x (0,0007 x M+0,01), M= 300 Km				
	F = 1 x 530 x (0,0007 x 300 + 0,01)	ton	1,829		
	İşçilik:				
10.100.1050	Borucu ustası	sa	1,80		
10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	sa	0,95		

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1026	Zemin Altından Anma Çapı 2900 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
10.100.1060	Formen	sa	0,72		
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	sa	1,90		
				Toplam	
	%... Yüklenici karı ve genel giderler				
				1 m bedeli	
TARİF: Her cins borunun, her türlü üst yapının yapısal özelliğini bozmadan yatay delgi metodu ile çakılan veya itilen çelik boru içinden geçirilmesi işi ile ilgili olarak; her cins zeminde çalışma odası kazılması, kazıdan çıkan malzemesinin çalışma odası dışına atılması, taşınması ve depolanması, toplanan suların atılması, geçiş işlemi tamamlandığında kazıdan çıkan malzemenin tekrar taşınması, çalışma odası boşluğuna doldurulması ve zeminin tesviye edilmesi, çakma ve delgi işlemi için gereken platform ve duvar kalıplarının temini ve çakılması, betonarme demirlerinin temini ve döşenmesi ile betonlarının temini ve dökülmesi, geçiş işlemi sonunda betonun kırılması ve depo sahasına taşınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins makinenin (vinç, ekskavatör, yükleyici, jeneratör, kompresör, kaynak makinesi vd.) ve bu işte kullanılmak üzere tüm diğer alet ve aracın iş yerinde çalışır hale getirilmesi, onaylı projesine ve teknik şartnamesine göre her et kalınlığında çelik borunun temini, taşınması, çalışma odasına indirilmesi, gerekmesi halinde boru ucuna kaynak ağzı açılması, boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, boru başlarındaki ovallığın giderilerek dairesel eksene alınması, boruların kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, kaynakla ilgili şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre icap ettiği kadar kaynak ile birleştirilmesi, geçiş işlemi için her cins yatay boru çakma makinesinin veya yatay hidrolik itme makinesinin çakma, itme ve delgi işlemi için iş yerinde hazırlanması, zeminin yapısal özelliğini bozmadan her cins zeminde borunun zemin içine itilmesi veya çakılması, boru içinden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına dışına atılması, taşınması ve depolanması, boru için her türlü izolatör kullanılması, boruların yağlanması, her cins kayışlarla sabitlenmesi, boruda sızdırmazlığın sağlanması, için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 metre fiyatı.					
ÖLÇÜ: Projesine göre zemine sürülen çelik borunun metre uzunluğudur.					
NOTLAR:					
1- Tüm taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri dahildir.					
2- Farklı cins makinalar kullanılarak yatay delgi yapılması halinde birim fiyat değişmez.					
3- Çalışma odası şeklinin ve boyutunun farklı olması nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmaz.					
4- Kılavuz çelik boru uzunluğu veya et kalınlığı gerekçe gösterilerek ayrıca bir zam ödenmez.					
5- Yerine yerleştirilen kılavuz çelik borunun içerisinden geçirilecek şebeke boru döşenmesi bedeli ilgili birim fiyattan ödenir.					

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1027	Zemin Altından Anma Çapı 3000 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
	Çalışma Odası Kazısı Karşılığı:				
52.120.1001	Makine ile bataklık, küskülük ve kaya zeminlerden gayri her cins zeminin kazılması	m³	1,080		
52.120.1002	Makine ile her cins küskülük zeminin kazılması	m³	2,160		
52.120.1004	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan yumuşak kaya ve bataklık zeminin kazılması	m³	0,648		
52.120.1007	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan sert kayalık zeminin kazılması	m³	0,432		
	Kazı Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000		3,456		
	Çalışma Odası Yapılması Karşılığı:				
15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	0,684		
52.170.1003	Pleymutla düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	m²	1,728		
52.170.1104	En yüksek noktası (yüksekliği) 4,00 metreye kadar olan yapı ve sınav imalatı (menfez köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	m³	1,080		
52.180.1021	Nervürlü betonarme demirinin (Ø8 - Ø12 mm) bükülmesi ve yerine konması	ton	0,041		
52.165.1005	Patlayıcı madde kullanılmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması	m³	0,684		
	Yıkım Malzemesi Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000	ton	1,642		
	Delgi Yapılması, Boru Sürülmesi Karşılığı:				
	Malzeme ve Makine:				
19.100.1109	Mikro Tünel Sistemi İle Boru Sürme Makinası'nın (250 kw, 340 HP) 1 Saatlik Ücreti	sa	1,90		
19.100.1102	Vinç'in 1 saatlik ücreti (130 hp)	sa	0,50		
19.100.1061	Kaynak makinesinin 1 sa.lik ücreti (25 hp gücünde dizel motoru ve jeneratörüyle komple)	sa	1,55		
	Boru İçinden Çalışma Odasına Çıkarılan Kazının Çalışma Odası Kenarına Atılması ve Ötelenmesi vb. işler karşılığı				
52.900.1001	Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (100 hp) 1 saatlik ücreti	sa	1,15		
	Çelik boru ile başlarının kaynakla kesilmesi, düzeltilmesi, izolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanması işleri karşılığı				
19.100.2065	Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması	m	9,576		
10.450.2329/1	3048 x 25,4 mm spiral kaynaklı kaplamasız çelik boru	m	1,000		
	10.450.2329 (kaplamalı çelik boru, t= 19,1 mm): 12.600,00 TL				
	Et kalınlığı artışı: 25,4 mm/19,1 mm= 1,33				
	12.600,00 TL x 1,33 = 16.758,00 TL				
	Kaplamasız borunun, kaplamalı boruya oranı: %93				
	İzolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanma karşılığı:				
	Boru bedeline: %5 eklenmiştir.				
	16.758,00 TL x 0,93 x 1,05 = 16.364,19 TL				
	Boru Nakli Karşılığı:				
	F = A x K x (0,0007 x M+0,01), M= 300 Km				
	F = 1 x 530 x (0,0007 x 300 + 0,01)	ton	1,893		
	İşçilik:				
10.100.1050	Borucu ustası	sa	1,80		
10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	sa	0,95		

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1027	Zemin Altından Anma Çapı 3000 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
10.100.1060	Formen	sa	0,72		
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	sa	1,90		
				Toplam	
	%... Yüklenici karı ve genel giderler				
				1 m bedeli	
TARİF: Her cins borunun, her türlü üst yapının yapısal özelliğini bozmadan yatay delgi metodu ile çakılan veya itilen çelik boru içinden geçirilmesi işi ile ilgili olarak; her cins zeminde çalışma odası kazılması, kazıdan çıkan malzemesinin çalışma odası dışına atılması, taşınması ve depolanması, toplanan suların atılması, geçiş işlemi tamamlandığında kazıdan çıkan malzemenin tekrar taşınması, çalışma odası boşluğuna doldurulması ve zeminin tesviye edilmesi, çakma ve delgi işlemi için gereken platform ve duvar kalıplarının temini ve çakılması, betonarme demirlerinin temini ve döşenmesi ile betonlarının temini ve dökülmesi, geçiş işlemi sonunda betonun kırılması ve depo sahasına taşınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins makinenin (vinç, ekskavatör, yükleyici, jeneratör, kompresör, kaynak makinesi vd.) ve bu işte kullanılmak üzere tüm diğer alet ve aracın iş yerinde çalışır hale getirilmesi, onaylı projesine ve teknik şartnamesine göre her et kalınlığında çelik borunun temini, taşınması, çalışma odasına indirilmesi, gerekmesi halinde boru ucuna kaynak ağzı açılması, boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, boru başlarındaki ovallığın giderilerek dairesel eksene alınması, boruların kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, kaynakla ilgili şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre icap ettiği kadar kaynak ile birleştirilmesi, geçiş işlemi için her cins yatay boru çakma makinesinin veya yatay hidrolik itme makinesinin çakma, itme ve delgi işlemi için iş yerinde hazırlanması, zeminin yapısal özelliğini bozmadan her cins zeminde borunun zemin içine itilmesi veya çakılması, boru içinden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına dışına atılması, taşınması ve depolanması, boru için her türlü izolatör kullanılması, boruların yağlanması, her cins kayışlarla sabitlenmesi, boruda sızdırmazlığın sağlanması, için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 metre fiyatı.					
ÖLÇÜ: Projesine göre zemine sürülen çelik borunun metre uzunluğudur.					
NOTLAR:					
1- Tüm taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri dahildir.					
2- Farklı cins makinalar kullanılarak yatay delgi yapılması halinde birim fiyat değişmez.					
3- Çalışma odası şeklinin ve boyutunun farklı olması nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmaz.					
4- Kılavuz çelik boru uzunluğu veya et kalınlığı gerekçe gösterilerek ayrıca bir zam ödenmez.					
5- Yerine yerleştirilen kılavuz çelik borunun içerisinden geçirilecek şebeke boru döşenmesi bedeli ilgili birim fiyattan ödenir.					

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1028	Zemin Altından Anma Çapı 3100 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
	Çalışma Odası Kazısı Karşılığı:				
52.120.1001	Makine ile bataklık, küskülük ve kaya zeminlerden gayri her cins zeminin kazılması	m³	1,098		
52.120.1002	Makine ile her cins küskülük zeminin kazılması	m³	2,196		
52.120.1004	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan yumuşak kaya ve bataklık balçık zeminin kazılması	m³	0,6588		
52.120.1007	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan sert kayalık zeminin kazılması	m³	0,4392		
	Kazı Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000		3,514		
	Çalışma Odası Yapılması Karşılığı:				
15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	0,695		
52.170.1003	Pleymutla düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	m²	1,753		
52.170.1104	En yüksek noktası (yüksekliği) 4,00 metreye kadar olan yapı ve sınav imalatı (menfez köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	m³	1,098		
52.180.1021	Nervürlü betonarme demirinin (Ø8 - Ø12 mm) bükülmesi ve yerine konması	ton	0,042		
52.165.1005	Patlayıcı madde kullanılmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması	m³	0,695		
	Yıkım Malzemesi Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000	ton	1,669		
	Delgi Yapılması, Boru Sürülmesi Karşılığı:				
	Malzeme ve Makine:				
19.100.1109	Mikro Tünel Sistemi İle Boru Sürme Makinası'nın (250 kw, 340 HP) 1 Saatlik Ücreti	sa	2,00		
19.100.1102	Vinç'in 1 saatlik ücreti (130 hp)	sa	0,50		
19.100.1061	Kaynak makinesinin 1 sa.lik ücreti (25 hp gücünde dizel motoru ve jeneratörüyle komple)	sa	1,60		
	Boru İçinden Çalışma Odasına Çıkarılan Kazının Çalışma Odası Kenarına Atılması ve Ötelenmesi vb. işler karşılığı				
52.900.1001	Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (100 hp) 1 saatlik ücreti	sa	1,20		
	Çelik boru ile başlarının kaynakla kesilmesi, düzeltilmesi, izolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanması işleri karşılığı				
19.100.2065	Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması	m	9,896		
10.450.2330/1	3150 x 25,4 mm spiral kaynaklı kaplamasız çelik boru	m	1,000		
	10.450.2330 (kaplamalı çelik boru, t= 19,87 mm): 13.500,00 TL				
	Et kalınlığı artışı: 25,4 mm/19,87 mm= 1,278				
	13.500,00 TL x 1,278 = 17.253,00 TL				
	Kaplamasız borunun, kaplamalı boruya oranı: %93				
	İzolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanma karşılığı:				
	Boru bedeline: %5 eklenmiştir.				
	17.253,00 TL x 0,93 x 1,05 = 16.847,55 TL				
	Boru Nakli Karşılığı:				
	F = A x K x (0,0007 x M+0,01), M= 300 Km				
	F = 1 x 530 x (0,0007 x 300 + 0,01)	ton	1,957		
	İşçilik:				
10.100.1050	Borucu ustası	sa	1,80		
10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	sa	1,00		

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1028	Zemin Altından Anma Çapı 3100 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
10.100.1060	Formen	sa	0,72		
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	sa	2,00		
				Toplam	
	%... Yüklenici karı ve genel giderler				
				1 m bedeli	
TARİF: Her cins borunun, her türlü üst yapının yapısal özelliğini bozmadan yatay delgi metodu ile çakılan veya itilen çelik boru içinden geçirilmesi işi ile ilgili olarak; her cins zeminde çalışma odası kazılması, kazıdan çıkan malzemesinin çalışma odası dışına atılması, taşınması ve depolanması, toplanan suların atılması, geçiş işlemi tamamlandığında kazıdan çıkan malzemenin tekrar taşınması, çalışma odası boşluğuna doldurulması ve zeminin tesviye edilmesi, çakma ve delgi işlemi için gereken platform ve duvar kalıplarının temini ve çakılması, betonarme demirlerinin temini ve döşenmesi ile betonlarının temini ve dökülmesi, geçiş işlemi sonunda betonun kırılması ve depo sahasına taşınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins makinenin (vinç, ekskavatör, yükleyici, jeneratör, kompresör, kaynak makinesi vd.) ve bu işte kullanılmak üzere tüm diğer alet ve aracın iş yerinde çalışır hale getirilmesi, onaylı projesine ve teknik şartnamesine göre her et kalınlığında çelik borunun temini, taşınması, çalışma odasına indirilmesi, gerekmesi halinde boru ucuna kaynak ağzı açılması, boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, boru başlarındaki ovallığın giderilerek dairesel eksene alınması, boruların kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, kaynakla ilgili şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre icap ettiği kadar kaynak ile birleştirilmesi, geçiş işlemi için her cins yatay boru çakma makinesinin veya yatay hidrolik itme makinesinin çakma, itme ve delgi işlemi için iş yerinde hazırlanması, zeminin yapısal özelliğini bozmadan her cins zeminde borunun zemin içine itilmesi veya çakılması, boru içinden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına dışına atılması, taşınması ve depolanması, boru için her türlü izolatör kullanılması, boruların yağlanması, her cins kayışlarla sabitlenmesi, boruda sızdırmazlığın sağlanması, için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 metre fiyatı.					
ÖLÇÜ: Projesine göre zemine sürülen çelik borunun metre uzunluğudur.					
NOTLAR:					
1- Tüm taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri dahildir.					
2- Farklı cins makinalar kullanılarak yatay delgi yapılması halinde birim fiyat değişmez.					
3- Çalışma odası şeklinin ve boyutunun farklı olması nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmaz.					
4- Kılavuz çelik boru uzunluğu veya et kalınlığı gerekçe gösterilerek ayrıca bir zam ödenmez.					
5- Yerine yerleştirilen kılavuz çelik borunun içerisinden geçirecek şebeke boru döşenmesi bedeli ilgili birim fiyattan ödenir.					

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1029	Zemin Altından Anma Çapı 3200 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
	Çalışma Odası Kazısı Karşılığı:				
52.120.1001	Makine ile bataklık, küskülük ve kaya zeminlerden gayri her cins zeminin kazılması	m³	1,116		
52.120.1002	Makine ile her cins küskülük zeminin kazılması	m³	2,232		
52.120.1004	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan yumuşak kaya ve bataklık balçık zeminin kazılması	m³	0,6696		
52.120.1007	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan sert kayalık zeminin kazılması	m³	0,4464		
	Kazı Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000		3,571		
	Çalışma Odası Yapılması Karşılığı:				
15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	0,707		
52.170.1003	Pleymutla düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	m²	1,778		
52.170.1104	En yüksek noktası (yüksekliği) 4,00 metreye kadar olan yapı ve inşaat imalatına (menfez köprüleri hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	m³	1,116		
52.180.1021	Nervürlü betonarme demirinin (Ø8 - Ø12 mm) bükülmesi ve yerine konması	ton	0,042		
52.165.1005	Patlayıcı madde kullanılmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması	m³	0,707		
	Yıkım Malzemesi Nakli Karşılığı:				
	F = A x 0.00017 x K x √M, M= 9000 m				
	F = 1 x 0.00017 x 530 x √9000	ton	1,696		
	Delgi Yapılması, Boru Sürülmesi Karşılığı:				
	Malzeme ve Makine:				
19.100.1109	Mikro Tünel Sistemi İle Boru Sürme Makinası'nın (250 kw, 340 HP) 1 Saatlik Ücreti	sa	2,00		
19.100.1102	Vinç'in 1 saatlik ücreti (130 hp)	sa	0,50		
19.100.1061	Kaynak makinesinin 1 sa.lik ücreti (25 hp gücünde dizel motoru ve jeneratörüyle komple)	sa	1,60		
	Boru İçinden Çalışma Odasına Çıkarılan Kazının Çalışma Odası Kenarına Atılması ve Ötelenmesi vb. işler karşılığı				
52.900.1001	Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (100 hp) 1 saatlik ücreti	sa	1,20		
	Çelik boru ve başlarının kaynakla kesilmesi, düzeltilmesi, izolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanması işleri				
19.100.2065	Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması	m	10,213		
10.450.2331/1	3251 x 25,4 mm spiral kaynaklı kaplamasız çelik boru	m	1,000		
	10.450.2331 (kaplamalı çelik boru, t= 21,46 mm): 14.900,00 TL				
	Et kalınlığı artışı: 25,4 mm/21,46 mm= 1,184				
	14.900,00 TL x 1,184 = 17.641,60 TL				
	Kaplamasız borunun, kaplamalı boruya oranı: %92				
	İzolatör, sabitleyici, sızdırmazlık, yağlanma karşılığı:				
	Boru bedeline: %5 eklenmiştir.				
	17.641,60 TL x 0,92 x 1,05 = 17.041,79 TL				
	Boru Nakli Karşılığı:				
	F = A x K x (0,0007 x M+0,01), M= 300 Km				
	F = 1 x 530 x (0,0007 x 300 + 0,01)	ton	2,021		
	İşçilik:				
10.100.1050	Borucu ustası	sa	1,80		

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
52.190.1029	Zemin Altından Anma Çapı 3200 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi	m			
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar (TL)
10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	sa	1,00		
10.100.1060	Formen	sa	0,72		
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	sa	2,00		
				Toplam	
	%... Yüklenici karı ve genel giderler				
				1 m bedeli	
TARİF: Her cins borunun, her türlü üst yapının yapısal özelliğini bozmadan yatay delgi metodu ile çakılan veya itilen çelik boru içinden geçirilmesi işi ile ilgili olarak; her cins zeminde çalışma odası kazılması, kazıdan çıkan malzemesinin çalışma odası dışına atılması, taşınması ve depolanması, toplanan suların atılması, geçiş işlemi tamamlandığında kazıdan çıkan malzemenin tekrar taşınması, çalışma odası boşluğuna doldurulması ve zeminin tesviye edilmesi, çakma ve delgi işlemi için gereken platform ve duvar kalıplarının temini ve çakılması, betonarme demirlerinin temini ve döşenmesi ile betonlarının temini ve dökülmesi, geçiş işlemi sonunda betonun kırılması ve depo sahasına taşınması, delme ve çakma işinde kullanılacak her cins makinenin (vinç, ekskavator, yükleyici, jeneratör, kompresör, kaynak makinesi vd.) ve bu işte kullanılmak üzere tüm diğer alet ve aracın iş yerinde çalışır hale getirilmesi, onaylı projesine ve teknik şartnamesine göre her et kalınlığında çelik borunun temini, taşınması, çalışma odasına indirilmesi, gerekmesi halinde boru ucuna kaynak ağız açılması, boru uçlarının kesilmesi, düzeltilmesi, kesim sırasında oluşan çapakların temizlenmesi, boru başlarındaki ovallığın giderilerek dairesel eksene alınması, boruların kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, kaynakla ilgili şartnamesine uygun olarak çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre icap ettiği kadar kaynak ile birleştirilmesi, geçiş işlemi için her cins yatay boru çakma makinesinin veya yatay hidrolik itme makinesinin çakma, itme ve delgi işlemi için iş yerinde hazırlanması, zeminin yapısal özelliğini bozmadan her cins zeminde borunun zemin içine itilmesi veya çakılması, boru içinden çıkan kazı malzemesinin çalışma odasına dışına atılması, taşınması ve depolanması, boru için her türlü izolatör kullanılması, boruların yağlanması, her cins kayışlarla sabitlenmesi, boruda sızdırmazlığın sağlanması, için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 metre fiyatı. ÖLÇÜ: Projesine göre zemine sürülen çelik borunun metre uzunluğudur. NOTLAR: 1- Tüm taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri dahildir. 2- Farklı cins makineler kullanılarak yatay delgi yapılması halinde birim fiyat değişmez. 3- Çalışma odası şeklinin ve boyutunun farklı olması nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmaz. 4- Kılavuz çelik boru uzunluğu veya et kalınlığı gerekçe gösterilerek ayrıca bir zam ödenmez. 5- Yerine yerleştirilen kılavuz çelik borunun içerisinden geçirilecek şebeke boru döşenmesi bedeli ilgili birim fiyattan ödenir.					

BARAJLAR VE HES DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TAŞIMALAR

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.107.1001	Çimento Taşınması	ton				
Taşıma mesafesi <=10 000 m ise						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	1 ton çimentonun M metre mesafeye taşınması F=K(0,00017x√M) TL/ton 1 ton çimentonun taşıma tutarı (1xF) Boşaltma, istif ve muhafaza karşılığı: Düz işçi %... Müteahhit karı ve genel giderler: 1 ton çimentonun taşıma bedeli: K: Kullanılan motorlu taşıtın Cinsi ne olursa olsun 8 saatlik gündeliğine eşit ve her sene Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rayiç Komisyonu tarafından tespit ve tamim edilecek (TL Cinsinden) bir katsıyıdır. M: Metre Cinsinden taşıma mesafesi Not: Yükleme fabrika tarafından yapılp çimento fiyatına ilave edildiğinden yükleme bedeli ayrıca ödenmez.	Saat	1,000 0,500			
Çimento Fabrikasından veya deposundan satın alınmış çimentonun her nevi yol ve vasıta ile iş başına kadar taşınması için yapılan her türlü hizmet ve giderlerle müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil (Fabrikada yükleme hariç) beher ton çimentonun yükleme, boşaltma ve taşıma bedeli a) İnşaat aksamının bünyesine giren ve 55.116.1501 pozisyonu ile ödenen çimentoya ve / veya b) İş yerinde hazırlanan ve 55.108.1001 pozisyonu ile ödenen çimentoya tatbik edilir. c) 55.107.1001 fiyatına çimentonun fabrikasından alınıp iş başına kadar taşınmasına kadar yapılan yükleme ve boşaltma bedelleri dahildir. d) İnşaat bünyesine giren çimentonun nakliye hesabında Poz 55.116.1501gereğince tespit edilen çimento miktarı esas alınacaktır.						

Poz No: 55.107.1001	Analizin adı : Çimento Taşınması					Ölçü Birimi ton
Taşıma mesafesi >10 000 m ise						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	1 ton çimentonun M metre mesafeye taşınması F=K(0,0007xM+0,01) TL/ton 1 ton çimentonun taşıma tutarı (1xF) Boşaltma, istif ve muhafaza karşılığı: Düz işçi %... Müteahhit karı ve genel giderler: 1 ton çimentonun taşıma bedeli: K: Katsayı (10.110.1003) M: km Cinsinden taşıma mesafesi	Saat	1,000 0,500			
Çimento Fabrikasından veya deposundan satın alınmış çimentonun her nevi yol ve vasıta ile iş başına kadar taşınması için yapılan her türlü hizmet ve giderlerle müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil (Fabrikada yükleme hariç) beher ton çimentonun yükleme, boşaltma ve taşıma bedeli a) İnşaat aksamının bünyesine giren ve 55.116.1501 pozisyonu ile ödenen çimentoya ve / veya b) İş yerinde hazırlanan ve 55.108.1001 pozisyonu ile ödenen çimentoya tatbik edilir. c) 55.107.1001 fiyatına çimentonun fabrikasından alınıp iş başına kadar taşınmasına kadar yapılan yükleme ve boşaltma bedelleri dahildir. d) İnşaat bünyesine giren çimentonun nakliye hesabında Poz 55.116.1501 gereğince tespit edilen çimento miktarı esas alınacaktır.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.107.1002	Demir Taşınması					ton
Taşıma mesafesi <=10 000 m ise						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	1 ton demirin çimentonun M metre mesafeye taşınması F= $K(0,00017 \times \sqrt{M})$ TL/ton 1 ton çimentonun taşıma tutarı (1xF) Boşaltma, istif ve muhafaza karşılığı: Düz işçi %... Müteahhit karı ve genel giderler: 1 ton çimentonun taşıma bedeli: K: Katsayı (10.110.1003) M: km Cinsinden taşıma mesafesi	Saat	1,000 3,000			
Poz B 55.107.1001'deki şartlar altında beher ton fabrikası demirin işbaşına kadar taşınması fiyatı Karayolu İle Taşımlar : (55.107.1003, 55.107.1004, 55.107.1005) Her cins vasıtalarla ve her nevi kaplamalı ve/veya kaplamasız her çeşit yolda malzeme cinslerine göre pozlarında uygulaması için tarifleri yapılmış malzemelerin pozlarında yazılı yerlerde ölçülen beher metre küpünün (f) metre mesafeye taşınması için yapılan her türlü işçilik, araç, gereç, hizmet ve masraflarla Müteahhit karı ve genel masraflar dahil taşıma fiyatı malzeme Cinsine yazılı tariflere bağlı olarak aşağıdaki pozlarda yazılı formüllerle hesap edilir. Aşağıdaki Poz ve Formüllerde : S = Pozunda Cinsi ve tarifi yapılmış malzemenin gösterildiği yerde ölçülmesi şartı ile beher metre küpünün (f) metre mesafeye taşıma bedeli (TL) olarak, f = Metre (mesafe), (Ölçü esasları pozlarında gösterilmiştir.) a = İhale indiriminin uygulanması ile bulunan emsal (=Katsayı)						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.107.1002	Demir Taşınması					ton
Taşıma mesafesi <10 000 m ise						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	1 ton demiriçimentonun M metre mesafeye taşınması F=K(0,0007xM+0,01) TL/ton 1 ton çimentonun taşıma tutarı (1xF) Boşaltma, istif ve muhafaza karşılığı: Düz işçi %... Müteahhit karı ve genel giderler: 1 ton çimentonun taşıma bedeli: K: Katsayı (10.110.1003) M: km Cinsinden taşıma mesafesi	Saat	1,000 3,000			
Poz B 55.107.1001'deki şartlar altında beher ton fabrikası demirin işbaşına kadar taşınması fiyatı Karayolu İle Taşımalar : (55.107.1003, 55.107.1004, 55.107.1005) Her cins vasıtalarla ve her nevi kaplamalı ve/veya kaplamasız her çeşit yolda malzeme cinslerine göre pozlarında uygulaması için tarifleri yapılmış malzemelerin pozlarında yazılı yerlerde ölçülen beher metre küpünün (f) metre mesafeye taşınması için yapılan her türlü işçilik, araç, gereç, hizmet ve masraflarla Müteahhit karı ve genel masraflar dahil taşıma fiyatı malzeme Cinsine yazılı tariflere bağlı olarak aşağıdaki pozlarda yazılı formüllerle hesap edilir. Aşağıdaki Poz ve Formüllerde : S = Pozunda Cinsi ve tarifi yapılmış malzemenin gösterildiği yerde ölçülmesi şartı ile beher metre küpünün (f) metre mesafeye taşıma bedeli (TL) olarak, f = Metre (mesafe), (Ölçü esasları pozlarında gösterilmiştir.) a = İhale indiriminin uygulanması ile bulunan emsal (=Katsayı)						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.107.1003	Karayolu ile Taşımalar	ton				
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.110.1003	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (0,0004xK) %... Müteahhit karı ve genel giderler "a" katsayısı (a) nın hesabı Genel taşıma formülü: (F= 0,00017xKxAxBx√M) TL/ton Barajlarda taşıma fiyatı m³ esasına göre tespit edilmektedir. Baraj inşaatı işlerinde taşınan malzemelerin ortalama yoğunluğu 1,88 ton/m³ kabul edildiğinden bu formül; F= 1,88x0,00017xKxAxBx√M) TL/m³ K: Katsayı (10.110.1003) K= Taşıma katsayısı (10.110.1003) A=1,25 ve kazı malzemelerinin taşınmasında B=1,00 alınarak; F= 1,88x0,00017xKx1,25x1x√M) TL/m³ F=0,0004xKx√M) TL/ton a=0,0004 K	0,0004				

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi
55.107.1003	Karayolu ile Taşımalar	ton
1 – 10.000 metreden küçük taşımalar için ($f \leq 10.000$ metre için); $S = ax\sqrt{f}$ ($S = (a)$ katsayısı çarpı (f) mesafesinin karekökü) 2 – 10.000 metreden büyük taşımalar için ($f > 10.000$ metre için); $S = ax(0,00444xf + 55,6)$ Nakliyeler için 55.107.1003 Fiyatı Sadece; 1 – a) Poz 55.115.1302 ile ödenen (Barajlarda kaya ve bataklık zeminler hariç her cins ve klâsta zemin kazılması ve (çekirdek hendeği cut-off 'a konulması dahil) dolguya sedde veya baraj dolgusuna konulması) pozunun tatbik edildiği geçirimsiz, yarı geçirimli, geçirimli olmak üzere her granülometri ve permeabilitedeki ve her rutubetteki baraj dolgu veya sedde veya dolgunun proje üzerinden ölçülen beher metre küpüne tatbik edilir. 1 – b) Poz 55.115.1306 ile ödenen (Barajlarda yumuşak kaya ve bataklık zemin kazılması) işinde kazı miktarında ölçülen yumuşak kaya ve bataklık zeminin beher metre küpüne tatbik edilir. 55.115.1306 ve 55.115.1307 pozlarının beraberce kullanılmak mecburiyetinde bulunduğu yumuşak kayanın kazılması baraj veya sedde veya dolguya konulması hallerinde sadece baraj veya dolgu veya sedde dolgusunda ölçülmesi kaydıyla nakliye için 55.107.1003 kullanılır. 1 – c) Poz 55.115.1307 ile ödenen (Barajlarda kazılarda alınan yumuşak kaya ile her türlü dolgu, sedde veya baraj dolgusu yapılması) pozunun tatbik edildiği geçirimsiz, yarı geçirimli, geçirimli olmak üzere her granülometri ve permeabilitedeki baraj dolgu veya sedde veya dolgunun proje üzerinden ölçülen beher metre küpüne tatbik edilir. 1 – d) Poz 55.115.1308 ile ödenen (Barajlarda ocak ve ariyet yerlerinde yumuşak kaya kazılması ve dolgu, sedde veya baraj dolgusuna konulması) pozunun tatbik edildiği geçirimsiz, yarı geçirimli, geçirimli olmak üzere her granülometri ve permeabilitedeki baraj dolgu veya sedde veya dolgunun proje üzerinden ölçülen beher metre küpüne tatbik edilir. 1 – e) Poz 55.115.1309 ile ödenen (Barajlarda yumuşak kaya veya bataklık zemin kazılması ve yolda dolguya konulması) işinde kazı miktarında ölçülen yumuşak kaya bataklık zeminin beher metre küpüne tatbik edilir. 2 – Poz 55.115.1311 ile ödenen kazılardan alınan kaya ile baraj dolgusu, dolgu veya sedde yapılması halinde 55.115.1311 'in tatbik edildiği dolgu, sedde veya baraj dolgusunun proje üzerinden ölçülen beher metre küpüne tatbik edilir. 3 – Poz 55.115.1312 ile ödenen ocakta ve/veya ariyette kaya kazılması dolgu, sedde veya baraj dolgusuna konulması işinde 55.115.1312 'nin tatbik edildiği dolgu, sedde veya baraj dolgusunun proje üzerinden ölçülen beher metre küpüne tatbik edilir. 4 – Poz 55.115.1040 ile ödenen kayadan gayri zemin ve/veya yumuşak kayada röpriz yapılması işinde 55.115.1040 'ın tatbik edilerek meydana getirilen yeni depo, sedde, dolgu veya baraj dolgusu proje üzerinden beher metre küpü için tatbik edilir. 5 – Poz 55.115.1041 ile ödenen kaya zeminlerde röpriz yapılması işinde 55.115.1041 'in tatbik edilerek meydana getirilen yeni depo, sedde, dolgu veya baraj dolgusu proje üzerinden beher metre küpü için tatbik edilir. 6 – Kâgir inşaatta mukaveledeki birim fiyatların notlarında gösterilen malzeme sarfiyat cetveline göre tespit olunan moloz taşın beher metre küpüne tatbik edilir. 7 – Poz 55.115.1350 ile ödenen batardolar için kilin proje ölçülerine göre yerine konulmuş beher metre küpüne tatbik edilir. 8 – Poz 52.150.1001, 52.150.1002 ile ödenen kuru duvar ve kaba yontma taş inşaatlarına lazım gelen taşın beher metre küpüne tatbik edilir. 9 – Poz 55.117.1029, 55.117.1030 pozisyonları ile ödenen taş tahkimat işlerinde malzeme ihtiyaç cetveline göre tatbik edilecek moloz taşın beher metre küpüne tatbik edilir. 10 – Poz 55.117.1004, 55.117.1005, 55.117.1006, 55.117.1007, 55.117.1008, 55.117.1009, 55.117.1010, 55.117.1011, 55.117.1011/1, 55.117.1013, 55.117.1014, B – 17.116, 55.117.1016, 55.117.1017, 55.117.1018, 55.117.1019, 55.117.1020, 55.117.1021 pozisyonları ile gösterilen muhtelif kalınlık ve cinsteki perelerin malzeme ihtiyaç listesine göre tespit edilen moloz taşın beher metre küpü için tatbik edilir. 11 – Poz 55.115.1351 ile ödenen kum veya çakıl serilmesi işinde serilen malzeme kumlu çakıl veya çakıllı kum karışımı olduğu takdirde serilen kum – çakıl karışımının beher metre küpü için tatbik edilir. Sadece kum veya sadece çakıl serildiği takdirde nakliyesi için 55.107.1003 kullanılmaz. 55.107.1004 kullanılır. 12 – Filtreler nakliye bakımından granülometrik durumuna göre nazarı itibare alınacaktır. Kumlu – çakıl veya çakıllı – kum karışımından mürekkep filtreler proje üzerinden ölçülerek beher metre küpü için 55.107.1003 tatbik edilir. Sadece kum filtre veya sadece çakıl filtrelerin nakliyesinde 55.107.1003 kullanılmayıp 55.107.1004 kullanılır.		

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi
55.107.1003	Karayolu ile Taşımalar	ton
13 – Poz 55.350.1312, 55.350.1313, 55.117.1001 ve 55.117.1002 pozisyonları ile gösterilen duvar arka ve üstlerinin muhtelif malzemelerle doldurulması işinde tatbik projesi üzerinden ölçülen dolgunun beher metre küpüne tatbik edilir. 14 – Poz 55.117.1022, 55.117.1023 ve 55.117.1024 pozisyonları ile gösterilmiş blokaj işlerinde malzeme ihtiyaç listesine göre tespit edilen blokaj malzemesinin beher metre küpüne tatbik edilir. 15 – Poz 55.115.1348 ve/veya 55.115.1349 ile gösterilen riprap yapılması işinde projesi üzerinden ölçülen riprapın beher metre küpüne tatbik edilir. 16 – Poz 55.350.1401, 55.350.1402, 55.350.1403 ile gösterilen alt temel ve temel malzemesi hazırlanması ve yerine konulması işlerinde malzemenin kumlu çakıl veya çakıllı kum karışımı olduğu takdirde malzemenin beher metre küpüne tatbik edilir. 17 – Poz 55.350.1404, 55.350.1405, 55.350.1406 pozisyonlarında gösterilen kaplama altı malzeme hazırlanmasında malzemenin kumlu çakıl veya çakıllı kum karışımı olduğu takdirde malzemenin beher metre küpüne tatbik edilir. 18 – Poz 55.108.1002, 55.108.1009, 55.108.1003, 55.108.1011, 55.108.1012 numaralı İhzarat fiyatlarının tatbik edildiği malzemelerin kumlu çakıl, çakıllı kum karışımı olması şartıyla figürede ölçülen beher metre küpüne tatbik edilir. Sadece kum veya sadece çakıl malzemelerin ihzaratları için 55.107.1003 tatbik olunmaz. 55.107.1004 tatbik olunur. 19 – Moloz taşının figürede ölçülen beher metre küpüne tatbik edilir. 20 – Nakliyesi ayrıca ödenmesi kaydedilen ve yukarıda ayrı ayrı gösterilen malzemelerin nakliyesi için sadece 55.107.1003 kullanılır. Beher metre küpüne tatbik edilecek ölçü tarzları yukarıda gösterilmiştir. Başka bir ölçü tarzı tatbik edilmeyecektir.		

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.107.1004	Karayolu ile Taşımalar	ton				
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.110.1003	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (0,0004xK) %... Müteahhit karı ve genel giderler "a" katsayısı (a) nın hesabı Genel taşıma formülü: (F= 0,00017xKxAxBx√M) TL/ton Barajlarda taşıma fiyatı m³ esasına göre tespit edilmektedir. Baraj inşaatı işlerinde taşınan malzemelerin ortalama yoğunluğu 1,88 ton/m³ kabul edildiğinden bu formül; F= 1,88x0,00017xKxAxBx√M) TL/m³ K: Katsayı (10.110.1003) K= Taşıma katsayısı (10.110.1003) A=1,25 ve kazı malzemelerinin taşınmasında B=1,00 alınarak; F= 1,88x0,00017xKx1,25x1x√M) TL/m³ F=0,0004xKx√M) TL/ton a=0,0004 K	0,0004				

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi
55.107.1004	Karayolu ile Taşımalar	ton
1 – 10.000 metreden küçük taşımalar için ($f \leq 10.000$ metre için); $S=0,90 \times a \times \sqrt{f}$ (S = 0,90 çarpı (a) katsayısı çarpı (f) mesafesinin karekökü) 2 – 10.000 metreden büyük taşımalar için ($f > 10.000$ metre için); $S=0,90 \times a \times (0,00444 \times f + 55,6)$ Nakliyesinin ayrıca ödenmesi icap ettiği mukavelede yazılı nakliye bedelleri hesabında sırf 55.107.1004 ‘nin tatbik edileceği malzemeler ve ölçü yerleri aşağıda ayrı ayrı gösterilmiştir. Nakliyeler için 55.107.1004 Fiyatı Sadece; 1 – Poz 55.115.1301 ile ödenen kayadan gayri zemin kazılması ve depoya konulması işinde 55.115.1301 ‘in tatbik edildiği her cins ve klâstaki kayadan gayri zeminin kazılması ve depoya konulması halinde kazı miktarından ölçülen beher metre küpü için tatbik edilir. 2 – Poz 55.115.1305 ‘in tatbik edildiği yolda dolgu altında sandık açılması işinde 55.115.1305 ‘in tatbik edildiği kazının kazı miktarından ölçülen beher metre küpüne tatbik edilir. 2 – a) Poz 55.115.1304 ile ödenen barajlarda kaya ve bataklık zeminler hariç her cins ve klâsta zemin kazılması ve yolda dolguya konulması işinde Poz 55.115.1304 ‘ün tatbik edildiği kazılarda kazı yerlerinde ölçülen beher metre küp kazının nakliyesi için 55.107.1004 tatbik edilir. 3 – Poz 55.115.1342, 55.115.1343, 55.115.1346, 55.115.1351 pozisyonları ile ödenen filtrelerde, filtre malzemesi projesinde ve granülometrik yapısında sadece çakıl veya sadece kumdan ibaret ise dolguda proje ölçüleri üzerinden ölçülen sadece kum sadece çakıl filtrelerinin beher metre küpüne ödenir. Projelerinde gösterilmek şartıyla granülometrik olarak filtre kumlu–çakıl veya çakıllı–kumdan teşekkül ediyorsa 55.107.1003 ile ödenir. 4 – Poz 55.350.1401, 55.350.1402, 55.350.1403 alt temel ve temel malzemesinin granülometri olarak sadece kum veya sadece çakıl olması halinde malzemenin beher metre küpü için tatbik olunur. Alt temel ve temel malzemesinin granülometri olarak sadece kumlu–çakıl veya çakıllı–kum olması halinde nakliye işlerinde 55.107.1004 kullanılmayıp beher metre küp malzeme için 55.107.1003 kullanılır. 5 – Poz 55.350.1404, 55.350.1405, 55.350.1406 pozisyonlarında gösterilen kaplama altı malzemesi granülometri olarak sadece kum veya sadece çakıl olması halinde malzemenin beher metre küpüne tatbik edilir. Kaplama altı malzemesinin sadece kumlu–çakıl veya çakıllı kum olması halinde nakliye işlerinde 55.107.1004 tatbik edilmeyip beher metre küp malzeme için 55.107.1003 tatbik olunur. 6 – Poz 55.108.1002, 55.108.1009, 55.108.1003 pozisyonlarında gösterilen İhzarat işlerinde ihzar olunan malzeme sade kum veya çakıl olduğu takdirde istife ölçülen malzemenin beher metre küpüne tatbik edilir. İhzar olunan malzeme kumlu çakıl veya çakıllı kum olduğu takdirde 55.107.1004 tatbik olunmayıp nakliyeler için figürede ölçülen kum çakıl karışımının beher metre küpüne 55.107.1003 tatbik olunur. 7 – Poz 55.108.1017 ve 55.108.1018 ihzarat fiyatlarının tatbik edildiği İhzarat işlerinde figürede ölçülen malzeme için 55.107.1004 tatbik olunur. 8 – Şapların, sıvaların tuğla duvar ve briket duvarların ve moloz taşı ile yapılmış inşaatın harcı içindeki kumun nakliyesi ödenmesi icap ettiği takdirde malzeme ihtiyaç cetvellerine göre tespit edilmiş kumun beher metre küpüne tatbik edilir. 9 – Nakliyesi ayrıca ödenmesi kaydedilen ve yukarıda ayrı ayrı gösterilen malzemelerin nakliyesi için sadece 55.107.1004 kullanılır. Beher metre küpüne tatbik edilecek ölçü tarzları yukarıda gösterilmiştir. Başka bir ölçü tarzı tatbik edilmeyecektir.		

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.107.1005	Karayolu ile Taşımalar	ton				
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.110.1003	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (0,0004xK) %... Müteahhit karı ve genel giderler "a" katsayısı (a) nın hesabı Genel taşıma formülü: (F= 0,00017xKxAxBx√M) TL/ton Barajlarda taşıma fiyatı m³ esasına göre tespit edilmektedir. Baraj inşaatı işlerinde taşınan malzemelerin ortalama yoğunluğu 1,88 ton/m³ kabul edildiğinden bu formül; F= 1,88x0,00017xKxAxBx√M) TL/m³ K: Katsayı (10.110.1003) K= Taşıma katsayısı (10.110.1003) A=1,25 ve kazı malzemelerinin taşınmasında B=1,00 alınarak; F= 1,88x0,00017xKx1,25x1x√M) TL/m³ F=0,0004xKx√M) TL/ton a=0,0004 K	0,0004				

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi
55.107.1005	Karayolu ile Taşımalar	ton
1 – 10.000 metreden küçük taşımalar için ($f \leq 10.000$ metre için); $S = 1,30 \times \sqrt{f}$ ($S = 1,30$ çarpı (a) katsayısı çarpı (f) mesafesinin karekökü) 2 – 10.000 metreden büyük taşımalar için ($f > 10.000$ metre için); $S = 1,30 \times (0,00444 \times f + 55,6)$ Nakliyesinin ayrıca ödenmesi icap ettiği mukavelede yazılı nakliye bedelleri hesabında sırf 55.107.1005 'in tatbik edileceği malzemeler ve ölçü yerleri aşağıda ayrı ayrı gösterilmiştir. Nakliyeler için 55.107.1005 Fiyatı Sadece; 1 – Sırf poz 55.115.1310 'un tatbik edildiği kayanın kazılması ve depoya konulması işlerinde kazı miktarından ölçülen kayanın beher metre küpü için tatbik olunur. 55.115.1310 ve 55.115.1311 poz beraberce kullanılmak mecburiyetinde bulunduğu kayanın kazılması ve sedde veya baraj veya dolguya konulması hallerinde 55.107.1005 kullanılmayıp 55.115.1311 esasına göre dolguda veya baraj veya sedde dolgusunda ölçülen beher metre küp kaya dolgu için 55.107.1003 kullanılır. 55.115.1310 ve 55.115.1311 'in beraberce kullanıldığı hallerde 55.107.1005 tatbik olunmaz. 55.115.1311 için 55.107.1003 tatbik olunur. 2 – Poz 55.115.1313 'ün tatbik edildiği kaya kazılması yolda dolguya konulması işinde yol dolgusuna konulması şartı ile kazılan kayanın kazı miktarında ölçülen beher metre küpüne tatbik edilir. 2 – a) 55.115.1330 ile ödenen baraj temel kazısı ve hazırlanması; pozunun tatbik edildiği kazının kazı miktarında ölçülen beher metre küpüne nakliyle bedeli olarak 55.107.1005 tatbik olunur. 3 – Poz 55.320.1101 ve 55.320.1102 'nin tatbik edildiği (tünel kazısı) ve/veya (eğik veya dik eksenli tünel kazısı) için proje ve şartnameler gereğince ödeme hattı içindeki kazının beher metre küpüne tatbik edilir. 4 – Nakliyesi ayrıca ödenmesi kaydedilen ve yukarıda ayrı ayrı gösterilen malzemelerin nakliyesi için sadece 55.107.1005 kullanılır. Beher metre küpüne tatbik edilecek ölçü tarzları yukarıda gösterilmiştir. Başka bir ölçü tarzı tatbik edilmeyecektir.		

NAKLİYELERE AİT GENEL NOTLAR

1 – Taşıma pozisyon numaralarında bahsi geçen ve muhtelif inşaat aksamının bünyesine giren veya girecek olan malzeme miktarının hesabında esas alınmak üzere bu inşaat aksamının yapılmış ve beher birim içine giren malzeme miktarı ihzarat ve inşaat birim fiyatları pozisyonların hizalarında ve ilgili notlarında kaydedilmiştir. Taşıma fiyatları yapılmış inşaat aksamının bu esaslara göre hesap edilen ve ölçülen miktarlara ve/veya ihzarata tatbik edilir.

2 – Taşıma pozisyonu numaralarındaki taşıma fiyatları her bir malzeme için vasatı nakliye mesafesine tekabül eden taşıma külfetinin bedelidir. Bunlara ayrıca ödenmek suretiyle inşaat ve imalat fiyatları ile birlikte işin mahiyetini meydana getirirler. Bu itibarla aynı evsaf ve şartlara haizdirler.

3 – İhale indiriminin uygulandığı (a) katsayısının tatbiki suretiyle nakliye fiyatları olan 55.107.1003, 55.107.1004 ve 55.107.1005 bulunur. Birim fiyatlarda 25,00 metreye nakliye bedelinin dahil olup olmadığına göre aşağıdaki usullere uygun hareket edilerek bulunacak (f) mesafesi formüllere konulur.

3 – a) Birim fiyatlarda 25,00 metre mesafeye nakliye bedelinin dahil olduğu açıkça zikredilmemiş işlerde nakliye bedelinin ödenmesi gerekiyorsa tarif edilmiş şekilde tayin ve tespit edilmiş nakliye mesafesi esas alınarak malzeme Cinsine göre yukarıdaki tariflere uygun düşen formül tespit edilerek bu mesafe formüle konulacaktır.

3 – b) Birim fiyatlarda 25,00 metre mesafeye nakliye bedelinin dahil olduğu açıkça zikredilmiş işlerde nakliye bedelinin ödenmesi gerekiyorsa tarif edilmiş şekilde tayin ve tespit edilmiş (Nakliye=) taşıma mesafelerinden 25,00 metre çıkarıldıktan sonra bulunan değer (f) olarak malzemenin Cinsine uygun düşen formüle konulur. Bu halde 25,00 metre çıkarılarak bulunan mesafenin malzeme Cinsine bağlı olarak tatbik edileceği formüle konulması esas olduğundan aşağıda gösterilen (F1, F2, F3, ..., Fn) taşıma (=Nakliye) mesafeleri olarak hakiki taşıma mesafelerinin her birinden 25,00 metre çıkarılarak bulunacak mesafeler (F1, F2, F3, ..., Fn) olarak alınacaktır.

3 – c) Geçici istihkaklarındaki taşıma bedelleri olarak malzemenin Cinsine bağlı olarak 55.107.1006, 55.107.1007 ve 55.107.1008 pozisyonları kullanılacaktır. 55.107.1003 'ün kullanıldığı malzemeler için 55.107.1006 ve 55.107.1004 'ün kullanıldığı malzemeler için 55.107.1007 ve 55.107.1005 'in kullanıldığı malzemeler için 55.107.1008 kullanılır. 55.107.1003, 55.107.1004 ve 55.107.1005 için cari olan malzemelerin ölçü tarzları mütenazıran 55.107.1006, 55.107.1007 ve 55.107.1008 için de caridir. 55.107.1006, 55.107.1007 ve 55.107.1008 pozisyonlarının tatbikinde 55.107.1006, 55.107.1007 ve 55.107.1008 'de bulunan ve hakiki taşıma mesafesine en yakın ve küçük olan mesafeye ait fiyatlar tatbik edilir. İnşaatın veya inşaat kısımlarının ikmalini müteakip malzeme Cinsine göre kullanılacak formül tespit edilir ve tarif ve tespit edilmiş usullere göre nakliye bedelleri bulunur.

3 – d) Taşınan kitlelerin taşıma mesafeleri ile çarpımı ve bunların taşınan kitle orantısı şeklinde bulunacak ortalama taşıma mesafesi tespiti bütün formüller karekök esasına göre olduğundan kullanılamaz.

3 – e1) M1 hacminin taşıma mesafesi = F1

M2 hacminin taşıma mesafesi = F2

M3 hacminin taşıma mesafesi = F3

“ “ “ “ “

Mn hacminin taşıma mesafesi = Fn

f ≤ 10.000 mt için

İse ; Ortalama taşıma mesafesi karekökü;

$$\sqrt{(F_0)} = (M_1 \sqrt{(F_1)} + M_2 \sqrt{(F_2)} + M_3 \sqrt{(F_3)} + \dots + M_n \sqrt{(F_n)}) / (M_1 + M_2 + M_3 + \dots + M_n)$$

Şu kadar ki bu usulün tatbiki için M1, M2, M3, ..., Mn hacimlerinin hepsinin aynı bir formülle hesap edilecek nitelikte hacimler olması gerekmektedir. Farklı formüllerin kullanıldığı küteller için ortalama taşıma mesafesi yukarıdaki formüllerle bulunmaz. Ancak bu formülün kullanılabileceği hacimler için yukarıdaki usulle ortalama taşıma mesafesi tayin olunur.

3 – e2) 10.000 metre ve daha yüksek mesafelere yapılan taşımalara ait olmak üzere taşınan kitlelerin taşıma mesafeleri ile çarpımı ve bunların taşınan kitle toplamına oranı ile ortalama taşıma mesafesi tespit edilecektir.

M1 hacminin taşıma mesafesi = F1

M2 hacminin taşıma mesafesi = F2

M3 hacminin taşıma mesafesi = F3

“ “ “ “ “

Mn hacminin taşıma mesafesi = Fn

İse ; Ortalama taşıma mesafesi = F0

$\sqrt{(F_0)} = (M_1 \times F_1 + M_2$

$\times F_2 + M_3 \times F_3 + \dots + M_n \times F_n) / (M_1 + M_2 + M_3 + \dots + M_n)$

Şu kadar ki bu usulün uygulanması için M1, M2, M3, ..., Mn hacimlerinin hepsinin aynı bir formülle hesap edilecek nitelikte hacimler olması gerekmektedir. Farklı formüllerin kullanıldığı kütleler için ortalama taşıma mesafesi yukarıdaki formüllerle bulunmaz. Ancak bu formülün kullanılabileceği hacimler için yukarıdaki usulle ortalama taşıma mesafesi tayin olunur.

4 – Barajda ve/veya seddelerde bütün malzemelerin nakliye (=taşıma) mesafesi aşağıdaki esaslara göre tatbik edilecektir.

4 – a) Esas baraj gövdesinde (Batardolar, seddeler, blanket, yamaç kaplamaları hariç olmak üzere) her bir zon kısmına ayrı ayrı tatbik edilmek üzere mezkur zon kısmının ,proje ve rölevelere göre esas baraj gövdesi içindeki ağırlık merkeziyle o zon kısmının malzemesinin alındığı yerin (Kazı, ocak ve ariyet veya idarece müsaade edilmiş röprizin) bu zon kısmını meydana getirmek için kazılan kısmının ağırlık merkezi arasındaki kat edilen en kısa yolun yatay uzunluğu (nakliye=) taşıma mesafesidir.

Yukarıdaki tarifi yapılmış ağırlık merkezi, her bir zon kısmı için mezkur zon kısmının hacmi esas alınarak tespit edilecektir. Barajın esas gövde en kesitlerinde aynı cins malzemeden yapılmış zonlar ekseni sağ ve solunda bulunuyor veya muhtelif parçalardan mürekkep iseler, bu takdirde mezkur zonun her bir parçası için yukarıdaki tariflere uygun şekilde ağırlık merkezi bulunur ve gene yukarıdaki tariflere uygun şekilde nakliye mesafesi tayin edilir. Ve bu şekilde tayin edilen mesafe ele alınan zon kısmı miktarına tespit edilmiş esaslarda göz önünde tutularak tatbik olunur.

4 – b) Batardolarda (mimba, mansap ve diğer maksatlı batardolar ayrı ayrı ünite olarak müteala edilerek) batardoyu teşkil eden her bir zon kısmına ayrı ayrı tatbik edilmek üzere mezkur zon kısmının proje ve rölevelere göre mevzu bahis batardo içindeki ağırlık merkeziyle o zon kısmına ait malzemenin alındığı yerin (Kazı, ocak ve ariyet veya idarece müsaade edilmiş röprizin) bu zon kısmını meydana getirmek için kazılan kısmının ağırlık merkezleri arasındaki kat edilen en kısa yolun yatay uzunluğu (nakliye=) taşıma mesafesidir.

4 – c) Yamaç kaplamaları, taşımalar bakımından barajdan ayrı bir kısım olarak düşünülecek ve bunların her bir zon kısmı için (4a) ‘deki esaslara benzer şekilde ağırlık merkezleri ve nakliye mesafeleri tayin edilecektir.

4 – d) Blanketlerin her Cinsi, ayrı bir kısım olarak düşünülecek ve bunlar için (4a) ‘deki esaslara benzer şekilde ağırlık merkezleri ve nakliye mesafeleri tayin edilecektir.

4 – e) Filtreler ve ripraplar, ayrı bir zon olarak kabul edilir ve bunlar için (4a) ‘deki esaslara benzer şekilde ağırlık merkezleri ve nakliye mesafeleri tayin edilecektir.

4 – f) Baraj gövdesinden hariç yerlerde yapılacak seddelerde, her bir sedde müstakil olarak düşünülür ve (4a) ‘deki esaslar dahilinde ağırlık merkezleri ve nakliye mesafeleri tayin edilecektir.

4 – g) Barajın oturacağı esas vadinin yan taraflarında esas barajın devamı olarak yapılan seddelerde bu sedde kısmı barajdan ayrı müteala edilir ve (4a) ‘deki esaslar dahilinde ağırlık merkezleri ve nakliye mesafeleri tayin edilecektir.

4 – h) Esas baraj gövdesi veya her hangi bir seddenin ayrı ölçülmek üzere kret tulu bir kilometreden az ise yukarıdaki esaslar aynen uygulanır. Eğer bir kilometreden fazla ise kret, birer kilometrelik kısımlara ayrılır ve her parça için (4a) esasları uygulanır.

5 – a) her türlü yol inşaatında kazı malzemesinin naklinde bu mesafe (Kayadan gayri zemin, yumuşak kaya, kaya) kabarma ve sıkışmalar nazarı itibare alınarak çizilen brükner eğrisinden çıkarılır. Diğer bütün hallerde mesafe idare tarafından tayin edilen en kısa yol olacaktır. Her hangi sebeple müteahhit taşımayı bu yoldan başka bir yol takip ederek yapsa dahi hesaba esas olarak bu yol alınacaktır.

Brükner eğrisinden ortalama mesafe şöyle hesap edilecektir.

Her dengelendirilmiş kısımda brükner eğrisi ve denge çizgisi arasında kalan alan ile kabarma ve sıkışmadan sonraki hacim yani brükner eğrisinin tepe noktası ile denge çizgisi arasındaki ordinat farkına tekabül eden hacim alınarak, bunlardan birincisi (alan), ikincisine (hacim) bölünerek o kısma ait ortalama taşıma mesafesi metre Cinsinden bulunacaktır. Bu kısımda taşınan hacim miktarı brükner eğrisinden alınan miktar olmayıp buna tekabül eden kazılmadan önceki yerinde ölçülen kabarma ve sıkışma faktörleri ile muamele görmemiş hacim olacaktır. Bu hacim o kısma ait klas ve Madde 10 'da verilmiş esaslar göz önünde tutularak ilgili formüllere konulacaktır.

5 – b) Yukarıda (5a) Maddesinde izah edildiği şekilde yolda yapılan kazı ve dolguda (brükner) eğrisi kullanılarak bulunan ortalama mesafenin poz 55.107.1003, 55.107.1004, 55.107.1005 'deki formüllere tatbikinde bulunan neticenin %20 fazlası ödemeye esas alınır.

Brükner çizilip ve brüknera göre ortalama mesafe hesaplanmadıkça yani kesin hesaptan önceki ara stüasyonlarda tatbik edilen 55.107.1006 55.107.1007 55.107.1008 poz numaralı taşıma fiyatlarıyla yapılan ödemelerde %20 artırma yapılamaz.

5 – c) Her türlü kanal veya bu biçimdeki boyu enine göre uzun yerlerde yapılan kazıların malzemesi kazı yapılan mahallerin yan tarafına paralel olarak konulursa bu halde kazının ağırlık merkeziyle, hafriyatın konmasıyla meydana gelen depo, sedde, dolgu hacminin ağırlık merkezi arasındaki planda en kısa yatay doğru parçası uzunluğu nakliye mesafesidir. Bu husus yola paralel ariyet veya depo yerleri içinde caridir.

5 – d) Madde 4 ve Madde 5-a ve 5-b ve 5-c 'de zikredilen halin dışındaki hallerde yapılacak nakliyelerde her bir malzeme için malzemenin alındığı yerin ağırlık merkeziyle taşındığı yerin ağırlık merkezi arasında en kısa kat edilmesi lazım gelen mesafe olacaktır.

5 – e) Yukarıda 4, 5-a, 5-b, 5-c, 5-d Maddelerinde bulunan mesafeler kazının elle veya makine ile yapılmasına veya malzemenin elle veya makine ile temin edilmesine bağlı değildir.

5 – f) Her türlü kazının derinden yapılmasından veya yükseğe konulmasından dolayı meydana gelen müşkülâtlar kazı birim fiyatlarına dahil edilmiş bulunduğundan yukarıdaki tarif edilen mesafelerin uzatılması veya aktarmalar dolayısıyla röpriz yapılması (idarece müsaade edilenler hariç) gibi bedeller talep edilemez.

6 – Bütün kazı ve dolgu bedellerine 25,00 metreye kadar yapılan nakliye bedelleri dahil edilmiş bulunduğundan Madde 4 ve Madde 5 esaslarının tatbiki ile bulunacak nakliye mesafesinden 25,00 metre çıkarılacak ve bulunan değer malzeme Cinsine göre tatbik edilecek formül tespit edilerek bu formülde (f) olarak dikkate alınacaktır. Madde 4 ve Madde 5 esasları dahilinde bulunacak mesafeden 25,00 metre çıkartılarak bulunacak değere en yakın ve küçük olan değer malzeme Cinsine göre 55.107.1006 veya 55.107.1007 veya 55.107.1008 'deki değerlere tatbiki ile geçici istihaklara ait nakliye ödemeleri yapılacaktır.

Nakliye mesafesi brükner eğrisinden elde ediliyorsa bu eğrinin kullanılmasından elde edilen mesafelerden de 25,00 metre çıkarılarak malzemenin Cinsine göre ilgili formüle aynı esaslar dahilinde tatbik edilecektir.

7 – Çimento, demir, her türlü kum, her türlü çakıl ve her türlü inşaat ve tahkim taşlarının nakliye bedelleri iş başına kadar verilmiş bulunduğundan şantiye dahilinde herhangi bir nakliye fiyatı ödenmez.

7 – a) Bütün malzemelerin ve parça veya yardımcı aksamı vesairenin iş başına kadar yükleme, boşaltma, istif masrafları bunlarla ilgili birim fiyatlar da nazarı itibare alındığından bütün malzemeler için ayrıca yükleme, boşaltma ve istif bedeli olarak ayrıca bir bedel ödenmez.

7 – b) Çimento, demir, her türlü kum, her türlü çakıl ve her türlü kum ve çakıldan teşekkül eden filtre, stabilize malzeme ve agrega gibi malzemeler her türlü kaya dolgular ve ripraplar, her türlü inşaat ve tahkimat taşları ve her cins ve klastaki her türlü kazı ve dolgu malzemesinin iş başına kadar nakliyesinin ayrıca ödenmesi yazılı olması şartıyla nakliye bedeli ilgili birim fiyatların tatbikiyle ödenir. Bu fıkra yazılı malzemeler için gerekli yükleme ve boşaltma ve istif bedeli için (7a) hükmü gereğince ayrıca bir bedel ödenmez, bunlar ilgili pozisyonlarda nazarı itibare alınmıştır. Poz 55.107.1001 için konulan hüküm mahfuzdur.

7 – c) Yukarıda (7b) 'de nakliye bedeli ayrıca ödeneceği yazılı malzemeler dışındaki, bütün malzemelerin parça, yardımcı aksam, vesairenin iş başına kadar nakliye bedelleri bunlarla ilgili birim fiyatlarda nazarı itibare alınmış olduğundan (7b) 'de yazılı malzemeler dışındaki malzemeler için ayrıca nakliye bedeli ödenmez.

7 – d) Her cins lojman ve işletme binası kısaca site binaları fiyatlarına bütün masraflar dahil edilmiş olduğundan bunlar için ayrıca nakliye bedeli ödenmez. (Çimento ve demir hariç)

8 – Poz 55.107.1003, 55.107.1004, 55.107.1005 'de gösterilmiş bulunan nakliye formülleri hayvan veya insan sırtından yapılan nakliye ile taşıma bantları, cazibe veya pompajdan istifade edilerek açık veya kapalı her türlü mecra veya her türlü borularla yapılabilen nakliye malzemelerine tatbik edilemez. Bu durumda yeni birim fiyat yapılacaktır.

9 – Taşımalar, resmi tarifeye tabi demiryolu ve deniz yolu ve not 8 'de 55.107.1003, 55.107.1004, 55.107.1005 'deki formüllerin tatbik edilemeyeceği belirtilen taşımalar hariç hangi vasıta ile yapılsa yapılsın taşıma fiyatları malzeme Cinsine göre 55.107.1003, 55.107.1004, 55.107.1005 ile hesap edilir.

10 – Kazılardan çıkan malzeme ile her türlü dolgu, sedde ve/veya baraj dolgularının ve diğer inşaat malzemesinin beher metre küpünün nakliyesine ait ölçü esasları ve hangi formülü hangi malzeme için kullanılacağı yukarıda pozları altında gösterilmiştir.

11 – a) Yol inşaatı haricindeki bir kazının bir kısmı depoya, bir kısmı dolguya veya baraj dolgusuna konuluyorsa, bu halde depoya gidenler için kazı üzerinden ölçüler yapılacak ve kazı miktarındaki ölçüler esas alınmak şartıyla malzeme Cinsine göre ve 55.107.1004 ve 55.107.1005 'in altındaki notlara göre beher metre küp kazı bedeline 55.107.1004 ve 55.107.1005 nakliye bedeli uygulanacaktır. Baraj ve/veya sedde dolgusuna veya herhangi bir dolguya gidenler için dolguların projeleri üzerinden ölçüler esas alınmak şartıyla malzeme Cinsine göre 55.107.1003 poz uygulanır. (Sade kum, sade çakıl filtrelerin dolgudaki beher metre küpüne nakliye için 55.107.1004 'ün ödeneceği kaydı mahfuzdur.)

11 – b) 55.115.1330 pozisyonu nakliyesi için kazılan malzemenin depoya, dolguya, sedde veya baraj dolgusuna konulmasına bakılmaksızın kazı miktarında ölçülen beher metre küpüne tatbik edilmek üzere 55.107.1005 tatbik olunur.

12 – a) Taşımanın yapıldığı yolun kaplamalı veya kaplamasız bozuk, çamurlu, meyilli, tozlu veya arızalı olması vesaire gibi sebepler ileri sürülerek 55.107.1003, 55.107.1004, 55.107.1005 formüllerinde yani fiyatlarında bir değişiklik talep edilemez. (a) katsayısının bütün bu hususları aksettirdiği ve ihtiva ettiği kabul edilmiştir.

12 – b) Taşımanın yapıldığı yolun kaplamalı veya kaplamasız, bozuk, çamurlu, meyilli, tozlu veya arızalı olması vesaire gibi sebepler ileri sürülerek 55.107.1006, 55.107.1007, 55.107.1008 pozisyonlarında bir değişiklik talep edilemez.

13 – a) Pozisyon 55.107.1003, 55.107.1004, 55.107.1005 formülleri yani fiyatları taşıyan malzemenin Cinsi, sertliği veya yumuşaklığı, birim ağırlığı ve/veya özgül ağırlığı, yerinde rutubet miktarı ve/veya Teknik şartnamesine göre istenilen rutubet miktarı, her türlü durumu vesaire gibi sebepler ve faktörlere bağlı değildir. Bu faktör veya sebepler ileri sürülerek 55.107.1003, 55.107.1004, 55.107.1005 formüllerinde yani fiyatlarında bir değişiklik talep edilemez. (a) katsayısının bütün bu hususları aksettirdiği ve ihtiva ettiği kabul edilmiştir.

13 – b) Taşıyan malzemenin Cinsi, sertliği veya yumuşaklığı, birim ağırlığı ve/veya özgül ağırlığı, yerinde rutubet miktarı ve/veya Teknik şartnamesine göre istenilen rutubet miktarı, her türlü durumu vesaire gibi sebep ve faktörleri ileri sürülerek 55.107.1006, 55.107.1007, 55.107.1008 fiyatlarında bir değişiklik talep edilemez.

14 – Çimento ve demir nakliyesi hariç olmak üzere nakliye bedeli ayrıca ödenmesi gereken bütün malzemenin nakliyesinde beher metre küp esas kabul edilmiştir. Malzemelerin ölçü tarzı her bir pozun altında gösterilmiştir. Gösterilen ölçü tarzları hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir. Yukarıda (malzeme) tarihinden maksat her türlü kazılar her türlü dolgular (her türlü granülometride ve her permeabilededeki dolgular ve filtre ve riprap dahil) kum-çakıl, çakıllı-kum, kumlu çakıl, kaya, her türlü taş vesaire gibi malzemeler anlaşılabacaktır. Çimento, su, demir hariç tutulmuştur. Çimento nakliyesi ton esasından, poz; 55.107.1001, demir nakliyesi ton esasından, poz; 55.107.1002 ile ödenmekte olup bütün inşaatlarda kullanılan su ayrıca su nakliye bedeli ödenmeyecektir. Çünkü poz 55.115.1321, 55.115.1322, 55.115.1323 pozisyonlarında dahil olmak üzere bütün bünyesinde su malzemesi bulunan fiyatlara su nakliyesi dahil edilmiştir.

15 – İdarenin müsaadesiyle nakliye yolunu kısaltmak maksadıyla yapılan hizmet köprülerin bedeli ayrıca bu birim fiyat cetvelindeki ilgili pozlarla ödenir.

16 – Birim fiyatlarında çimento ve demir için kaydedilmiş bulunan nakliye fiyatları kesin olup herhangi bir sebeple değiştirilemez.

Ancak birim fiyatın tespitinde nazarı itibare alınmış olan fabrikanın değişmesi veya ithal malı kullanılması halinde mukavele hükümleri gereğince nakliye farkı ödenir veya kesilir.

17 – Taşımanın bir kısmının demiryolu ile yapılması halinde, malzemenin satın alma yerinden veya oaktan yükleme istasyonuna kadar olan karayolu nakliyesiyle boşaltma istasyonundan iş başına kadar olan karayolu nakliyesi hesap edildikten sonra neticeye, demiryolu tarifesine göre toptan taşıma masrafı ile varsa fazladan yapılan yükleme ve boşaltma masrafı ve karayolu nakliyesine ait olan masraflar hariç olmak üzere bunların müteahhit karı ve genel masraflar karşılığı da hesaplanarak ilave olunur.

18 – Aynı veçhile nakliyenin bir kısmı gemi veya kayık ve sal kullanılarak yapıldığı takdirde 17. Maddedeki gibi hareket olunur. Kayık ve sal gibi resmi fiyatı bulunmayan ve bu birim fiyat cetveline esas olan rayiçlerde fiyat tespit edilmemiş bulunan vasıtalarla nakliye zarureti olduğu takdirde idarenin yazılı muvafakat alınmış olmak şartıyla işin yapıldığı tarihteki fiili rayiçlere istinaden yeni fiyat yapılır.

İş bu fiili rayicin ilgili belediye veya Ticaret Odasının tasdik edilmiş olması şarttır.

19 – Nakliye mesafesi her nevi inşaat malzemesinin çıkarıldığı veya satın alındığı yer ile kullanıldığı yer arasındaki mesafedir. Herhangi bir sebeple malzemenin yolda bir vasıttan başka bir vasıtaya aktarılması mecburiyeti halinde dahi nakliye bedeli, toplam mesafenin poz 55.107.1003, 55.107.1004, 55.107.1005 ‘deki ilgili formüllere tatbik edilmesi suretiyle bulunan bedeldir. Resmi tarifeli demiryolu ve denizyolu hakkındaki kayıt mahfuzdur.

20 – Poz 55.107.1003, 55.107.1004, 55.107.1005 ve 55.107.1006, 55.107.1007, 55.107.1008 yolun kaplamasız oluşuna ve/veya kaplama Cinsine bağlı değildir.

21 – Pozisyon 55.320.1101, 55.320.1102 ile gösterilmiş tünel hafriyat fiyatlarında hafriyattan çıkan malzemenin tünel ağızlarına kadar nakliye bedelleri dahildir.

Yukarıda mevzubahis edilen tünel hafriyat fiyatlarına kazının yapılması ve depo veya seddeye konulmasına kadar nakliye bedeli hariç olmak üzere bütün yapılan işlerin bedeli dahil olduğundan tünel hafriyat malzemesinin nakliye bedeli olarak, depo, sedde, dolgu ağırlık merkeziyle malzemenin çıkarıldığı tünel ağızları arasındaki en kısa nakliye yolunun uzunluğu nakliye mesafesi olarak alınacaktır.

Tünel kesitindeki özellik veya ekipmanın çalışma şekli olarak tünel hafriyat malzemesinin memba veya mansap ağızlarında nakliye vasıtasının değiştirilmiş olmasından dolayı röpriz gibi herhangi bir ilave bedel talep edilemez. Bu müşkülâtlar birim fiyatlara dahildir.

22 – Beton ve betonarme betonu için giren kum, graviye, kırma taş malzemelerinin ağırlıkları şu şekilde hesaplanır;

Tecrübe neticelerine ve istenilen dozajlarda idarece yapılacak karışım hesaplarında (Mix design) göre beher metre küp beton veya betonarme betonunda kullanılan kumun hacmen miktarı, çakılın hacmen miktarı esas alınır ve bunların her birine ayrı ayrı beher metre küpüne nakliye için 55.107.1004 tatbik olunur. Kum ve çakıl miktarları mutad olduğu üzere ağırlık olarak (mix design) neticesine göre tespit edildiği takdirde bunların hacmen miktarını bulmak için mahallinde yapılan deneylere göre ve rutubet miktarı nazarı itibare alınarak tespit olunmuş birim ağırlıklara göre ağırlık miktarından hacim miktarına geçilir.

23 – Herhangi bir kum, çakıl malzemesinin herhangi bir sebeple elenmesi, yıkanması, taş ocağından taş çıkarılarak veya toplama suretiyle veya da kazıdan çıkan taşların konkasörden geçirilmesi veya inşaat malzemelerinin herhangi bir sebeple istif yapılması gibi hallerde nakliye mesafesi, bu gibi malzemenin ilk olarak temin edildiği ocak ile bu malzemenin elenmiş, yıkanmış veya kırılmış vaziyette imalatla en son kullanıldığı iş yerindeki ilk istif yeri veya dolguda kullanıldığı yer arasındaki hakiki kat edilen en kısa yolun yatay uzunluğu nakliye mesafesi olarak alınacaktır.

Eleme tesisleri, yıkama tesisleri veya kırma tesisleri gibi tesislere nakledilmesi ve istif yapılması gerekçesi ile mesafe bölünmeyecektir.

24 – Çimento, demir malzemeleri taşımaları için ton esasına, çimento taşınması için 55.107.1001, demir taşınması için 55.107.1002 pozu kullanılacaktır. Bu taşıma bedellerinin tatbik edilmesi için ilgili inşaat pozunda bu çimento ve demir malzemesinin nakliyelerinin ayrıca ödenmesi gerektiği kaydedilmesi lazımdır.

25 – Yukarıda 24. Maddede zikredilen çimento ve demir malzemesi hariç olmak üzere;

25 – a) Nakliye bedelinin ayrıca ödeneceği kaydedilen işlerde nakliye bedelinin tarifi yapılmış malzeme bedelinin tarifi yapılmış malzeme Cinsine bağlı olarak (karayolu ile taşımalar) ismini taşıyan 55.107.1003, 55.107.1004, 55.107.1005 pozlarının tatbiki gereken bir poz ile ödenmesi esastır.

25 – b) Her taşıma işine ait pozun altına iş bu pozisyonun tatbik edilmesi gerekli malzemeler tarifi yapılarak belirlenmiş ve metre küp birimi esas olmak üzere ölçü tarzları da ayrıca yazılmıştır.

25 – c) Herhangi bir malzeme tarif veya isim olarak 55.107.1003, 55.107.1004, 55.107.1005 pozlarından herhangi birinde zikredilmemişse ve nakliyesinin de ödenmesi icap ediyorsa bunun metre küpüne sadece 55.107.1004 pozu uygulanır.

İHZARAT İŞLERİ

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.108.1001	İşyerinde çimento hazırlanması	ton				
Poz No	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1201	Çimento bedeli	ton	1,000			
	İşçilik:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1,000			
	Toplam 1 ton çimento bedeli:					
TARİF : Çimento fabrikasından veya deposundan çimentonun satın alınması, iş başına kadar taşınan çimentonun iş yerine kadar taşındıktan sonra şartnamesine veya idarenin vereceği talimatlara uygun olarak iş yerinde istif ve muhafazası için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflar dahil (çimento nakliyesi ve bununla ilgili yükleme boşaltmalar hariç) fabrikadan veya depodan temin olunan çimentonun iş yerinde beher tonunun hazırlanma (ihzarat) bedeli						
NOT : 1) Çimento nakliyesi ve bununla ilgili yükleme boşaltmalar poz 55.107.1001 ile ödenir.						
2) Bütün ihzarat fiyatlarında olduğu gibi poz 55.108.1001 fiyatına müteahhit karı ve genel masraflar dahil değildir.						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.108.1002	Barajlarda stablize yol için kum çakıl hazırlanması	m³				
Poz No	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Kazılması, seçme, toplama, yükleme ve boşaltma karşılığı:					
19.100.1019	Traktör buldozer	Saat	0,002			
19.100.1001	Ekskavatör	Saat	0,014			
	Kazı yerinin düzeltilmesi, kazı yerinde geçici servis yollarının yapılması ve figüre karşılığı:					
19.100.1019	Traktör buldozer	Saat	0,001			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,500			
TARİF : Kum, çakılın dere veya ocaktan çıkarılması, taşıtlara yükletilerek iş başına kadar taşınması, iş yerinde boşaltılması, istif ve muhafazası için yapılan her türlü işçilik ve masraflar dahil – nakliye bedeli hariç – beher metre küp kum, çakılın ihzarat fiyatı						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.108.1003	Barajlarda filtre için kum çakıl hazırlanması	m³				
Poz No	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	<i>Kazılması, seçme, toplama, yükleme ve boşaltma karşılığı:</i>					
19.100.1019	Traktör buldozer	Saat	0,002			
19.100.1001	Ekskavatör	Saat	0,014			
	<i>Kazı yerinin düzeltilmesi, kazı yerinde geçici servis yollarının yapılması ve figüre karşılığı:</i>					
19.100.1019	Traktör buldozer	Saat	0,001			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,500			
	1 m³ fiyatı:					
TARİF : Kum, çakılın dere veya ocaktan çıkarılması, taşıtlara yükletilip iş başına kadar taşınması, istif ve muhafazası için yapılan her türlü işçilik ve masraflar dahil – nakliye bedeli hariç – beher metre küp tuvanen filtre malzemesinin ihzarat fiyatı						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.108.1004	Barajlarda filtre için elenmiş kum çakıl hazırlanması	m³				
Poz No	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	<i>Agreganın çıkardılması, taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması ve depolanması:</i>					
19.100.1001	Ekskavatör	Saat	0,014			
	<i>Eleğe yükleme karşılığı:</i>					
19.100.1028	Yükleyici	Saat	0,0128			
	<i>Elenmesi:</i>					
19.100.1035	Elek makinası	Saat	0,025			
	<i>Taşıtlara yüklenmesi:</i>					
19.100.1028	Yükleyici	Saat	0,0128			
	<i>Boşaltma ve figüre karşılığı:</i>					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,500			
					A	
	<i>% 20 zayıat karşılığı</i>		0,200	A		
	1 m³ fiyatı:					

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.108.1009	Barajlarda beton için tuvenan olarak kum çakıl hazırlanması					m³
Poz No	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	<i>Kazılması, seçme, toplama, yükleme ve boşaltma karşılığı:</i>					
19.100.1019	Traktör buldozer	Saat	0,002			
19.100.1001	Ekskavatör	Saat	0,014			
	<i>Kazı yerinin düzeltilmesi, kazı yerinde geçici servis yollarının yapılması ve figüre karşılığı:</i>					
19.100.1019	Traktör buldozer	Saat	0,001			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,500			
TARİF : Pozisyon 55.108.1002 'deki şartlarla beton ve betonarme için iş başında hazırlanmış beher metreküp kum, çakılın ihzarat fiyatı						

Poz No	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.108.1010	Makina ile kil ve benzeri bağlayıcı malzeme hazırlanması					m³
Poz No	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Çıkarma ve yükleme karşılığı:					
19.100.1001	Ekskavatör	Saat	0,014			
	Boşaltma ve figüre karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,500			
	1 m³ fiyatı:					

Poz No	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.108.1011	Kargir, beton ve betonarme için elenmiş kum ve çakıl (granülometrik) hazırlanması					m³
Poz No	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Çıkarma, depolama karşılığı:					
19.100.1001	Ekskavatör	Saat	0,014			
19.100.1019	Traktör buldozer	Saat	0,004			
	Eleğe yükleme karşılığı:					
19.100.1028	Yükleyici	Saat	0,0083			
	Elenmesi:					
19.100.1035	Elek makinası	Saat	0,025			
	Taşıtlara yüklenmesi:					
19.100.1028	Yükleyici	Saat	0,0083			
	Boşaltma ve fiğüre karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,500			
	Granülometri ve evsaf araştırma karşılığı:					
10.100.1060	Formen	Saat	0,250			
					A	
	% 30 zayıat karşılığı		0,300	A		
	1 m³ fiyatı:					
TARİF : Kum ve gravyenin ocak veya dereden çıkarılması, makine ile elekten geçirilip ayrılması taşıtlara yükseltilerek, iş başına kadar taşınması ve iş yerinde boşaltılması, istif ve muhafaza edilmesi için yapılan her türlü işçilik ve masrafları dahil – nakliye bedeli hariç – beher metreküp kum ve gravyenin ihzarat fiyatı						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.108.1012	Yıkanmış kum ve gravye hazırlanması	m³				
Poz No	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Çıkarma, depolama karşılığı:					
19.100.1001	Ekskavatör	Saat	0,014			
19.100.1019	Traktör buldozer	Saat	0,004			
	Eleğe yükleme karşılığı:					
19.100.1028	Yükleyici	Saat	0,0083			
	Elenmesi:					
19.100.1035	Elek makinası	Saat	0,025			
	Taşıtlara yüklenmesi:					
19.100.1028	Yükleyici	Saat	0,0083			
	Boşaltma ve fiğüre karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,500			
	Granülometri ve evsaf araştırma karşılığı:					
10.100.1060	Formen	Saat	0,250			
					A	
	% 30 zayıat karşılığı		0,300	A		
	Yıkama karşılığı:					
19.100.3039	Motopomp, su tesisatı	Saat	0,025			
	1 m³ fiyatı:					
TARİF : Pozisyon 55.108.1011'deki şartlarla iş başında hazırlanmış ve ilaveten yıkanmış beher metreküp kum ve gravyenin ihzarat fiyatı						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.108.1014	Her kutur ve ebatta yuvarlak demir ve her ebatta profil demiri hazırlanması					ton
Poz No	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1703	Beton çelik çubuk (Ø 14-Ø 50)	ton	0,500			
10.130.1707	Lama	ton	0,500			
	1 ton fiyatı:					
TARİF : Demirin fabrikadan satın alınması, taşıtlara yükletilerek iş başına kadar taşınması, iş yerinde boşaltılması, istifi ve muhafazası için yapılan her türlü işçilik ve masraflar dahil – nakliye bedeli hariç – beher ton demirin ihzarat fiyatı						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.108.1015	Profil demiri hazırlanması	kg				
Poz No	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	<i>Malzeme:</i>					
10.130.1708	Demir (zayıat dahil)	kg	1,100			
	<i>Yapılması için gereken kömür, elektrik, kaynak, perçin ve benzeri enerji karşılığı:</i>					
10.130.1708	Demir	kg	0,110			
	<i>İşçilik:</i>					
10.100.1018	Demirci	Saat	0,400			
10.100.1064	Çırak	Saat	0,400			
	1 kg fiyatı:					

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.108.1016	Ocak taşından konkasörle filtre malzemesi hazırlanması	m³				
Poz No	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
55.115.1410	Taşın çıkarılması, taşıtlara yüklenmesi boşaltılması, ve fiğüre karşılığı:	m³	0,7400			
	<i>Konkasöre yükleme, konkasör altı boşaltılması ve eleğe yüklenmesi karşılığı:</i>					
19.100.1028	Yükleyici	Saat	0,0300			
	<i>Kırma ve eleme karşılığı:</i>					
19.100.1034	Konkasör	Saat	0,0056			
	<i>Taşıtlara yükleme karşılığı:</i>					
19.100.1028	Yükleyici	Saat	0,0083			
	<i>Boşaltma ve fiğüre karşılığı:</i>					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,5000			
	1 m³ fiyatı:					
TARİF : Ocakta lağım deliklerinin açılması ve patlayıcı madde ile doldurulup patlatılması, taşların sökülmesi, çürüklerinin ayrılması, büyüklerinin konkasöre girebilecek şekilde kırılması taşıtlara yükletilerek konkasörün bulunduğu yere kadar taşıtılması konkasörün bulunduğu yerde boşaltılıp konkasöre konulması, konkasörde kırılması, konkasörden alınan Fenni Şartnamesine göre malzemenin taşıtlara yükletilip iş başına taşınması ve boşaltılıp istif edilmesi ve muhafazası için yapılan her türlü işçilik ve masraflar dahil – nakliye bedeli hariç – beher metreküp konkasörde kırılmış filtre malzemesinin ihzarat fiyatı NOT : Konkasörün moloz taşı ocağında, iş yerinde veya herhangi bir yerde çalıştırılması halinde fiyat değiştirilmez. Fenni şartnamesine göre kırılmış malzeme iş yerine gelmeden ihzarat bedeli ödenmez.						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.108.1017	Ocak taşından konkasörle beton için kırmataş hazırlanması	m³				
Poz No	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
55.115.1410	Taşın çıkarılması, taşıtlara yüklenmesi boşaltılması, ve fiğüre karşılığı:	m³	0,7400			
	Konkasöre yükleme, konkasör altı boşaltılması ve eleğe yüklenmesi karşılığı:					
19.100.1028	Yükleyici	Saat	0,0300			
	Kırma ve eleme karşılığı:					
19.100.1034	Konkasör	Saat	0,0056			
	Taşıtlara yükleme karşılığı:					
19.100.1028	Yükleyici	Saat	0,0083			
	Boşaltma ve fiğüre karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,5000			
	1 m³ fiyatı:					
TARİF : Poz no 55.108.1016'deki şartlarla Fenni şartnamesine göre konkasörle kırılmış ve iş başına getirilmiş ve muhafaza edilmiş, beton kırma taşının her türlü işçilik ve masrafları dahil – nakliye bedeli hariç – beher metreküp fiyatı NOT : 55.108.1016 notu aynen caridir.						

Poz No:	Analizin adı :						Ölçü Birimi
55.108.1018	Ocak taşından konkasörle beton için kum hazırlanması						m³
Poz No	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı	
55.115.1410	Taşın çıkarılması, taşıtlara yüklenmesi boşaltılması, ve fiğüre karşılığı:	m³	0,7400				
	<i>Konkasöre yükleme, konkasör altı boşaltılması ve eleğe yüklenmesi karşılığı:</i>						
19.100.1028	Yükleyici	Saat	0,0300				
	<i>Kırma ve eleme karşılığı:</i>						
19.100.1034	Konkasör	Saat	0,0074				
	<i>Taşıtlara yükleme karşılığı:</i>						
19.100.1028	Yükleyici	Saat	0,0083				
	<i>Boşaltma ve fiğüre karşılığı:</i>						
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,5000				
10.100.1060	Formen	Saat	0,2500				
	1 m³ fiyatı:						
TARİF : Poz no 55.108.1016'deki şartlarla Fenni şartnamesine göre konkasörle kırılmış ve iş başına getirilmiş ve muhafaza edilmiş, beton kumunun her türlü işçilik ve masrafları dahil – nakliye bedeli hariç – beher metreküp fiyatı NOT : 55.108.1016 notu aynen caridir.							

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.108.1021	Ø 15 cm iç çapında beton büz yapılması					m
Cidar kalınlığı 3.00 cm						
Poz No	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1005	Kum (zayıatlı)	m³	0,009			
10.130.1002	Çakıl (zayıatlı)	m³	0,011			
10.130.9991	Su (sulama dahil)	m³	0,013			
	Yapılması:					
	İşçilik:					
10.100.1015	Betoncu ustası	Saat	0,320			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1,150			
19.100.1033	Vibratör	Saat	0,013			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,050			
					A	
	Kalıp karşılığı 0.10 x A=		0,010	A		
	Toplam 1 m fiyatı:					

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.108.1022	Ø 20 cm iç çapında beton büz yapılması					m
Cıdar kalınlığı 3.50 cm						
Poz No	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1005	Kum (zayıatlı)	m³	0,013			
10.130.1002	Çakıl (zayıatlı)	m³	0,017			
10.130.9991	Su (sulama dahil)	m³	0,020			
	Yapılması:					
	İşçilik:					
10.100.1015	Betoncu ustası	Saat	0,350			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1,250			
19.100.1033	Vibratör	Saat	0,016			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,070			
					A	
	Kalıp karşılığı 0.10 x A=		0,010	A		
	Toplam 1 m fiyatı:					

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.108.1023	Ø 25 cm iç çapında beton büz yapılması	m				
Cidar kalınlığı 4.00 cm						
Poz No	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1005	Kum (zayıatlı)	m³	0,019			
10.130.1002	Çakıl (zayıatlı)	m³	0,024			
10.130.9991	Su (sulama dahil)	m³	0,028			
	Yapılması:					
	İşçilik:					
10.100.1015	Betoncu ustası	Saat	0,400			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1,300			
19.100.1033	Vibratör	Saat	0,020			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,100			
					A	
	Kalıp karşılığı 0.10 x A=		0,010	A		
	Toplam 1 m fiyatı:					

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.108.1024	Ø 30 cm iç çapında beton büz yapılması					m
Cidar kalınlığı 4.50 cm						
Poz No	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1005	Kum (zayıatlı)	m³	0,025			
10.130.1002	Çakıl (zayıatlı)	m³	0,033			
10.130.9991	Su (sulama dahil)	m³	0,038			
	Yapılması:					
	İşçilik:					
10.100.1015	Betoncu ustası	Saat	0,450			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1,750			
19.100.1033	Vibratör	Saat	0,024			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,130			
					A	
	Kalıp karşılığı 0,010 x A=		0,010	A		
	Toplam 1 m fiyatı:					

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.108.1025	Ø 35 cm iç çapında beton büz yapılması					m
Cidar kalınlığı 5.00 cm						
Poz No	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1005	Kum (zayıatlı)	m³	0,032			
10.130.1002	Çakıl (zayıatlı)	m³	0,041			
10.130.9991	Su (sulama dahil)	m³	0,048			
	Yapılması:					
	İşçilik:					
10.100.1015	Betoncu ustası	Saat	0,500			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	2,000			
19.100.1033	Vibratör	Saat	0,029			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,160			
					A	
	Kalıp karşılığı 0.10 x A=		0,010	A		
	Toplam 1 m fiyatı:					

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.108.1026	Ø 40 cm iç çapında beton büz yapılması					m
Cidar kalınlığı 5.50 cm						
Poz No	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1005	Kum (zayıatlı)	m³	0,040			
10.130.1002	Çakıl (zayıatlı)	m³	0,052			
10.130.9991	Su (sulama dahil)	m³	0,060			
	Yapılması:					
	İşçilik:					
10.100.1015	Betoncu ustası	Saat	0,600			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	2,100			
19.100.1033	Vibratör	Saat	0,033			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,200			
					A	
	Kalıp karşılığı 0,010 x A=		0,010	A		
	Toplam 1 m fiyatı:					

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.108.1027	Ø 50 cm iç çapında beton büz yapılması					m
Cidar kalınlığı 6.50 cm						
Poz No	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1005	Kum (zayıatlı)	m³	0,060			
10.130.1002	Çakıl (zayıatlı)	m³	0,078			
10.130.9991	Su (sulama dahil)	m³	0,090			
	Yapılması:					
	İşçilik:					
10.100.1015	Betoncu ustası	Saat	0,700			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	2,500			
19.100.1033	Vibratör	Saat	0,038			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,300			
					A	
	Kalıp karşılığı 0,010 x A=		0,010	A		
	Toplam 1 m fiyatı:					

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.108.1028	Ø 60 cm iç çapında beton büz yapılması					m
Cidar kalınlığı 7.50 cm						
Poz No	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1005	Kum (zayıatlı)	m³	0,083			
10.130.1002	Çakıl (zayıatlı)	m³	0,108			
10.130.9991	Su (sulama dahil)	m³	0,130			
	Yapılması:					
	İşçilik:					
10.100.1015	Betoncu ustası	Saat	0,800			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	3,200			
19.100.1033	Vibratör	Saat	0,042			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,400			
					A	
	Kalıp karşılığı 0,010 x A=		0,010	A		
	Toplam 1 m fiyatı:					

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.108.1029	Ø 80 cm iç çapında beton büz yapılması					m
Cıdar kalınlığı 9.50 cm						
Poz No	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1005	Kum (zayıatlı)	m³	0,138			
10.130.1002	Çakıl (zayıatlı)	m³	0,179			
10.130.9991	Su (sulama dahil)	m³	0,225			
	Yapılması:					
	İşçilik:					
10.100.1015	Betoncu ustası	Saat	1,000			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	4,900			
19.100.1033	Vibratör	Saat	0,051			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,700			
					A	
	Kalıp karşılığı 0,010 x A=		0,010	A		
	Toplam 1 m fiyatı:					

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.108.1030	Motorlu tulumba ile su hazırlanması	m³				
Poz No	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Çıkarma, yükleme:					
	(Dere, kuyu, memba v.s.den)					
19.100.1037	Motorlu tulumba	Saat	0,067			
	1 m³ fiyatı:					

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.108.1031	Motorlu tulumba ile su hazırlanması					m ³
Poz No	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
19.100.3039	Motopomp	Saat	0,028			
	1 m ³ fiyatı:					

Poz No:	Analizin adı :						Ölçü Birimi
55.110.1031	200 kg çimento dozlu harç yapılması						m ³
Poz No	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı	
	Malzeme:						
10.130.1005	Kum	m ³	1,000				
55.108.1030	Su	m ³	0,200				
	İşçilik:						
10.100.1062	Düz işçi	Saat	2,500				
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:						
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1,000				
	1 m ³ fiyatı:						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.110.1041	250 kg çimento dozlu harç yapılması					m ³
Poz No	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1005	Kum	m ³	1,000			
55.108.1030	Su	m ³	0,215			
	İşçilik:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	2,500			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1,000			
	1 m ³ fiyatı:					

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.110.1051	300 kg çimento dozlu harç yapılması					m ³
Poz No	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1005	Kum	m ³	1,000			
55.108.1030	Su	m ³	0,230			
	İşçilik:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	2,500			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1,000			
	1 m ³ fiyatı:					

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.110.1141	500 kg çimento dozlu harç yapılması					m ³
Poz No	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1007	Kum	m ³	1,000			
55.108.1030	Su	m ³	0,290			
	İşçilik:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	2,500			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1,000			
	1 m ³ fiyatı:					

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.108.1013	Klama demiri yapılması					kg
Poz No	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1707	Demir (zayıat dahil)	kg	1,100			
10.130.1707	Yapılması için gereken kömür, elektrik, kaynak, perçin ve benzeri enerji karşılığı demirin % 10'u	kg	0,110			
	İşçilik:					
10.100.1018	Demirci	Saat	0,400			
10.100.1064	Çırak	Saat	0,400			
	Nakliye:					
55.107.1002	Demi taşınması (kârsız)	kg	1,100			
	1 kg fiyatı:					

İHZARATLA İLGİLİ GENEL NOTLAR

- 1 – İhzarat fiyatlarının ödenebilmesi için malzemenin iş başına getirilmiş olması ve iş başına aşağıda gösterildiği gibi ölçülebilmesi gereklidir. Çimento; Ağzları mühürlü torba adedi sayılarak
Her çeşit demir; Tartılarak
Her çeşit kum, çakıl ve moloz taşı; Figürlerin ebadı ölçülerek
- 2 – Mukavelenin feshi veya proje değişikliği dolayısıyla inşaatın bünyesine girmemiş bulunan ve idarece alınması karar verilen ihzarat bedelleri, ilgili pozlara %25 müteahhit karı ve genel masraflar karşılığı ilave edilip ihale indirimi düşüldükten sonra ödenir.
- 3 – poz no 55.107.1001, 55.108.1001ve 55.116.1501'deki çimento nakli, çimento ihzarı ve çimento bedeli fiyatları çimentonun poz 55.107.1001'de adı yazılı fabrikadan yerli malı olarak tedarik edileceği ve oradan mutad ve en ucuz vasıtalarla iş başına naklonulacağına göre hesap edilmiştir.
- İthal malı çimento kullanılması veya başka bir fabrikadan yerli malı çimento alınması halinde mukavele gereğince ödenecek veya kesilecek fiyat farkı bu esaslara göre hesaplanır.
- 4 – Birimin fiyatlarında nakliye bedelleri nazarı dikkate alınmamış ihzaratın nakliye bedelleri geçici stüasyonlarda ayrıca ödenir.
- 5 – İhzarat fiyatları, yeni bir birim fiyat yapılmasına esas alınmaz.
- 6 – İnşaata ait işlerde malzeme bedelleri, bu işlere ait alakalı poz numaralarında zaten ödenmekte olduğundan inşaatın bünyesine girmiş malzemenin bedeli olarak ihzarat bedellerinin ilavesi şeklinde bir ödeme yapılmaz.
- 7 – Bu kitapta zikredilen çakıl veya graviye kelimeleri tamamen aynı manada kullanılmıştır.
- 8 – Ocaktan kum, çakıl ve her nevi taş çıkarılması fiyatlarına, ocağın malzeme istihsaline elverişli bir hale getirilmesi için yapılacak her türlü hafriyat, temizlik, nakliye vesaire hizmetler karşılığı dahil olup, başkaca hiçbir bedel verilemez.
- 9 – Adi kaldırım ve blokaj işlerinde kullanılan taşlar aynen moloz taşı gibi ad ve itibar olunur.
- 10 – İhzarat fiyatlarına müteahhit karı ve genel masraflar karşılığı dahil edilmemiştir.
- 11 – 55.108.1003 numaralı pozisyon idarenin peşinen yazılı müsaadesi ile yapılmış her türlü filtre malzemesi (kırmı taşla yapılan filtreler hariç) için tatbik olunur. Malzemenin ihzaratının yapılmış olması alakalı filtre pozları ve nakliyelerinin tatbikinde röpriz veya munzam nakliye bedeli verilmesini icap ettiremez.
- 12 – 52.900.4206 pozisyon numaralı ihzarat bedelleri, malzemenin şantiyeye gelmesi şartı ile idarenin yazılı müsaadesi alınarak ödenir.

MEKANİK TOKMAKLA SIKIŞTIRMA,AĞAÇ KESME, İKSA, SU BOŞALTMA ZAMLARI, POMPAJ İŞLERİ

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.114.1180	Barajlarda mekanik tokmakla sedde, dolgu veya baraj dolgusunun sıkıştırılması	m ³				
Asgari 8 kg ağırlığında demir tokmak						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	İşçilik:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	2,000			
	%Yüklenici kârı ve genel giderler:					
1 m ³ fiyatı:						
TARİF : Güzergah üstüne veya baraj gövdesi ve diğer kazı veya her nevi dolgu ve her türlü imalât yapılacak yerde İdarece kesilmesi istenilen 5 cm ve daha büyük çaplı ağaçların kesilmesi, yeniden sürmeyecek şekilde köklerin ayıklanması, artıklarının temizlenmesi, yüklenmesi, iş sahası dışında uygun bir yere taşınması, boşaltılması, istif, Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat giderleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dâhil çap gruplarına göre beher ağacın kesilmesi fiyatı						
ÖLÇÜ: Ağacın yerden itibaren 1.00 m yükseklikte ölçülen çevresinin (Pi) sayısına bölünerek bulunan çap esas alınacaktır. Kesilen ağaçlar çap gruplarına göre sayılır.						
NOT : Yerden 100 cm yukarıda ölçülen çapı 5 cm ‘den (5 cm hariç) küçük ağaçlar funda sayılır.						
2 – Fundalıkların temizlenmesi ve sökülmesi, inşaat sahası dışına çıkarılarak istifi Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için yapılan her türlü işçilik ve giderler birim fiyatlara dahildir. Fundalık kesim ve temizlenmesi için ayrıca bir bedel ödenmez.						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.114.1222	Barajlarda ağaç kesilmesi	adet				
10 cm <= çap <= 20 cm olan ağaçlar						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Kesme, kök sökme, parçalama, temizleme, inşaat sahası dışına nakil, istif v.s. karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1,000			
	%Yüklenici kârı ve genel giderler:					
					1 adet fiyatı:	
TARİF : Güzerghah üstüne veya baraj gövdesi ve diğer kazı veya her nevi dolgu ve her türlü imalât yapılacak yerde İdarece kesilmesi istenilen 5 cm ve daha büyük çaplı ağaçların kesilmesi, yeniden sürmeyecek şekilde köklerin ayıklanması, artıklarının temizlenmesi, yüklenmesi, iş sahası dışında uygun bir yere taşınması, boşaltılması, istif, Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat giderleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dâhil çap gruplarına göre beher ağacın kesilmesi fiyatı						
ÖLÇÜ: Ağacın yerden itibaren 1.00 m yükseklikte ölçülen çevresinin (Pi) sayısına bölünerek bulunan çap esas alınacaktır. Kesilen ağaçlar çap guruplarına göre sayılır.						
NOT : Yerden 100 cm yukarıda ölçülen çapı 5 cm ‘den (5 cm hariç) küçük ağaçlar funda sayılır.						
2 – Fundalıkların temizlenmesi ve sökülmesi, inşaat sahası dışına çıkarılarak istifli Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için yapılan her türlü işçilik ve giderler birim fiyatlara dahildir. Fundalık kesim ve temizlenmesi için ayrıca bir bedel ödenmez.						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.114.1223	Barajlarda ağaç kesilmesi	adet				
20 cm <= çap <= 30 cm olan ağaçlar						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Kesme, kök sökme, parçalama, temizleme, inşaat sahası dışına nakil, istif v.s. karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	2,000			
	%Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 adet fiyatı:					
TARİF : Güzergah üstüne veya baraj gövdesi ve diğer kazı veya her nevi dolgu ve her türlü imalat yapılacak yerde İdarece kesilmesi istenilen 5 cm ve daha büyük çaplı ağaçların kesilmesi, yeniden sürmeyecek şekilde köklerin ayıklanması, artıklarının temizlenmesi, yüklenmesi, iş sahası dışında uygun bir yere taşınması, boşaltılması, istifi, Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat giderleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dâhil çap gruplarına göre beher ağacın kesilmesi fiyatı						
ÖLÇÜ: Ağacın yerden itibaren 1.00 m yükseklikte ölçülen çevresinin (Pi) sayısına bölünerek bulunan çap esas alınacaktır. Kesilen ağaçlar çap guruplarına göre sayılır.						
NOT : Yerden 100 cm yukarıda ölçülen çapı 5 cm 'den (5 cm hariç) küçük ağaçlar funda sayılır.						
2 – Fundalıkların temizlenmesi ve sökülmesi, inşaat sahası dışına çıkarılarak istifi Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için yapılan her türlü işçilik ve giderler birim fiyatlara dahildir. Fundalık kesim ve temizlenmesi için ayrıca bir bedel ödenmez."						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.114.1224	Barajlarda ağaç kesilmesi	adet				
30 cm <= çap <= 40 cm olan ağaçlar						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm
	Kesme, kök sökme, parçalama, temizleme, inşaat sahası dışına nakil, istif v.s. karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	3,000			
	%Yüklenici kârı ve genel giderler:					
					1 adet fiyatı:	
TARİF : Güzergah üstüne veya baraj gövdesi ve diğer kazı veya her nevi dolgu ve her türlü imalat yapılacak yerde İdarece kesilmesi istenilen 5 cm ve daha büyük çaplı ağaçların kesilmesi, yeniden sürmeyecek şekilde köklerin ayıklanması, artıklarının temizlenmesi, yüklenmesi, iş sahası dışında uygun bir yere taşınması, boşaltılması, istifi, Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat giderleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dâhil çap gruplarına göre beher ağacın kesilmesi fiyatı						
ÖLÇÜ: Ağacın yerden itibaren 1.00 m yükseklikte ölçülen çevresinin (Pi) sayısına bölünerek bulunan çap esas alınacaktır. Kesilen ağaçlar çap guruplarına göre sayılır.						
NOT : Yerden 100 cm yukarıda ölçülen çapı 5 cm ‘den (5 cm hariç) küçük ağaçlar funda sayılır.						
2 – Fundalıkların temizlenmesi ve sökülmesi, inşaat sahası dışına çıkarılarak istifi Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için yapılan her türlü işçilik ve giderler birim fiyatlara dahildir. Fundalık kesim ve temizlenmesi için ayrıca bir bedel ödenmez.						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.114.1225	Barajlarda ağaç kesilmesi	adet				
40 cm <= çap <= 50 cm olan ağaçlar						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Kesme, kök sökme, parçalama, temizleme, inşaat sahası dışına nakil, istif v.s. karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	4,000			
	%Yüklenici kârı ve genel giderler:					
					1 adet fiyatı:	
TARİF : Güzergah üstüne veya baraj gövdesi ve diğer kazı veya her nevi dolgu ve her türlü imalât yapılacak yerde İdarece kesilmesi istenilen 5 cm ve daha büyük çaplı ağaçların kesilmesi, yeniden sürmeyecek şekilde köklerin ayıklanması, artıklarının temizlenmesi, yüklenmesi, iş sahası dışında uygun bir yere taşınması, boşaltılması, istifi, Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat giderleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dâhil çap gruplarına göre beher ağacın kesilmesi fiyatı						
ÖLÇÜ: Ağacın yerden itibaren 1.00 m yükseklikte ölçülen çevresinin (Pi) sayısına bölünerek bulunan çap esas alınacaktır. Kesilen ağaçlar çap guruplarına göre sayılır.						
NOT : Yerden 100 cm yukarıda ölçülen çapı 5 cm ‘den (5 cm hariç) küçük ağaçlar funda sayılır.						
2 – Fundalıkların temizlenmesi ve sökülmesi, inşaat sahası dışına çıkarılarak istifi Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için yapılan her türlü işçilik ve giderler birim fiyatlara dahildir. Fundalık kesim ve temizlenmesi için ayrıca bir bedel ödenmez.						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.114.1226	Barajlarda ağaç kesilmesi	adet				
50 cm <= çap <= 60 cm olan ağaçlar						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Kesme, kök sökme, parçalama, temizleme, inşaat sahası dışına nakil, istif v.s. karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	6,000			
	%Yüklenici kârı ve genel giderler:					
					1 adet fiyatı:	
TARİF : Güzergah üstüne veya baraj gövdesi ve diğer kazı veya her nevi dolgu ve her türlü imalat yapılacak yerde İdarece kesilmesi istenilen 5 cm ve daha büyük çaplı ağaçların kesilmesi, yeniden sürmeyecek şekilde köklerin ayıklanması, artıklarının temizlenmesi, yüklenmesi, iş sahası dışında uygun bir yere taşınması, boşaltılması, istifi, Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat giderleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dâhil çap gruplarına göre beher ağacın kesilmesi fiyatı						
ÖLÇÜ: Ağacın yerden itibaren 1.00 m yükseklikte ölçülen çevresinin (Pi) sayısına bölünerek bulunan çap esas alınacaktır. Kesilen ağaçlar çap guruplarına göre sayılır.						
NOT : Yerden 100 cm yukarıda ölçülen çapı 5 cm ‘den (5 cm hariç) küçük ağaçlar funda sayılır.						
2 – Fundalıkların temizlenmesi ve sökülmesi, inşaat sahası dışına çıkarılarak istifi Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için yapılan her türlü işçilik ve giderler birim fiyatlara dahildir. Fundalık kesim ve temizlenmesi için ayrıca bir bedel ödenmez.						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.114.1227	Barajlarda ağaç kesilmesi	adet				
60 cm <= çap <= 70 cm olan ağaçlar						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Kesme, kök sökme, parçalama, temizleme, inşaat sahası dışına nakil, istif v.s. karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	9,000			
	%Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 adet fiyatı:					
TARİF : Güzergah üstüne veya baraj gövdesi ve diğer kazı veya her nevi dolgu ve her türlü imalat yapılacak yerde İdarece kesilmesi istenilen 5 cm ve daha büyük çaplı ağaçların kesilmesi, yeniden sürmeyecek şekilde köklerin ayıklanması, artıklarının temizlenmesi, yüklenmesi, iş sahası dışında uygun bir yere taşınması, boşaltılması, istif, Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat giderleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dâhil çap gruplarına göre beher ağacın kesilmesi fiyatı						
ÖLÇÜ: Ağacın yerden itibaren 1.00 m yükseklikte ölçülen çevresinin (Pi) sayısına bölünerek bulunan çap esas alınacaktır. Kesilen ağaçlar çap guruplarına göre sayılır.						
NOT : Yerden 100 cm yukarıda ölçülen çapı 5 cm ‘den (5 cm hariç) küçük ağaçlar funda sayılır.						
2 – Fundalıkların temizlenmesi ve sökülmesi, inşaat sahası dışına çıkarılarak istifi Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için yapılan her türlü işçilik ve giderler birim fiyatlara dahildir. Fundalık kesim ve temizlenmesi için ayrıca bir bedel ödenmez.						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.114.1228	Barajlarda ağaç kesilmesi	adet				
70 cm <= çap <= 80 cm olan ağaçlar						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Kesme, kök sökme, parçalama, temizleme, inşaat sahası dışına nakil, istif v.s. karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	12,000			
	%Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 adet fiyatı:					
TARİF : Güzergah üstüne veya baraj gövdesi ve diğer kazı veya her nevi dolgu ve her türlü imalât yapılacak yerde İdarece kesilmesi istenilen 5 cm ve daha büyük çaplı ağaçların kesilmesi, yeniden sürmeyecek şekilde köklerin ayıklanması, artıklarının temizlenmesi, yüklenmesi, iş sahası dışında uygun bir yere taşınması, boşaltılması, istif, Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat giderleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dâhil çap gruplarına göre beher ağacın kesilmesi fiyatı						
ÖLÇÜ: Ağacın yerden itibaren 1.00 m yükseklikte ölçülen çevresinin (Pi) sayısına bölünerek bulunan çap esas alınacaktır. Kesilen ağaçlar çap guruplarına göre sayılır.						
NOT : 1- Yerden 100 cm yukarıda ölçülen çapı 5 cm 'den (5 cm hariç) küçük ağaçlar funda sayılır.						
2- Fundalıkların temizlenmesi ve sökülmesi, inşaat sahası dışına çıkarılarak istif Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için yapılan her türlü işçilik ve giderler birim fiyatlara dahildir. Fundalık kesim ve temizlenmesi için ayrıca bir bedel ödenmez.						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.114.1229	Barajlarda ağaç kesilmesi	adet				
Çap > 80 cm olan ağaçlar						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Kesme, kök sökme, parçalama, temizleme, inşaat sahası dışına nakil, istif v.s. karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	20,000			
	%Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 adet fiyatı:					
TARİF : Güzergah üstüne veya baraj gövdesi ve diğer kazı veya her nevi dolgu ve her türlü imalat yapılacak yerde İdarece kesilmesi istenilen 5 cm ve daha büyük çaplı ağaçların kesilmesi, yeniden sürmeyecek şekilde köklerin ayıklanması, artıklarının temizlenmesi, yüklenmesi, iş sahası dışında uygun bir yere taşınması, boşaltılması, istifi, Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat giderleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dâhil çap gruplarına göre beher ağacın kesilmesi fiyatı						
ÖLÇÜ: Ağacın yerden itibaren 1.00 m yükseklikte ölçülen çevresinin (Pi) sayısına bölünerek bulunan çap esas alınacaktır. Kesilen ağaçlar çap guruplarına göre sayılır.						
NOT : 1- Yerden 100 cm yukarıda ölçülen çapı 5 cm 'den (5 cm hariç) küçük ağaçlar funda sayılır.						
2- Fundalıkların temizlenmesi ve sökülmesi, inşaat sahası dışına çıkarılarak istifi Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için yapılan her türlü işçilik ve giderler birim fiyatlara dahildir. Fundalık kesim ve temizlenmesi için ayrıca bir bedel ödenmez.						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.114.1231	Tam ahşap kaplamalı iksa	m ²				
Kazı çevresine icabında tabana çakılı ağaçlarla yatay desteklerin teşkil ettiği çerçevelere dayalı 4-8 cm kalınlığında kereste ile yapılan tam ahşap kaplamalı iksa						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm
	Malzeme:					
	Kereste 4 defada kullanılmak üzere					
	0,1 m ³					
10.130.4502	Kereste 1/4x0,1 m ³ (I.sınıf)	m ³	0,025			
10.420.1006	Çivi	kg	0,200			
10.420.1006	Bulon lama karşılığı çivi	kg	0,200			
	İşçilik:					
	Yapılması ve sökülmesi:					
10.100.1017	Dülger	Saat	2,000			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	2,000			
	%Yüklenici kârı ve genel giderler:					
					1 m ² fiyatı:	
Not: Bu birim fiyat idarenin yazılı izni ile uygulanır						

Poz No: 55.114.1232	Analizin adı : Sık ahşap kaplamalı iksa	Ölçü Birimi m²				
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm
	Malzeme:					
10.130.4502	Kereste (I.sınıf)	m³	0,0175			
10.420.1006	Çivi	kg	0,1400			
10.420.1006	Bulon lama karşılığı çivi	kg	0,1400			
	İşçilik:					
	Yapılması ve sökülmesi:					
10.100.1017	Dülger	Saat	1,4000			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1,4000			
	%Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
Not: Bu birim fiyat idarenin yazılı izni ile uygulanır						

Poz No: 55.114.1233	Analizin adı : Aralıklı ahşap kaplamalı iksa					Ölçü Birimi m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.4502	Kereste (I.sınıf)	m³	0,0125			
10.420.1006	Çivi	kg	0,1000			
10.420.1006	Bulon lama karşılığı çivi	kg	0,1000			
	İşçilik:					
	Yapılması ve sökülmesi:					
10.100.1017	Dülger	Saat	1,0000			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1,0000			
	%Yüklenici kârı ve genel giderler:					
					1 m² fiyatı:	
Not: Bu birim fiyat idarenin yazılı izni ile uygulanır						

Poz No: 55.114.2010	Analizin adı : Su çekme katsayıları					Ölçü Birimi
K_0, K_1, K_2, K_3, K_4						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
19.100.1037	5 ps lik motopomp	Saat	1,0000			
19.100.3037	15 ps lik motopomp	Saat	1,0000			
19.100.1039	20 ps lik motopomp	Saat	1,0000			
19.100.1040	25 ps lik motopomp	Saat	1,0000			
	%Yüklenici kârı ve genel giderler:					
					Toplam:	A
			$K_0=$	0,001377	A	
TARİF : ((cut-off) kazısı ile 55.115.1330 ‘un uygulandığı yerler) hariç, diğer yerlerde, sinai imalâtlarda temele sızan suyun, kazının kuruda yapılabilmesi için motopomp veya el tulumbası ile boşaltılması halinde su boşaltma için yapılacak her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar dahil, beher metreküp kayadan gayri zemin kazısına ödenecek su zammı aşağıdaki formüllerle hesap edilir. Hal : 1 – Çekilen su miktarı Saatte 20 m3 den az olduğu takdirde; $F = B \times K_0 \times (3,30 \times Q \times h)$ Hal : 2 – Çekilen su miktarı Saatte 20 m3’den fazla 80 m3’den az olduğu takdirde; $F = B \times K_0 \times (1,10 \times Q \times h + 44 \times h)$ Hal : 3 – Çekilen su miktarı Saatte 80 m3’den fazla ve 400 m3’den az olduğu takdirde; $F = B \times K_0 \times (0,825 \times Q \times h + 66 \times h)$ Hal : 4 – Çekilen su miktarı Saatte 400 m3’den fazla olduğu takdirde; $F = B \times K_0 \times (0,42 \times Q \times h + 228 \times h)$ Yukarıdaki formüllerde; K_0 = Katsayı, Q = Saatte metreküp, h = metre, F = Kuruş (B) Katsayısı ise Notta açıklanmıştır. ÖLÇÜ: NOT :Burada B, temeldeki su seviyesindeki toplam yatay kesit alanına bağlı bir katsayıdır. Bu toplam alan S ise; $S \leq 10m^2$ $B = 6$ $10 m^2 < S \leq 40m^2$ $B = 3$ $40 m^2 < S \leq 80m^2$ $B = 1,5$ $80 m^2 < S \leq 100m^2$ $B = 1,00$ $100 m^2 < S \leq 500m^2$ $B = 0,75$ $S > 500m^2$ $B = 0,50$						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi
55.114.2010	Su çekme katsayıları	
Not: 1 – S = Bir imalat temelindeki toplam alanıdır. Bu imalatın muhtelif kısımları için ayrı ayrı S hesap edilmeyecektir. 2 – 55.114.2010 pozisyonu bend tabanı temel hafirine su zammı olarak kullanılamaz. Yalnız baraj tabanı dışında yapılan sınavi imalat temellerindeki su boşaltma işlerine tatbik edilir. 3 – Bu su boşaltma fiyatlarının tatbik edilebilmesi için bilfiil pompajla veya el ile su boşaltılması şarttır. 4 – Kazının devamı sırasında temel çukurunda ilk defa gözle görülecek şekilde beliren suyun seviyesi bir zabıta tespit olunur. Bu seviyenin üstündeki kazıya su boşaltma zammı verilmeyeceği gibi çamur içinde çalışma vesaire dolayısıyla müşkilat zammı da verilemez. 5 – Kazı esnasında çıkan suyun cazibe ile akıtılması mümkün görüldüğü takdirde, bu maksatla yapılacak çevirme, drenaj vesaire masraflarının su boşaltma masrafına az olması halinde hafriyatın kısmen veya tamamen bu usulle yaptırılmasını idare isteyebilir. Bu taktirde yapılacak çevirme ve drenaj masrafları ilgili pozlardan ödenir. 6 – 55.114.2010'deki su boşaltma fiyatı kayadan gayri her cins zemine tatbik edilir. Yumuşak kaya temel kazılarında bu fiyat %50 ve kayalık temel kazılarında % 100 nispetinde artırılarak tatbik edilir. 7 – Formüllerdeki (h) yüksekliği yukarıda 4. maddede açıklanan seviyenin altında kalan ve su boşaltma zammına tabi olan zemin kitlesinin ağırlık merkeziyle suyun fiilen terfi edildiği en yüksek nokta arasındaki kot farkıdır. 8 – Formüle konulacak Q sarfiyatı, bir temel çukuru için, biri pompaja başlandığı gün, ikincisi hafriyatın takriben yarısı yapıldığında ve üçüncüsü de hafriyatın tamamen ikmalinde yapılan üç sarfiyat mesahasında tespit edilecek sarfiyatların ortalamasıdır. Bu mesahalardan birincisi veya ikincisi veya her ikisi yapılmadığı takdirde temel çukuru tamamen açıldıktan sonra bir ölçme yapılır ve bulunan sarfiyatın yarısı formüle konacak Q sarfiyatı olarak kabul edilir. 9 – Sarfiyat mesahaları aşağıdaki tarif edildiği şekilde yapılır; Temel hafriyatını mümkün kılacak su seviyesi elde edilinceye veya dolguda dolgunun kuruda yerine konulmasını sağlayacak durum elde edilinceye kadar pompaj yapılır ve işbu seviye sabit kalmak üzere pompaja devam edilir ve bu esnada sarfiyat ölçülür. Ölçüler küçük sarfiyatlar da hacmi muayyen kapları doldurmak suretiyle büyük sarfiyatlarda ise ince kenarlı savak ile yapılır. Savak, karakteristikleri önceden tayin ve tespit olunur. 10 – Sarfiyat ölçüleri yapılırken temel kazısı esnasındaki şartlar muhafaza edilir. Sızıntı suların çoğalıp kabarmasına sebep olacak fiil ve hareketlere meydan verilmez. 11 – Yüklencici, temellerde suya karşı muhafaza ve suyun boşaltılması için İdarenin vereceği direktiflere aynen riayet edecektir. İcabında idare, temelin suya karşı korunması ve boşaltılması işleri için Yüklenciten bir proje ve program isteyebilir, veya böyle bir proje veya programı kendisi müteahhide verir. Her iki halde de bu proje ve programa uyulmadığı takdirde, su zammı verilmez.		

Poz No: 55.114.2020	Analizin adı : Su çekme katsayıları					Ölçü Birimi
K_0, K_1, K_2, K_3, K_4						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
19.100.1037	5 ps lik motopomp	Saat	1,0000			
19.100.3037	15 ps lik motopomp	Saat	1,0000			
19.100.1039	20 ps lik motopomp	Saat	1,0000			
19.100.1040	25 ps lik motopomp	Saat	1,0000			
	%Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	Toplam:					A
	55.114.2020		$K_1=$	0,002478	A	
TARİF : Baraj temeli kazısının (çekirdek hendeği cut – off kazısı dahil) (55.115.1330) icrası esnasında hafriyatın kuruda icrası maksadıyla kazı sahasına sızan suyun tulumlarla boşaltılması için yapılacak her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar dahil, tarifi ilgili notlarda yapılmış seviyenin altındaki baraj temel (çekirdek hendeği (= cut-off) dahil) kazısına ödenecek su zammı aşağıdaki formüllerle hesap edilir: Hal : 1 – Çekilen su miktarı Saatte 20 m3’den az olduğu takdirde : $F = K1x(1,02xQxh)$ Hal: 2 – Çekilen su miktarı Saatte 20 m3’den fazla ve 80 m3’den az olduğu takdirde : $F=K1x(0,339xQxh+13,620xh)$ Hal : 3 – Çekilen su miktarı Saatte 80 m3’den fazla ve 400 m3’den az olduğu takdirde : $F = K1x(0,254xQxh+20,420xh)$ Hal : 4 – Çekilen su miktarı Saatte 400 m3’den fazla ve 1.000 m3’den az olduğu takdirde : $F=K1x(0,127xQxh + 71,220xh)$ Hal : 5 – Çekilen su miktarı Saatte 1.000 m3’den fazla ol-duğu takdirde : $F = K1x(0,0718xQxh+126,420xh)$ Yukarıdaki formüllerde : $K1$ = Katsayı, Q =Saatte metreküp, h = Metre, F = Kuruş						

Poz No: 55.114.2030	Analizin adı : Su çekme katsayıları					Ölçü Birimi
K_0, K_1, K_2, K_3, K_4						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
19.100.1037	5 ps lik motopomp	Saat	1,0000			
19.100.3037	15 ps lik motopomp	Saat	1,0000			
19.100.1039	20 ps lik motopomp	Saat	1,0000			
19.100.1040	25 ps lik motopomp	Saat	1,0000			
	%Yüklenici kâr ve genel giderler:					
Toplam:						A
	55.114.2030		$K_2=$	0,001652	A	
TARİF : Teknik Şartnamesi ve idarenin vereceği talimatlara uygun olarak baraj temeli (çekirdek hendeği (=cut-off) dol-gusu dahil) dolgusunun emniyetle kuruda yapılmasını temin etmek için baraj temeline sızacak suyun motorlu tulumba-lar kullanılarak bilfiil pompajla boşaltılması için yapılacak her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, Yüklenici kâr ve genel masraflar dahil ilgili notlarda tarif edilen seviyenin altında yapılmış beher metreküp baraj temeli ve çekirdek hendeği (=cut-off) dahil dolgusuna ödenecek su zammı aşağıdaki formüllerde hesap edilir. Hal: 1 – Çekilen su miktarı Saatte 20 m3'den az olduğu takdirde: $F=K_2x(1,02xQxh)$ Hat: 2 – Çekilen su miktarı Saatte 20 m3'den fazla 80 m3'den az olduğu takdirde: $F = K_2x (0,339xQxh + 13,620xh)$ Hal: 3 – Çekilen su miktarı Saatte 80 m3'den fazla ve 400 m3'den az olduğu takdirde: $F = K_2x(0,254xQxh + 20,420xh)$ Hal : 4 – Çekilen su miktarı Saatte, 400 m3'den fazla 1.000 m3'den az olduğu takdirde : $F = K_2x(0,127xQxh + 71,220xh)$ Hal: 5 – Çekilen su miktarı Saatte 1.000 m3'den fazla olduğu takdirde: $F = K_2x(0,0718xQxh + 126,420xh)$ Yukarıdaki formüllerde : K_2 = Katsayı, Q = Saatte metreküp, h = Metre, F = Kuruş Poz No. 55.114.2020 ve 55.114.2030 'e ait						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi
55.114.2030	Su çekme katsayıları	
ÖLÇÜ: NOT : 1 – Bu su boşaltma fiyatlarının tatbik edilebilmesi için bilfiil pompaja veya el ile su boşaltılması şarttır. 2 – Kazının devamı sırasında baraj temelinde veya baraj çekirdek hendeği (=cut-off)’nde ilk defa gözle görülecek seklide beliren suyun seviyesi bir zabıtlarla tespit olunur. Bu seviyenin üstündeki kazıya ve dolguya su boşaltma zammı verilmeyeceği gibi çamur içinde çalışma vesaire dolayısıyla müşkilat zammı da verilmez. 3 – Kazı ve/veya dolgu esnasında çıkan suyun cazibe ile akıtılması mümkün görüldüğü takdirde, bu amaçla yapılacak çevirme, drenaj vesaire masraflarının su boşaltma masraflarından az olması halinde kazının ve/veya dolgunun kısmen veya tamamen bu usulle yaptırılmasını idare isteyebilir. Bu taktirde yapılacak çevirme ve drenaj masrafları ilgili pozlardan ödenir. 4 – 55.114.2020 ve 55.114.2030’deki su boşaltma fiyatları her cins zemine tatbik edilir. (kaya ve yumuşak kaya dahil) 5 – Formüllerdeki (h) yüksekliği yukarıda 2. maddede zikredilen seviyenin altında kalan ve su boşaltma, zammına tabi olan zemin kitlesinin ağırlık merkeziyle suyun fiilen çekildiği en yüksek nokta arasındaki kot arasındaki kot farkıdır. 6 – Formüle konulacak Q sarfiyatı : 6 – a) 55.114.2020 için : Baraj temel çukuru veya baraj çekirdek hendeğinde (= cut-off) biri pompajla başlandığı gün ikincisi kazının yarısı yapıldığında ve üçüncüsü de kazının tamamen ikmalinde yapılan üç kazı safhasında tespit edilecek sarfiyatların ortalamasıdır. Bu ölçmelerin birincisi veya ikinci veya her ikisi yapılmadığı takdirde baraj çekirdek hendeği (=cut-off) tamamen açıldıktan sonra bir ölçme yapılır ve bulunan sarfiyatın yarısı formüle konacak Q sarfiyatı olarak kabul edilir. 6 – b) 55.114.2030 için: Baraj çekirdek hendeği (=cut-off) tamamen açıldıktan sonra bir ölçme yapılır ve bulunan sarfiyatın yarısı formüle konacak Q sarfiyatı olarak kabul edilir. 7 – Sarfiyat mesahaları aşağıda tarif edildiği şekilde yapılır: Baraj çekirdek hendeği (=cut-off) kazısını mümkün kılacak su seviyesi elde edilinceye veya dolguda dolgunun kuruda yerine konulmasını sağlayacak durum elde edilinceye kadar pompaj yapılır ve işbu seviye sabit kalmak üzere pompaja devam edilir ve bu esnadan sarfiyat ölçülür. Seviyenin ± 2 cm oynamaları nazarı dikkate alınmaz ve sabit seviyesinin gerçekleştiği kabul edilir. Ölçüler, küçük sarfiyatlarda hacmi belli kapları doldurmak suretiyle büyük sarfiyatlarda ise ince kenarlı savak ile yapılır. Savak karakteristikleri önceden tayin ve tespit olunur. 8 – Sarfiyat ölçüleri yapılırken baraj çekirdek hendeği (=cut-off) kazısı esnasındaki şartlar muhafaza edilir. Sızıntı suların çoğalıp kabarmasına sebep olacak fiil ve hareketlere meydan verilmez. 9 – Yukarıdaki formüllere konacak su miktarı olan Q’ya batardoların gövdesinden sızan ve dışarı atılan su miktarı hiçbir şekilde dahil edilmeyecektir. 10 – Yüklenici çekirdek hendeğinde (=cut-off) suya karşı muhafaza ve suyun boşaltılması için idarenin vereceği direktiflere aynen uyulacaktır. Gerektiğinde idare, çekirdek hendeğinin suya karşı korunması ve boşaltılması işleri için Yükleniciden bir proje ve program isteyebilir veya bunları kendisi müteahhide verir. Her iki halde de bu proje ve programa uyulmadığı takdirde su zammı verilmez. 11 – Poz 55.114.2020 ve 55.114.2030 temel alanına bağlı değildir.		

Poz No: 55.114.2040	Analizin adı : Su çekme katsayıları					Ölçü Birimi
K_0, K_1, K_2, K_3, K_4						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
19.100.1037	5 ps lik motopomp	Saat	1,0000			
19.100.3037	15 ps lik motopomp	Saat	1,0000			
19.100.1039	20 ps lik motopomp	Saat	1,0000			
19.100.1040	25 ps lik motopomp	Saat	1,0000			
	%Yüklenici kârı ve genel giderler:					
Toplam:					A	
	55.114.2040		$K_3=$	0,003029	A	
TARİF : Temele sızan suyun, imalat ve inşaatın kuruda icrası için motopomp veya el tulumbarları ile boşaltılması halinde su boşaltma için yapılacak her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil, beher metreküp beton, betonarme ve kârgir inşaata ödenecek su zammı aşağıdaki formüllerle hesap edilir: Çekilen su miktarı Q (m3/Saat) ise, Hal : 1 – Çekilen su miktarı Saatte 20 m3’den az olduğu takdirde : $F = B \times K_3 \times (1,50 \times Q \times h)$ Hal : 2 – Çekilen su miktarı Saatte 20 m3’den fazla 80 m3’den az olduğu takdirde : $F = B \times K_3 \times (0,50 \times Q \times h + 20 \times h)$ Hal: 3 – Çekilen su miktarı Saatte 80 m3’den fazla 400 m3’den az olduğu takdirde : $F = B \times K_3 \times (0,375 \times Q \times h + 30 \times h)$ Hal: 4 – Çekilen su miktarı Saatte 400 m3’den fazla ol-duğu takdirde : $F = B \times K_3 \times (0,225 \times Q \times h + 90 \times h)$ Yukarıdaki formüllerde : K_3 = Katsayı, Q = Saatte metreküp, h = Metre, F = Kuruş B = Temeldeki su seviyesindeki toplam yatay kesit alanına bağlı bir katsayı (55.114.2010) pozundaki gibidir. ÖLÇÜ: NOT : 55.114.2050 “Not”u 55.114.2040 içinde geçerlidir.						

Poz No: 55.114.2050	Analizin adı : Su çekme katsayıları					Ölçü Birimi
K_0, K_1, K_2, K_3, K_4						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
19.100.1037	5 ps lik motopomp	Saat	1,0000			
19.100.3037	15 ps lik motopomp	Saat	1,0000			
19.100.1039	20 ps lik motopomp	Saat	1,0000			
19.100.1040	25 ps lik motopomp	Saat	1,0000			
	%Yüklenici kârı ve genel giderler:					
Toplam:					A	
	55.114.2050		$K_4=$	0,003304	A	
TARİF : Temele sızan suyun betonarme demirinin kuruda yerine konması için; motopompla veya el tulumaları ile boşaltılması halinde, su boşaltmak için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil betonarme demirinin beher tonuna ödenecek su zammı aşağıdaki formüllerle hesap edilir. Çekilen su miktarı Q m3/Saat için : Hal : 1 – Çekilen su miktarı Saatte 20 m3'den az olduğu takdirde: F = BxK4x(6,60xQxh) Hal : 2 – Çekilen su miktarı Saatte 20 m3'den fazla 80 m3'den az olduğu takdirde: F = BxK4x(2,20xQxh + 88xh) Hal: 3 – Çekilen su miktarı Saatte 80 m3'den fazla 400 m3'den az olduğu takdirde: F = BxK4x(1,65xQxh + 132xh) Hal: 4 – Çekilen su miktarı Saatte 400 m3'den fazla olduğu takdirde: F=BxK4x(1,10xQxh + 352xh) Yukarıdaki formüllerde: K4= Katsayı, Q = Saatte metreküp, h = Metre, F = Kuruş B = Temeldeki su seviyesindeki toplam yatay kesit alanına bağlı bir katsayı olup (55.114.2010) pozundaki gibidir ÖLÇÜ: NOT : 1 – Su boşaltma zammı fiyatlarının tatbik edilebilmesi için bilfiil pompajla veya el ile su boşaltılması şarttır. 2 – Hafriyatın devamı sırasında ilk defa göze görülecek şekilde beliren suyun seviyesi bir zabıtlarla tespit olunur. Bu seviyenin üstündeki imalat, inşaat ve betonarme demirlerine su boşaltma zammı verilmeyeceği gibi çamur içinde çalışma vesaire dolayısıyla müşkilat zammı da verilmez. 3 – Kazı esnasında çıkan suyun cazibe ile akıtılması mümkün görüldüğü taktirde, bu maksatla yapılacak çevirme, drenaj vesaire masraflarının su boşaltma masrafından az olması halinde imalat ve/veya inşaatın kısmen veya tamamen bu usulle yaptırılmasını İdare isteyebilir. Bu taktirde yapılacak çevirme ve drenaj masrafları ilgili pozlardan ödenir. 4 – Formüllerde (h) yüksekliği yukarıda 3. maddede açıklandığı şekilde tespit edilmiş seviyenin altındaki beton veya betonarme kısmının ağırlık merkeziyle suyun fiilen terfi edildiği en yüksek nokta arasındaki kot farkıdır. 5 – Formüle konacak (Q) sarfiyatı yukarıdaki esaslara göre tespit edilmiş seviyenin altındaki beton veya betonarme kısmında beton, betonarme betonu veya betonarmelerinin kuruda yerine konulmasını temin etmek için çekilen (Q)'nun değeridir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.114.2060	İdarece yapılacak enjeksiyonların kuruda yapılması için Yüklenici tarafından pompaj yapılması					Saat
5 ps lik tulumbaların kullanılması (5 ps gücünde motopomp) fiyatı=A						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.120.1051	Motopomp'tan (0,000346A)		0,000346			
10.160.1026	Mazot (akaryakıt, makina yağı, üstübu karşılığı)	kg	0,684			
10.100.1056	Makinist yardımcısı	Saat	1,000			
	%Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 Saatlik fiyatı:					
TARİF : Baraj ve tesislerinde lüzumlu enjeksiyonların (Enjeksiyon deliklerinin delinmesi ve enjeksiyonların yapılması) İdarece yapılması esnasında kuruda emniyetli şekilde çalışmayı temin etmek üzere Yüklenici tarafından bilfiil pompaj yapılması için lüzumlu her türlü gereç, alet, edevat, makine, malzeme, masraf, işçilik ve Yüklenici kârı ve genel giderler dahil aşağıda güçleri gösterilen tulumbaların (pompaların) fiilen çalıştıkları beher Saat ücreti						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.114.2061	İdarece yapılacak enjeksiyonların kuruda yapılması için Yüklenici tarafından pompaj yapılması					Saat
20 ps lik tulumbaların kullanılması (20 ps gücünde motopomp) fiyatı=A						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.120.1054	Motopomp'tan (0,000346A)		0,000346			
10.160.1026	Mazot (akaryakıt, makina yağı, üstübü karşılığı)	kg	2,736			
10.100.1056	Makinist yardımcısı	Saat	1,000			
	%Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 Saatlik fiyatı:					
TARİF : Baraj ve tesislerinde lüzumlu enjeksiyonların (Enjeksiyon deliklerinin delinmesi ve enjeksiyonların yapılması) İdarece yapılması esnasında kuruda emniyetli şekilde çalışmayı temin etmek üzere Yüklenici tarafından bilfiil pompaj yapılması için lüzumlu her türlü gereç, alet, edevat, makine, malzeme, masraf, işçilik ve Yüklenici kârı ve genel giderler dahil aşağıda güçleri gösterilen tulumbaların (pompaların) fiilen çalıştıkları beher Saat ücreti						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.114.2062	İdarece yapılacak enjeksiyonların kuruda yapılması için Yüklenici tarafından pompaj yapılması					Saat
30 ps lik tulumbaların kullanılması (30 ps gücünde motopomp) fiyatı=A						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.120.1055	Motopomp'tan (0,000346A)		0,000346			
10.160.1026	Mazot (akaryakıt, makina yağı, üstübü karşılığı)	kg	3,705			
10.100.1054	Makinist	Saat	1,440			
	%Yüklenici kârı ve genel giderler:					
					1 Saatlik fiyatı:	
TARİF : Baraj ve tesislerinde lüzumlu enjeksiyonların (Enjeksiyon deliklerinin delinmesi ve enjeksiyonların yapılması) İdarece yapılması esnasında kuruda emniyetli şekilde çalışmayı temin etmek üzere Yüklenici tarafından bilfiil pompaj yapılması için lüzumlu her türlü gereç, alet, edevat, makine, malzeme, masraf, işçilik ve Yüklenici kârı ve genel giderler dahil aşağıda güçleri gösterilen tulumbaların (pompaların) fiilen çalıştıkları beher Saat ücreti						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.114.2063	İdarece yapılacak enjeksiyonların kuruda yapılması için Yüklenici tarafından pompaj yapılması					Saat
45 ps lik tulumbaların kullanılması (45 ps gücünde motopomp) fiyatı=A						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.120.1056	Motopomp'tan (0,000346A)		0,000346			
10.160.1026	Mazot (akaryakıt, makina yağı, üstübü karşılığı)	kg	6,156			
10.100.1054	Makinist	Saat	1,440			
	%Yüklenici kârı ve genel giderler:					
1 Saatlik fiyatı:						
TARİF : Baraj ve tesislerinde lüzumlu enjeksiyonların (Enjeksiyon deliklerinin delinmesi ve enjeksiyonların yapılması) İdarece yapılması esnasında kuruda emniyetli şekilde çalışmayı temin etmek üzere Yüklenici tarafından bilfiil pompaj yapılması için lüzumlu her türlü gereç, alet, edevat, makine, malzeme, masraf, işçilik ve Yüklenici kârı ve genel giderler dahil aşağıda güçleri gösterilen tulumbaların (pompaların) fiilen çalıştıkları beher Saat ücreti						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.114.2064	İdarece yapılacak enjeksiyonların kuruda yapılması için Yüklenici tarafından pompaj yapılması					Saat
60 ps lik tulumbaların kullanılması (60 ps gücünde motopomp) fiyatı=A						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.120.1057	Motopomp'tan (0,000346A)		0,000346			
10.160.1026	Mazot (akaryakıt, makina yağı, üstübü karşılığı)	kg	8,208			
10.100.1054	Makinist	Saat	1,440			
	%Yüklenici kâr ve genel giderler:					
	1 Saatlik fiyatı:					
TARİF : Baraj ve tesislerinde lüzumlu enjeksiyonların (Enjeksiyon deliklerinin delinmesi ve enjeksiyonların yapılması) İdarece yapılması esnasında kuruda emniyetli şekilde çalışmayı temin etmek üzere Yüklenici tarafından bilfiil pompaj yapılması için lüzumlu her türlü gereç, alet, edevat, makine, malzeme, masraf, işçilik ve Yüklenici kârı ve genel giderler dahil aşağıda güçleri gösterilen tulumbaların (pompaların) fiilen çalıştıkları beher Saat ücreti						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.114.2070	İdarece yapılacak enjeksiyonların kuruda yapılması için yapılan pompaj esnasında yedekte bekleyen tulumbalar					Saat
5 ps lik tulumbaların yedekte bekletilmesi (5 ps gücünde motopomp) fiyatı=A						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.120.1051	Motopomp'tan (0,000067A)		0,000067			
	%Yüklenici kârı ve genel giderler:					
					1 Saatlik fiyatı:	
TARİF : Baraj ve Tesislerde lüzumlu enjeksiyonların (Enjeksiyon deliklerinin delinmesi ve enjeksiyonların yapılması) İdarece yapılması esnasında kuruda emniyetli şekilde çalışmayı temin etmek üzere Yüklenici tarafından bilfiil yapılacak pompajın sürekli ve emniyetli bir şekilde devamını sağlamak üzere miktarı ve Cinsi İdarece tasvip edilen tulumbaların ve ilgili tesislerin yedekte beklemeleri için lüzumlu her türlü gereç, alet, edevat, makine, malzeme, masraf, işçilik ve Yüklenici kârı ve genel masraflar dahil aşağıda güçleri yazılı tulumbaların (Pompaların) çalışır duruma hazır vaziyette yedekte beklemeleri beher Saat ücreti						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.114.2071	İdarece yapılacak enjeksiyonların kuruda yapılması için yapılan pompaj esnasında yedekte bekleyen tulumbalar					Saat
20 ps lik tulumbaların yedekte bekletilmesi (20 ps gücünde motopomp) fiyatı=A						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.120.1054	Motopomp'tan (0,000067A)		0,000067			
	%Yüklenici kârı ve genel giderler:					
1 Saatlik fiyatı:						
TARİF : Baraj ve Tesislerde lüzumlu enjeksiyonların (Enjeksiyon deliklerinin delinmesi ve enjeksiyonların yapılması) İdarece yapılması esnasında kuruda emniyetli şekilde çalışmayı temin etmek üzere Yüklenici tarafından bilfiil yapılacak pompajın sürekli ve emniyetli bir şekilde devamını sağlamak üzere miktarı ve Cinsi İdarece tasvip edilen tulumbaların ve ilgili tesislerin yedekte beklemeleri için lüzumlu her türlü gereç, alet, edevat, makine, malzeme, masraf, işçilik ve Yüklenici kârı ve genel masraflar dahil aşağıda güçleri yazılı tulumbaların (Pompaların) çalışır duruma hazır vaziyette yedekte beklemeleri beher Saat ücreti						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.114.2072	İdarece yapılacak enjeksiyonların kuruda yapılması için yapılan pompaj esnasında yedekte bekleyen tulumbalar					Saat
30 ps lik tulumbaların yedekte bekletilmesi (30 ps gücünde motopomp) fiyatı=A						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.120.1055	Motopomp'tan (0,000067A)		0,000067			
	%Yüklenici kârı ve genel giderler:					
1 Saatlik fiyatı:						
TARİF : Baraj ve Tesislerde lüzumlu enjeksiyonların (Enjeksiyon deliklerinin delinmesi ve enjeksiyonların yapılması) İdarece yapılması esnasında kuruda emniyetli şekilde çalışmayı temin etmek üzere Yüklenici tarafından bilfiil yapılacak pompajın sürekli ve emniyetli bir şekilde devamını sağlamak üzere miktarı ve Cinsi İdarece tasvip edilen tulumbaların ve ilgili tesislerin yedekte beklemeleri için lüzumlu her türlü gereç, alet, edevat, makine, malzeme, masraf, işçilik ve Yüklenici kârı ve genel masraflar dahil aşağıda güçleri yazılı tulumbaların (Pompaların) çalışır duruma hazır vaziyette yedekte beklemeleri beher Saat ücreti						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.114.2073	İdarece yapılacak enjeksiyonların kuruda yapılması için yapılan pompaj esnasında yedekte bekleyen tulumbalar					Saat
45 ps lik tulumbaların yedekte bekletilmesi (45 ps gücünde motopomp) fiyatı=A						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.120.1056	Motopomp'tan (0,000067A)		0,000067			
	%Yüklenici kârı ve genel giderler:					
					1 Saatlik fiyatı:	
TARİF : Baraj ve Tesislerde lüzumlu enjeksiyonların (Enjeksiyon deliklerinin delinmesi ve enjeksiyonların yapılması) İdarece yapılması esnasında kuruda emniyetli şekilde çalışmayı temin etmek üzere Yüklenici tarafından bilfiil yapılacak pompajın sürekli ve emniyetli bir şekilde devamını sağlamak üzere miktarı ve Cinsi İdarece tasvip edilen tulumbaların ve ilgili tesislerin yedekte beklemeleri için lüzumlu her türlü gereç, alet, edevat, makine, malzeme, masraf, işçilik ve Yüklenici kârı ve genel masraflar dahil aşağıda güçleri yazılı tulumbaların (Pompaların) çalışır duruma hazır vaziyette yedekte beklemeleri beher Saat ücreti						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.114.2074	İdarece yapılacak enjeksiyonların kuruda yapılması için yapılan pompaj esnasında yedekte bekleyen tulumbalar					Saat
60 ps lik tulumbaların yedekte bekletilmesi (60 ps gücünde motopomp) fiyatı=A						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.120.1057	Motopomp'tan (0,000067A)		0,000067			
	%Yüklenici kârı ve genel giderler:					
					1 Saatlik fiyatı:	
55.114.2060-64 ve 55.114.2070-74 Pozları Hakkında Not:						
1 – 55.114.2060-64 ve 55.114.2070-74 Pozları idarenin enjeksiyon yapması esnasında enjeksiyonların kuruda yapılması gerektiği taktirde Yüklenici tarafından bilfiil çalıştırılan ve sürekli bir çalışmayı temin etmek üzere işler bir halde bulunan tulumbaların ve bununla ilgili tesislerin Saatlik bedellerini gösterir.						
2 – 55.114.2060-64 Poz fiyatları için tulumbaların bilfiil çalışması ve bunun puantajla ve ayrıca tutanakla tespit gerekir.						
3 – 55.114.2070-74 Poz fiyatları 55.114.2060-64'deki tulumbaların arıza yapması halinde hizmetin sürekli olarak görülmesini temin etmek üzere kapasite ve miktarı idarece tasvip edilmiş tulumbaların ve ilgili tesisatın çalışır duruma hazır bekletilmelerinin karşılığıdır.						
4 – İdarenin yapacağı enjeksiyonların başlangıç tarihi idarece müteahhide bildirilir. Yüklenici ise enjeksiyonların kuruda yapılması için gerekli tedbirlerini gösterir bir proje hazırlayarak İdareye tasdik için verecektir.						
5 – Pompajın yapıldığı Saatler tulumbaların (pompaların) kapasiteleri ve adetleri ayrı ayrı gösterilerek tutanakla tespit edilecektir. Bunlara ataşmanlara geçirilerek ve aynı zamanda istihkaklara eklenecektir.						
6 – 55.114.2060-64 ve 55.114.2070-74 No.'lu pozisyonlara su çekme için gerekli bütün ekipman ve tesisatın her türlü bedeli dahil olup bunların kurulması, sökülmesi, nakli, çalışması gibi işler için gerekli asli ve yardımcı bütün unsurların bedeli fiyatlara dahil olduğundan 55.114.2060-64 ve 55.114.2070-74 pozisyonlarına başka bir bedel ilave edilmez.						
7 – Pompajın başladığı tarih gibi bütün pompajın bittiği tarihte ayrı bir tutanakta tespit edilecektir.						
8 – Yedekte beklemek üzere İdarenin tasvibi ile tahsis edilen pompalar (tulumbalar) başka bir işte kullanılamaz. Gayet zaruri bir sebepten, kullanılmaları icap ettiği taktirde idarenin müsaadesinin alınması lâzımdır. Bu şekilde yedekte bekleme özelliğini kaybeden tulumbalar için 55.114.2070-74 tatbik edilmez.						
Yüklenici her şarta emniyeti temin için gerekli tedbirleri alacaktır.						

KAZI İŞLERİ

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.115.1040	Barajlarda kayadan gayri zemin ve/veya yumuşak kaya zeminde röpriz yapılması	m³				
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	<i>Kazılması, aktarılması, taşıtlara yükletilip boşaltılması, dolgu veya depoya serilmesi karşılığı:</i>					
19.100.1001	Ekskavatör	Saat	0,005			
19.100.1012	Motor greyder	Saat	0,002			
19.100.1019	Traktör buldozer	Saat	0,004			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,100			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
					1 m³ fiyatı:	
TARİF:Kaya hariç her nevi kazılardan çıkarılıp bilahare kullanılmak üzere depo, sedde veya dolgu haline getirilmiş kayadan gayri her türlü kazı malzemesinin (yumuşak kaya dahil) idarenin lüzum göreceği yere taşımak üzere tekrar kazılması veya aktarılması ve taşıtlara yükletilmesi, yeni depo, dolgu, sedde veya baraj dolgusuna Teknik Şartname ve projesinde gösterilen şartlar ve kalınlıklar altında konulması, röpriz yeri ile yeni depo, dolgu, sedde veya baraj dolgusu üstünün ve şevlerinin projesine uygun olarak tesviye ve tanzim edilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı ve 25 metre mesafeye nakliye bedeli dahil yeni depo, dolgu, sedde veya baraj dolgusunun beher metreküpünün fiyatı.						
ÖLÇÜ: Yeni depo, dolgu, sedde veya baraj dolgusu projesi üzerinden						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.115.1041	Barajlarda kaya zeminlerde röpriz yapılması					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Kazılması, aktarılması, taşıtlara yükletilip boşaltılması, dolgu veya depoya serilmesi karşılığı:					
19.100.1001	Ekskavatör	Saat	0,015			
19.100.1020	Dozer	Saat	0,006			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,100			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
					1 m³ fiyatı:	
TARİF: Kazılardan çıkarılıp bilahare kullanılmak üzere depo, sedde veya dolgu haline getirilmiş kaya malzemesinin (yumuşak kaya ve kayadan gayri zeminler hariç) İdarenin lüzum göreceği yere taşınmak üzere tekrar kazılması ve aktarılması ve taşıtlara yükletilmesi, yeni depo, dolgu, sedde veya baraj dolgusuna Teknik Şartname ve projesinde gösterilen şartlar ve kalınlıklar altında konulması, röpriz yeri ile yeni depo, dolgu, sedde veya baraj dolgusu üstünün ve şevlerinin projesine uygun olarak tesviye ve tanzim edilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı ve 25 m mesafeye nakliye bedeli dahil, yeni depo, dolgu, sedde, veya baraj dolgusunun beher metreküpünün fiyatı. m³						
ÖLÇÜ: Sedde, dolgu veya baraj dolgusu projesi üzerinden.						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.115.1042	Barajlarda kayadan başka heyelan eden her cins zemin kazılması ve kullanılması	m ³				
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	<i>Kazılması, kullanılması, taşıtlara yüklenmesi boşaltılması, kazı yerinin tesviye ve tanzimi karşılığı:</i>					
19.100.1001	Ekskavatör	Saat	0,005			
19.100.1012	Motor greyder	Saat	0,002			
19.100.1019	Traktör buldozer	Saat	0,004			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,100			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
					1 m ³ fiyatı:	
TARİF: Her cins ve klâstaki zeminde, kuruda ve suda, her derinlik, genişlik ve meyilde, her yerde (yarma, kanal, yatak, temel ve çekirdek hendeği (cut – off), ariyet, yolda–küpür, vesaire) kayadan başka heyelan eden her cins zeminin kazılması ve kullanılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması, kazı yerinin tesviye ve tanzimi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı ve 25 m mesafeye taşıma bedeli dahil kayadan başka heyelan eden her cins zeminin kazılması ve kullanılması beher metreküp fiyatı m ³						
ÖLÇÜ: Kazı yerinde						
NOT: Heyelan eden beher metreküp zeminin taşıma bedeli 55.107.1004 ile ödenir						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.115.1043	Barajlarda heyelan eden kaya kazılması ve kullanılması	m³				
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Kazılması, kullanılması, taşıtlara yüklenmesi boşaltılması, kazı yerinin tesviye ve tanzimi karşılığı:					
19.100.1001	Ekskavatör	Saat	0,015			
19.100.1020	Dozer	Saat	0,006			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,100			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
1 m³ fiyatı:						
TARİF: Her cins ve klâstaki zeminde kuruda ve suda, her derinlik, genişlik ve meyilde, her yerde (yarma, kanal, yatak, temel ve çekirdek hendeği (=cut – off), ariyet, kupür, yolda vesaire) heyelan eden kaya kazılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması, kazı yerinin tesviye ve tanzim için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı ve 25 metre mesafeye taşıma bedeli dahil heyelan eden kaya zeminin kazılması beher metreküp fiyatı. m³						
ÖLÇÜ: Kazı yerinde						
NOT: 55.115.1042 'deki gibidir						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.115.1044	Her nevi zeminde tesviye ve ince reglaj yapılması (yolda)					km
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Yapılması için makina karşılığı:					
19.100.1012	Motor greyder	Saat	32,500			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	65,000			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
1 km reglaj fiyatı:						
TARİF: Yolda sanat yapılarının ve toprak işlerinin ait oldukları kısımlarda belirtilen esaslar dahilinde tamamlanmasından sonra Teknik Şartnamede tarif edildiği şekilde ince tesviye yüzeyinin, hendeklerin dolgu ve yarma şevlerinin en kesitlerdeki şekil, ebat ve kotlara uygun olarak motor greyder veya muvafık bulunacak diğer bıçaklı tesviye makineleri ve aynı zamanda el işçiliğinden de istifade ile veya tamamen el ile ince tesviye yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil reglaj yapılan yolun beher kilometre fiyatı.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.115.1052	Barajlarda titreşimli silindirle sedde, dolgu veya baraj dolgusunun sıkıştırılması (Baraj tipi titreşimli silindirlerle)					Saat
(7-9 ton 9 ton dahil statik ağırlık ve 14-18 ton dinamik kuvvette silindir + paletli traktör takriben 90 - 110 DHP)						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
19.120.1068	Makinadan (0,000171A)		0,000171			
10.160.1026	Mazot 0,0853 x (34+66)	kg	8,550			
10.160.1026	Mazot (Makina yağı,benzin,üstübu v.s. giderleri karşılığı) 0,01706 x (34+66)	kg	1,710			
	İşletme:					
10.100.1055	Operatör makinist	Saat	1,440			
10.100.1059	Yağcı	Saat	1,000			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
Fiilen yapılan 1 Saatlik sıkıştırma fiyatı:						
TARİF: Ariyetten, kazılardan, ocaktan veya röprizden getirilerek Teknik Şartnamesindeki şartlar dahilinde serilmiş, tesviye ve tanzim edilmiş bulunan ve projesinde veya bilahare İdarenin emri ile en az sekiz ton statik ağırlığındaki titreşimli silindirle sıkıştırılması istenen dolguların (kaya dolgular dahil) Teknik Şartname veya proje esasları dahilinde titreşimli silindirle şartnamesinin istediği sıklığı temin edilecek şekilde sıkıştırılması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil statik ağırlığı en az sekiz tondan on beş tona kadar (on beş ton hariç) olan titreşimli silindirin ve çekicisinin komple bilfiil çalıştığı bir Saat ücreti. Saat						
ÖLÇÜ: Bilfiil çalıştığı saat üzerinden						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.115.1053	Barajlarda titreşimli silindirle sedde, dolgu veya baraj dolgusunun sıkıştırılması (Baraj tipi titreşimli silindirlerle)					Saat
(13-15 ton 15 ton dahil statik ağırlık ve 26-30 ton dinamik kuvvette silindir + paletli traktör takriben 90 - 110 DHP						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.120.1071	Makinadan (0,000171A)		0,000171			
10.160.1026	Mazot 0,0853 x (90+110)	kg	17,100			
10.160.1026	Mazot (Makina yağı,benzin,üstübü v.s.giderleri karşılığı)0,030x(90+110)	kg	3,420			
	İşletme:					
10.100.1055	Operatör makinist	Saat	1,440			
10.100.1059	Yağcı	Saat	1,000			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
Fiilen yapılan 1 Saatlik sıkıştırma fiyatı:						
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak statik ağırlığı en az on beş ton olan titreşimli silindir ve çekicisiyle komple olarak Poz 55.115.1052’da belirtilen şartlar altında bilfiil çalıştığı bir Saat ücreti. Saat						
ÖLÇÜ: Bilfiil çalıştığı Saat üzerinden.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.115.1054	Barajlarda keçiyağı silindirle sedde, dolgu veya baraj dolgusunun sıkıştırılması (Baraj tipi keçiyağı)					Saat
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.120.1017	Makinadan (0,000171A)		0,000171			
10.160.1026	Mazot (0,0853 x 100)	kg	8,550			
10.160.1026	Mazot (Makina yağı, benzin, üstübü v.s giderler karşılığı) (0,01706 x 100)	kg	1,710			
	İşletme:					
10.100.1055	Operatör makinist	Saat	1,440			
10.100.1059	Yağcı	Saat	1,000			
10.100.1060	Formen	Saat	0,480			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
Fiilen yapılan 1 Saatlik sıkıştırma fiyatı:						
TARİF: Ariyetten, kazılardan veya röprizden getirilerek Teknik Şartnamedeki şartlar dahilinde serilmiş, tesviye ve tanzim edilmiş ve içindeki ot, kök, benzeri bitkileri, kesekleri şartnamesine uygun olmayan malzemeleri ayıklanmış ve projesinde veya şartnamesinde keçi ayağı ile sıkıştırılacağı gösterilmiş veya icabetmiş olan dolguların Teknik Şartname esaslarına uygun keçi ayağı silindirlerle şartnamenin istediği sıklığı temin edecek şekilde sıkıştırılması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarda Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil çift silindir olarak çekilen keçi ayaklarının çekicisi ile birlikte komple bilfiil çalıştığı bir Saat ücreti. Saat						
ÖLÇÜ: Bilfiil çalıştığı Saat üzerinden.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.115.1058	Barajlarda lastik tekerlekli silindir veya paletli traktörle dolgu sedde veya baraj dolgusunun sıkıştırılması (Baraj tipi titreşimli silindirle)					Saat
(kendinden yürür 80 -100 HP, 35 ton statik ağırlığında)						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.120.1078	Makinadan (0,000171A)		0,000171			
10.160.1026	Mazot 0,0853 x 90	kg	7,695			
10.160.1026	Mazot (Makina yağı, benzin, üstübü v.s giderler karşılığı) (0,01706 x 100)	kg	1,539			
	İşletme:					
10.100.1054	Makinist	Saat	1,440			
10.100.1059	Yağcı	Saat	1,000			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	Fiilen yapılan 1 Saatlik sıkıştırma fiyatı:					
TARİF: Ariyetten, kazılardan veya röprizden getirilerek Teknik Şartnamedeki şartlar ve kalınlıklar, halinde serilmiş, tesviye ve tanzim edilmiş ve içindeki ot, kök ve benzeri bitkileri, kesekleri ayıklanmış ve projesinde lastik tekerlekli silindir veya paletli traktörle sıkıştırılacağı gösterilmiş bulunan dolgu, sedde veya baraj dolgusunun Teknik Şartname esasları dahilinde lastik tekerlekli silindir veya istenilen evsafdaki paletli traktörlerle şartnamesinin isteği sıklığı temin edecek şekilde sıkıştırılması için yapılan her türlü işçilik, karşılığı dahil, lastik tekerlekli silindir veya traktörün bilfiil çalıştığı bir Saat ücreti. Saat						
ÖLÇÜ: Bilfiil çalıştığı saat üzerinden						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.115.1059	Barajlarda malzemenin harrow diski ile karıştırılması					Saat
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.120.1079	Makinadan (0,000171A)		0,000171			
10.160.1026	Mazot 0,0853 x 45	kg	3,8475			
10.160.1026	Mazot (Makina yağı, benzin, üstübü v.s giderler karşılığı) (0,01706 x 100)	kg	0,7695			
	İşletme:					
10.100.1054	Makinist	Saat	1,440			
10.100.1059	Yağcı	Saat	1,000			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
Fiilen yapılan 1 Saatlik sıkıştırma fiyatı:						
TARİF: Teknik Şartnamesine ve İdarenin isteğine uygun şekilde, en az sekiz diskten aşağı olmamak üzere meydana gelen Harrow diskinin İdarenin isteği ve kontrollüğün yazılı talimatı üzerine serilmiş malzeme üzerinden sulama işleminden sonra ve sıkıştırılmadan önce geçirilmesi ve bu suretle malzemenin üniform bir hale getirilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil, Harrow diskinin çekicisiyle birlikte bilfiil çalıştığı bir Saatlik ücreti. Saat ÖLÇÜ: Bilfiil çalıştığı Saat üzerinden.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.115.1301	Barajlarda kaya ve bataklık zeminler hariç her cins ve klasta zeminlerin kazılması ve depoya konulması					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi 25 m mesafeye kadar taşınması depoya konulması için her nevi makina ve işçilik karşılığı:					
19.100.1001	Ekskavatör	Saat	0,014			
19.100.1019	Traktör buldozer	Saat	0,002			
	Kazının serilmesi, depo yerinin tesviye ve tanzimi karşılığı:					
19.100.1019	Traktör buldozer	Saat	0,002			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
					1 m³ fiyatı:	
TARİF: Projelere, Teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak kaya ve bataklık zeminler hariç her cins ve klastaki zeminlerin her cins ve kapasitede ekipmanlar kullanılarak, kuruda ve su içinde, her derinlik ve yükseklikte, her genişlik ve darlıkta, her yerde (yarma, kanal, yatak, temel, ariyet, kupür gibi vesaire diğer yerlerde) ve her türlü şartlar altında icabında riparlenerek kabartılması, kazılması, kazı malzemesinin sınıflara ayrılarak seçilmesi, her sınıf malzemelerin ayrı ayrı taşıtlara yüklenmesi, depo sahalarındaki İdarece gösterilen yerlere boşaltılması, kazı yeri ve depo sahalarının tesviye ve tanzimi, depoya konulan malzemelerin tesviye ve tanzimi, kazı ve depo sahaları içinde geçici servis yollarının yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı ve 25 metre mesafeye nakliye bedeli dahil kazılan ve depoya konulan kazının kazı yerindeki beher metre küp fiyatı. m³						
ÖLÇÜ: Projesine göre ve kazı yerinde yapılır.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.115.1302	Barajlarda ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarında kaya ve bataklık zeminler hariç her cins ve klasta zeminlerin kazılması ve dolgu,sedde ve/veya baraj dolgusuna konması					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi 25 m mesafeye kadar taşınması depoya konulması için her nevi makina ve işçilik karşılığı:					
19.100.1001	Ekskavatör	Saat	0,014			
19.100.1019	Traktör buldozer	Saat	0,002			
	%10 sıkışma olduğuna göre 1 m³ dolgu için malzeme artması (0,10 x T)		0,100			
	Kazı yerinin düzeltilmesi, kazı ve dolgu sahalarındaki geçici servis yollarının yapılması, alt dolgu tabakasının yeni dolgu için hazırlanması, dolgunun serilmesi ve ayıklanması ile itinalar karşılığı:					
19.100.1012	Motor-greyder	Saat	0,002			
19.100.1019	Traktör buldozer	Saat	0,004			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,100			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ dolgunun fiyatı:					
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarında kaya ve bataklık zeminler hariç her cins ve klastaki zeminlerin (Poz 55.115.1301)'de belirtilen şartlar altında kazılması, kazı malzemesinin seçilmesi, ayıklanması, ve dolguya konulmasına müsaade edilmeyen malzemelerin depo sahalara atılması, dolgu yapılmasına müsait malzemelerin her cins röpriz malzemesi hariç taşıtlara yüklenerek dolgu sahasına getirilmesi, kaya ve bataklık zeminler hariç her cins ve klastaki malzemelerin her cins ve kapasitede ekipman kullanılarak her derinlik ve yükseklikte, her genişlik ve darlıkta, her yerde, (sedde, baraj dolgusu, baraj çekirdek hendeği «Cut-Off» dolgusu dahil) ve her türlü su içinde yapılması dahil şartlar altında teknik şartnamede belirtildiği şekilde boşaltılması ve yine teknik şartnamelerde belirtilen kalınlıklardaki tabakalar halinde serilmesi, malzemenin içindeki keseklerin kırılması, şevlerin ve dolgu üst yüzlerinin projelere göre tesviye ve tanzim edilmesi, sıkıştırıldıktan sonra tabaka yüzlerinin yeni konacak malzeme ile iyice kaynaşmasını temin edecek duruma getirilmesi için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme teçhizat, ekipman, enerji vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı ve 25 metre mesafeye nakliye bedeli dahil ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarında kazılan kaya ve bataklık zeminler hariç her cins ve klastaki malzeme ile yapılan dolgu, sedde ve/veya baraj dolgusunun dolguda ölçülen beher metreküp fiyatı. m³						
ÖLÇÜ: Projesine göre ve dolgu üzerinden yapılır.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.115.1304	Barajlarda kaya ve bataklık zeminler hariç her cins ve klasta zemin kazılması ve yolda dolguya konulması					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Kazının yapılması, taşıtlara yüklenip 25 m mesafeye kadar taşınması dolgu yerine konulması için her nevi makina ve işçilik karşılığı:					
19.100.1003	Ekskavatör	Saat	0,005			
19.100.1017	Traktör buldozer	Saat	0,008			
	Serilmesi, şevlerin tanzimi, geçici servis yollarının yapılması, alt dolgu tabakasının yeni dolgu için hazırlanması, dolgunun ayıklanması karşılığı:					
19.100.1012	Motor-greyder	Saat	0,0015			
19.100.1017	Traktör buldozer	Saat	0,0040			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
1 m³ dolgunun fiyatı:						
TARİF: Poz No. 55.115.1301'deki şartlar dahilinde kaya ve bataklık zeminler hariç, her cins ve klastaki zeminin kazılarak her derinlik ve yükseklikte her nevi yolun dolgusuna Teknik Şartnamesinde gösterilen şartlarda ve kalınlıklarda tabakalar halinde serilmesi, yabancı maddelerden ayıklanıp keseklerin kırılması, kazı ve dolgu şevlerinin projeye göre her türlü tesviye ve tanzim edilmesi ve gerektiğinde tabaka yüzünün yeni konacak malzeme ile kaynaşmasını temin edecek duruma getirilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı ve 25 metre mesafeye nakliye bedeli dahil (kazı yerinde ölçülen) kaya ve bataklık zeminler hariç her cins ve klâstaki zeminin beher metreküp fiyatı. m³						
ÖLÇÜ: Kazı yerinde.						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.115.1305	Her cins zeminde sadece (sedde,yol) altında sandık açılması	m ³				
Poz No	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Kazının yapılması, taşıtlara yüklenip 25 m mesafeye kadar taşınması, depo yerine boşaltılması depoya konması, kazı yeri ve deponun tesviye ve tanzimi, kazı yerindeki taş ve köklerin ayıklanması fundalıkların temizlenmesi ve istif için işçilik ve her nevi makina karşılığı:					
19.100.1019	Traktör buldozer	Saat	0,0070			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
					1 m ³ fiyatı:	
TARİF: Yeni konacak malzemenin ana zeminle kaynaşması için sadece sedde, yol altlarının idarenin vereceği derinlikte kazılması, çapı 5 cm'den (5 cm hariç) daha küçük bitkilerin kök vermeyecek şekilde sökülmesi, taş ve köklerin ayıklanması ve kazılan zeminin ve diğer yabancı maddelerin 25 m'ye taşınarak en kesit dışında depo edilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat giderleriyle						
Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil beher metre küp zeminin kazılması ve kazının depo veya dolguya konması bedeli. m ³						
ÖLÇÜ: Sadece sedde ve yol altındaki kazı maktainda.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.115.1306	Barajlarda yumuşak kaya zeminlerin kazılması dolgu ve/veya depoya konulması					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
	Patlayıcı madde karşılığı:					
10.160.1001	Dinamit (Gom II)	kg	0,070			
10.160.1021	Kapsül (Elektrikli 1,50 m)	adet	0,250			
	İşçilik:					
	Deliklerin açılması, doldurulması patlatılması ve ateşlemede güvenlik karşılığı:					
19.100.1023	Kompresör	Saat	0,040			
	Ripperlenerek sökülmesi, kazılması taşıtlara yüklenip 25 metreye taşınması boşaltılması için işçilik ve makina karşılığı:					
19.100.1001	Ekskavatör	Saat	0,015			
19.100.1020	Traktör buldozer	Saat	0,002			
	Serme ve düzeltme karşılığı:					
19.100.1019	Traktör buldozer	Saat	0,004			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
					1 m³ fiyatı:	
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak yumuşak kaya zeminlerin her cins ve kapasitedeki ekipmanlar kullanılarak, kuruda ve su içinde her derinlik ve yükseklikte, her genişlik ve darlıkta, her yerde (yarma, kanal, yatak, temel, ariyet, kupür gibi vesaire diğer yerlerde) ve her türlü şartlar altında ve uygun evsafıta malzeme temin edilecek şekilde İdarece kabul edilen bir atış tekniği kullanılarak kazılması için lağım deliklerinin açılması, uygun evsafıdaki patlayıcı maddelerle doldurulması, emniyet tedbirlerinin alınması, patlatılması, kayaların ripperlenerek sökülmesi, kazılması, kazı malzemesinin sınıflara ayrılarak seçilmesi, her sınıf malzemenin ayrı ayrı taşıtlara yüklenmesi, dolgu ve/veya depo sahalarındaki idarece gösterilen yerlere boşaltılması, kazı yeri ve depo sahalarının tesviye ve tanzimi, dolgu ve/veya depoya konulan yumuşak kaya malzemelerin tesviye ve tanzimi, kazı, dolgu ve depo sahaları içinde geçici servis yollarının yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman, enerji vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı ve malzemenin 25 metre mesafeye taşıma bedeli dahil, kazılan ve dolgu ve/veya depoya konulan yumuşak kaya kazısının kazı yerindeki beher, metreküp fiyatı, m³						
ÖLÇÜ: Projesine göre ve kazı yerinde yapılır						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.115.1366	Barajlarda bataklık zemin kazılması ve depoya konulması	m³				
Poz No	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi 25 m mesafeye kadar taşınması, depo yerine boşaltılması kazı yeri ve deponun tesviye ve tanzimi, geçici servis yollarının yapılması için işçilik ve her nevi makina karşılığı:					
19.100.1001	Ekskavatör	Saat	0,029			
19.100.1019	Traktör buldozer	Saat	0,008			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
					1 m³ fiyatı:	
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak bataklık zeminlerin (yani ekipmanların yürütülmesi için altına döşeme yapılmasını gerektiren bataklık zeminler) her cins ve kapasitedeki ekipmanlar kullanılarak, kuruda ve su içinde, her derinlik ve yükseklikte, her genişlik ve darlıkta, her yerde (yarma, kanal, yatak, temel, ariyet, kupür gibi vesaire diğer yerlerde) ve her türlü şartlar altında kazılması, çıkarılması, taşıtlara yüklenmesi, depo sahalarında İdarece gösterilen yerlere boşaltılması, kazı ve depo sahalarının tesviye ve tanzimi, depoya konulan malzemelerin tesviye ve tanzimi, kazı ve depo sahaları içinde geçici servis yollarının yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman, enerji vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı ve malzemenin 25 metre mesafeye taşıma bedeli dahil kazılan ve depoya konulan bataklık zemin kazısının kazı yerindeki beher metre küp fiyatı. m³.						
ÖLÇÜ: Projesine göre ve kazı yerinde yapılır						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.115.1307	Barajlarda kazılardan gelen yumuşak kaya malzemesi ile dolgu, sedde ve/veya baraj dolgusu yapılması	m³				
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Kazıdan gelen malzemenin tabakalar halinde serilmesi, şevlerin ve dolgu üst yüzeylerinin tesviye ve tanzimi için işçilik her nevi makina karşılığı:					
19.100.1019	Traktör buldozer	Saat	0,004			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,100			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
					1 m³ fiyatı:	
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak (Poz 55.115.1306)'da belirtilen şartlar altında kazılmış (her cins röpriz malzemesi hariç) ve taşıtlara yüklenerek dolgu sahasına getirilmesi yumuşak kaya malzemelerinin her cins ve kapasitede ekipman kullanılarak her derinlik ve yükseklikte, her genişlik ve darlıkta, her yerde (sedde, baraj dolgusu, baraj çekirdek hendeği «Cut-Off» dahil) ve her türlü şartlar altında su içinde yapılması dahil) teknik şartnamelerde belirtildiği şekilde boşaltılması ve yine Teknik şartnamelerde belirtilen kalınlıklardaki tabakalar halinde serilmesi, yerleştirilmesi, şevlerin ve dolgu üst yüzlerinin proje ve teknik şartnamelere göre tesviye ve tanzim edilmesi için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman, enerji vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil yalnızca poz (55.115.1306) kazılarından gelen yumuşak kaya malzemesi ile yapılan dolgu sedde ve/veya baraj dolgusunun dolguda ölçülen beher metre küp fiyatı. m³						
ÖLÇÜ: Projesine göre ve dolgu üzerinden yapılır						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.115.1308	Barajlarda ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarında yumuşak kaya kazılması ve dolgu,sedde ve/veya baraj dolgusunu konulması					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
	Patlayıcı madde karşılığı:					
10.160.1001	Dinamit (Gom II)	kg	0,070			
10.160.1021	Kapsül (Elektrikli 1,50 m)	adet	0,250			
	İşçilik:					
	Deliklerin açılması, doldurulması patlatılması ve ateşlemede güvenlik karşılığı:					
19.100.1023	Kompresör	Saat	0,040			
	Ripperlenerek sökülmesi, kazılması taşıtlara yüklenip 25 metreye taşınması boşaltılması için işçilik ve makina karşılığı:					
19.100.1003	Ekskavatör	Saat	0,015			
19.100.1020	Traktör ripper	Saat	0,002			
19.100.1019	Traktör buldozer	Saat	0,002			
	% 10 kabarma olduğuna göre yumuşak kayanın dolgudaki fiyatı:(0,909 x T)		0,909			
	Serme ve düzeltme karşılığı:					
19.100.1019	Traktör buldozer	Saat	0,005			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,100			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarında yumuşak kaya zeminlerin (Poz 55.115.1306)'da belirtilen şartlar altında kazılması, kazı malzemesinin seçilmesi, ayıklanması ve dolguya konulmasına müsaade edilmeyen malzemelerin depo sahalarına atılması, dolgu yapılmasına müsait malzemelerin taşıtlara yüklenmesi ve (Poz 55.115.1307)'de belirtilen şartlar altında, dolgu, sedde ve/veya baraj (baraj çekirdek hendeği «Cut-Off» dolgusu dahil) dolgusuna konulması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman, enerji vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı ve 25 metre mesafeye nakliye bedeli dahil ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarında kazılan yumuşak kaya malzemesi ile yapılan dolgu, sedde ve/veya baraj dolgusunun dolguda ölçülen beher metreküp fiyatı m³						
ÖLÇÜ: Projesine göre ve dolgu üzerinden yapılır.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.115.1309	Barajlarda yumuşak kaya veya bataklık zemin kazılması kazılması ve yolda dolguya konulması					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Kazının yapılması, taşıtlara yüklenip 25 m mesafeye kadar taşınması dolgu yerine konulması için her nevi makina ve işçilik karşılığı:					
19.100.1003	Ekskavatör	Saat	0,014			
19.100.1018	Traktör buldozer	Saat	0,003			
19.100.1020	Traktör ripper	Saat	0,010			
	Serilmesi,şevlerin tesviye ve tanzimi dolgunun ayıklanması karşılığı:					
19.100.1018	Traktör buldozer	Saat	0,004			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
					1 m³ fiyatı:	
TARİF: Kazı yerinde ariyet veya ocakta Poz No 55.115.1306, 55.115.1307, 55.115.1308'deki şartlar dahilinde yalnız icabında önce ripper ile sürülüp kabartılan veya hafif dinamitle sarsılan yumuşak kaya veya bataklık zemin (yani makinenin yürütülmesi için altına döşeme yapılmasını gerektiren zemin) kazılması, her derinlik ve yükseklikte her nevi yol Teknik Şartname ve projesinde gösterilen şartlar dahilinde yolda tabakalar halinde serilmesi, yabancı maddelerden ayıklanıp keseklerin kırılması kazı ve dolgu şevlerinin projesine uygun olarak tesviye ve tanzim edilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı ve 25 m mesafeye nakliye bedeli dahil (kazı yerinde ölçülen) yumuşak kaya ve bataklık zeminin beher metre küp fiyatı. m³						
ÖLÇÜ: Kazı yerinde.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.115.1310	Barajlarda kaya kazılması dolgu ve/veya depoya konulması					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
	Patlayıcı madde karşılığı:					
10.160.1001	Dinamit (Gom II)	kg	0,220			
10.160.1022	Kapsül (Elektrikli 2,50 m)	adet	0,500			
10.160.1006	Kapsül (Tavikli)	adet	0,500			
	İşçilik:					
	Deliklerin açılması, doldurulması patlatılması ve ateşlemede güvenlik karşılığı:					
19.100.1023	Kompresör	Saat	0,065			
	Ripperlenerek sökülmesi, kazılması taşıtlara yüklenip 25 metre mesafeye kadar taşınması dolgu veya depoya konulması, geçici servis yollarının yapılması işçilik ve her nevi makina karşılığı:					
19.100.1001	Ekskavatör	Saat	0,015			
19.100.1019	Traktör buldozer	Saat	0,003			
	Kazı yeri, dolgu veya depo yerinin tesviye ve tanzimi için her nevi makina karşılığı:					
19.100.1019	Traktör buldozer	Saat	0,001			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
1 m³ fiyatı:						
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak yumuşak kaya zeminler hariç her cins ve klastaki kaya zeminlerin her cins ve kapasitedeki ekipmanlar kullanılarak kuruda ve su içinde, her derinlik ve genişlikte, her yerde (yarma, kanal, yatak, temel, kupür, su alma yapıları, tünel giriş ve çıkışları, dolusavak, santral vesaire diğer yerlerde) ve her türlü şartlar altında, kazı sınırları dışında kalan zemine zarar vermeyecek şekilde ve isteni-len evsafta malzeme temin edilecek şekilde İdarece kabul edilen bir atış tekniği kullanılarak kazılması için lağım deliklerinin delinmesi, uygun evsaftaki patlayıcı maddelerle doldurulması, emniyet tedbirlerinin alınması, patlatılması, zeminin ripperlenerek sökülmesi, kazılması, kazı malzemelerinin sınıflara ayrılarak seçilmesi, taşıtlara yüklenmesi, İdarece gösterilecek dolgu ve/veya depo sahalarına boşaltılması, kazı yeri ve depo sahalarının tesviye ve tanzimi, dolgu ve depo sahaları içinde geçici servis yollarının yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı ve 25 metre mesafeye nakliye bedeli dahil kazılan ve dolgu ve/veya depoya konulan kaya kazısının kazı yerindeki beher metre-küp fiyatı. m³						
ÖLÇÜ: Projesine göre ve kazı yerinde yapılır.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.115.1410	Agrega için taş hazırlanması					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
	Patlayıcı madde karşılığı:					
10.160.1001	Dinamit (Gom II)	kg	0,220			
10.160.1022	Kapsül (Elektrikli 2,50 m)	adet	0,500			
10.160.1006	Kapsül (Tavikli)	adet	0,500			
	İşçilik:					
	Deliklerin açılması, doldurulması patlatılması ve ateşlemede güvenlik karşılığı:					
19.100.1023	Kompresör	Saat	0,065			
	Ripperlenerek sökülmesi, kazılması taşıtlara yüklenip 25 metre mesafeye kadar taşınması dolgu veya depoya konulması, geçici servis yollarının yapılması işçilik ve her nevi makina karşılığı:					
19.100.1001	Ekskavatör	Saat	0,015			
19.100.1019	Traktör buldozer	Saat	0,002			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
					1 m³ fiyatı:	

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.115.1311	Barajlarda kazılardan gelen kaya malzemesi ile dolgu, sedde ve/veya baraj dolgusu yapılması					m ³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Kazıdan gelen malzemenin tabakalar halinde serilmesi, şevlerin ve dolgu üst yüzeylerinin tesviye ve tanzimi için işçilik her nevi makina karşılığı:					
19.100.1020	Traktör buldozer	Saat	0,005			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,100			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
1 m ³ fiyatı:						
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak (Poz 55.115.1310)'da belirtilen şartlar altında kazılmış (her cins kaya röpriz malzemesi hariç) ve taşıtlara yüklenerek dolgu sahasına getirilmiş yumuşak kaya hariç her cins ve klastaki kaya malzemesinin her derinlik ve yükseklikteki, her genişlikteki ve her yerdeki, her türlü dolguya (sedde, baraj dolgusu, baraj çekirdek hendeği «Cut-Off» dolgusu dahil) her türlü şartlar altında (su içinde yapılması dahil) teknik şartnamelerde belirtildiği şekilde boşaltılması ve yine teknik şartnamelerde belirtilen kalınlıklardaki tabakalar halinde serilmesi, yerleştirilmesi, şevlerin ve dolgu üst yüzlerinin proje ve teknik şartnamelere göre tesviye ve tanzim edilmesi için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman, enerji vesaire masraflarla Yüklenici karı ve genel masraflar karşılığı dahil yalnızca (Poz 55.115.1310) kazılardan gelen kaya malzemesi ile yapılan dolgu, sedde ve/veya baraj dolgusunun beher metreküp fiyatı. m ³ ÖLÇÜ: Projelerine göre ve dolgu üzerinden yapılır.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.115.1312	Barajlarda ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarında kaya kazılması ve dolgu, sedde ve/veya baraj dolgusuna konulması					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
	Patlayıcı madde karşılığı:					
10.160.1001	Dinamit (Gom II)	kg	0,220			
10.160.1022	Kapsül (Elektrikli 2,50 m)	adet	0,500			
10.160.1006	Kapsül (Tavikli)	adet	0,500			
	İşçilik:					
	Deliklerin açılması, doldurulması patlatılması ve ateşlemede güvenlik karşılığı:					
19.100.1023	Kompresör	Saat	0,065			
	Seçme ve toplama karşılığı:					
19.100.1019	Traktör buldozer	Saat	0,002			
	% 15 pasa karşılığı kullanılabilir kaya					
	malzeme (Tx1,176)	m³	1,176			
	Yükleme, boşaltma ve geçici servis yolları yapılması karşılığı:					
19.100.1001	Ekskavatör	Saat	0,015			
	%35 kabarma olduğuna göre kayanın					
	dolgudaki fiyatı:(Tx0,741)	m³	0,741			
	Serme ve düzeltme karşılığı:					
19.100.1020	Traktör buldozer	Saat	0,006			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,100			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak ocak ve/veya kaya malzemesi ariyet sahalarında yumuşak kaya hariç her cins ve klastaki zeminlerin (Poz 55.115.1310)'da belirtilen şartlar altında kazılması, kazı mal-zemesinin seçilmesi, ayıklanması ve dolguya konulmasına müsaade edilmeyen malzemelerin depo sahalarına atılması, dolgu yapılmasına müsait malzemelerin taşıtlara yüklenmesi ve (Poz 55.115.1311)'de belirtilen şartlar altında dolgu, sedde ve/veya baraj (baraj çekirdek hendeği «Cut-Off» dolgusu dahil) dolgusuna konulması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman, enerji vesaire masraflarla Yüklenici karı ve genel masraflar karşılığı ve 25 metre mesafeye nakliye bedeli dahil ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarında kazılan kaya malzemesi ile yapılan dolgu, sedde ve/veya baraj dolgusunun dolguda ölçülen beher metreküp fiyatı. m³						
ÖLÇÜ: Projelere göre ve dolgu üzerinden yapılır.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.115.1313	Barajlarda kaya kazılması ve yolda dolguya konulması					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
	Patlayıcı madde karşılığı:					
10.160.1001	Dinamit (Gom II)	kg	0,200			
10.160.1005	Adı kapsül	adet	0,250			
10.160.1021	Kapsül (Elektrikli 1,50 m)	adet	0,250			
10.160.1004	Fitil	m	0,500			
	İşçilik:					
	Deliklerin açılması, doldurulması patlatılması ve ateşlemede güvenlik karşılığı:					
10.100.1011	Lağımçı ustası	adet	0,250			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,750			
19.100.1023	Kompresör	Saat	0,033			
	Tabakalar halinde serilmesi, kazı ve dolgu şevlerinin tesviye ve tanzimi, geçici servis yollarının yapılması, dolgunun ayıklanması karşılığı:					
19.100.1003	Ekskavatör	Saat	0,020			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
					1 m³ fiyatı:	
TARİF: Poz No. 55.115.1310, 55.115.1311, 55.115.1312'deki şartlar dahi-linde kazı yerinde, ariyet veya ocakta her cins (yumuşak kaya hariç) kaya kazılması, her derinlik ve yükseklikte, her nevi yol Teknik Şartname ve projesinde gösterilen şartlar dahilinde tabakalar halinde yolda serilmesi, kazı ve dolgu şevlerinin projesine uygun olarak tesviye ve tanzim edilmesi için yapılan her türlü işçilik malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı ve 25 metre mesafeye nakliye bedeli dahil (kazı yerinde ölçülen) kayanın beher metre-küp fiyatı. m³						
ÖLÇÜ: Kazı yerinde.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.115.1321	Barajlarda sedde,dolgu veya baraj dolgusunun sulanması(keçiyağı ile sıkıştırılan dolgular)					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	<i>İşçilik:</i>					
55.108.1031	Su	m³	1,000			
	<i>Sulama karşılığı:</i>					
19.100.1044	Arazöz	Saat	0,050			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
Sulamada kullanılan 1 m³ su fiyatı:						
TARİF: Poz No. 55.115.1054 ve 55.114.1180 şartları ile teşkil edilen her cins sedde, dolgu veya baraj dolgu malzemesi içinde Teknik Şartları sağlayacak rutubet miktarının olmaması halinde malzemeye Teknik Şartname ve İdarece verilen talimatlara uygun şekilde su ilavesi için yapılan her türlü işçilik malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masrafla karşılığı ve su ilavesi için dolgu üzerinde vasıtanın lüzumlu dolaşma bedeli dahil, su temin edilen yerle dolgu arasındaki nakliyesi dahil, dolguya katılan suyun beher metreküp fiyatı. m³						
ÖLÇÜ: Dolguya bilfiil katılan su miktarı ölçülerek.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.115.1322	Barajlarda sedde, dolgu veya baraj dolgusunun sulanması (kaya dolgu ve keçiyağı ile sıkıştırılan dolgular haricinde)					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	İşçilik:					
55.108.1031	Su	m³	1,000			
	Sulama karşılığı:					
19.100.1044	Arazöz	Saat	0,025			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
Sulamada kullanılan 1 m³ su fiyatı:						
TARİF: Keçiyağı ile sıkıştırılan dolgular ve kaya dolgular haricinde, lâstik tekerlekli silindir veya paletli traktör veya titreşimli silindirlerle sıkıştırılan dolguların her cins malzemesine (sedde, dolgu veya baraj dolgusunda) Teknik Şartname ve İdarece verilen talimatlara uygun şekilde su ilavesi için yapılan her türlü işçilik malzeme ve masraflarla, Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı ve nakliye bedeli dahil dolguya katılan suyun beher metreküp fiyatı. m³						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.115.1323	Barajlarda kaya dolgunun tazyikli su ile yıkanması	m³				
Poz No	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	İşçilik:					
55.108.1031	Su	m³	1,000			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,100			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
Yıkamada kullanılan 1 m³ su fiyatı:						
TARİF: Sedde, dolgu veya barajda kaya dolgunun Teknik Şartnamedeki esaslar dahilinde tazyikli su ile yıkanması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı ve nakliye bedeli dahil, kaya dolgunun yıkanması için sarf edilen suyun beher metreküp fiyatı. m³						
ÖLÇÜ: Dolguya bilfiil katılan su miktarı ölçülerek.						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.115.1326	Barajlarda kayadan gayri zeminde kaplama betonu altı hazırlanması	m ²				
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	İşçilik:					
	Şev ve taban sathının tesfiye ve tanzim edilmesi sıkıştırılması ve sulanması karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,690			
55.108.1030	Su	m ³	0,030			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
1 m ² fiyatı:						
TARİF: Kaplama betonu yapılacak şev ve tabanlarda, kaplama betonu altında kayadan gayri her cins zeminde şev ve taban sathının Teknik Şartnamede tarif edildiği şekilde tesviye ve tanzim edilmesi, sıkıştırılması, icabında kaplama betonu yapılacak yüzeyin ıslatılması sonuç olarak kaplama betonunun yapılmasına uygun duruma getirilmesi için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, alet ve edevat giderleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı ve her türlü taşımalar dahil beher metrekare kaplama betonu altı hazırlanması bedeli m2						
ÖLÇÜ: Kaplama betonu alt sathı üzerinden ölçülerek.						
NOT: Bu Poz 55.115.1330 için kullanılmaz.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.115.1327	Barajlarda her cins kayalık zeminde kaplama betonu altı hazırlanması					m ²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	İşçilik:					
	Şev ve taban sathının tesfiye ve tanzim edilmesi sıkıştırılması ve sulanması karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,930			
55.108.1030	Su	m ³	0,010			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
					1 m ² fiyatı:	
TARİF: Poz No. 55.115.1326'daki şartlar altında yalnız her çeşit kayalık zeminlerde kaplama betonu altının hazırlanması beher metrekare fiyatı. m2						
ÖLÇÜ: Kaplama betonu alt sathı üzerinden ölçülerek						
NOT: Bu Poz 55.115.1330 için kullanılmaz.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.115.1330	Baraj temel kazısı ve dolguya hazırlanması					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
55.115.1301	Kayadan başka zemin kazılması	m³				
55.115.1306	Yumuşak kaya kazılması	m³				
55.115.1310	Sert kaya kazılması	m³				
55.115.1366	Batak zemin kazılması	m³				
55.115.1331	Baraj temelinin dolguya hazırlanması	m²				
55.115.1332	Kil altında kalan kaya temellerin dolguya hazırlanması	m²				
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
					1 m³ fiyatı:	
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak baraj ve batardoların oturacağı alan içinde her cins ve klastaki zeminlerin, her cins ve kapasitedeki ekipmanlar kullanılarak, kuruda ve su içinde her derinlik ve yükseklikte her genişlik ve darlıkta, her yerde (yamaçlarda, talvegte, baraj çekirdek hendeği «Cut – Of f »'da drenaj hendeklerinde vesaire diğer yerlerde) ve her türlü şartlar altında zeminden itibaren bir metre yükseklikteki çapı 5 cm (5 cm dahil)'ye kadar olan ağaçların kesilmesi üstteki nebatî toprağın, köklerin ve çürüyebilen organik maddelerin sıyrılarak temizlenmesi, taşıtlara yüklenerek depo sahalarındaki idarece gösterilen yerlere boşaltılması, kazı sınırları dışında kalan temel zemine zarar vermeyecek şekilde idarece kabul edilen bir atış tekniği kullanılarak kazılması için lağım deliklerinin delinmesi, uygun evsafaftaki patlayıcı maddelerle doldurulması, emniyet tedbirlerinin alınması, patlatılması, zeminin ripelenerek sökülmesi, kazılması, kazı malzemesinin sınıflara ayrılarak seçilmesi, taşıtlara yüklenmesi, İdarece gösterilen dolgu ve/veya depo sahalarına boşaltılması, baraj temelinin teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak zeminin gevşek kısımlarının kaldırılması, tümseklerin kazılarak kaldırılması icabında basınçlı hava ve su kullanılarak toz ve çamurların temizlenmesi ve temel dolgu yapımına hazır hale getirilmesi, geçirimsiz kil dolgunun temel zemini ve kaynaşmasını temin edecek şekilde zemindeki gevşek kısımların ve tümseklerin kazılarak kaldırılması, basınçlı hava ve su kullanılarak temizlenmesi, icabında beton dökümüne hazır hale gelecek şekilde hazırlanması, kazı yeri ve depo sahalarının tesviye ve tanzimi, dolgu ve/veya depodaki malzemelerin tesviye ve tanzimi kazı, dolgu ve depo sahaları içinde geçici servis yollarının yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman, enerji vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı ve 25 metreye nakliye bedeli dahil kazılan ve dolgu ve/veya depoya konulan baraj temeli kazılması ve dolguya hazırlanması işinin kazı yerindeki beher metreküp fiyatı. m³						
ÖLÇÜ: Projesine göre ve kazı yerinde yapılır						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.115.1331	Baraj temelinin dolguya hazırlanması					m ²
Poz No	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	İşçilik:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,450			
1 m ² fiyatı:						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.115.1332	Kil dolgu altında kalan kaya temellerin dolguya hazırlanması					m ²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	İşçilik:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,750			
19.100.1023	Kompresör	Saat	0,010			
55.108.1030	Su	m ³	0,250			
1 m ² fiyatı:						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.115.1342	Barajlarda filtre malzemesi konulması (tuvenan)					m ³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzemenin çıkarılması, taşıtlara yükletilip boşaltılması, istifi ayıklanması, 25 m mesafeye kadar taşınması ve granülometri karşılığı için işçilik ve her nevi makina karşılığı:					
19.100.1001	Ekskavatör	Saat	0,014			
19.100.1019	Traktör-buldozer	Saat	0,002			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,100			
	Kazı yerinin islahı ve geçici servis yollarının yapılması karşılığı:					
19.100.1019	Traktör-buldozer	Saat	0,004			
19.100.1012	Motor grayder	Saat	0,002			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
1 m ³ fiyatı:						

TARİF: Baraj temel zemininde veya baraj dolgusunda farklı dolgular arasında filtre yapılması projesinde gösterildiği hallerde veya riprap, kaya dolgu altlarında inşa edilecek bir veya birden fazla tabakalı filtre yapılması için Teknik Şartname ve İdarenin tespit edeceği granülometri şartlarına uygun sade kum veya sade çakıl veya kumlu çakılın veya çakıllı kumun çıkarılması, taşıtlara yükletilip boşaltılması, istifi, Teknik Şartname, proje ve Teknik Şartnamesine göre dolguya konulmasına müsaade edilmeyecek irilikteki mal-zemenin ayıklanıp kesit dışına konulması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil –malzeme nakliyesi hariç– tatbik projesi üzerinden ölçülen beher metre-küp fiyatı m³.

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.115.1343	Barajlarda filtre malzemesi konulması (elenmiş)					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	<i>Agreganın çıkarılması, yükleme boşaltma ve depolanması karşılığı:</i>					
55.115.1301	Pozundan (kârsız)	m³	1,000			
	<i>Malzemenin elenmesi karşılığı:</i>					
19.100.1035	Elek makinası	Saat	0,0250			
19.100.1028	Yükleyici	Saat	0,0166			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,2500			
	<i>Granülometri ve evsaf araştırması karşılığı:</i>					
10.100.1060	Formen	Saat	0,2500			
					T	
	<i>% 30 zayıat karşılığı kullanılan malzeme (1,30 x T)</i>	m³	1,300	T		
	<i>İşçilik:</i>					
	<i>Malzemenin yerine konması:</i>					
19.100.1019	Traktör-buldozer	Saat	0,003			
19.100.1012	Motor grayder	Saat	0,002			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,100			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
					1 m³ fiyatı:	
TARİF: Poz No. 55.115.1342'deki şartlar altında sade kum, sade çakıl veya kumlu çakıl yahut çakıllı kumun elenerek ve gruplara ayrılarak yerine konulan filtre malzemesinin tatbik projesi üzerinden ölçülen beher metreküp fiyatı. m³						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.115.1344	Barajlarda filtre malzemesi yıkanması					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzemenin yıkanması için suyun tedarik edilmesi, iş başına nakil ve yıkanması için her türlü malzeme ve işçilik karşılığı:					
19.100.3039	Motopomp	Saat	0,025			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: Tüvanan veya elenmiş olarak kullanılacak olan her cins filtre malzemesini, filtre şartnamesine uygun evsafa getirmek üzere yıkanması gayesiyle İdarenin göreceği lüzum üzerine– malzemenin filtre şartnamesine uygun hale gelinceye kadar yıkanması için suyun tedarik edilmesi, iş başına nakil ve yıkama ameliyesi icabı olan bütün gerekli ameliyenin icrası için icap eden her türlü malzeme, masraf ve işçilik bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel masraflar dahil beher metreküp yıkanmış filtre malzemesinin yıkama fiyatı (Zayıat dahil). m³						
NOT:						
1 – Bu birim fiyatlar idarenin izniyle uygulanır						
2 – Yıkanmadan dolayı meydana gelen malzeme zayıatları karşılığı birim fiyatlara dahildir. Zayıat dolayısıyla ayrıca bir bedel ve nakliye ücreti ödenmez						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.115.1444	Barajlarda kum ve gravye (çakıl) yıkanması (filtre malzemesi hariç)					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzemenin yıkanması için suyun tedarik edilmesi, iş başına nakil ve yıkanması için her türlü malzeme ve işçilik karşılığı:					
19.100.3039	Motopomp	Saat	0,025			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
					1 m³ fiyatı:	
TARİF: Her türlü filtre malzemesi hariç olmak üzere inşaat bünyesine girecek olan kum ve çakılın yeteri derecede temiz olmaması halinde idarenin göstereceği lüzum üzerine teknik kalite elde edilinceye kadar kum veya çakılın yıkanması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine, suyun temini ve iş başına taşınması, alet ve edevat giderleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı, yüklemeler, yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar dahil beher metreküp kum ve çakıl yıkanma fiyatı m³						
ÖLÇÜ: İnşaat bünyesine giren ve yıkanan kum ve çakıl, inşaat veya imalatın hacimleri üzerinden hesaplanır						
NOT:						
1 – Bu birim fiyatlar idarenin izniyle uygulanır						
2 – Yıkanmadan dolayı meydana gelen malzeme zayıatları karşılığı birim fiyatlara dahildir. Zayıat dolayısıyla ayrıca bir bedel ve nakliye ücreti ödenmez.						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.115.1345	Barajlarda filtre malzemesinde elek artığı malzeme bedeli	m³				
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzemenin ariyet veya kazı yerinden alınması, taşıtlara yüklenmesi, eleğe boşaltılıp elenmesi elek artığının alınıp idarenin göstereceği yere istif edilmesi 25 m mesafeye kadar taşınması için işçilik ve her nevi makina karşılığı:					
19.100.1001	Ekskavatör	Saat	0,005			
19.100.1012	Motor grayder	Saat	0,002			
19.100.1019	Traktör-buldozer	Saat	0,004			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,100			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
1 m³ fiyatı:						
TARİF: Filtre malzemesinin elenmiş neticesi ortaya çıkan ve karakteri filtre inşasına uygun olmayan malzemenin ariyet veya kazı yerinde alınması, taşıtlara yüklenmesi, eleğe boşaltılıp elenmesi elek artığının alınıp İdarenin göstereceği bir yere istif edilmesi için gerekli her türlü malzeme, işçilik ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı ve 25 m'ye nakliye dahil depo yerinde ölçülen bir metreküpün bedeli. m³						
NOT: Taşıma işi 55.107.1004 ile ödenir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.115.1346	Barajlarda konkasör kumu ve kırmataş ile fitre malzemesi konulması					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1017	Kırmataş	m³	0,500			
55.108.1018	Konkasör kumu	m³	0,500			
	Konkasöre nakledilmesi, çürüklerin ayıklanması, büyüklerin kırılması, konkasöre konulması, istenilen boyutta kırılması her türlü eleme ve depo yapılması taşıtlara yükletilip boşaltılarak fitre yapılacak yere serilmesi için her türlü işçilik makina karşılığı:					
19.100.1019	Traktör-buldozer	Saat	0,003			
19.100.1012	Motor grayder	Saat	0,002			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,100			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
					1 m³ fiyatı:	
TARİF: Her türlü kazı, ariyetten ve ocaktan taşların elde edilmesi, konkasöre nakledilmesi, konkasöre konacak şekilde icabında çürüklerin ayıklanması, büyüklerin kırılması, konkasöre konularak filtre malzemesi için Teknik Şartname de istenen boyutta kırılması, her türlü eleme ve depo yapılması, taşıtlara yükletilip boşaltılarak filtre yapılacak yerde projesine uygun şekilde malzemenin serilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil malzemenin nakliyesi hariç– tatbik projesi üzerinden ölçülen beher metreküpün bedeli. m³						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.115.1348	Barajlarda ocaktan veya ariyetten elde edilen kaya ile riprap yapılması	m³				
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	<i>Riprap malzemesi karşılığı:</i>					
55.115.1312	Kaya malzeme (kârsız)	m³	1,000			
	<i>Malzemenin seçilerek taşıtlara yükletilip boşaltılması, riprap yapılacak yere konması, şevlerin tanzimi, pasa malzemenin idarenin göstereceği yere depo edilmesi, 25 m mesafeye kadar taşınması için işçilik ve her nevi makina karşılığı:</i>					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1,000			
19.100.1020	Traktör-buldozer	Saat	0,004			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
1 m³ fiyatı:						
TARİF: Poz No. 55.115.1312'deki şartlar altında ocakta veya ariyette her derinlik veya yükseklikte ve her yerde yumuşak kaya hariç olmak üzere her cins ve klâstaki kaya ocağından veya ariyetten proje ve Teknik Şartnamesinde belirtilen riprap granülometrisine ve evsafına uygun kaya malzemesi temin edecek şekilde kaya üzerinde lâğım deliklerinin açılması uygun patlayıcı maddelerle doldurulup patlatılması, kayaların sökülmesi proje ve Teknik Şartname esaslarına uygun malzemenin icabında seçilerek taşıtlara yükletilip boşaltılması proje ve Teknik Şartname esaslarına göre barajda riprap yapılacak yere konulması şevlerin proje ve Teknik Şartname esaslarına uygun olarak tanzimi ve ocakta kazılıp herhangi bir sebepten alınmamış malzemenin (pasa vesaire) İdarenin göstereceği yere depo edilmesi gibi, temizlik vesaire için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı ve 25 metre mesafeye nakliye bedeli dahil projesi üzerinden ölçülen riprapın beher metre-küp fiyatı. m³						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.115.1349	Barajlarda kazılardan elde edilen kaya ile riprap yapılması					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	<i>Riprap malzemesi karşılığı:</i>					
55.115.1311	Kaya malzeme (kârsız)	m³	1,000			
	<i>Malzemenin seçilerek taşıtlara yükletilip boşaltılması, riprap yapılacak yere konması, şevlerin tanzimi, pasa malzemenin idarenin göstereceği yere depo edilmesi, 25 m mesafeye kadar taşınması için işçilik ve her nevi makina karşılığı:</i>					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1,000			
19.100.1020	Traktör-buldozer	Saat	0,004			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
					1 m³ fiyatı:	
TARİF: Poz No. 55.115.1348'deki şartlar altında her türlü kazıdan çıkan kaya ile yapılan riprapların beher metre-küp fiyatı.						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.115.1350	Batardolar için kil	m³				
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	İş başına kil malzemesi temini karşılığı:					
55.108.1010	Kil	m³	1,000			
	Yerine konması ve tokmaklanması karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,500			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
1 m³ fiyatı:						
TARİF: Pozisyon 55.210.7730 ve 55.210.7740'deki şartlarda yapılmış batardolarda iş başındaki kil temin ve tedarikiyle yerine konması ve tokmaklanması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil nakliye hariç yerine konmuş kilin beher metreküp fiyatı. m³						
NOT: Baraj ana gövdesi inşaatı için yapılan bölüm batardoların herhangi bir malzemesi «Batardolar için kil» pozu ile ödenmeyip kazı ve malzeme cinsine bağlı olarak ilgili «Kazı işleri fiyatları» ile ödenir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.115.1351	Barajlarda kum ve/veya çakıl serilmesi (elenmiş malzeme ile)					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Kum-çakıl serilmesi karşılığı:					
55.108.1011	Kum-çakıl	m³	1,000			
	İşçilik:					
	Serilmesi, sulanması, tokmaklan- ması karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1,500			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
					1 m³ fiyatı:	
TARİF: Temel zeminine veya pere, kaldırım kaplama altlarına sade kum ve/veya çakıl veyahut kumlu çakıl serilmesi sulanması ve tokmaklanması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil –malzemenin nakliyesi hariç– tatbik projesi üzerinden ölçülen beher metreküp fiyatı. m³						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.115.1360	5 m derinliğe kadar kayadan gayri her cins ve klâstaki zeminde veya dolguda tecrübe çukuru açılması					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Kazıdan çıkan zeminin kuyu dışına çıkarılması, yanlara atılması veya taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, depo ,sedde,imla veya baraj dolgu- suna konması ve her türlü tesviye ve tanzimin yapılması için işçilik, malzeme ve makina karşılığı:					
19.100.1003	Ekskavatör	Saat	0,010			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	3,150			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
					1 m³ fiyatı:	
TARİF: Kayadan gayri her cins ve klastaki zeminde (kazı pozlarında açıklanan yumuşak kaya dahil) veya dolguda İdarenin istediği yerde ve şekilde 5 metre derinliğe kadar tecrübe çukuru (Kuyusu) açılması (5 metre dahil), kazıdan çıkan zeminin kuyu dışına çıkarılması, yanlara atılması veya taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması ve depo, sedde, imla veya baraj dolgusunda Teknik Şartnamedeki şartlar altında yerine konması ve her türlü tesviye ve tanzimi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve benzeri masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil kayadan gayri her cins zeminde ve dolguda açılan tecrübe çukurunun beher metreküp fiyatı. m³						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.115.1361	5-10 m derinliğe kadar kayadan gayri her cins ve klâstaki zeminde veya dolguda tecrübe çukuru açılması					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Yapılması:					
55.115.1360	Analizinden (kâr ve genel masrafsız % 25 zamlı)	m³	1,250			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
					1 m³ fiyatı:	
TARİF: Pozisyon 55.115.1360'deki şartlar altında 5 m ile 10 m (10 m dahil) derinlik arasında ve kayadan gayri her cins ve klâstaki zeminde veya dolguda açılan tecrübe çukurunun beher metreküp fiyatı. m³						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.115.1362	5 m derinliğe kadar her cins kayada tecrübe çukuru açılması					m ³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
	Patlayıcı madde karşılığı:					
10.160.1001	Dinamit (Gom II)	kg	0,200			
10.160.1004	Fitil	m	0,500			
10.160.1005	Adi kapsül	adet	0,500			
	İşçilik:					
	Deliklerin açılması, doldurulması patlatılması ve ateşlemede güvenlik karşılığı:					
10.100.1011	Lağımçı ustası	Saat	0,500			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1,500			
19.100.1023	Kompresör	Saat	0,050			
	Kazıdan çıkan zeminin kuyu dışına çıkarılması, yanlara atılması veya taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, depo ,sedde veya baraj dolgusuna konması ve her türlü tesviye ve tanzimin yapılması için işçilik, malzeme ve makina karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	4,900			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m ³ fiyatı:					
TARİF: Her cins kaya zeminde (Kazı pozlarında açıklanan yumuşak kaya hariç) idarenin istediği yerde ve şekilde 5 m derinliğe kadar tecrübe çukuru açılması (5 m dahil) kazıdan çıkan zeminin çukur dışına çıkarılması, yanlara atılması veya taşıtlara yükletilmesi ve boşaltılması ve depo, sedde veya baraj dolgusuna Teknik Şartnamedeki şartlar altında yerine konması ve her türlü tesviye ve tanzim için yapılan her türlü işçilik malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil her cins kaya zeminde açılan tecrübe çukurunun beher metreküp fiyatı. m ³						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.115.1363	5-10 m derinliğe kadar her cins kayada tecrübe çukuru açılması	m³				
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Yapılması:					
55.115.1362	Analizinden (kâr ve genel masrafsız % 25 zamlı)	m³	1,250			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
					1 m³ fiyatı:	
TARİF: Pozisyon 55.115.1362'deki şartlar altında 5 m ile 10 metre (10 m dahil) derinlik arasında ve her cins kaya zeminde açılan tecrübe çukurunun beher metreküp fiyatı m³						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi
55.115.1370	Her cins kayalık zeminde su içinde yapılan kazılarda müşkilat zammı (yumuşak kaya ve kayadan gayri her türlü zemin)	m³

Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Her türlü işçilik,malzeme,makina alet ve adevat karşılığı:					
19.100.1001	Ekskvatör	Saat	0,010			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
1 m³ fiyatı:						
TARİF: Baraj ve/veya seddelerin temelleri baraj temel ve çekirdek hendeği kazıları haricindeki yerlerde 0,50 metreden daha derinlik su içinde (yumuşak kaya ve kayadan gayri zemin hariç) her cins kayalık zeminde kazı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat giderleri ile Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil 0,50 metreden daha derin su içinde yapılan yerinde ölçülen beher metreteküp kaya kazısına su müşkilât zammı. m³						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.115.1380	Kayadan gayri zemin şevlerinin ve taş dolgu şevlerinin düzeltilmesi					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Her türlü işçilik, malzeme ve masraf- lar karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,250			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
					1 m² fiyatı:	
TARİF: Projesine göre yapıldıktan sonra İdarece ince tesviyeye lüzum görülen yerlerde her derinlik ve genişlikte her türlü hendek, yatak kanal ve yarma şevleri ile taş dolgu şevlerinin çok düzgün bir hale sokulması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil yerinde ölçülen beher metrekare şev düzeltilmesi fiyatı. m²						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.115.1381	Kayalık zeminde şev düzeltilmesi					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Her türlü işçilik, malzeme ve masraflar karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1,000			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
					1 m² fiyatı:	
TARİF: Pozisyon 55.115.1380'deki şartlar altında yalnız kayalıkta her türlü hendek, yatak kanal ve yarma şevlerinin düzeltilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil yerinde ölçülen beher metrekare şev düzeltilmesi fiyatı. m2						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.115.1382	Kayalık zeminlerde önceden ayırma (presplitting) kazı metoduyla şev elde edilmesi					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
	Patlayıcı madde karşılığı:					
10.160.1001	Dinamit (Gom II)	kg	0,100			
10.160.1021	Kapsül (elektrikli 1,50 m)	adet	2,000			
	İşçilik:					
	Deliklerin açılması, doldurulması patlatılması ve ateşlemede güvenlik karşılığı:					
19.100.1023	Kompresör	Saat	0,180			
	Şev yüzeylerindeki kaya çıkıntıları ile gevşek kaya parçalarının düzeltilmesi karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,250			
	% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak her türlü pontal, kanal, yarma vs gibi yerlerdeki şevlerin düzgün bir şekilde yapılabilmesi için lüzumlu patlayıcı maddelerin, malzemelerin, teçhizatların, ekipmanların temini, taşıtlara yüklenerek iş yerine getirilmesi, boşaltılması, depolanması, muhafazası, bilahare depodan alınarak kullanılması, her cins ve klâstaki kayalık zeminlerde her derinlik, her yükseklik ve her yerde ve her türlü şartlar altında, şev eğiminde ve şev boyunca, 5 cm çapında ve 50cm aralıklarla hafif patlayıcı maddelerle doldurulması, sıkıştırılması ve patlatılması, esas kazı atımlarından sonra şev yüzeyinde 10cm’lik tolerans dışında kalabilecek kaya çıkıntıları ile gevşek kaya parçaları elle veya idarenin tasvip edeceği diğer metotlarla düzeltilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman, nakliye, enerji vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil önceden ayırma (Presplitting) metoduyla elde edilen şevin beher metrekaare fiyatı. m2						
ÖLÇÜ: Kazı yerinde.						
NOT: 5 cm aralıklarla delinecek olan patlama deliklerinde sapmalar 10 metre derinlik için 7,5 cm’den fazla olmayacaktır.						

POZLARLA İLGİLİ NOTLAR

- 1 – Proje ve şartname esaslarına uygun her cins malzeme (her cins geçirimsiz malzeme, filtre, kaya dolgu, rıraprap dahil olmak üzere) temin etmek amacıyla bütün ariyet sahalarının ve ocaklarının üstünde idarece kaldırılması istenilen bütün malzemelerin kazılması ve bu surette ariyet sahaları ve ocakların açılarak malzeme verecek duruma getirilmesi için yapılacak kazılar (=dekapaj) zemin klasına bağlı olarak 55.115.1301 ve 55.115.1306 pozlarına göre ödenir. Bu kazılara 55.115.1310 pozu uygulanmaz. Kazıların taşıma bedelinde ilgili taşıma işleri pozu ile ödenir.
- 2 – Yukarıda (1 nci) Maddede yazılı ödemeler her cins malzemenin alınacağı ariyet sahaları ve ocakların işlemeğe hazır du-ruma getirilmesi (=açılması) için yapılan masrafların ödeme esasını göstermektedir.
- 3 – Yukarıda (1 nci) Madde esaslarına uygun yapılan kazılar (=dekapaj), derinlik, yükseklik, darlık, meyil ve bu gibi faktörlere bağlı olmaksızın kazı olarak zemin klasına göre sadece poz 55.115.1301 ve poz 55.115.1306 fiyatları ile ödenir. Röpriz ve kaya pozisyonları uygulanmaz.
- 4 – Poz 55.115.1312 ile ilgili olarak kaya ocakları ve kaya ariyet sahalarında yukarıda (1 nci) Maddede yazılı kazıların yapılmasından sonra malzeme temin etmek maksadıyla bu ariyet sahaları ve ocaklardan yapılması gerekli kazılar yapılırken kazılan fakat şartnameye uygun olmadığı nedeni ile alınmayan (=pasa vs) malzeme kazılan zemin cins ve klasına bağlı olmaksızın (55.115.1301) fiyatı ile, bunun idarece gösterilen bir depoya konulması halinde taşıma bedeli (taşıma) bölümünde yazılı esaslara göre (55.107.1004) pozu ile ödenir.
- 5 – Yukarıdaki (4 ncü) Madde yazılı (kaya ariyet sahaları) ve (kaya ocakları) deyimi ile sadece bu kısma ait olmak üzere (yumu-şak kaya) ve (kaya) deyimleri anlaşılacaktır.
- 6 – Poz 55.115.1308 ve Poz 55.115.1312 'deki ve yukarıda (4 ncü) Maddede yazılı (pasa) deyiminden; kaya ve yumuşak kaya ocakla-rında ve ariyet bölgesinde temizlik kazıları yapıldıktan sonra malzeme temin etmek maksadı ile kazılar yapılırken kazılan ve şartnameye uygun olmaması nedeniyle alınmayan malzeme olarak anlaşılacaktır. Kaya ocağı ve ariyet bölgelerinde kazılan ve baraj gövdesine konulan malzemeler ve bu kapsamda olarak, (kaya ufağı = Ku) malzemeleri (pasa) olarak kabul edilmez, (pasa) malzemesi baraj gövdesinde kullanılmayan malzeme olarak kabul edilecektir.
- 7 – Poz 55.115.1330 dahil olmak üzere bütün kazıların yapılmasında kazıdan çıkan malzemenin kazı yeri ile idarece gösterilen depo, sedde, baraj ve batardo dolgusuna konulmasına kadar yapılması gerekli munzam kazı, yükleme ve boşaltmalar ait oldukları kazı pozisyonunun fiyatı içindedir. Teklifin bu esasa göre verildiği kabul edilecektir.
- 8 – Pozisyon (55.115.1302) fiyatı, kaya ve yumuşak kaya haricindeki her cins zeminin kazılarak yol işleri haricindeki her türlü sedde, dolgu, baraj dolgusuna teknik şartnamelere ve projelere ve pozisyonundaki şartlara konulması bedelidir. Bu surette 55.115.1302 pozisyonu bu (klasa) giren kayadan gayri zeminlerin hem kazma ve hem de dolguya konulması bedelidir.
- 9 – Geçirimsiz malzeme zonu (=1 Nolu zon) teşkil etmek amacıyla ariyet bölgelerinde kazı yapılırken geçirimsiz zonuna konulacak malzemenin granülometrisi ve rutubetini şartnamede istenilen durumlara getirmek amacıyla malzemenin karıştırılarak alındığı ve kazıldıktan sonra taşıtlara yüklendiği veya dolgu üzerinde karıştırıldığı gibi nedenlerle (Poz 55.115.1302) fiyatına zam verilmez ve bu gibi nedenlerle röpriz ödenmez. Bu işler (55.115.1302) pozu içindedir. Geçirimsiz malzeme zonunun alındığı ariyet bölgelerinde zemin cinsine bağlı olmaksızın sadece (55.115.1302) pozu uygulanır.
- 10 – Yol işlerindeki kazılar zemin cinslerine göre yol için yazılmış pozlarla ödenir.
- 11 – Kaya zeminlerde yapılan röpriz baraj kaya dolgu zonlarına dane iriliğine göre ve şartnamesine uygun olarak konulduğu takdirde (55.115.1041) fiyatına ilaveten (55.115.1311) fiyatı uygulanacaktır. Kaya zeminlerde yapılan röpriz baraj gövdesi ha-ricinde bir dolgu, sedde veya depoya konulduğu takdirde (55.115.1041) pozuna ayrıca bir zam verilmez.
- 12 – Kazılmasında dinamit ve muadili diğer isimli patlayıcı malzemelerin kullanılması kesinlikle gerekli kayalara (55.115.1310, 55.115.1311, 55.115.1312, 55.115.1313) uygulanır.
- 13 – Madde 12 'deki tarifi yapılmış zemin cinslerinin dışında olup kazılmasında dinamit ve muadili diğer isimli patlayıcı Maddelerin kullanılması gerekli olmayan fakat önce ripper ile sürülüp kabartılan veya bunu sağlamak için hafif patlayıcı Maddelerle sarsılan yumuşak kaya zeminlere uygulanır ve kazı pozisyonlarındaki tariflere göre poz (55.115.1306, 55.115.1307, 55.115.1308, 55.115.1309) uygulanır.
- 14 – 55.114.2010, 55.114.2040, 55.114.2050 pozisyonları (55.115.1330) pozunun uygulandığı yerlerde uygulanmaz. (55.115.1330) pozisyonunun uygulandığı yerlerde yapılan kazının kuruda yapılması için 55.114.2020, buradaki dolgunun kuruda yapılması için 55.114.2030 pozisyonu verilen formüllere çekilen su ve basılan metre ve katsayıları formüllere konularak uygulanır.
- Su çekme işlerindeki pozisyonlarda yazılı (baraj çekirdek hendeği) ve (Cut-Off) deyimlerinden sadece kazı olarak (55.115.1330) pozisyonunun uygulandığı (Baraj temeli) anlaşılacaktır. (55.115.1330) pozisyonunun uygulandığı yerlerin haricindeki yerlerde yapılan beton ve betonarme beton ve betonarme demir işlerinde su çekme işleri kendi şartlar ile ödenir. (55.115.1330) pozisyonunun uygulandığı yerlerde yapılan beton ve betonarme betonlarına 55.114.2040 uygulanmayıp çekilen su miktarı ve suyun basıldığı yüksekliliğin (55.114.2030) formülüne konulmasıyla çıkan sonucun (% 50) zamlı olarak ödenir.
- 15 – Yer altı dışında (=açıkta) yapılan betonarme ve betonların sadece temasele edilen kısımlarında projelerde gösterilen betonarme ve betonların zeminle temas eden hattına (20 cm) uzaklıkta paralel olarak çizilen hat kazı, beton ve betonarme betonları için ödeme hattı olarak kabul edilecektir. Kabul edilen (20 cm) 'lik kalınlık yer altı dışında yapılan beton ve betonarme betonlarının sadece zeminle temas eden kısımları için kabul edilecektir.
- Ödeme hattı olarak kabul edilecek bu (20 cm) 'lik kısım sadece beton ve betonarme beton zeminle temas edecek kısmı için uygulanır. Buradaki (zemin) tabirinden maksat kazılmış zemin anlaşılacak, sonradan yapılan toprak veya kaya dolgu anlaşılmayacaktır. Beton ve betonarmenin zeminle temas etmeyen kısımları ile beton veya betonarme betonu olmayan kazı kesitlerinde ödeme için projedeki ölçüler esas alınır. Ayrıca bir ödeme hattı fazlalığı alınmaz. Projelerde ve şartnamelerde farklı bir ödeme şekli olsa bile ödemeler sadece bu şekilde olacaktır. Tasdik edilen tatbikat projeleri bu esaslara göre tanzim edilecektir. Tatbikat projelerinde farklı bir ödeme hattı fazlalığı gösterilse bile yukarıda esasları yazılı (20 cm) 'lik ödeme hattı esas alınacaktır.
- 16 – Bu kiptaki bütün su çekme pozisyonlarında (Poz B – 15.329/a, b) ve (55.115.1330) deyimleri sadece Poz 55.115.1330 olarak anlaşılacaktır.
- 17 – Yol işlerinde depoya konulan kayadan gayri zemin 55.115.1304 fiyatının % 41 'i pozu ile, yol işlerinde depoya konulan yumuşak kaya 55.115.1309 fiyatının % 75 'i ile yol işlerinde depoya konulan kaya kazıları 55.115.1313 fiyatının % 75 'i ile ödenir.
- 18 – Projelere (anroşman) ile (riraprap) aynı manada kullanılmıştır. Riprap pozunun uygulandığı yerlerde (taş tahkimat) uygulan-maz. (Taş tahkimat) işlerinde her ağırlıkta (taş) için 55.117.1029, 55.117.1030 pozları uygulanır. 150 kg dan daha ağır taşlar için ayrı bir poz uygulanmaz.
- 19 – Filtre malzemesinin temini için yapılan hafriyat su içinde yapıldığı takdirde işbu pozlarda ayrıca bir müşkülât zammı talep edilemez, bunlar fiyatlara dahildir
- 20 – 55.115.1348 ve 55.115.1349 fiyatları malzemenin yerine konuluş metoduna bağlı değildir.
- 21 – Kaya zonu olarak gösterilen zonlarda kaya malzemelerinin dozerle tabakalar halinde yayılacağı projelerde ve şartnamelerde kaydedilmiştir. Bu şekilde dozerin kaya zonu bölgelerinde ta-bakalar halinde serilmesi için kullanılması halindeki her türlü masraflar birim fiyatlara dahil edilmiş olduğundan ayrıca Poz 55.115.1058 veya bunun gibi dozer parası tatbik edilmeyecektir.
- 22 – Pozisyon 55.115.1349 fiyatı kazılardan elde edilen kaya ile riprap yapılması fiyatı olup kazı yapılırken riprap zonuna konulması uygun kaya parçalarının doğrudan doğruya riprap zonuna ko-nulması fiyatıdır. Kaya kazılarının riprap zonuna konulmadan depoya konulması ve buradan da röpriz yaparak riprap zonuna konulması halinde 55.115.1041 fiyatına ilaveten 55.115.1349 fiyatı ödenir.
- 23 – Baraj ve yol inşaatlarına lüzumlu malzemenin alındığı ariyet yerlerinde Teknik şartname ve proje şartlarında uymayan ve idarece kaldırılması istenen her türlü zeminin kaldırılması 55.115.1301 fiyatı ile ödenir. Nakliye bedeli de nakledildiği yerin mesafesine göre ilgili fiyatı ile ödenir. Yerden 100 cm yukarıda ölçülen çapı 5 cm 'den (5 cm hariç) küçük ağaçlar funda sayılır. Fundalıkların temizlenmesi ve sökülmesi, inşaat sahası dışına çıkarılarak istif, Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için yapılan her türlü işçilik ve giderler bütün kazı fiyatlarına dahildir. Fundalık kesim ve temizlenmesi için ayrıca bir bedel ödenmez.

- 24 – Poz 55.115.1305 (Barajlarda her cins zeminde dolgu altında sandık açılması) kazısı idarenin tespit edeceği derinlikte yapılır.
- 25 – Teknik şartlara uygun her cins silindirin bilfiil çalışma Saatleri Müteahhitlik ve kontrollük tarafından tespit edilecek ve beraberce imzalanarak bir zabıta tevsik edilecektir.
- 26 – Bütün silindirlerin ve çekici traktörlerin emre hazır bir şekilde bekletilmesi fiyatlara dahil olduğundan bunun için ayrıca bir bedel ödenmez.
- 27 – Harrow diskinin çalışma Saatleri Müteahhitlik ve kontrollük tarafından tespit edilecek ve beraberce imzalanarak bir zabıta tevsik edilecektir.
- 28 – Harrow diskinin kullanılması kontrollüğün yazılı emri ile olacaktır.
- 29 – Harrow diskinin emre hazır bir şekilde bekletilmesi fiyatlara dahil olduğundan bunun için hiçbir bedel ödenmez
- 30 – Her çeşit filtre malzemesinin sulanması bedeli işbu 55.115.1322 Poz ile ödenir.
- 31 – Sırf yol işlerine ait 55.115.1304, 55.115.1305, 55.115.1309, 55.115.1313 pozlarına ilaveten idarenin yazılı emri ile 55.115.1040, 55.115.1041 nolu pozları her türlü yol işlerinde tatbik edilecektir.
- 32 – Filtreler ve riprap ve poz 55.115.1040, 55.115.1041 ile 55.115.1301 ‘den 55.115.1313 ‘e (55.115.1301, 55.115.1313 ve 55.115.1330 dahil) kadar bütün hafriyat pozlarında hafriyatın 25 metre mesafeye taşınması ve yükleme ve boşaltmalar birim fiyatlara dahildir. 25 metreden fazla nakliyelerde bu hususun tatbik şekli taşıma ile ilgili po-zisyonlarda izah edildiği şekilde yapılacaktır.
- 33 – 55.115.1307, 55.115.1308, 55.115.1311, 55.115.1312 pozisyonları yol dolguları için kullanılmazlar.
- 34 – 55.115.1306, 55.115.1310 ariyet ve ocaktan gayri diğer yerlerde projesine göre yapılan bataklık zemin, yumuşak kaya ve kaya kazı bedelleridir.
- 55.115.1307, 55.115.1311 pozisyonları ocaktan ve ariyetten gayri yerlerde projesine ve teknik şartnamesine göre sedde, dolgu veya baraj dolgusunda kullanılan yumuşak kaya ve kaya kısmı için verilecek ilave ücrettir. 55.115.1307, 55.115.1311 pozisyonları için kazı bedeli esasen 55.115.1306, 55.115.1310 nolu pozisyonlarla ödenmiş olduğundan ayrıca yeniden bir kazı bedeli ödenmez. Bunlar yalnızca proje gereğince yapılmış kazıdan elde edilmiş malzemenin depodan gayri olarak dolgu, sedde, baraj dolgusuna konulması halinde bunlar için yapılacak munzam bedel karşılığıdır.
- 35 – Bütün fiyatlara depo yerlerinin tesviye tanzimi depoya konulan malzeme üstlerinin tesviye tanzimi, kazı, depo ve dolgu sahaları içindeki geçici servis yollarının yapımı ve kazı yerinin tesviye, tanzim ve reglajı dahildir.
- 36 – 55.115.1308 ve 55.115.1312 pozisyonları (ocaktan veya ariyetten te-min edilen) sırasıyla yumuşak kaya veya kayanın temin edilip aynı zamanda baraj dolgusu ve/veya sedde ve/veya dolguda kullanılması fiyatıdır. Bu fiyata teknik şartname veya proje esasları dahilindeki bütün serme düzeltme gibi yerine koyma bedelleri de dahil edilmiş olduğundan 55.115.1308 ve 55.115.1312 pozisyonlarının tatbik edildiği yerlerde ayrıca 55.115.1307 ve 55.115.1311 fiyatları tatbik edilmez
- 37 – 55.115.1301, 55.115.1302, 55.115.1304 nolu pozisyonlar aşağıdaki zeminlere tatbik olunacaktır.
- Bel, kazma, kürek, yassı ağızlı ve sivri uçlu kazma ile veya küskü, kazma manivela ve kazmanın sivri ucu ile kazılabilen gevşek veya sıkışık her türlü toprak kum çakıl, mil, kil, sıkışık veya çok sıkışık her türlü çakıllı kum veya kumlu çakıl veya bunların ikisi veya şist ihtiva eden zeminler çamur ve bataklık gibi zeminlere yani sert veya yumuşak kayadan gayri her cins ve klastaki zeminlere tatbik olunur.
- 38 – 55.115.1310, 55.115.1311, 55.115.1312, 55.115.1313 pozisyonları aşağıdaki zeminlere tatbik olunur.
- Sıkışık, konglomera, çok sert şist, çok sert gre, kalkır, trahit, andezit, mermer, tahallül etmemiş serpantin, kuvassit, değirmen taşı, tahallül etmemiş granit ve benzerleri, tahallül etmemiş bazalt, porfir, kuvars, çakmak taşı, gibi dinamitle kazılması gerekli olan kayalara tatbik olunur.
- 39 – 55.115.1306, 55.115.1307, 55.115.1308, 55.115.1309 pozisyonları aşağıdaki zeminlere tatbik olunur.
- Çatlak kaya enkazı, şist, gre, gevşek konglomera, tahallül etmiş kayalar gibi önce ripper ile sürülüp kabartılan veya hafif dinamitle sarsılan zeminler gibi zeminlerle, makinenin döşeme üzerinde yürümeye mecbur olduğu yerlerde yapılan kazılara tatbik edilir.
- Bataklık zeminlerde 55.115.1366 ‘nın tatbiki için makinenin bilfiil döşeme üzerinde yürütmesinin icap etmesi ve makinenin dö-şeme üzerinde yürüyerek bu kazıyı yapması lazımdır.
- 40 – 55.115.1305 nolu pozisyon zemin cinsine ve klasına bağlı değildir
- 41 – 55.115.1040, 55.115.1041 ile pozisyon 55.115.1301 ‘den 55.115.1313 ‘e (Poz 55.115.1301, 55.115.1313 dahil) kadar bütün numaralarda gösterilen işlerde derinlik, yükseklik, temel üstü ve temel altı oluşları, darlık genişlik ve ilgili pozunda yazılı su içinde çalışma gibi faktörler fiyata dahil edilmiş olduğundan bu gibi faktörlerden dolayı fiyatlarda herhangi bir değişiklik istenemez.
- 42 – Bütün kazı fiyatlarına şamil olmak üzere kazı yapılan yerin enine veya boyuna emeğinin fazla olması gibi sebeplerden dolayı munzam bir bedel veya röpriz gibi müşkülât zammı ödenmez. Birim fiyatlarında ve bunlara ait (Not) ‘larda ödeneceği sarıh olarak zikredilmedikçe zeminin kazılması depo, sedde veya dolgu veya baraj dolgusuna konulmasına kadar nakliye hariç olmak üzere bilcümle müşkülâtların bedeli alakalı kazı ve dolgu fiyatları içine ithal edilmiştir.
- 43 – Hafriyatın yapılması ve taşınmasında çeşitli kazı makineleri ile kazı malzemesini taşıyan makine ve vasıtaların kombine bir şekilde çalıştırılması esas alınmıştır. Yüklenici bu esaslı şartla muhakkak riayet etmeğe mecburdur. Bu şartlar altında hafriyatın nakliyesi, kombine çalışan makinelerden taşınmağa uygun düşenler ile yapılacaktır.
- 44 – 55.115.1040, 55.115.1041 ve 55.115.1301 ‘den 55.115.1313 ‘e (55.115.1301 ve 55.115.1313 dahil) kadar ki pozisyonlarda gösterilen kazı işlerinde fiyatlar kazı vasıta ve makinelerine bağlı değildir. Bu işlerin elle yapılmasından dolayı yeni bir fiyat yapılması istenemez
- 45 – Filtreler ve riprap ve kayadan gayri her cins zemin ve yumuşak kaya kazılarının 55.115.1301 (55.115.1302, 55.115.1303, 55.115.1304, 55.115.1306, 55.115.1307, 55.115.1308, 55.115.1309, 55.115.1040, 55.115.1041) her derinlikte su içinde yapılması halindeki müşkülât birim fiyatlara ithal edilmiş olduğundan, ayrıca bir zam verilmez. 55.115.1310 pozunu ila kaya hafriyatının fiyatlarına 50 cm ‘den daha az derinlikte su içinde yapılmasına ait bütün müşkülât bedelleri dahil edilmiştir. Teknik şartnamesine göre baraj dolgularının kuruda yapılması icap etmektedir. Dolgunun kuruda yapılması için yapılacak işler meydanında olan batardo ayrıca ilgili pozlarla ödenir. Baraj dolgularının kuruda yapılması için batardonun su geçirmez şeklinde yapılması lazımdır. Ne şekilde olursa olsun, kuruda yapılacak baraj dolguları için Poz 55.114.2030 ve bununla ilgili notlarda tarifli yapılmış seviyenin üstündeki dolgulara su zammı verilmez. Bunlar birim fiyatlara dahildir.
- 46 – İdarenin izni ile veya batardolar gibi yerlerde su çekmeden, su içinde dolgu yapılması hallerinde 55.115.1040, 55.115.1041 ile 55.115.1302 ‘den 55.115.1313 ‘e kadar ki fiyatlarda değişiklik istenemez, ayrıca bir zam verilmez.
- 47 – 55.115.1307, 55.115.1308, 55.115.1311, 55.115.1312 nolu pozisyonlar baraj gövdesi haricinde yapılan taş tahkimat ve baraj gövdesi haricindeki veya baraj gövdesindeki riprap için tatbik edilemez, batardolar baraj gövdesi olarak addedilir.
- 48 – 55.115.1040, 55.115.1041 nolu pozisyonların tatbik edilebilmesi için İdareden veya Bölge Müdürlüğünden bunların yapılmasının zaruri olduğuna dair sebepleri bildirerek peşinen yazılı müsaade alınması şarttır.
- 49 – Kazı, dolgu, sedde ve dolgu işlerinde, her nevi tesviye ve tanzim bedelleri alakalı kazı, dolgu, sedde ve dolgu fiyatlarına dahildir.

50 – Kaya kazıları bilfiil pompaj yapılmadan 0.50 metreden daha derin su içinde yapıldığı takdirde 0.50 metreden daha derin kısmı için 55.115.1370 ile gösterilen müşkülât zammı ödenir. Zamma esas olacak su seviyesi kazının projesine göre tamamlanmasından sonra kazı yapılan yerde teşekkül edecek seviyedir. Zamma esas olacak kazı hacmi, bu teşekkül edecek su seviyesinin 0.50 metre altındaki seviye ile kırmızı kot arasındaki seviye arasında hesaplanacaktır. Su derinliğinin 0.50 metreden az olmaması halinde hiç bir zam verilmez. Yumuşak kaya kayadan gayri zemin kazıları su içinde yapıldığı takdirde bunların müşkülât zamları ilgili birim fiyatlarına dahil edilmiş olduğundan yumuşak kaya ve kayadan gayri her cins ve klastaki zemin kazılarına ayrıca bir müşkülât zammı verilmez.

51 – 55.115.1370 pozundaki şartlarla 50 cm ‘den daha derin su içinde kaya kazısı yapıldıktan sonra buradan temin edilen kayanın dolgu, sedde veya baraj dolgusuna konulması halinde 55.115.1311 ‘den başka bir bedel ödenmez. (Hafriyata su zammı ödenir.)

52 – Baraj dolgularının ve diğer yerlerdeki dolguların sıkıştırılmalarını temin eder keçiyağı silindir, lastik tekerlekli silindir, paletli traktör ve vibrasyonlu silindirlerin Saat ücretleri bunların çekicileri ile birlikte komple bir takım esasına göredir. Bu vasıtaların emre itizaren bekletilmesi birim fiyatlara dahil edilmiş olduğundan ayrıca bir bedel ödenmez. Silindir ve traktörlerin sıkıştırma için bilfiil çalıştıkları Saat ödemeye esastır.

53 – Poz 55.115.1054 fiyatı, teknik şartnamedeki şartları, haiz bir çift keçiyağı tamburunu ihtiva eden keçiyağının çekicisi ile birlikte komple bir takım olarak çalışması halinde uygulanır. Çift tambur ile sıkıştırma zorunluluğunun olmaması halinde idarenin yazılı müsaadesiyle tek tamburlu keçiyağı ile sıkıştırma yapılır. Bunun çalışma bedeli 55.115.1054 ‘ün 0,60 (Yüzde altmış)ı olarak ödenir.)

54 – Birim fiyatlarının Saat ücretlerine göre ödenen sıkıştırma vasıtalarının sıkıştırma işlerinde bilfiil çalıştığı Saatler kontrol teşkilatı ile müteahhidin beraberce imzalayacakları ataşmanlarla tespit edilecektir.

Sıkıştırma vasıtalarının çalıştığı Saatlerin bedelleri bunların, çalıştığı yere bağlı değildir.

Darlık, derinlik, pürüzlülük ve sertlik, su çekme gibi faktörlerden dolayı ayrıca müşkülât zammı verilmez. Bunlar birim fiyatlara dahildir.

55 – Poz 55.115.1380 ve 55.115.1381 ‘in tatbiki için İdareden peşinen yazılı izin alınması şarttır.

56 – Dolusavak kazıları da dahil olmak üzere el veya makine ile yapılmış her nevi kazı, dolgu veya sedde veya sedde ve kazı dolgu veya sedde veya baraj dolgu fiyatlarına dahildir. Ancak kazı, dolgu veya sedde veya baraj dolgusunun yapılmasından sonra Müteahhidin sunu taksiri haricinde vaki olacak haller dolayısıyla şevler bozulmuş ise idarenin peşinen yazılı müsaadesiyle şevler elverişli hale getirilir ve bedeli Poz 55.115.1380 veya 55.115.1381 ile ödenir.

57 – Zemin cinsleri nispetlerinin tayini (klasları), kazı esnasında yapılan ve rastlanılan zemin cinslerini tespit edecek rölevelere istiat etmesi şarttır. Bunlar ait olduktan kesitlerde gösterilerek ayrı ayrı hacimleri bulunacaktır.

Röleve yapılmasına imkan olmayan kısımlarda yukarıdaki Madde 37, 38 ve 39 esaslarına ve hafriyat yapılmış şekline göre zemin cinsleri Bölge Müdürlüğünün yazılı izniyle bir tutanakla müştereken tespit edilecektir.

58 – 55.115.1326 ve 55.115.1327 pozları sadece beton iksa yapılacak şev ve tabanlarda kullanılır. (55.115.1330 ‘un tatbik edildiği yerler haricinde)

59 – Birim fiyat cetvelinde bend, baraj ve sedde aynı manada kullanılmıştır.

60 – Ariyette, kazıda, ocakta kaya kazılması ve yolda dolguya konulması halinde sadece 55.115.1313 pozu tatbik edilir.

61 – 55.115.1310 ile ödenen kaya kazılarının granülometrik durumuna göre baraj dolgusuna konulması bedeli 55.115.1311 ile ödenir. Kaya malzemeleri danelerinin granülometrik duruma göre barajlarda 3’ ve 4’ zonlarına veya idarece gösterilecek bir zona konulması halinde 55.115.1311 fiyatı uygulanır.

62 – Hafriyatları 55.115.1306 ile ödenen yumuşak kaya kazılarının granülometrik duruma göre baraj dolgusuna konulması genel olarak 55.115.1307’dir.

Herhangi bir sebeple hafriyatı 55.115.1306 ile ödenen ve fakat dane büyüklüğü olarak (3) zonuna konulan malzemelerin yerine konulması bedeli 55.115.1307 ile ödenir.

63 – Filtre malzemeleri sadece (filtre zonu) olarak projesinde gösterilen zona konulan malzemeler olarak alınacaktır. Geçirimli karakterde olan diğer herhangi bir zonun ödeme esasları bakımından (filtre malzemesi) olarak ödenmesi yapılamaz.

64 – Bütün kazı fiyatlarına, kazı malzemesinin nakliyeciyi yapacak makinelere doldurulması veya önüne itilmesi veya kazı yapan makinelerin diğer makinelerle itilmesi bedeli de dahildir.

65 – Herhangi bir şekilde kaya kazısının patlayıcı Madde kullanılmadan yapılması halinde 55.115.1310 pozisyonu fiyatına % 80 zam yapılır. Ancak bu zammın yapılabilmesi için patlayıcı Madde kullanılmadan kaya kazısı yapılmasını İdarenin peşinen yazılı olarak talimat veya izin vermiş olması lazımdır.

66 – İnşaat için gerekli malzeme temin etmek gayesiyle su içinde her derinlikte yapılan kazıya (kaya hariç) not 45 gereğince ayrıca bir su zammı, müşkülât zammı ve kesafet farkı ödenmez. Kaya hafriyatları su içinde yapıldığı takdirde tarifi yapılmış su zamlarından başka müşkülât zammı ve kesafet zammı ödenmez.

67 – Ariyet sahalarından (kaya ocakları hariç) yumuşak kaya ve kaya kazılması idarenin peşinen vereceği izne tabidir, izini alınmadan yapılan kazılarda herhangi bir şekilde kayadan gayri zemin kazısından başka klas verilmez.

68 – 55.115.1040, 55.115.1041 ile 55.115.1301 ‘den 55.115.1313 ‘e (55.115.1313 dahil) kadar bütün pozisyonlar, her türlü sınaı imalata ait temellerin yapılması için gerekli bütün kazılarda tatbik edilecektir. İş bu notların (41) Maddesinde de zikredildiği veçhile bu pozisyonlarda derinlik, yükseklik, darlık, genişlik ve temelle ilgili oluşları gibi faktörleri nazarı dikkate alınmıştır.

Sınaı imalat temellerini açmak için yapılması gerekli bütün hafriyatlarda ilgili pozlarda zikredilmiş su çekme zammından başka bütün faktörlerin doğurduğu müşkülâtlar 55.115.1040, 55.115.1041 ile 55.115.1301 ‘den 55.115.1313 ‘e kadar (dahil) olmak üzere bütün hafriyat pozisyonlarından düşünülmüş olduğundan sınaı imalat temellerine ait hafriyatlarda temel üstü veya temel veya diğer herhangi bir zam altında başka bir hafriyat pozisyonu tatbik edilemez.

69 – Temeller projelerindeki ebada göre kazılır. (2) metreden daha derin veya kendini tutamayan zeminlerde kontrolün yazılı müsaadesi ile şevli veya iksalı hafriyat yapılabilir.

70 – Kontrolde temellerde iksanın icap ettiği kanaati hasıl olduğu zaman Müteahhitlikçe bir iksa projesi hazırlanacaktır. İksa bedeli ait olduğu poz numaraları ile ödenir.

71 – Kalıp konulması icap eden temellerde temel kazısı ebadı kalıp projesindeki ebada göre artırılır.

72 – Geçirimsiz toprak (blanket) yapım ve ödeme şartları olarak (baraj dolgusu) kabul edilecektir.

73 – İş bu mukavele eklerinde «baraj sıyırma kazısı», «şekil verme kazısı», «temel üstü kazısı» gibi tabirlerden maksat barajın oturması için yapılan ve baraj çekirdek hendeği (=cut–off) haricinde bulunan baraj temel kazıları olarak anlaşılacak ve 55.115.1330 uygulanacaktır.

74 – 55.115.1330 pozlarında bahsi geçen kazıların yapılmasında maksat; Rastlanılan zemin cinsine en uygun malzeme, alet, edevat ve makine kullanılarak zeminin kazılmasıdır. Yani zeminin sertlik durumuna göre icabında el ile zeminin kazılması veya ripper veya hafif dinamit kullanılarak zeminin kabartılması, kayalık yerlerde idare müsaade ettiği takdirde lağım deliklerinin açılması, deliklerin patlayıcı Madde ile doldurulması, patlatılması ve kayanın sökülmesi veya patlayıcı Madde kullanılmadan doğrudan doğruya kayanın kazılması gibi genel olarak rastlanılan zemin cinsine göre zeminin kazılması ve poz gösterilen işlerin yapılması anlaşılacaktır.

75 – 55.115.1330 poz fiyatlarına bu pozlarda gösterilen kazı bitirildikten ve kazı yüzeyi temizlendikten sonra meydana gelen yüzeyin şartnamesine veya idarenin vereceği talimata uygun olarak temizlenmesi ve muamelesi ve gerektiğinde basınçlı su ve hava kullanılarak temizliğin tamamlanması, yüzeyin üstüne dolgu malzemesi konuluncaya kadar ıslak tutulması gibi yüzeyin dolguya tam manasıyla hazır duruma getirilmesi için gerekli bütün bedeller dahildir. Ayrıca yumuşak kaya ve kaya yüzlerinin özel olarak temizlenmesi gibi bir bedel tatbik edilemez.

76 – 55.115.1330 pozisyonlarının gerektirdiği bütün işlerin gerektiğinde el ile yapılmasından dolayı yeni bir fiyat tatbiki istenilemez.

77 – 55.115.1330 pozisyonları zemin cinsine bağlı değildir.

78 – 55.115.1330 pozuna her türlü derinlik, meyil, yükseklik, genişlik, darlık, çamurda çalışmak gibi müşkülât zamları dahil edilmiştir. Bu pozlara yalnız ilgili su zamları verilir. Su zammının verilmesi için pompajla bilfiil su çekilmesi gerekir.

79 – 55.115.1330 pozuna her türlü meyil, genişlik, darlık gibi –derinlik ve su boşaltma müşkülâtı haricinde– bütün müşkülâtlar dahil edilmiştir.

80 – 55.115.1330 'un uygulanması pompajlı su çekilerek yapılıyorsa 55.114.2020 numaralı pozisyon esasları dahilinde su boşaltma zammı ödenir.

81 – 55.115.1330 pozisyonlarının uygulandığı yerlerde yapılan her türlü yol ve kanal hafriyatları bu pozisyonlarla ödenmeyip zemin cinsine bağlı olarak alakalı kazı fiyatları ile ödenir.

82 – Derivasyondan sonra hafriyatın icrasına başlamadan evvel tabii akımdan dolayı batardoların arasına birikmiş suyun tahliye bedeli ayrıca ödenmez. Bu masraflar alakalı hafriyat fiyatlarına dahil edilmiştir.

83 – 55.115.1330 pozisyonları baraj ana gövdesi, batardolar ve blanketler haricindeki yerlere tatbik edilemez.

84 – Drenaj maksadıyla baraj mansabında bulunan ve içine büz konulan drenaj hendekleri kazı bütün baraj boyunca 55.115.1330 ile ödenir.

85 – Kazının yapılması ve taşınmasında çeşitli kazı malzemesini taşıyan makine ve vasıtaların kombine bir şekilde çalıştırılması esas alınmıştır. Bu şartlar altında kazının nakliyesi kombine çalışan makinelerden taşımaya uygun düşenleriyle yapılacaktır.

86 – Enjeksiyon yapma maksadıyla enjeksiyon başlık betonunun (Grouting Cap) hafriyatı zemin cinsine bağlı olmadan 55.115.1330 ile ödenir. Bu kazıya ayrıca derinlik zammı ödenmez. Her türlü su zamları ödenir.

87 – Projesinde baraj şevlerinin doğal zeminle kesiştiği yerlerin haricinde olarak, İdarenin izni olmadan projede gösterilen veya İdarenin verdiği talimata nazaran daha derin ve daha geniş olarak yapılan Cut–Off ve baraj temel hafriyatlarının fazla yapılan kısmı ödenmez. Bu fazla yapılan yerlerin alakalı zon malzemesi ile bedelsiz olarak doldurulması müteahhide aittir.

88 – 55.115.1330 pozı ile ödenecek olan Baraj temelleri kazısı ve katof kazısı fiyatlarına her türlü derinlik ve müşkülât zamları dahildir.

89 – Elek artığı malzemenin herhangi bir dolgu, sedde veya baraj dolgusuna konulması halinde 55.115.1345 bedeline ilave olarak röpriz (55.115.1040 pozisyonu fiyatı) ödenir.

90 – Elek artığı malzemenin nakliye bedeli kazı yeri ile depo veya kullanıldığı dolgu, sedde veya baraj dolgusu ağırlık merkezi arasındaki mesafe tek boy itibar edilerek ödenir. Elemeden ve dolguda kullanılırken ödenen röprizden dolayı nakliye mesafesi bölünmez. Yalnız elek artığı malzemenin kullanılmasına malzeme depoya konduktan sonra karar verilirse depoya kadar olan nakliyeye ilave olarak depo ağırlık merkezi ile dolgu kısmı ağırlık merkezi arasındaki nakliye de ödenir.

Elek artığı malzeme dolgu, sedde veya baraj dolgusunda kullanılmadığı takdirde bu malzemenin ariyet veya kazı yeri ile malzemenin depo edildiği yer arasındaki mesafe tek boy itibar edilerek nakliye bedeli ödenir.

91 – Elek artığı malzemenin doğrudan doğruya dolgu, sedde veya baraj dolgusunda kullanılması halinde 55.115.1345 fiyatına esas olan depo hacminin bulunması için bu malzemeden teşkil edilen dolgu hacmi 1,15 katsayısı ile çarpılır.

92 – Baraj tabanı altında yapılan topuk drenlerinin filtre malzemesiyle doldurulması poz 55.115.1351 ile ödenir.

Baraj dolgusunda, muhtelif zonları arasında veya tabanda kullanılan filtreler için 55.115.1351 tatbik edilmez.

93 – Dolusavakta yapılan bütün drenaj işlerinin filtre dolguları 55.115.1351 pozı ile ödenir.

94 – Filtreden kaya dolguya geçişi temin eden ve (Ku) olarak gösterilen Zon'a konulan malzemeler;

a) Kazılardan elde edilip röpriz yapılmadan doğrudan doğruya (ku) zonuna konulduğu takdirde kazı pozisyonuna göre müteakiben 55.115.1307 veya 55.115.1311 ile ödenir.

b) Kaya ocağından veya ariyetten elde edilip (Ku) zonuna konulduğu takdirde ocak veya ariyet kazı malzemesi durumuna göre müteakiben 55.115.1308 veya 55.115.1312 ile ödenir.

95 – Kazılardan elde edilen malzemelerden yapılan (Ku) veya (K) malzemelerinin kazı bedelleri esasen 55.115.1306 veya 55.115.1310 ile ödenmiş bulunduğundan bunlara ayrıca bir kazı bedeli ödenmez.

96 – Kaya ocağı veya kaya kazısı artıkları elenerek yerine konulduğu takdirde 55.115.1343 pozı tatbik edilir. Gerek tuvanan gerekse elenmiş olarak yerine konulan kaya ocağı artıkları için yukarıda zikredilen ödemelerden (Sıkıştırma, sulama, nakliye hariç) başka malzeme temini gibi bedel ödenmez.

97 – 55.115.1351, 55.115.1342, 55.115.1343 pozlarında gösterilmiş bulunan filtre malzemesinin temini için yapılan hafriyat su içinde yapıldığı takdirde işbu pozlarda ayrıca bir müşkülât zammı talep edilemez, bunlar fiyatlara dâhildir.

98 – Konkasör kullanılarak Kırmataş malzemesiyle filtre yapılıyorsa Poz 55.115.1346 tatbik edilir. 55.115.1346 fiyatına taşların elde edilmesi fiyatında dahildir.

99 – Pozisyon 55.115.1349 fiyatı kazılardan elde edilmiş kaya malzemesiyle rırapın yapılması fiyatıdır. Kazılardan elde edilmiş malzemenin temin bedeli esasen kazı fiyatlarıyla ödenmiş olduğundan bu pozun tatbiki halinde bundan başka ayrıca bir bedel ödenmez. Kazılardan elde edilmiş malzeme, kazı yapıldıktan sonra, depoya konulmadan doğrudan doğruya rırap yerine konulması halinde kazı bedeli olarak 55.115.1306 veya 55.115.1310 ve rırapın yerine koyma bedel olarak 55.115.1349 fiyatı tatbik edilecektir.

100 – 55.115.1348 ve 55.115.1349 fiyatları malzemenin yerine konuluş metoduna bağlı değildir.

101 – Röprizden rırap yapılması halinde pozisyon 55.115.1041 fiyatı tatbik edilecektir.

102 – Projelerde veya şartnamelerde (Anroşman) ile (Taş tahkimat) aynı manada kullanılmıştır.

103 – 55.115.1044 fiyatı sadece yeniden inşa edilen irtibat yoluna tatbik olunur. Ariyet ve kazılardan baraj ve tesislerine malzeme nakletmek maksadıyla yapılan yollara uygulanmaz.

104 – Kaya zonu olarak gösterilen 4 Nolu zonda malzemelerin D8 dozerle tabakalar halinde yayılacağı projelerde ve şartnamelerde kaydedilmiştir. Bu şekilde (D8) dozerin 4 nolu zon bölgesinde tabakalar halinde malzeme serilmesi için kullanılması halindeki her türlü masraflar birim fiyatlara dahil edilmiş olduğundan (D8) dozerin, Saatlik ücreti olarak ayrıca Poz 55.115.1058 tatbik edilmeyecektir.

105 – 55.115.1302, 55.115.1307, 55.115.1308, 55.115.1309, 55.115.1311, 55.115.1312, 55.115.1313 pozları ile ilgili olarak yapılan dolgularda dolgu işine başlanmadan önce dolgu yerinin rölevesi alınacak ve dolgunun teşkiline bundan sonra başlanacaktır. Mezkur dolgunun teşkili sırasında işin pozunda belirtilen yerin dışındaki sahalardan aynı yere malzeme getirilmeyecektir. Dolgunun diğer bir malzeme ile yapılması icap ettiği zaman dolgunun rölevesi alındıktan sonra diğer malzeme ile dolgunun devamına müsaade edilecektir.

106 – 55.115.1040 ve 55.115.1041 pozları sadece daimi yapılara ait kazılardan elde edilen malzemenin depolandıktan sonra bilahare kullanılması hali için olup, 55.115.1302 ve 55.115.1308 ve 55.115.1312 pozlarında belirtilen ocak ve/veya ariyet sahalarından elde edilen malzemeler zaruri sebeplerle depolandıktan sonra kullanılsa bile hiçbir suretle röpriz ödenmez.

BETON İŞLERİ

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.116.1501	Barajlarda her türlü inşaat aksamının bünyesine giren çimentonun bedeli					ton
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.130.1201	Çimento	ton	1,000			
	İstif ve muhafaza:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,500			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 ton fiyatı:					
TARİF: Çimentonun fabrika veya depolardan satın alınması iş yerinde istif ve muhafazası için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat giderleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil, taşıma bedeli hariç çimentonun beher ton fiyatı. Ton						
ÖLÇÜ: Sarf edilen çimento miktarı günü gününe torba sayılarak ataşmana geçirilecek, her üniteye sarf edilen çimento miktarı tutanakla tespit edilecektir. (Torba sayılarak tespit edilen çimento miktarı, beton ve imalat hacimleri ile dozajları üzerinden hesap edilen çimento miktarını geçemez.)						
NOT:						
a) Beher torba çimentonun standart ağırlıkta olması şarttır. Bu husus şantiyede tahkik edilecektir.						
b) Bu birim fiyat, torbalı çimentolar içindir. Torbasız çimento kullanılması halinde idarece istenirse yeni fiyat yapılır.						
c) Yüklenici fabrika ve piyasadan alacağı çimentoyu tevsik ettikten başka şantiyedeki umumi ambara gelecek ve ambardan inşaat yerlerine sevk edilecek çimentolardan kontrol teşkilatını günü gününe yazı ile haberdar edecektir.						
d) İnşaat bünyesine giren çimentolara ait faturalar tanzim edilecek çimento sarf tutanakları ile birlikte idareye ibraz edilecek ve istihkaklara işbu faturaların suretleri eklenecektir.						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.116.1502	Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve gravye kullanılarak betoniyele karıştırılan ve vibratörle dövülen beton	m³				
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1011	Kum (zayıtiyle)	m³	0,500			
55.108.1011	Çakıl (zayıtiyle)	m³	0,750			
55.108.1031	Su	m³	0,105			
	Betonun imâli ve yerine konması::					
	İşçilik:					
10.100.1015	Beton ustası	saat	1,000			
10.100.1062	Düz işçi	saat	6,000			
19.100.3570	Otamatik beton santrali	saat	0,050			
19.100.3035	Elavatör	saat	0,250			
19.100.3033	Vibratör	saat	0,050			
	Bakım ve sulama karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,000			
55.108.1031	Sulama suyu	m³	0,400			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,500			
	Truc-mixerle taşıma karşılığı:					
55.107.1005	Taşınması (0,01453 K)		1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak beton için lüzumlu agreganın ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarından (Poz 55.115.1302) de belirtilen şartlar altında çıkarılması, ayıklanması ve uygun evsafdaki malzemelerin taşıtlara yüklenmesi, şantiyede boşaltılması, İdarece istenilen evsafda, ırılıkte ve sayıda gruplandırmayı temin edecek tarzda elenmesi, gruplara ayrılmış olarak depolanması, agregalı malzemelerinin depo yerlerinden alınarak beton tesislerine taşınması, suyun temin edilmesi, agregalı malzemelerinin ve çimentonun ağırlık esasından tartılarak betoniyere konulması, lüzumlu suyun ve beton katkı malzemelerinin ilavesi teknik şartnamelerde belirtilen esaslar dahilinde betonyerde karıştırılarak betonun imal edilmesi, icabında truc – mixerlerle döküleceği yere taşınması, beton içinde gömülü kalması icap eden ölçü aletleri enjeksiyon boruları, cebri borular gömülü parçalar su ve enjeksiyon tutucuları gibi vesaire diğer işler bitirildikten sonra tünel ve santral binası betonları hariç her derinlik ve yüksekliğe, her yere ve her türlü şartlar altında ve icabında vinç, kablo vinci, asansör ve elevatör kullanılarak ve betonda segregasyona meydan verilmeden yerine dökülmesi, idarece tasvip edilmiş vibratörlerle dövülerek sıkıştırılması, yatay soğuk derzlerin teşkili için beton ilk prizini aldıktan sonra kaymaklanma tamamen kaybolup temiz ve sağlam agregalı meydana çıkıncaya kadar basınçlı hava ve su jeti kullanılarak veya idarece tasvip edilen diğer bir metotla yıkanması, beton yüzeyi üstündeki debriz artıklarının su jeti ile dışarı atılması, üstüne tekrar beton gelmeyecek beton yüzlerinin vibratörlü masterlar kullanılarak İdarece istenilen U1, U2, U3, U4 yüzey şartlarına uygun düzgünlüğe getirilmesi, dökülmüş betonun soğuktan, güneşten, şiddetli yağmurlardan korunması, 14 gün müddetle sulanarak veya idarece tasvip edilen diğer bir metotla küre tabi tutulması, bozuk beton yüzlerinin aslına uygun bir tarzda tamir edilmesi için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman, enerji, nakliye vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı ve agregalı malzemesinin 25 metre mesafeye taşıma bedeli dahil, çimento ve beton katkı malzemelerinin temini ile agregalı, çimento ve çimento katkı Maddelerinin temin edildikleri yer ile iş yerindeki ilk istif yeri arasındaki nakliye bedelleri hariç olmak üzere idarece istenilen dozda, kum ve gravye kullanılarak betoniyele karıştırılan ve vibratörle sıkıştırılan demirsiz betonun beher metreküp fiyatı. m³						
ÖLÇÜ: Projelerdeki boyutlar üzerinden yapılır.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.116.1503	Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve gravye kullanılarak betoniyele karıştırılan ve vibratörle dövülen betonarme betonu					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1011	Kum (zayılatıyla)	m³	0,500			
55.108.1011	Çakıl (zayılatıyla)	m³	0,740			
55.108.1031	Su	m³	0,135			
	Betonun imâli ve yerine konması::					
	İşçilik:					
10.100.1015	Beton ustası	saat	1,500			
10.100.1062	Düz işçi	saat	7,000			
19.100.3570	Otomatik beton santrali	saat	0,050			
19.100.3035	Elavatör	saat	0,250			
19.100.3033	Vibratör	saat	0,060			
	Bakım ve sulama karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,000			
55.108.1031	Sulama suyu	m³	0,400			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,500			
	Truc-mixerle taşıma karşılığı:					
55.107.1005	Taşıması (0,01453 K)		1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: 'Poz 55.116.1502 'deki şartlar altında idarece istenilen dozda kum ve gravye kullanılarak betoniyele karıştırılan ve vibratörle dövülen, beher metreküp betonarme beton fiyatı; m³						
ÖLÇÜ: Projelerdeki boyutlar üzerinden.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.116.1504	Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve kırmataş kullanılarak betoniyele karıştırılan ve vibratörle dövülen beton					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1011	Kum (zayıtiyle)	m³	0,500			
55.108.1017	Kırmataş (zayıtiyle)	m³	0,750			
55.108.1031	Su	m³	0,105			
	Betonun imâli ve yerine konması::					
	İşçilik:					
10.100.1015	Beton ustası	saat	1,000			
10.100.1062	Düz işçi	saat	6,000			
19.100.3570	Otamatik beton santrali	saat	0,050			
19.100.3035	Elavatör	saat	0,250			
19.100.3033	Vibratör	saat	0,050			
	Bakım ve sulama karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,000			
55.108.1031	Sulama suyu	m³	0,400			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,500			
	Truc-mixerle taşıma karşılığı:					
55.107.1005	Taşınması (0,01453 K)		1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: 55.116.1502 ‘deki şartlar altında İdarece istenilen dozda kum ve Kırmataş kullanılarak betoniyele karıştırılan ve vibratörle dövülen beher metreküp demirsiz beton fiyatı. m³						
ÖLÇÜ: Projelerdeki boyutlar üzerinden.						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.116.1505	Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan vibratörle dövülen betonarme betonu	m³				
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1011	Kum (zayıtiyle)	m³	0,500			
55.108.1017	Kırmataş (zayıtiyle)	m³	0,740			
55.108.1031	Su	m³	0,135			
	Betonun imâli ve yerine konması::					
	İşçilik:					
10.100.1015	Beton ustası	saat	1,500			
10.100.1062	Düz işçi	saat	7,000			
19.100.3570	Otamatik beton santrali	saat	0,050			
19.100.3035	Elavatör	saat	0,250			
19.100.3033	Vibratör	saat	0,060			
	Bakım ve sulama karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,000			
55.108.1031	Sulama suyu	m³	0,400			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,500			
	Truc-mixerle taşıma karşılığı:					
55.107.1005	Taşınması (0,01453 K)		1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: 'Poz 55.116.1502 'deki şartlar altında İdarece istenilen dozda kum ve Kırmataş kullanılarak, betoniyerle karıştırılan, vibratörle dövülen beher metreküp betonarme betonu fiyatı, m³						
ÖLÇÜ: Projelerdeki boyutlar üzerinden.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.116.1506	Barajlarda idarece istenilen dozda konkasör kumu ve kırmataş kullanılarak betoniyele karıştırılan, vibratörle dövülen beton					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1018	Konkasör kumu (zayıtiyle)	m³	0,500			
55.108.1017	Kırmataş (zayıtiyle)	m³	0,750			
55.108.1031	Su	m³	0,105			
	Betonun imâli ve yerine konması::					
	İşçilik:					
10.100.1015	Beton ustası	saat	1,000			
10.100.1062	Düz işçi	saat	6,000			
19.100.3570	Otamatik beton santrali	saat	0,050			
19.100.3035	Elavatör	saat	0,250			
19.100.3033	Vibratör	saat	0,050			
	Bakım ve sulama karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,000			
55.108.1031	Sulama suyu	m³	0,400			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,500			
	Truc-mixerle taşıma karşılığı:					
55.107.1005	Taşınması (0,01453 K)		1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: Poz 55.116.1502 'deki şartlar altında İdarece istenilen dozda konkasör kumu ve Kırmataş kullanılarak betoniyele karıştırılan Vibratörle dövülen beher metre küp demirsiz beton fiyatı. m³						
ÖLÇÜ: Projelerdeki boyutlar üzerinden.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.116.1507	Barajlarda idarece istenilen dozda konkasör kumu ve kırmataş kullanılarak betoniyele karıştırılan, vibratörle dövülen betonarme betonu					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1018	Konkasör kumu (zayıtiyle)	m³	0,500			
55.108.1017	Kırmataş (zayıtiyle)	m³	0,740			
55.108.1031	Su	m³	0,135			
	Betonun imâli ve yerine konması::					
	İşçilik:					
10.100.1015	Beton ustası	saat	1,500			
10.100.1062	Düz işçi	saat	7,000			
19.100.3570	Otomatik beton santrali	saat	0,050			
19.100.3035	Elavator	saat	0,250			
19.100.3033	Vibratör	saat	0,060			
	Bakım ve sulama karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,000			
55.108.1031	Sulama suyu	m³	0,400			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,500			
	Truc-mixerle taşıma karşılığı:					
55.107.1005	Taşınmastı (0,01453 K)		1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: Poz 55.116.1502 ‘deki şartlar altında idarece istenilen dozda konkasör kumu ve Kırmataş kullanılarak betoniyele karıştırılan, vibratörle dövülen beher metreküp betonarme betonu fiyatı. m³						
ÖLÇÜ: Projelerdeki boyutlar üzerinden.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.116.1508	Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve gravye kullanılarak betoniyele karıştırılan, beton tulumbası ile dökülen ve vibratörle dövülen beton					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1011	Kum (zayiatıyla)	m³	0,500			
55.108.1011	Çakıl (zayiatıyla)	m³	0,750			
55.108.1031	Su	m³	0,105			
	Betonun imâli ve yerine konması::					
	İşçilik:					
10.100.1015	Beton ustası	saat	1,000			
10.100.1062	Düz işçi	saat	6,000			
19.100.3570	Otomatik beton santrali	saat	0,050			
19.100.1101	Beton pompası	saat	0,0155			
19.100.3033	Vibratör	saat	0,050			
	Bakım ve sulama karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,000			
55.108.1031	Sulama suyu	m³	0,400			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,500			
	Truc-mixerle taşıma karşılığı:					
55.107.1005	Taşınması (0,01453 K)		1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: Poz 55.116.1502 ‘deki şartlar altında idarece istenilen dozda kum ve gravye kullanılarak betoniyele karıştırılan, beton tulumbası ile işin gerektirdiği basınç altında dökülen ve vibratörle sıkıştırılan beher metreküp demirsiz beton fiyatı. m³						
ÖLÇÜ: Projelerdeki boyutlar üzerinden						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.116.1509	Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve gravye kullanılarak betoniyerle karıştırılan, beton tulumbası ile dökülen ve vibratörle dövülen betonarme betonu					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1011	Kum (zayıtiyle)	m³	0,500			
55.108.1011	Çakıl (zayıtiyle)	m³	0,740			
55.108.1031	Su	m³	0,135			
	Betonun imâli ve yerine konması::					
	İşçilik:					
10.100.1015	Beton ustası	saat	1,500			
10.100.1062	Düz işçi	saat	7,000			
19.100.3570	Otomatik beton santrali	saat	0,050			
19.100.1101	Beton pompası	saat	0,0155			
19.100.3033	Vibratör	saat	0,060			
	Bakım ve sulama karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,000			
55.108.1031	Sulama suyu	m³	0,400			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,500			
	Truc-mixerle taşıma karşılığı:					
55.107.1005	Taşınması (0,01453 K)		1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: Poz 55.116.1502 'deki şartlar altında İdarece istenilen dozda kum ve gravye kullanılarak betoniyerle karıştırılan, beton tulumbası ile işin gerektirdiği basınç altında dökülen ve vibratörle sıkıştırılan beher metreküp betonarme betonu fiyatı. m³						
ÖLÇÜ: Projelerdeki boyutlar üzerinden.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.116.1510	Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve kırmataş kullanılarak betoniyele karıştırılan, beton tulumbası ile dökülen ve vibratörle dövülen beton					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1011	Kum (zayiatıyla)	m³	0,500			
55.108.1017	Kırmataş (zayiatıyla)	m³	0,750			
55.108.1031	Su	m³	0,105			
	Betonun imâli ve yerine konması::					
	İşçilik:					
10.100.1015	Beton ustası	saat	1,000			
10.100.1062	Düz işçi	saat	6,000			
19.100.3570	Otomatik beton santrali	saat	0,050			
19.100.1101	Beton pompası	saat	0,0155			
19.100.3033	Vibratör	saat	0,050			
	Bakım ve sulama karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,000			
55.108.1031	Sulama suyu	m³	0,400			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,500			
	Truc-mixerle taşıma karşılığı:					
55.107.1005	Taşınması (0,01453 K)		1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: Poz 55.116.1502 ‘deki şartlar altında İdarece istenilen dozda kum ve Kırmataş kullanılarak betoniyele karıştırılan, beton tulumbası ile işin gerektirdiği basınç altında dökülen ve Vibratörle sıkıştırılan beher metreküp beton fiyatı. m³						
ÖLÇÜ: Projelerdeki boyutlar üzerinden.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.116.1511	Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve kırmataş kullanılarak betoniyele karıştırılan, beton tulumbası ile dökülen ve vibratörle dövülen betonarme betonu					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1011	Kum (zayiatıyla)	m³	0,500			
55.108.1017	Kırmataş (zayiatıyla)	m³	0,740			
55.108.1031	Su	m³	0,135			
	Betonun imâli ve yerine konması::					
	İşçilik:					
10.100.1015	Beton ustası	saat	1,500			
10.100.1062	Düz işçi	saat	7,000			
19.100.3570	Otomatik beton santrali	saat	0,050			
19.100.1101	Beton pompası	saat	0,0155			
19.100.3033	Vibratör	saat	0,060			
	Bakım ve sulama karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,000			
55.108.1031	Sulama suyu	m³	0,400			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,500			
	Truc-mixerle taşıma karşılığı:					
55.107.1005	Taşınması (0,01453 K)		1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: Poz 55.116.1502 'deki şartlar altında İdarece istenilen dozda kum ve Kırmataş kullanılarak betoniyele karıştırılan, beton tulumbası ile işin gerektirdiği basınç altında dökülen ve vibratörle sıkıştırılan beher metreküp betonarme betonu fiyatı. m³						
ÖLÇÜ: Projelerdeki boyutlar üzerinden						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.116.1512	Barajlarda idarece istenilen dozda konkasör kumu ve kırmataş kullanılarak betoniyele karıştırılan, beton tulumbası ile dökülen ve vibratörle dövülen beton					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1018	Konkasör kumu (zayıtiyle)	m³	0,500			
55.108.1017	Kırmataş (zayıtiyle)	m³	0,750			
55.108.1031	Su	m³	0,105			
	Betonun imâli ve yerine konması::					
	İşçilik:					
10.100.1015	Beton ustası	saat	1,000			
10.100.1062	Düz işçi	saat	6,000			
19.100.3570	Otomatik beton santrali	saat	0,050			
19.100.1101	Beton pompası	saat	0,0155			
19.100.3033	Vibratör	saat	0,050			
	Bakım ve sulama karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,000			
55.108.1031	Sulama suyu	m³	0,400			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,500			
	Truc-mixerle taşıma karşılığı:					
55.107.1005	Taşınması (0,01453 K)		1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: Poz 55.116.1502 'deki şartlar altında İdarece istenilen dozda kum ve Kırmataş kullanılarak betoniyele karıştırılan, beton tulumbası ile işin gerektirdiği basınç altında dökülen ve vibratörle sıkıştırılan beher metreküp betonarme betonu fiyatı. m³						
ÖLÇÜ: Projelerdeki boyutlar üzerinden						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.116.1513	Barajlarda idarece istenilen dozda konkasör kumu ve kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan, beton tulumbası ile dökülen ve vibratörle dövülen betonarme betonu					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1018	Konkasör kumu (zayıtiyle)	m³	0,500			
55.108.1017	Kırmataş (zayıtiyle)	m³	0,740			
55.108.1031	Su	m³	0,135			
	Betonun imâli ve yerine konması::					
	İşçilik:					
10.100.1015	Beton ustası	saat	1,500			
10.100.1062	Düz işçi	saat	7,000			
19.100.3570	Otamatik beton santrali	saat	0,050			
19.100.1101	Beton pompası	saat	0,0155			
19.100.3033	Vibratör	saat	0,060			
	Bakım ve sulama karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,000			
55.108.1031	Sulama suyu	m³	0,400			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,500			
	Truc-mixerle taşıma karşılığı:					
55.107.1005	Taşınması (0,01453 K)		1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: Poz 55.116.1502 ‘deki şartlar altında İdarece istenilen dozda konkasör kumu ye Kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan, beton tulumbası ile işin gerektirdiği basınç altında dökülen ve vibratörle sıkıştırılan beher metreküp betonarme betonu fiyatı. m³ ÖLÇÜ: Projelerdeki boyutlar üzerinden. NOT: Poz 55.116.1508 ile 55.116.1513, yani beton tulumbası ile dökülen beton ve betonarme betonları ancak idarenin yazılı müsaadesi ile tatbik edilir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.116.1531	Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve gravye kullanılarak betoniyele karıştırılan ve vibratörle dövülen tünel betonu					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Betonun yerine konması:					
	İşçilik:					
10.100.1015	Beton ustası	saat	2,000			
10.100.1062	Düz işçi	saat	8,000			
19.100.3035	Elavatör	saat	0,250			
19.100.3033	Vibratör	saat	0,050			
	Bakım karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,500			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,500			
					T	
	Tünelde iş güçlüğü zammı (T x 0,20)		0,200	T		
	Malzeme:					
55.108.1011	Kum (zayiatıyla)	m³	0,500			
55.108.1011	Çakıl (zayiatıyla)	m³	0,750			
55.108.1031	Sulama suyu	m³	0,205			
	Betonun imâl edilmesi:					
	İşçilik:					
19.100.3570	Otomatik beton santrali	saat	0,050			
	Truc-mixerle taşıma karşılığı:					
55.107.1005	Taşınması (0,01453 K)		1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: Poz 55.116.1502 ‘deki şartlar altında İdarece istenilen dozda ve gravye kullanılarak, betoniyele karıştırılan ve vibratörle sıkıştırılan beher metreküp tünel demirsiz beton fiyatı. m³						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.116.1532	Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve gravye kullanılarak betoniyerle karıştırılan vibratörle dövülen tünel betonarme betonu					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Betonun yerine konması:					
	İşçilik:					
10.100.1015	Beton ustası	saat	2,500			
10.100.1062	Düz işçi	saat	8,000			
19.100.3035	Elavatör	saat	0,250			
19.100.3033	Vibratör	saat	0,060			
	Bakım karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,500			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,500			
					T	
	Tünelde iş güçlüğü zammı (T x 0,20)		0,200	T		
	Malzeme:					
55.108.1011	Kum (zayiatıyla)	m³	0,500			
55.108.1011	Çakıl (zayiatıyla)	m³	0,740			
55.108.1031	Sulama suyu	m³	0,235			
	Betonun imâl edilmesi:					
	İşçilik:					
19.100.3570	Otomatik beton santrali	saat	0,050			
	Truc-mixerle taşıma karşılığı:					
55.107.1005	Taşınması (0,01453 K)		1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: Poz 55.116.1502 ‘deki şartlar altında İdarece istenilen dozda kum ve gravye kullanılarak, betoniyerle karıştırılan ve vibratörle sıkıştırılan beher metreküp tünel betonarme beton fiyatı. m³						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.116.1533	Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve kırmataş kullanılarak betoniyele karıştırılan ve vibratörle dövülen tünel betonu					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Betonun yerine konması:					
	İşçilik:					
10.100.1015	Beton ustası	saat	2,000			
10.100.1062	Düz işçi	saat	8,000			
19.100.3035	Elavatör	saat	0,250			
19.100.3033	Vibratör	saat	0,050			
	Bakım karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,500			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,500			
					T	
	Tünelde iş güçlüğü zammı (T x 0,20)		0,200	T		
	Malzeme:					
55.108.1011	Kum (zayiatıyla)	m³	0,500			
55.108.1017	Kırmataş (zayiatıyla)	m³	0,750			
55.108.1031	Su	m³	0,205			
	Betonun imâl edilmesi:					
	İşçilik:					
19.100.3570	Otomatik beton santrali	saat	0,050			
	Truc-mixerle taşıma karşılığı:					
55.107.1005	Taşınması (0,01453 K)		1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: Poz 55.116.1502 'deki şartlar altında idarece istenilen dozda kum ve Kırmataş kullanılarak betoniyele karıştırılan ve vibratörle dövülen beher metre küp tünel betonu fiyatı, m³						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.116.1534	Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve kırmataş kullanılarak betoniyele karıştırılan ve vibratörle dövuken tünel betonarme betonu	m³				
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Betonun yerine konması:					
	İşçilik:					
10.100.1015	Beton ustası	saat	2,500			
10.100.1062	Düz işçi	saat	8,000			
19.100.3035	Elavatör	saat	0,250			
19.100.3033	Vibratör	saat	0,060			
	Bakım karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,500			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,500			
					T	
	Tünelde iş güçlüğü zammı (T x 0,20)		0,200	T		
	Malzeme:					
55.108.1011	Kum (zayıtiyle)	m³	0,500			
55.108.1017	Kırmataş (zayıtiyle)	m³	0,740			
55.108.1031	Su	m³	0,235			
	Betonun imâl edilmesi:					
	İşçilik:					
19.100.3570	Otamatik beton santrali	saat	0,050			
	Truc-mixerle taşıma karşılığı:					
55.107.1005	Taşınması (0,01453 K)		1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: Poz 55.116.1502 ‘deki şartlar altında İdarece istenilen dozda kum ve Kırmataş kullanılarak betoniyele karıştırılan ve Vibratörle dövuken beher metreküüp tünel betonarme betonu fiyatı. m³						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.116.1535	Barajlarda idarece istenilen dozda konkasör kumu ve kırmataş kullanılarak betoniyele karıştırılan ve vibratörle dövülen tünel betonu					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Betonun yerine konması:					
	İşçilik:					
10.100.1015	Beton ustası	saat	2,000			
10.100.1062	Düz işçi	saat	8,000			
19.100.3035	Elavatör	saat	0,250			
19.100.3033	Vibratör	saat	0,050			
	Bakım karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,500			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,500			
					T	
	Tünelde iş güçlüğü zammı (T x 0,20)		0,200	T		
	Malzeme:					
55.108.1018	Konkasör kumu (zayiatıyla)	m³	0,500			
55.108.1017	Kırmataş (zayiatıyla)	m³	0,750			
55.108.1031	Su	m³	0,205			
	Betonun imâl edilmesi:					
	İşçilik:					
19.100.3570	Otomatik beton santrali	saat	0,050			
	Truc-mixerle taşıma karşılığı:					
55.107.1005	Taşınması (0,01453 K)		1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: Poz 55.116.1502 'deki şartlar altında İdarece istenilen dozda konkasör kumu ve Kırmataş kullanılarak betoniyele karıştırılan ve vibratörle dövülen beher metreküp tünel demirsiz beton fiyatı. m³						

Poz No: 55.116.1536	Analizin adı : Barajlarda idarece istenilen dozda konkasör kumu ve kırmataş kullanılarak betoniyele karıştırılan ve vibratörle dövülen tünel betonarme betonu					Ölçü Birimi m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Betonun yerine konması:					
	İşçilik:					
10.100.1015	Beton ustası	saat	2,500			
10.100.1062	Düz işçi	saat	8,000			
19.100.3035	Elavatör	saat	0,250			
19.100.3033	Vibratör	saat	0,060			
	Bakım karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,500			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,500			
					T	
	Tünelde iş güçlüğü zammı (T x 0,20)		0,200	T		
	Malzeme:					
55.108.1018	Konkasör kumu (zayiatıyla)	m³	0,500			
55.108.1017	Kırmataş (zayiatıyla)	m³	0,740			
55.108.1031	Su	m³	0,235			
	Betonun imâl edilmesi:					
	İşçilik:					
19.100.3570	Otomatik beton santrali	saat	0,050			
	Truc-mixerle taşıma karşılığı:					
55.107.1005	Taşınması (0,01453 K)		1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: Poz 55.116.1502 ‘deki şartlar altında İdarece istenilen dozda konkasör kumu ve Kırmataş kullanılarak betoniyele karıştırılan ve Vibratörle dövülen beher metreküp tünel betonarme betonu fiyatı. m³						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.116.1537	Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve gravye kullanılarak betoniyerle karıştırılan, beton tulumbası ile dökülen ve vibratörle dövülen tünel betonu					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Betonun yerine konması:					
	İşçilik:					
10.100.1015	Beton ustası	saat	2,000			
10.100.1062	Düz işçi	saat	8,000			
19.100.1101	Beton pompası	saat	0,0155			
19.100.3033	Vibratör	saat	0,050			
	Bakım karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,500			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,500			
					T	
	Tünelde iş güçlüğü zammı (T x 0,20)		0,200	T		
	Malzeme:					
55.108.1011	Kum (zayiatıyla)	m³	0,500			
55.108.1011	Çakıl (zayiatıyla)	m³	0,750			
55.108.1031	Su	m³	0,205			
	Betonun imâl edilmesi:					
	İşçilik:					
19.100.3570	Otomatik beton santrali	saat	0,050			
	Truc-mixerle taşıma karşılığı:					
55.107.1005	Taşınması (0,01453 K)		1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: Poz 55.116.1502 'deki şartlar altında İdarece istenilen dozda kum ve gravye kullanılarak betoniyerle karıştırılan beton tulumbası ile işin gerektirdiği basınç altında dökülen ve Vibratörle sıkıştırılan beher metreküp tünel betonu fiyatı.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.116.1538	Barajlarda idarece istenilen düzda kum ve gravye kullanılarak betoniyerle karıştırılan, beton tulumbası ile dökülen ve vibratörle dövülen tünel betonarme betonu					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Betonun yerine konması:					
	İşçilik:					
10.100.1015	Beton ustası	saat	2,500			
10.100.1062	Düz işçi	saat	8,000			
19.100.1101	Beton pompası	saat	0,0155			
19.100.3033	Vibratör	saat	0,060			
	Bakım karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,500			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,500			
					T	
	Tünelde iş güçlüğü zammı (T x 0,20)		0,200	T		
	Malzeme:					
55.108.1011	Kum (zayiatıyla)	m³	0,500			
55.108.1011	Çakıl (zayiatıyla)	m³	0,740			
55.108.1031	Su	m³	0,235			
	Betonun imâl edilmesi:					
	İşçilik:					
19.100.3570	Otamatik beton santrali	saat	0,050			
	Truc-mixerle taşıma karşılığı:					
55.107.1005	Taşınması (0,01453 K)		1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: Poz 55.116.1502 'deki şartlar altında İdarece istenilen dozda kum ve gravye kullanılarak betoniyerle karıştırılan, beton tulumbası ile işin gerektirdiği basınç altında dökülen ve Vibratörle sıkıştırılan beher metreküp tünel betonarme betonu fiyatı. m³						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.116.1539	Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve kırmataş kullanılarak betoniyele karıştırılan, beton tulumbası ile dökülen ve vibratörle dövülen tünel betonu					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Betonun yerine konması:					
	İşçilik:					
10.100.1015	Beton ustası	saat	2,000			
10.100.1062	Düz işçi	saat	8,000			
19.100.1101	Beton pompası	saat	0,0155			
19.100.3033	Vibratör	saat	0,050			
	Bakım karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,500			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,500			
					T	
	Tünelde iş güçlüğü zammı (T x 0,20)		0,200	T		
	Malzeme:					
55.108.1011	Kum (zayiatıyla)	m³	0,500			
55.108.1017	Kırmataş (zayiatıyla)	m³	0,750			
55.108.1031	Su	m³	0,205			
	Betonun imâl edilmesi:					
	İşçilik:					
19.100.3570	Otomatik beton santrali	saat	0,050			
	Truc-mixerle taşıma karşılığı:					
55.107.1005	Taşınması (0,01453 K)		1,000			
	%...Yüklenici kâr ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: 'Poz 55.116.1502 'deki şartlar altında İdarece istenilen dozda kum ve Kırmataş kullanılarak betoniyele karıştırılan, beton tulumbası ile işin gerektirdiği basınç altında dökülen ve vibratörle sıkıştırılan beher metre küp tünel betonu fiyatı, m³						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.116.1540	Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve kırmataş kullanılarak betoniyele karıştırılan, beton tulumbası ile dökülen ve vibratörle dövülen tünel betonarme betonu					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Betonun yerine konması:					
	İşçilik:					
10.100.1015	Beton ustası	saat	2,500			
10.100.1062	Düz işçi	saat	8,000			
19.100.1101	Beton pompası	saat	0,0155			
19.100.3033	Vibratör	saat	0,060			
	Bakım karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,500			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,500			
					T	
	Tünelde iş güçlüğü zammı (T x 0,20)		0,200	T		
	Malzeme:					
55.108.1011	Kum (zayiatıyla)	m³	0,500			
55.108.1017	Kırmataş (zayiatıyla)	m³	0,740			
55.108.1031	Su	m³	0,235			
	Betonun imâl edilmesi:					
	İşçilik:					
19.100.3570	Otomatik beton santrali	saat	0,050			
	Truc-mixerle taşıma karşılığı:					
55.107.1005	Taşınması (0,01453 K)		1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: Poz 55.116.1502 ‘deki şartlar altında İdarece istenilen dozda kum ve Kırmataş kullanılarak betoniyele karıştırılan, beton tulumbası ile işin gerektirdiği basınç altında dökülen ve Vibratörle sıkıştırılan beher metreküp tünel betonarme betonu fiyatı. m³						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.116.1541	Barajlarda idarece istenilen dozda konkasör kumu ve kırmataş kullanılarak betoniyele karıştırılan, beton tulumbası ile dökülen ve vibratörle dövülen tünel betonu					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Betonun yerine konması:					
	İşçilik:					
10.100.1015	Beton ustası	saat	2,000			
10.100.1062	Düz işçi	saat	8,000			
19.100.1101	Beton pompası	saat	0,0155			
19.100.3033	Vibratör	saat	0,050			
	Bakım karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,500			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,500			
					T	
	Tünelde iş güçlüğü zammı (T x 0,20)		0,200	T		
	Malzeme:					
55.108.1018	Konkasör kumu (zayiatıyla)	m³	0,500			
55.108.1017	Kırmataş (zayiatıyla)	m³	0,750			
55.108.1031	Su	m³	0,205			
	Betonun imâl edilmesi:					
	İşçilik:					
19.100.3570	Otomatik beton santrali	saat	0,050			
	Truc-mixerle taşıma karşılığı:					
55.107.1005	Taşınması (0,01453 K)		1,000			
	%...Yüklenici kâr ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: Poz 55.116.1502 'deki şartlar altında İdarece istenilen dozda konkasör kumu ve Kırmataş kullanılarak betoniyele karıştırılan beton tulumbası ile işin gerektirdiği basınç altında dökülen ve Vibratörle sıkıştırılan beher metreküp tünel betonu fiyatı. m³						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.116.1542	Barajlarda idarece istenilen dozda konkasör kumu ve kırmataş kullanılarak betoniyele karıştırılan, beton tulumbası ile dökülen ve vibratörle dövülen tünel betonarme betonu					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Betonun yerine konması:					
	İşçilik:					
10.100.1015	Beton ustası	saat	2,500			
10.100.1062	Düz işçi	saat	8,000			
19.100.1101	Beton pompası	saat	0,0155			
19.100.3033	Vibratör	saat	0,060			
	Bakım karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,500			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,500			
					T	
	Tünelde iş güçlüğü zammı (T x 0,20)		0,200	T		
	Malzeme:					
55.108.1018	Konkasör kumu (zayiatıyla)	m³	0,500			
55.108.1017	Kırmataş (zayiatıyla)	m³	0,740			
55.108.1031	Su	m³	0,235			
	Betonun imâl edilmesi:					
	İşçilik:					
19.100.3570	Otomatik beton santrali	saat	0,050			
	Truc-mixerle taşıma karşılığı:					
55.107.1005	Taşıması (0,01453 K)		1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: Poz 55.116.1502 ‘deki şartlar altında İdarece istenilen dozda konkasör Kumu ve Kırmataş kullanılarak betoniyele karıştırılan beton tulumbası ile işin gerektirdiği basınç altında dökülen ve Vibratörle sıkıştırılan beher metreküp tünel betonarme betonu fiyatı. m³						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.116.1543	Barajlarda santral binasının her yerinde kullanılan, idarece istenilen dozda, kum ve gravye kullanılarak yapılan betoniyerle karıştırılan, vibratörle sıkıştırılan her cins beton					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1011	Kum (zayıtiyle)	m³	0,500			
55.108.1011	Çakıl (zayıtiyle)	m³	0,740			
55.108.1031	Su	m³	0,135			
	Betonun imâli ve yerine konması::					
	İşçilik:					
10.100.1015	Beton ustası	saat	2,500			
10.100.1062	Düz işçi	saat	8,000			
19.100.3570	Otamatik beton santrali	saat	0,050			
19.100.3035	Elavatör	saat	0,250			
19.100.3033	Vibratör	saat	0,060			
	Bakım ve sulama karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,000			
55.108.1031	Su	m³	0,400			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,500			
	Truc-mixerle taşıma karşılığı:					
55.107.1005	Taşınması (0,01453 K)		1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: Poz 55.116.1502 ve 55.116.1503 'deki şartlar altında yapılan ve santral binasının her yerinde kullanılan, İdarece istenilen dozda, kum ve gravye kullanılarak yapılan, betoniyerle karıştırılan ve vibratörle sıkıştırılan beher metreküp demirsiz beton ve betonarme betonu fiyatı. m³						
NOT: 55.116.1543 fiyatına Yüklenici kârı ve genel masraflarla su nakliyesi dahil, diğer malzeme nakliyeleri hariçtir.						

Poz No: 55.116.1544	Analizin adı : Barajlarda santral binasının her yerinde kullanılan, idarece istenilen dozda, kum ve gravye kullanılarak yapılan betoniyele karıştırılan beton tulumbası ile dökülen ve vibratörle sıkıştırılan her cins beton					Ölçü Birimi m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1011	Kum (zayiatıyla)	m³	0,500			
55.108.1011	Çakıl (zayiatıyla)	m³	0,740			
55.108.1031	Su	m³	0,135			
	Betonun imâli ve yerine konması::					
	İşçilik:					
10.100.1015	Beton ustası	saat	2,500			
10.100.1062	Düz işçi	saat	8,000			
19.100.3570	Otomatik beton santrali	saat	0,050			
19.100.1101	Beton pompası	saat	0,0155			
19.100.3033	Vibratör	saat	0,060			
	Bakım ve sulama karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,000			
55.108.1031	Su	m³	0,400			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,500			
	Truc-mixerle taşıma karşılığı:					
55.107.1005	Taşınması (0,01453 K)		1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: Poz 55.116.1508 ve 55.116.1509 ‘deki şartlar altında yapılan ve Santral Binasının her yerinde kullanılan, İdarece istenilen dozda kum ve gravye kullanılarak yapılan, betoniyele karıştırılan beton tulumbası ile dökülen ve vibratörle sıkıştırılan beton tulumbası ile dökülen ve vibratörle sıkıştırılan beher metreküp demirsiz beton ve betonarme betonu fiyatı, m³						
NOT: 55.116.1544 fiyatına Yüklenici kârı ve genel masraflarla, su nakliyesi dahil, diğer malzeme nakliyeleri hariçtir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.116.1545	Barajlarda santral binasının her yerinde kullanılan, idarece istenilen dozda, kum ve kırmataş kullanılarak yapılan betoniyerle karıştırılan, vibratörle sıkıştırılan her cins beton					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1011	Kum (zayiatıyla)	m³	0,500			
55.108.1017	Kırmataş (zayiatıyla)	m³	0,740			
55.108.1031	Su	m³	0,135			
	Betonun imâli ve yerine konması::					
	İşçilik:					
10.100.1015	Beton ustası	saat	2,500			
10.100.1062	Düz işçi	saat	8,000			
19.100.3570	Otomatik beton santrali	saat	0,050			
19.100.3035	Elavator	saat	0,250			
19.100.3033	Vibratör	saat	0,060			
	Bakım ve sulama karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,000			
55.108.1031	Su	m³	0,400			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,500			
	Truc-mixerle taşıma karşılığı:					
55.107.1005	Taşınması (0,01453 K)		1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: Poz 55.116.1504, 55.116.1505 'deki şartlar altında yapılan ve santral binasının her yerinde kullanılan, İdarece istenilen dozda kum ve Kırmataş kullanılarak yapılan, betoniyerlerle karıştırılan ve vibratörle sıkıştırılan beher metreküp demirsiz beton ve betonarme betonu fiyatı. m³						
NOT: 55.116.1545 fiyatına Yüklenici kârı ve genel masraflarla, su nakliyesi dahil, diğer malzeme nakliyeleri hariçtir.						

Poz No: 55.116.1546	Analizin adı : Barajlarda santral binasının her yerinde kullanılan, idarece istenilen dozda, kum ve kırmataş kullanılarak yapılan betoniyele karıştırılan, beton tulumbası ile dökülen vibratörle sıkıştırılan her cins beton					Ölçü Birimi m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1011	Kum (zayiatıyla)	m³	0,500			
55.108.1017	Kırmataş (zayiatıyla)	m³	0,740			
55.108.1031	Su	m³	0,135			
	Betonun imâlî ve yerine konması::					
	İşçilik:					
10.100.1015	Beton ustası	saat	2,500			
10.100.1062	Düz işçi	saat	8,000			
19.100.3570	Otomatik beton santrali	saat	0,050			
19.100.1101	Beton pompası	saat	0,0155			
19.100.3033	Vibratör	saat	0,060			
	Bakım ve sulama karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,000			
55.108.1031	Su	m³	0,400			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,500			
	Truc-mixerle taşıma karşılığı:					
55.107.1005	Taşınması (0,01453 K)		1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: Poz 55.116.1510 ve 55.116.1511 ‘deki şartlar altında yapılan ve santral binasının her yerinde kullanılan, idarece istenilen dozda kum ve Kırmataş kullanılarak yapılan, betoniyele karıştırılan, beton tulumbası ile dökülen ve vibratörle sıkıştırılan beher metreküp demirsiz beton ve betonarme betonu fiyatı. m³						
NOT: 55.116.1546 fiyatına Yüklenici kârı ve genel masraflarla, su nakliyesi dahil, diğer malzeme nakliyeleri hariçtir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.116.1547	Barajlarda santral binasının her yerinde kullanılan, idarece istenilen dozda, konkasör kumu ve kırmataş kullanılarak yapılan betoniyerle karıştırılan ve vibratörle sıkıştırılan her cins beton					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1018	Konkasör kumu (zayıtiyle)	m³	0,500			
55.108.1017	Kırmataş (zayıtiyle)	m³	0,740			
55.108.1031	Su	m³	0,135			
	Betonun imâli ve yerine konması::					
	İşçilik:					
10.100.1015	Beton ustası	saat	2,500			
10.100.1062	Düz işçi	saat	8,000			
19.100.3570	Otomatik beton santrali	saat	0,050			
19.100.3035	Elavatör	saat	0,250			
19.100.3033	Vibratör	saat	0,060			
	Bakım ve sulama karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,000			
55.108.1031	Su	m³	0,400			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,500			
	Truc-mixerle taşıma karşılığı:					
55.107.1005	Taşınması (0,01453 K)		1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: Poz 55.116.1506 ve 55.116.1507 ‘deki şartlar altında yapılan, santral binasının her yerinde kullanılan, İdarece istenilen dozda, konkasör kumu ve Kırmataş kullanılarak yapılan betoniyerle karıştırılan, vibratörle sıkıştırılan beher metreküp demirsiz beton ve betonarme betonu fiyatı : m³						

Poz No: 55.116.1548	Analizin adı : Barajlarda santral binasının her yerinde kullanılan, idarece istenilen dozda, konkasör kumu ve kırmataş kullanılarak yapılan betoniyele karıştırılan, beton tulumbası ile dökülen vibratörle sıkıştırılan her cins beton					Ölçü Birimi m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1018	Konkasör kumu (zayıtiyle)	m³	0,500			
55.108.1017	Kırmataş (zayıtiyle)	m³	0,740			
55.108.1031	Su	m³	0,135			
	Betonun imâli ve yerine konması::					
	İşçilik:					
10.100.1015	Beton ustası	saat	2,500			
10.100.1062	Düz işçi	saat	8,000			
19.100.3570	Otomatik beton santrali	saat	0,050			
19.100.1101	Beton pompası	saat	0,0155			
19.100.3033	Vibratör	saat	0,060			
	Bakım ve sulama karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,000			
55.108.1031	Su	m³	0,400			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,500			
	Truc-mixerle taşıma karşılığı:					
55.107.1005	Taşınması (0,01453 K)		1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: Poz 55.116.1512, 55.116.1513 'deki şartlar altında yapılan ve santral binasının her yerinde kullanılan, idarece istenilen dozda, konkasör kumu ve Kırmataş kullanılarak yapılan, betoniyele karıştırılan beton tulumbası ile dökülen ve vibratörle sıkıştırılan beher metreküp demirsiz beton ve betonarme betonu fiyatı. m³						
NOT: 55.116.1548 fiyatına Yüklenici kârı ve genel masraflarla, su nakliyesi dahil, diğer malzeme nakliyeleri hariçtir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.116.1581	Yer altında püskürtme betonu (shotcrete) yapılması					ton
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1011	Kum	m³	0,235			
55.108.1011	Çakıl	m³	0,235			
55.108.1031	Su	m³	0,060			
	Malzemenin hazırlanması:					
	İşçilik:					
10.100.1060	Formen	saat	0,550			
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,000			
10.100.1063	Erbab işçi	saat	2,000			
19.100.1031	Betoniyer	saat	0,350			
19.100.1062	Jenaratör	saat	1,000			
	Torkret tulumbası karşılığı:					
19.100.3026	Enjeksiyon makinası	saat	0,350			
	Vantilasyon karşılığı:					
19.100.1024	Kompresör	saat	0,500			
	Yüzey hazırlama, şantiye içi taşıma, döküntülerin temizlenmesi ve sulama karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	3,000			
55.108.1031	Su	m³	0,227			
	Tünelde % 20 iş güclüğü zammı					
10.100.1060	Formen	saat	0,110			
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,400			
10.100.1063	Erbab işçi	saat	0,400			
10.100.1073	Torkretçi (torkret tulumbasında)	saat	0,140			
10.100.1062	Düz işçi (torkret tulumbasında)	saat	0,140			
10.100.1062	Düz işçi (sulamada)	saat	0,600			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 ton fiyatı:					

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi
55.116.1581	Yer altında püskürtme betonu (shotcrete) yapılması	ton
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak yer altında (ve yer üstünde) kazı yüzlerine püskürtme betonu yapılması için aydınlatma havalandırma, topraklama, ikaz, drenaj ve tahliye sistemlerinin ve aksesuarının ve lüzumlu malzemelerin ve teçhizatların ekipmanların temini, taşıtlara yükletilerek iş yerine taşınması, boşaltılması, aktarılması, depolanması, muhafazası bilahare depodan alınarak kullanılması, hangi kaynaktan gelirse gelsin püskürtme betonu yapılacak sahalarda toplanacak suların drenaj ve tahliyesi için lüzumlu batardolar seddeler ve Cut – Off duvarlarının yapılması kuyuların kanalların ve pompa çukurlarının açılması püskürtme betonu yapılacak sahalarda işlerin ve kontrollerin, hassas bir şekilde yapılmasını temin maksadı ile aydınlatma, havalandırma, topraklama, ikaz, drenaj ve tahliye sistemlerinin yerlerine monte edilmesi, işletilmesi, bakımı ve işin hitamında sökülerek kaldırılması ve su gelen yerlerin icabında enjeksiyonla tıkanması, teknik şartnamelere uygun bir şekilde püskürtme betonu için gerekli kum çakıl, su malzemelerinin çıkarılması iş yerinde istifi, teknik şartname ve İdarenin istediği şekil, nitelik, irilik ve elenmiş malzemenin gruplara ayrılmış olarak istifi miktarları idare yapılacak deney sonucu ve ağırlık esası üzerinden tespit edilmiş ve her türlü malzemenin tartılması, uygun taşıtlara yükletilerek püskürtme betonu yapacak tesis ve makineye taşınması, püskürtme betonu uygulanacak yüzeydeki bütün gevşek kayaların, çıkıntıların, yağların, kirlerin ve diğer yabancı Maddelerin hava–su jeti kullanarak veya istenen diğer metotlarla kaldırılması ve yüzeyin temizlenmesi ve gerekli su tutma ve drenaj işlerinin yapılması, püskürtme betonu yapacak teste ve makinelerde kum, agrega çimento ve katkı Maddelerin karıştırılması ile kuru karışımın elde edilmesi (nozzle) kuru karışım ve gerekli miktarda suyun karıştırılması ile püskürtme betonu elde edilmesi ve hazırlanan yüzlere istenilen kalınlıktaki tabakalar halinde ve istenilen basınçlar altında uygulanması müteakip tabakaların tatbikinden önce sertleşen püskürtme betonu yüzlerinde ve inşaat derzlerinin tel fırçalar ile fırçalanması püskürtme betonunun 7 gün süre ile sulanması icabında soğuktan korunması için civarının ısıtılması gerekli kalite deneylerinin yapılması ve deney sonuçlarının İdareye teslimi için yapılan her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil çimentonun bedeli nakliyesi, kum ve agrega malzemesinin nakliyesi ve her türlü katkı malzemesinin bedeli ve nakliyesi hariç olmak üzere püskürtme betonu yapılacak yerlere hortum (nozzle) ucundan püskürtülen kuru püskürtme betonu karışımından beher ton fiyatı. Ton ÖLÇÜ: Su hariç olmak üzere püskürtme betonu karışımının hortum ucunda (nozzle) püskürtülmeden önce tartılan ağırlığı üzerinden yapılır. NOT: Çimento bedeli ve nakliyesi, kum ve agreganın nakliyesi, her türlü katkı malzemesinin bedeli ve nakliyesi ayrıca ödenecektir.		

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.116.1582	Açıkta betonu (shotcrete) yapılması)					ton
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1011	Kum	m³	0,235			
55.108.1011	Çakıl	m³	0,235			
55.108.1031	Su	m³	0,087			
	Malzemenin hazırlanması:					
	İşçilik:					
10.100.1060	Formen	saat	0,550			
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,000			
10.100.1063	Erbab işçi	saat	2,000			
19.100.1031	Betoniyer	saat	0,350			
	Torkret tulumbası karşılığı:					
19.100.3026	Enjeksiyon makinası	saat	0,350			
	Yüzey hazırlama, şantiye içi taşıma, döküntülerin temizlenmesi ve sulama karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	3,000			
55.108.1031	Su	m³	0,180			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak Poz 55.116.1581 şartları altında açıkta yapılan hortum (nozzle) ucundan püskürtülen kuru püskürtme betonu karışımının beher ton fiyatı. Ton						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.116.1501	Barajlarda her türlü inşaat aksamının bünyesine giren çimentonun bedeli					ton
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.130.1201	Çimento	ton	1,000			
	<i>İstif ve muhafaza:</i>					
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,500			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 ton fiyatı:					
TARİF: Çimentonun fabrika veya depolardan satın alınması iş yerinde istif ve muhafazası için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat giderleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil, taşıma bedeli hariç çimentonun beher ton fiyatı. Ton						
ÖLÇÜ: Sarf edilen çimento miktarı günü gününe torba sayılarak ataşmana geçirilecek, her üniteye sarf edilen çimento miktarı tutanakla tespit edilecektir. (Torba sayılarak tespit edilen çimento miktarı, beton ve imalat hacimleri ile dozajları üzerinden hesap edilen çimento miktarını geçemez.)						
NOT:						
a) Beher torba çimentonun standart ağırlıkta olması şarttır. Bu husus şantiyede tahkik edilecektir.						
b) Bu birim fiyat, torbalı çimentolar içindir. Torbasız çimento kullanılması halinde idarece istenirse yeni fiyat yapılır.						
c) Yüklenici fabrika ve piyasadan alacağı çimentoyu tevsik ettikten başka şantiyedeki umumi ambara gelecek ve ambardan inşaat yerlerine sevk edilecek çimentolardan kontrol teşkilatını günü gününe yazı ile haberdar edecektir.						
d) İnşaat bünyesine giren çimentolara ait faturalar tanzim edilecek çimento sarf tutanakları ile birlikte idareye ibraz edilecek ve istihkaklara işbu faturaların suretleri eklenecektir.						

Poz No: 55.116.1590	Analizin adı : Barajlarda İdarece istenilen dozda konkasör kumu ve kırmataş kullanılarak hazırlanan ve tabakalar halinde serilen ve silindirle sıkıştırılan baraj gövde betonu (SSB, katı dolgu, vb)					Ölçü Birimi m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1018	Konkasör kumu (zayıtiyle)	m³	0,500			
55.108.1017	Kırmataş (zayıtiyle)	m³	0,750			
55.108.1031	Su	m³	0,105			
	Betonun imâli					
10.100.1015	Beton ustası	saat	1,000			
10.100.1062	Düz işçi	saat	3,000			
19.100.3570	Otamatik beton santrali	saat	0,050			
19.100.3035	Elavatör	saat	0,250			
19.100.3592	Soğutma tesisi	saat	0,005			
	Taşıma,yüzey hazırlama serme					
19.100.1019	Dozer	saat	0,030			
19.100.1012	Greyder	saat	0,050			
10.100.1015	Beton ustası	saat	0,020			
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,000			
	Truc-mixerle taşıma karşılığı:					
55.107.1005	Taşıması (0,01453 K)	m³	1,000			
	Sulama,bakım					
55.108.1031	Sulama suyu	m³	0,400			
19.100.1023	Kompresör	saat	0,050			
10.100.1060	Formen	saat	0,200			
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,400			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					

Poz No: 55.116.1590	Analizin adı : Barajlarda İdarece istenilen dozda konkasör kumu ve kırmataş kullanılarak hazırlanan ve tabakalar halinde serilen ve silindirle sıkıştırılan baraj gövde betonu (SSB, katı dolgu, vb)	Ölçü Birimi m³
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatlarına uygun olarak, beton imalatı içindeki konkasör kumu ve kırma taş malzemesinin temini için kaya ocağından taşın çıkartılması, taşıtlara yüklenmesi, kırma ve eleme tesislerinde taşın kırılarak konkasör kumu ve kırma taşın granülometrisine göre ayarlanması ve depolanması, gerekmesi durumunda teknik kalite elde edinceye kadar malzemenin yıkanması ve elenmesi, agrega malzemelerinin depo yerlerinden alınarak beton tesislerine taşınması, suyun temin edilmesi, agrega malzemelerinin ve temin edilerek şantiyede depolanmış olan çimentonun uygun görülen granülometrik analiz ve nisbetler dahilinde olmak üzere ağırlık esası üzerinden beton santralında tartılarak karışım yapılması, lüzumlu suyun, içine idarece istenildiğinde prizi hızlandıran, prizi yavaşlatan, sızdırmazlık sağlayan, dona karşı koruyucu, hidratasyon ısını yavaşlatan uçucu kül (fly-ash) ve benzeri her türlü katkı (sıvı veya toz) malzemelerinin ilavesi, teknik şartnamelerde belirtilen esaslar dahilinde uygun ekipmanlarla karıştırılarak betonun imal edilmesi, kullanılacak kalıp, iskele, çalışma platformu, taşıma kaldırma ve kaydırma için ray döşemesi ve icabında betonun uygun vasıta ve ekipmanla döküleceği yere taşınması, her derinlik ve yüksekliğe her yere ve her türlü şartlar altında icabında vinç, kablolu vinç, asansör ve elevator kullanılarak veya beton pompası kullanılarak betonun segragasyonuna meydan verilmeden yerine dökülmesi, betonun silindirle sıkıştırılması, zorunlu olarak beton dökümünün kesilmesinde yatay soğuk derzlerin teşkili için beton ilk prizini aldıktan sonra basınçlı hava ve su jeti kullanılarak veya idarece tasvip edilen diğer bir metotla yıkanması, beton yüzeyi üstündeki debriş artıklarının su jeti ile temizlenmesi, dökülmüş betonun soğuktan, güneşten ve her türlü yağıştan korunması, beton imalatı sırasında beton dökülecek alandaki suyun boşaltılıp tahliye edilmesi, kütle betonları dökümlerinde ve sonrasında hidratasyon ısının kontrolü ve betonun soğutulması için alınması gerekli her türlü tedbirin (beton suyuna buz ilavesi, beton dökümünden sonra üzerine buz serilmesi, borulu soğutma sistemi yapılarak gerekli müddet ile betonun soğutulması-yağış için raylı tente sistemi kurulması vb.) alınması, beton mukavemetini kontrol için numunelerin alınması, gerekli deneylerin yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, bu iş kalemleri için gereken her türlü işçilik, malzeme, donanım, ekipman, iş makineleri, enerji, su v.s gibi giderler ve şantiye mobilizasyonu, iş zorlukları, randıman düşüklükleri, Yüklenicici karı ve genel giderler karşılığı yapılan imalatın beher m³ fiyatı ÖLÇÜ: Projesine göre dökülen betonun metreküp Cinsinden hacmidir. NOT: 1- Poz tarifinde kullanılan çimento, uçucu kül, katkı maddelerinin bedelleri ve çimentonun ve uçucu külün nakliyecileri birim fiyata dahil değildir.		

Poz No: 55.116.1591	Analizin adı : Ön yüzü beton kaplamalı barajlarda İdarece istenilen dozda konkasör kumu ve kırmataş ile yapılan önyüz betonarme betonu					Ölçü Birimi m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	A-Malzeme:					
55.108.1018	Konkasör kumu (zayiatıyla)	m³	0,500			
55.108.1017	Kırmataş (zayiatıyla)	m³	0,750			
55.108.1031	Su	m³	0,150			
10.300.2192	Yağ bazlı kalıp ayırıcı	kg	0,030			
10.330.5491	Kaput bezi	m²	1,850			
	B-Ekipman					
19.100.3570	Otomatik beton santrali	saat	0,050			
19.100.3033	Vibratör	saat	0,060			
19.100.3593	Kayar kalıp	saat	0,300			
	C-Aydınlatma					
19.100.1062	Jeneratör	saat	0,325			
	D-İşçilik					
	1-Kalıp montajı					
10.100.1060	Formen	saat	0,030			
10.100.1021	Kaynakçı	saat	0,030			
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,060			
10.100.1061	Topograf	saat	0,030			
10.100.1063	Erbab işçi	saat	0,060			
	2-Kayar kalıp montajı					
10.100.1060	Formen	saat	0,300			
10.100.1021	Kaynakçı	saat	0,300			
10.100.1063	Erbab işçi	saat	0,300			
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,600			
10.100.1055	Operator makinist	saat	0,300			
	3-Yüzeyin beton dökümne hazırlanması					
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,600			
	4-Betonun ikinci kez karıştırılması					
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,300			
	5-Beton dökümü					
10.100.1060	Formen	saat	0,300			
10.100.1015	Beton ustası	saat	1,400			
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,230			

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.116.1591	Ön yüzü beton kaplamalı barajlarda İdarece istenilen dozda kum ve/veya kırmataş ile yapılan önyüz betonarme betonu	m³				
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	6-Sulama ve bakım					
55.108.1031	Sulama suyu	m³	0,400			
19.100.1023	Kompresör	saat	0,010			
10.100.1060	Formen	saat	0,100			
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,500			
	7-Yastık kirişi temel kazısı ve temizliği					
10.100.1060	Formen	saat	0,070			
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,300			
10.100.1061	Topograf	saat	0,070			
	8-Yastık giriş kenar kalıpları					
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,030			
10.100.1063	Erbab işçi	saat	0,030			
10.100.1061	Topograf	saat	0,010			
					T	
	E-Yapım güçlüğü (% 15)		0,150	T		
	(Eğim,can güvenliği vs.)					
55.107.1005	Taşınması (0,01453 K)	m³	1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatlarına uygun olarak, beton imalatı içindeki konkasör kumu ve kırma taş malzemesinin temini için kaya ocağından taşın çıkartılması, taşıtlara yüklenmesi, kırma ve eleme tesislerinde taşın kırılarak konkasör kumu ve kırma taşın granülometrisine göre ayarlanması ve depolanması, gerekmesi durumunda teknik kalite elde edilinceye kadar malzemenin yıkanması ve elenmesi, agreganın depo yerinden alınarak beton tesislerine taşınması, suyun temini, agrega ve çimentonun ağırlık esası üzerinden beton santralinde karıştırılması, teknik şartnamelerde belirtilen esaslar dahilinde betonun imal edilmesi transmixelerle döküleceği yere kadar taşınması, elavatorle kret kotundan topuk plağının taban kotuna kadar indirilmesi, kayar kalıp üzerinde bulunan dağıtım bunkerinde ikinci kez karıştırılması, segregasyona meydan vermeden dolgu eğimi boyunca 15 metrelik anolar halinde komple beton sistemi için beton dökülecek anonun her iki yanında kayar kalıbın üzerinde hareket edeceği ray sisteminin tesbit edileceği beton şeritler için temelin hazırlanması, rayların montaj ve demontajı, kret üzerinde rayların üzerine monte edilen kayar kalıbın temel plağı taban kotuna kadar indirilerek beher ano için döküm işine başlanması, istenilen kalınlıkta beton serme özelliğine göre seviye ayarlanarak kret kotuna kadar kesintisiz beton dökümünün sürdürülmesi, beton dağıtım konveyörü ile sıyrıcı kalıpların arkasına yerleştirilen nozullardan beton kürünün sağlanması için kimyasal katkı malzemelerinin püskürtülmesi, betonun dış etkenlerden korunması için kaput bezi ile örtülmesi, kayar kalıba yağ bazlı kalıp ayırıcının sürülmesi, beton dökümü için yüzeyin hazırlanması, gövde dolgusu önyüzünde fitre malzemesinin koruyucu kabuğu olarak yapılan püskürtme betonda gövde dolgusundaki deformasyonlar nedeni ile oluşan kabarmaların kırılarak kaldırılması ve uygun hale getirilmesi, moloz artıklarının nakledilmesi, çökmelerin ve boşlukların aynı nitelikte beton ile doldurulması ve uygun hale getirilmesi, bozuk beton yüzeylerinin uygun bir tarzda tamir edilmesi, betondan örnekler alınarak laboratuvar deneylerinin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, kalıp teçhizat, ekipman, enerji, aydınlatma çalışmaları, vesair masraflarla Yüklenici karı ve genel giderler ile agreganın 25m. mesafeye nakliye bedeli dahil, çimento, uçucu kül ve kimyasal katkı malzemelerinin temini ile agrega, çimento ve uçucu külün temin edildikleri yer ile ilk istif yeri arasındaki nakliye bedelleri hariç olmak üzere beher metreküp (m³) fiyatı.						
ÖLÇÜ: Tasdiklenmiş projesindeki boyutlar üzerinden.						
NOT:						
1- Bu birim fiyat barajın yüksekliğine ve kret uzunluğuna bağlı değildir.						
2- Bu birim fiyat kullanılan ekipmana bağlı değildir. Bu nedenle kullanılan ekipman ve malzeme nedeni ile farklı fiyat talep edilemez.						
3- Tasdikli projesine göre, poz tarifindeki ano boyutunda meydana gelebilecek değişiklik nedeni ile birim fiyatta değişiklik yapılamaz.						

DEMİRSİZ BETON VE BETONARME BETONU İLE İLGİLİ NOTLAR

- 1 – Tünel betonları da dahil olmak üzere bilumum demirsiz beton ve betonarme betonu ile ilgili birim fiyatlara beton karışım malzemelerinin (her türlü kum, gravye, çimento ve katkı Maddeleri vs gibi) temin edildikleri yer ile iş başındaki ilk istif yeri arasındaki nakliye bedeli ile çimento ve katkı Maddelerinin malzeme bedeli hariç olmak üzere, bunların dışındaki imalat döküm, bakım, muhafaza (curing) ve tamiri ile her yükseklik ve her derinlikte uygulaması için gereken her türlü masraflar ve müşkülât zamları dahil edilmiştir. Ancak temele sızan suyun inşaatın kuruda yapılmasını temin için motopomp veya el tulumbaları ile boşaltılması halinde ilgili birim fiyat ile su zammı ödenir.
- 2 – Tünel betonlarında ödemelere esas olacak Ölçüm, projelerde gösterilmiş olan B hattı (ödeme hattı) 'na göre hesaplanır. A ve B hattı arasındaki mesafelerden başka bir zam verilmez.
- 3 – Tünel dışındaki ünitelerde her hangi bir sebeple projesinde esas proje kalınlığından başka zemin özelliğinden dolayı ilaveten tüneldeki A ve B hatlarına benzer şekilde bir ilave gösterilmiş ise bu ilavelere göre beton hacmi hesaplanacaktır.
- 4 – Bilumum demirsiz beton ve betonarme betonlarında betonu teşkil eden karışım malzemelerinin karışım nispetleri İdarece verilecek ve malzeme nakliyeleri bu esasa göre hesap edilecektir. Beton karışım malzemelerinin uygun granülometrik esaslarına getirilmesi gibi bütün masraflar fiyatlara dahil edilmiştir.
- 5 – Açık tünele ait derivasyon kondüvisi, tünel giriş ve çıkışındaki açıkta yapılan su alma ağızları ve çıkış yapıları rekortman vanaları ve enerji kırıcı havuz vs gibi açıkta yapılan tünel ünitelerindeki demirsiz beton ve betonarme için tünel ile ilgili olan pozlar tatbik edilemez. Betonarme demiri için de tünelle ilgili pozisyonlar tatbik olunmaz.
- 6 – Tünel demirsiz beton ve betonarmelerin idarece kabul edilmiş bir beton tulumbası ile yapılması şarttır. Tünel betonlarının tulumba dışında başka metotlarla dökülmesi ancak idarenin peşinen ve yazılı izni ile yapılır.
- 7 – Tünel dışındaki ünitelerde yani açıkta yapılan demirsiz beton ve betonarmelerde tulumba ile beton dökülmesi İdarenin peşinen ve yazılı olarak izni ile yapılır.
- 8 – 55.116.1508, 55.116.1509, 55.116.1511, 55.116.1512, 55.116.1510 ve 55.116.1513 ile santrale ait 55.116.1544, 55.116.1546, 55.116.1548 pozlarına göre çalışma İdarenin yazılı iznine bağlıdır.
- 9 – 55.116.1543, 55.116.1545, 55.116.1547 pozları aynı zamanda (draft tupe) 'den sonraki ters meyilli kanal kısmında da uygulanır.
- 10 – Derivasyon kuvvet tüneli üzerinde kapak şaftındaki beton ve betonarme betonları ilgili tünel beton veya betonarme betonu fiyatlarıyla ödenir. Bu ödeme sadece şaft (=Düşey tüneli) içinde kalan kısımlara uygulanır. Şaft üstündeki bina için tünel dışındaki beton ve betonarme betonu fiyatları uygulanır.
- 11 – Cebri boru branşmanlarına ait tünellerde yapılan bütün beton, beton veya betonarme betonlarında ilgili tünel beton veya betonarme betonu fiyatları uygulanır.
- 12 – Demirli ve demirsiz betonların ilgili pozlarındaki fiyatlarına betoniyer, vibratör, torkret tulumbası ve her beton tulumbalının, tartı silosunun ve gerekli yıkama, eleme, tartı, basınç tesisleri ve teferruatı ile bunların amortisman ve kira bedelleri dahildir.
- 13 – Tünelle dökülecek her nevi beton ve betonarme betonu için hiç bir sebeple ayrıca her hangi bir zam ödenmez.
- 14 – Doğrudan doğruya zemin üzerine yapılan kanal kaplıma betonunun bedeli, beton hacminin % 10 artırılması suretiyle hesaplanacak hacim üzerinden ödenir. Bu hacim kaplama kalınlığında 2 cm yi geçemez. Her hangi bir şekilde kaplama filtre malzeme gibi bir malzemenin konulmasından sonra yapılıyorsa bu zam verilmez. Beton ve betonarme proje ölçüleri üzerinden ödenir.
- 15 – Birim fiyat pozlarında adı geçen beton tulumbasından maksat pump–crete veya presveld gibi tulumbalardır.
- 16 – Beton ve betonarme betonunun her yükseklik, her derinlik ve her genişlikte yerine konulması müşkülâtları birim fiyatlara dahil edildiğinden bunlara su boşaltma zammından başka bir zam verilmez.
- 17 – Beton ve betonarmelerde (u) satırlarının teşkil fiyatları birim fiyatlara dahil edilmiştir. Bunlar için ayrıca bir fiyat talep edilemez.

KARGİR İŞLERİ

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.117.1001	Duvar arka ve üstlerinin ocak moloz taşıyla istifliyerek doldurulması					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
19.100.2015	Ocak taşı	m³	1,100			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi:					
10.100.1013	Duvarcı ustası	saat	0,500			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	saat	1,500			
10.100.1062	Düz işçi	saat	1,500			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,500			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF : Kemer üstlerinin, tempan aralarının, kurutma hendeklerinin ve galerilerle duvar arkalarının ve ünitelerinin doldurulması maksadıyla ocak taşının temin ve tedariki, taşıtlara yükletilip boşaltılması, istifi taşların yerlerine el ile konulması ve doldurulması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil malzeme nakliyesi hariç tatbik projesi ebadı üzerinden ölçülen istifli taş dolgunun beher metre küp fiyatı.						
NOT : Gerekli moloz taşın (Proje boyutları üzerinden ölçülen) taşınması; 55.107.1003 ile yapılır						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.117.1002	Duvar arka ve üstlerinin kazı ve tünelden çıkan moloz taşıyla istifliyerek doldurulması					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
19.100.2018	Kazı taşı	m³	1,100			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi:					
10.100.1013	Duvarcı ustası	saat	0,500			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	saat	1,500			
10.100.1062	Düz işçi	saat	1,500			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,500			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF : Pozisyon 55.117.1001'deki şartlar altında yalnız kazı ve tünelden çıkan taşlarla yapılan istifli dolgunun beher metre-küp fiyatı NOT : Taşımlar 55.117.1001 Notu gibidir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.117.1003	Duvar arka ve üstlerinin toplama moloz taşıyla istifliyerek doldurulması					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
19.100.2019	Toplama taşı	m³	1,100			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi:					
10.100.1013	Duvarcı ustası	saat	0,500			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	saat	1,500			
10.100.1062	Düz işçi	saat	1,500			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,500			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF : Pozisyon 55.117.1001'deki şartlar altında toplama moloz taşıyla yapılan istifli dolgunun beher metre-küp fiyatı.						
NOT : Taşımlar 55.117.1001 Notu gibidir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.117.1004	20 cm kalınlıkta ocak moloz taşıyla kuru pere					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
19.100.2015	Ocak taşı	m³	0,250			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi:					
10.100.1013	Duvarcı ustası	saat	1,000			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	saat	1,000			
10.100.1062	Düz işçi	saat	1,500			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,500			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF : Ortalama 60 kg ağırlığındaki taşların ocaktan temin ve tedariki yüklenip boşaltılması, istifi, projesine ve Teknik Şartnamesine uygun olarak 20 cm kalınlıkta kuru pere meydana getirilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil malzeme nakliyesi hariç, görünen yüzleri tatbik projesi üzerinden ölçülen kuru perenin beher metrekare fiyatı.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.117.1005	20 cm kalınlıkta kazı ve tünelden veya yıkımlardan çıkan veya İdarece verilen moloz taşıyla kuru pere					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
19.100.2018	Kazı taşı	m³	0,250			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi:					
10.100.1013	Duvarcı ustası	saat	1,000			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	saat	1,000			
10.100.1062	Düz işçi	saat	1,500			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,500			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF : Pozisyon 55.117.1004'deki şartlar altında kâzı ve tünelden çıkan moloz taşıyla yapılan kuru perenin beher metrekafe fiyatı.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.117.1006	20 cm kalınlıkta toplama moloz taşıyla kuru pere					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
19.100.2019	Toplama taşı	m³	0,250			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi:					
10.100.1013	Duvarcı ustası	saat	1,000			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	saat	1,000			
10.100.1062	Düz işçi	saat	1,500			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,500			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF : Pozisyon 55.117.1004'deki şartlar altında toplama moloz taşıyla yapılan kuru perenin beher metrekare fiyatı						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.117.1007	25 cm kalınlıkta ocak moloz taşıyla kuru pere					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
19.100.2015	Ocak taşı	m³	0,300			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi:					
10.100.1013	Duvarcı ustası	saat	1,000			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	saat	1,200			
10.100.1062	Düz işçi	saat	1,700			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,500			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF : Pozisyon 55.117.1004'deki şartlar altında 25 cm kalınlıkta yapılan kuru perenin beher metrekare fiyatı.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi m²
55.117.1008	25 cm kalınlıkta kazı ve tünelden veya yıkımlardan çıkan veya İdarece verilen moloz taşıyla kuru pere					
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
19.100.2018	Kazı taşı	m³	0,300			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi:					
10.100.1013	Duvarcı ustası	saat	1,000			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	saat	1,200			
10.100.1062	Düz işçi	saat	1,700			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,500			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF : Pozisyon 55.117.1007'deki şartlar altında kazı ve tünelden çıkan moloz taşıyla yapılan kuru perenin beher metrekafe fiyatı.						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.117.1009	25 cm kalınlıkta toplama moloz taşıyla kuru pere	m²				
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
19.100.2019	Toplama taşı	m³	0,300			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi:					
10.100.1013	Duvarcı ustası	saat	1,000			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	saat	1,200			
10.100.1062	Düz işçi	saat	1,700			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,500			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF : Pozisyon 55.117.1007'deki şartlar altında toplama moloz taşıyla yapılan kuru perenin beher metrekare fiyatı.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.117.1010	30 cm kalınlıkta ocak moloz taşıyla kuru pere					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
19.100.2015	Ocak taşı	m³	0,350			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi:					
10.100.1013	Duvarcı ustası	saat	1,000			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	saat	1,500			
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,000			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,500			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF : Pozisyon 55.117.1007'deki şartlar altında 30 cm kalınlıkta yapılan kuru perenin beher metrekare fiyatı.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.117.1012	30 cm kalınlıkta toplama moloz taşıyla kuru pere					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
19.100.2019	Toplama taşı	m³	0,350			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi:					
10.100.1013	Duvarcı ustası	saat	1,000			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	saat	1,500			
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,000			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,500			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF : Pozisyon 55.117.1010'deki şartlar altında toplama moloz taşıyla yapılan kum perenin beher metrekafe fiyatı.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.117.1011	30 cm kalınlıkta kazı ve tünelden veya yıkımlardan çıkan veya İdarece verilen moloz taşıyla kuru pere					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
19.100.2018	Kazı taşı	m³	0,350			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi:					
10.100.1013	Duvarcı ustası	saat	1,000			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	saat	1,500			
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,000			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,500			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF : Pozisyon 55.117.1010'deki şartlar altında kazı ve tünelden çıkan moloz taşıyla yapılan kuru perenin beher metrekafe fiyatı.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.117.1013	20 cm kalınlıkta ocak taşıyla 250-300 dozlu harçlı pere					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
19.100.2015	Ocak taşı	m³	0,250			
	İşçilik:					
55.110.1041	Harç (çimento hariç)	m³	0,060			
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi:					
10.100.1013	Duvarcı ustası	saat	1,000			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	saat	1,200			
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,000			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,500			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF : Pozisyon 55.117.1004'deki şartlar altında çimento Harcıyla imal edilen harçlı perenin çimento bedeli hariç metrekare fiyatı.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.117.1014	25 cm kalınlıkta ocak moloz taşıyla 250-300 dozlu harçlı pere					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
19.100.2015	Ocak taşı	m³	0,300			
	İşçilik:					
55.110.1041	Harç (çimento hariç)	m³	0,080			
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi:					
10.100.1013	Duvarcı ustası	saat	1,000			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	saat	1,500			
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,200			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,500			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF : Pozisyon 55.117.1013'deki şartlar altında 25 cm kalınlıkta yapılan harçlı perenin çimento bedeli hariç metrekare fiyatı.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.117.1015	30 cm kalınlıkta ocak moloz taşıyla 250-300 dozlu harçlı pere					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
19.100.2015	Ocak taşı	m³	0,350			
	İşçilik:					
55.110.1041	Harç (çimento hariç)	m³	0,100			
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi:					
10.100.1013	Duvarcı ustası	saat	1,000			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	saat	1,800			
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,500			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,500			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF : Pozisyon 55.117.1013'deki şartlar altında 30 cm kalınlıkta yapılan harçlı perenin çimento bedeli hariç beher metrekare fiyatı.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.117.1016	20 cm kalınlıkta toplama taşla 250-300 dozlu harçlı pere					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
19.100.2019	Toplama taşı	m³	0,250			
	İşçilik:					
55.110.1041	Harç (çimento hariç)	m³	0,060			
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi:					
10.100.1013	Duvarcı ustası	saat	1,000			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	saat	1,200			
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,000			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,500			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF : Pozisyon 55.117.1013'deki şartlar altında 20 cm (kalınlıkta yapılan harçlı perenin çimento bedeli hariç beher metrekare fiyatı.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.117.1017	25 cm kalınlıkta toplama taşla 250-300 dozlu harçlı pere					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
19.100.2019	Toplama taşı	m³	0,300			
	İşçilik:					
55.110.1041	Harç (çimento hariç)	m³	0,080			
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi:					
10.100.1013	Duvarcı ustası	saat	1,000			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	saat	1,500			
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,200			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,500			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF : Pozisyon 55.117.1013'deki şartlar altında ve 25 cm kalınlıkta yapılan harçlı perenin çimento bedeli hariç beher metrekare fiyatı.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.117.1018	30 cm kalınlıkta toplama taşla 250-300 dozlu harçlı pere					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
19.100.2019	Toplama taşı	m³	0,350			
	İşçilik:					
55.110.1041	Harç (çimento hariç)	m³	0,100			
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi:					
10.100.1013	Duvarcı ustası	saat	1,000			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	saat	1,800			
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,500			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,500			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF : Pozisyon 55.117.1013'deki şartlar altında ve 30 cm kalınlıkta yapılan harçlı perenin çimento bedeli hariç beher metrekare fiyatı.						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.117.1019	Kazıdan, tünelden veya yıkmadan çıkan veya İdarece verilen taşlarla 250-300 dozlu 20 cm kalınlıkta harçlı pere	m²				
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
19.100.2018	Kazı taşı	m³	0,250			
	İşçilik:					
55.110.1041	Harç (çimento hariç)	m³	0,060			
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi:					
10.100.1013	Duvarcı ustası	saat	1,000			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	saat	1,200			
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,000			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,500			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF : Pozisyon 55.117.1013'deki şartlar altında 20 cm kalınlıkta yapılan harçlı perenin çimento bedeli hariç bir metrekare fiyatı.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.117.1020	Kazıdan, tünelden veya yıkmadan çıkan veya İdarece verilen taşlarla 250-300 dozlu 25 cm kalınlıkta harçlı pere					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
19.100.2018	Kazı taşı	m³	0,300			
	İşçilik:					
55.110.1041	Harç (çimento hariç)	m³	0,080			
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi:					
10.100.1013	Duvarcı ustası	saat	1,000			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	saat	1,500			
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,000			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,500			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF : Pozisyon 55.117.1013'deki şartlar altında ve 25 cm kalınlıkta yapılan harçlı perenin çimento bedeli hariç bir metre kare fiyatı.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.117.1021	Kazıdan, tünelden veya yıkmadan çıkan veya İdarece verilen taşlarla 250-300 dozlu 30 cm kalınlıkta harçlı pere					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
19.100.2018	Kazı taşı	m³	0,350			
	İşçilik:					
55.110.1041	Harç (çimento hariç)	m³	0,100			
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi:					
10.100.1013	Duvarcı ustası	saat	1,000			
10.100.1045	Duvarcı ustası yardımcısı	saat	1,800			
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,500			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,500			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF : Pozisyon 55.117.1013'deki şartlar altında ve 30 cm kalınlıkta yapılan harçlı perenin çimento bedeli hariç bir metrekare fiyatı.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.117.1022	Ocak taşıyla blokaj					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
19.100.2015	Ocak taşı	m³	1,100			
	İşçilik:					
	Taban düzlenmesi, döşenmesi ve tokmaklanması:					
10.100.1013	Duvarcı ustası	saat	2,000			
10.100.1062	Düz işçi	saat	3,000			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF : Blokaj yapılacak sathın tesviyesi, tokmaklanması, blokaj taşının temin ve tedarikiyle taşıtlara yükletip boşaltılması ve istifi, en geniş kenarı 15 cm'yi geçmeyecek şekilde ve istenilen ebatta kırılması, düz sathları alta gelmek şartıyla taşların dikine olarak el ile döşenmesi ve aralarının kamalanması, tokmaklanması ve muntazam bir sath teşkil etmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil malzeme nakliyesi hariç blokaj yapılan sathın ortalama kalınlıkta çarpılarak bulunan hacmi üzerinden beher metreküp fiyatı						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.117.1023	Kazı ve tünelden çıkan moloz taşıyla blokaj					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
19.100.2018	Kazı taşı	m³	1,100			
	İşçilik:					
	Taban düzlenmesi,döşenmesi ve tokmaklanması:					
10.100.1013	Duvarcı ustası	saat	2,000			
10.100.1062	Düz işçi	saat	3,000			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF : Pozisyon 55.117.1022'deki şartlar altında kazı ve tünelden çıkan moloz taşıyla yapılan blokajın beher metreküp fiyatı						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.117.1024	Toplama moloz taşıyla blokaj					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
19.100.2019	Toplama taşı	m³	1,100			
	İşçilik:					
	Taban düzlenmesi,döşenmesi ve tokmaklanması:					
10.100.1013	Duvarcı ustası	saat	2,000			
10.100.1062	Düz işçi	saat	3,000			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF : Pozisyon 55.117.1022'deki şartlar altında ve toplama moloz taşıyla yapılan blokajın beher metreküp fiyatı.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.117.1025	İdarece istenen dozajlı çimento harcı ile 3 cm kalınlıkta muhafaza betonu					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.110.1051	Beton	m³	0,030			
	İşçilik:					
	Beton dökülecek yerin temizlenmesi, yıkanması ve beton dökülmesi karşılığı:					
10.100.1015	Betoncu ustası	saat	0,500			
10.100.1062	Düz işçi	saat	1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF : Muhafaza betonu dökülecek yerin temizlenmesi, yıkanması ve 2 Nolu cetveldeki 300 dozlu çimento harcından müteşekkil muhafaza betonu ile 3 cm'lik kalınlıkta bir tabaka teşkil ve bunun rötre, soğuk, sıcak, rüzgâr gibi tesislere karşı korunması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil, nakliyeler ve çimento bedeli hariç, tatbik projesi üzerinden ölçülen beher metrekare fiyatı						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.117.1026	İdarece istenen dozajlı çimento harcı ile 5 cm kalınlıkta muhafaza betonu					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.110.1051	Beton	m³	0,050			
	İşçilik:					
	Beton dökülecek yerin temizlenmesi, yıkanması ve beton dökülmesi karşılığı:					
10.100.1015	Betoncu ustası	saat	0,500			
10.100.1062	Düz işçi	saat	1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF : Pozisyon 55.117.1025'deki şartlar altında yalnız 5 cm kalınlıkta yapılan muhafaza betonunun beher metrekafe fiyatı.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.117.1027	İdarece istenen dozajlı çimento harcı ile 2 cm kalınlıkta tesviye betonu					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.110.1031	Beton	m³	0,020			
	İşçilik:					
	Beton dökülecek yerin temizlenmesi, yıkanması ve beton dökülmesi karşılığı:					
10.100.1015	Betoncu ustası	saat	0,500			
10.100.1062	Düz işçi	saat	1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF : Pozisyon 55.117.1025'deki şartlar altında yalnız 200 dozajlı çimento harcı ile 2 cm kalınlıkta yapılan tesviye betonunun beher metrekare fiyatı.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.117.1028	İdarece istenen dozajlı çimento harcı ile 5 cm kalınlıkta tesviye betonu					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.110.1031	Beton	m³	0,050			
	İşçilik:					
	Beton dökülecek yerin temizlenmesi, yıkanması ve beton dökülmesi karşılığı:					
10.100.1015	Betoncu ustası	saat	0,500			
10.100.1062	Düz işçi	saat	1,100			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF : Pozisyon 55.117.1025'deki şartlar altında yalnız 200 dozlu ve 5 cm kalınlıkta dökülen tesviye betonunun beher metrekare fiyatı.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.117.1029	Ocak taşıyla tahkimat					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
19.100.2015	Ocak taşı	m³	1,000			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	saat	0,500			
	El veya araç karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,000			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	3,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF : Teknik Şartnamesinde yazılı şartlar altında ve minimum ve maksimum ağırlıkları belirtilmiş taşların ocaktan temin ve tedarikiyle yüklenip boşaltılması ve istifi kuruda veya su içinde taşların yerine konması ve üst tabakanın nispeten düzgün ve uygun taşlarla düzgün olarak teşkili için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil malzeme nakliyesi hariç, tatbik projesi üzerinden ölçülen taş tahkimatın beher metreküp fiyatı.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.117.1030	Kazı ve tünelden çıkan moloz taşıyla tahkimat					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
19.100.2018	Kazı taşı	m³	1,000			
	İşçilik:					
	Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi					
10.100.1013	Duvarcı ustası	saat	0,500			
	El veya araç karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,000			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	3,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF : Pozisyon 55.117.1029'deki şartlar altında kazı ve tünelden çıkan moloz taşıyla yapılan taş tahkimatın beher metreküp fiyatı.						

POZLARLA İLGİLİ NOTLAR :

1 – CETVEL : 1 – Kârgir

inşaatta malzeme sarfiyatı cetveli ;

İnşaatin nevi	Malzeme	Harç
Moloz taşından kârgir	1.10 m3	0.30 m3
Kaba yonma inşaat	1.00 m3	0.25 m3
ince yonma inşaat	1.00 m3	0.20 m3
Küçük kesme inşaat	1.00 m3	0.15 m3
Kesme inşaat	1.00 m3	0.10 m3
Beton briket inşaat	0.90 m2	0.20 m3
Beton blok inşaat	0.95 m2	0.12 m3
4 köşe çaplanmış moloz taşı inşaat	1.05 m2	0.25 m3

2 – Kârgir inşaatta hatıl ve

lentoların bedeli ayrıca ilgili birim fiyatları üzerinden ödenir ve hacimleri duvar hacminden düşülür. Köşelerin muntazam yapılabilmesi için kullanılan kısmen işlenmiş taşlar için hiç bir fark verilmez. Moloz kargir gibi ödenir. Duvarlar içindeki 0.15 m³ veya daha küçük münferit boşluklar duvar hacminden indirilmez. Dolu olarak kabul edilir.

Daha büyük hacimdeki boşluklar çıkarılır.

Kârgir inşaata her derinlik ve yükseklikte yapılan imalat için yükseklik zamları fiyatların içine sokulmuştur. Ayrıca irtifaa zammı veya iskele bedeli verilmez.

3 – CETVEL : 2 – Çimento harçların doz cetveli :

Çimento kg	Kum m3	Su lt.	Harcın kullanıldığı inşaat nevi
200	1	110	Moloz taşı
250	1	120	Moloz taşı, tuğla
300	1	130	Moloz taşı, tuğla, her nevi yonma ve kesme taş, beton blok ve beton briket
350	1	140	Moloz taşı, tuğla, her nevi yonma ve kesme taş, beton blok ve beton briket
400	1	150	Moloz taşı, tuğla, her nevi yonma ve kesme taş, beton blok ve beton briket
450	1	160	Her nevi yonma ve kesme taş beton blok

Çimento kg	Kum m3	Su lt.	Harcın kullanıldığı kargir inşaat nevi
500	1	170	Her nevi yonma ve kesme taş.
600	1	190	Her nevi yonma ve kesme taş,

4 – Kârgir, derz, şap, mozaik, sıva fiyatlarında çimento bedeli ve nakliyesi dahil değildir. Bu imalâtta çimentolar (birim fiyattaki cetvellerde gösterilen miktarları aşmamak şartıyla) torba adedi sayılarak Poz 55.116.1501 fiyatı ile ödenecektir. Kireç ile ilgili fiyatlarda kireç bedeli ve kireç nakliyesi fiyata dahildir. Bu bölümdeki inşaatlara ait suyun nakliye bedeli fiyatlara dahildir.

5 – CETVEL : 3 – Yağlı kireç harcı ve çimento ile takviyeli yağlı kireç harçların doz cetveli:

Çimento kg	Kireç hamuru m3	Su lt.	Harcın kullanıldığı kargir inşaat nevi
–	0.35	110	Moloz, taş tuğla, beton briket
225	0.17	135	Moloz, taş tuğla, beton briket
175	0.20	135	Moloz, taş tuğla, beton briket
150	0.20	135	Moloz, taş tuğla, beton briket

6 – Cephe zammı verilecek

duvar yüzlerindeki 0.10 m² veya küçük münferit boşluklar işlenmiş duvar yüzü sathından çıkarılmaz. Daha büyük boşluklar çıkarılır.

7 – Taban genişliği 1.00 m ‘den küçük (1.00 m dahil) olan kanallar üzerinde yapılacak köprü, priz ve sel geçidi gibi münferit sınavi imalât hacimleri % 20 artırılarak ödenir. Her bir imalâtta kârgir miktarı, elli metre küpü geçtiği takdirde bu artırma yapılmaz.

8 – CETVEL 4 : Çimento ve yağlı kireç sıva harçları doz cetveli : (Bir metreküp için)

Harç Nevi	Kireç	Çimento	Sıva	Su	Kullanıldığı yer		
	m3	kg	Kumu m3	Lt.			
Çimento harcı	—	350	1	140	İç ve dış duvar sıvaları ve beton tavan sıvaları. İç ve dış duvar sıvaları		
Çimento harcı	—	400	1	150	Beton cidar üzerine sıva ve şap.		
Çimento harcı	—	450	1	160	Beton cidarlar üzerine sıva ve şap duvar derzleri.		
Çimento harcı	—	500	1	170	Beton cidarlar üzerine sıva ve şap duvar derzleri.		
Çimento harcı	—	600	1	190	Beton cidarları üzerine mücerret sıva.		
Yağ, kireç harcı	0.33		1	110	İç sıvalar	Çimento ile	0.17
225	1	135			İç ve dış sıvalar		
takviyeli kir	0.20	175	1	135	İç ve dış sıvalar		
harcı	0.20	150	1	135	İç ve dış sıvalar		

9 – Kuru duvar, taş tahkimat,

blokaj ve pere için malzeme ihtiyaç cetveli (pereler 1 metre kare değerlerinde 1 metreküp için)

Beyanı	Moloz taşı	En az	En çok	Harç
	m3	kg	kg	m3
Kuru duvar	1,20	20	100	—
Taş tahkimat	1,00	5	20	—
Blokaj	1,00	5	20	—
20 cm pere	0,24	20	100	0,060
25 cm pere	0,30	20	100	0,075
30 cm pere	0,36	20	100	0,090

10 – 40 cm ‘den daha az kalınlığında taş tahkimat yapılmaz. Projesinde gösterilmek şartıyla veya idarenin yazılı emriyle imal tahkimatlarının üst tabakası 20 cm kalınlıkta pere olarak imal edilebilir. Bu takdirde taş tahkimatın bu parçası pere olarak ödenir ve Taş tahkimat hacminden çıkarılır.

11 – Pozisyon 55.117.1029, 55.117.1030’deki taş tahkimat bedeli inşaata başlamadan evvel mücbir şartlarında zikredilmesi suretiyle Yüklenici ve kontrol arasında tanzim olunacak bir protokolün Genel Müdür tarafından tasdiki şartıyla, kamyonda veya figürede ölçülmek suretiyle ödenebilir.

12 – Pozisyon 55.117.1029, 55.117.1030’deki taş tahkimat fiyatlar, baraj gövdesindeki kaya dolgu ve riprap için tatbik edilemez. Bu fiyatlar malzemenin döküm metoduna veya elle yapılmasına bağlı değildir.

13 – 30 cm ‘den daha kalın pere yapılmaz. Birim fiyatlarında yazılı pere kalınlıkları ortalamadır. Bazı taşlar % 15 nispetinde daha ince olabilir de bunların miktarı 1/4 nispetini geçemez.

14 – Kanal ve yataklarda şev üst kenarına kadar devam etmeyen perelerde pere yüzü kadar itina, işçilik ve malzeme sarfıyla meydana getirilen ve muntazam bir köşe teşkil, eden kenar yüzleri de ölçüye ithal edilir.

Dolgu ve sedde eteklerin yapılan perelerin, toprak altında kalan ve meydana getirilmesi için bir işçilik ve malzeme sarfına lüzum olmayan kenarları ölçüye ithal edilmez.

15 – Projelerde veya Şartnamelerde (Anroşman) ile (Taş tahkimat) aynı manada kullanılmıştır.

TUĞLA, BÜZ, KİREMİTİ BİRİKET İŞLERİ

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.118.1001	Ø 15 cm iç çapında beton borulardan döşenmiş mecra	m				
Cidar kalınlığı 3.0 cm						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1021	Büz (zayıtiyle kârsız)	m	1,050			
	İşçilik:					
	Büzlerin yerleştirilmesi ve eklerin yapılması:					
10.100.1015	Betoncu ustası	Saat	0,300			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,300			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,120			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m fiyatı:					
TARİF: 1 ve 2 No.lu cetvellerdeki malzeme ve özellikler ile beton boruların yapımı için gerekli olan, 400 dozlu beton yapılması ve kalıplara dökülerek vibratörle sıkıştırılması, boruların işyerine taşınması, yüklenip boşaltılması, mecra boyunca sıralanması ve yerlerine konup ek yerlerinde 600 kg çimento dozajlı sıva harcı ile 3 cm kalınlık ve 15 cm genişlikte bileziklerin yapılması ve sulanması inşaatın tamamlanmasından sonra sızdırmazlık deneylerinin yapılması, su sızdıran büz ve bileziklerin yenilenmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, Yüklenici karı ve genel masraflar karşılığı dahil, çimento, kum nakliyesi ve çimento bedeli hariç, projesine göre döşenmiş boru uzunluğu üzerinden beher metretül mecranın fiyatı.						
NOT:						
1- “Beton borulardan döşenmiş mecra ” ile “Beton borularla drenaj yapılması” fiyatlarında madeni kalıpların montajı ve bağlanması, beton imali ve kalıplara doldurulması, sıkıştırılması iç ve dış kalıpların sökülmesi, büzlerin konma yerlerinde istifi, sulanması ve muhafazası, korunma yerleri, tesis masraflarıyla beraber madeni kalıp masrafları ve vibratör ve her türlü tesisat ve teçhizatın ve her türlü masrafların temin ve tedariki nazarı dikkate alınmış olup, bunlar için ayrıca bir bedel verilmez.						
2- İç çapı 80 cm. den büyük beton ve betonarme borular, beton veya betonarme inşaat telakki olunur ve mütenazır poz fiyatlarıyla ödenir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.118.1002	Ø 20 cm iç çapında beton borulardan döşenmiş mecra					m
Cidar kalınlığı 3.5 cm						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1022	Büz (zayıtiyle kârsız)	m	1,050			
55.110.1141	Çimento harcı	m	0,005			
	İşçilik:					
	Büzlerin yerleştirilmesi ve eklerin yapılması:					
10.100.1015	Betoncu ustası	Saat	0,300			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,300			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,120			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m fiyatı:					
TARİF: 1 ve 2 No.lu cetvellerdeki malzeme ve özellikler ile beton boruların yapımı için gerekli olan, 400 dozlu beton yapılması ve kalıplara dökülerek vibratörle sıkıştırılması, boruların işyerine taşınması, yüklenip boşaltılması, mecra boyunca sıralanması ve yerlerine konup ek yerlerinde 600 kg çimento dozajlı sıva harcı ile 3 cm kalınlık ve 15 cm genişlikte bileziklerin yapılması ve sulanması inşaatın tamamlanmasından sonra sızdırmazlık deneylerinin yapılması, su sızdıran büz ve bileziklerin yenilenmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil, çimento, kum nakliyesi ve çimento bedeli hariç, projesine göre döşenmiş boru uzunluğu üzerinden beher metretül mecranın fiyatı.						
NOT:						
1- “Beton borulardan döşenmiş mecra ” ile “Beton borularla drenaj yapılması” fiyatlarında madeni kalıpların montajı ve bağlanması, beton imali ve kalıplara doldurulması, sıkıştırılması iç ve dış kalıpların sökülmesi, büzlerin konma yerlerinde istifi, sulanması ve muhafazası, korunma yerleri, tesis masraflarıyla beraber madeni kalıp masrafları ve vibratör ve her türlü tesisat ve teçhizatın ve her türlü masrafların temin ve tedariki nazarı dikkate alınmış olup, bunlar için ayrıca bir bedel verilmez.						
2- İç çapı 80 cm. den büyük beton ve betonarme borular, beton veya betonarme inşaat telakki olunur ve mütenazır poz fiyatlarıyla ödenir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.118.1003	Ø 25 cm iç çapında beton borulardan döşenmiş mecra					m
Cidar kalınlığı 4.0 cm						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1023	Büz (zayıatıyla kârsız)	m	1,050			
55.110.1141	Çimento harcı	m	0,006			
	İşçilik:					
	Büzlerin yerleştirilmesi ve eklerin yapılması:					
10.100.1015	Betoncu ustası	Saat	0,350			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,350			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,160			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m fiyatı:					
TARİF: 1 ve 2 No.lu cetvellerdeki malzeme ve özellikler ile beton boruların yapımı için gerekli olan, 400 dozlu beton yapılması ve kalıplara dökülerek vibratörle sıkıştırılması, boruların işyerine taşınması, yüklenip boşaltılması, mecra boyunca sıralanması ve yerlerine konup ek yerlerinde 600 kg çimento dozajlı sıva harcı ile 3 cm kalınlık ve 15 cm genişlikte bileziklerin yapılması ve sulanması inşaatın tamamlanmasından sonra sızdırmazlık deneylerinin yapılması, su sızdıran büz ve bileziklerin yenilenmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, Yüklenici karı ve genel masraflar karşılığı dahil, çimento, kum nakliyesi ve çimento bedeli hariç, projesine göre döşenmiş boru uzunluğu üzerinden beher metretül mecranın fiyatı.						
NOT:						
1- “Beton borulardan döşenmiş mecra ” ile “Beton borularla drenaj yapılması” fiyatlarında madeni kalıpların montajı ve bağlanması, beton imali ve kalıplara doldurulması, sıkıştırılması iç ve dış kalıpların sökülmesi, büzlerin konma yerlerinde istifi, sulanması ve muhafazası, korunma yerleri, tesis masraflarıyla beraber madeni kalıp masrafları ve vibratör ve her türlü tesisat ve teçhizatın ve her türlü masrafların temin ve tedariki nazarı dikkate alınmış olup, bunlar için ayrıca bir bedel verilmez.						
2- İç çapı 80 cm. den büyük beton ve betonarme borular, beton veya betonarme inşaat telakki olunur ve mütenazır poz fiyatlarıyla ödenir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.118.1004	Ø 30 cm iç çapında beton borulardan döşenmiş mecra					m
Cıdar kalınlığı 4.5 cm						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1024	Büz (zayılatıyla kârsız)	m	1,050			
55.110.1141	Çimento harcı	m	0,007			
	İşçilik:					
	Büzlerin yerleştirilmesi ve eklerin yapılması:					
10.100.1015	Betoncu ustası	Saat	0,400			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,400			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,220			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m fiyatı:					
TARİF: 1 ve 2 No.lu cetvellerdeki malzeme ve özellikler ile beton boruların yapımı için gerekli olan, 400 dozlu beton yapılması ve kalıplara dökülerek vibratörle sıkıştırılması, boruların işyerine taşınması, yüklenip boşaltılması, mecra boyunca sıralanması ve yerlerine konup ek yerlerinde 600 kg çimento dozajlı sıva harcı ile 3 cm kalınlık ve 15 cm genişlikte bileziklerin yapılması ve sulanması inşaatın tamamlanmasından sonra sızdırmazlık deneylerinin yapılması, su sızdıran büz ve bileziklerin yenilenmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, Yüklenici karı ve genel masraflar karşılığı dahil, çimento, kum nakliyesi ve çimento bedeli hariç, projesine göre döşenmiş boru uzunluğu üzerinden beher metretül mecranın fiyatı.						
NOT:						
1- “Beton borulardan döşenmiş mecra ” ile “Beton borularla drenaj yapılması” fiyatlarında madeni kalıpların montajı ve bağlanması, beton imali ve kalıplara doldurulması, sıkıştırılması iç ve dış kalıpların sökülmesi, büzlerin konma yerlerinde istifi, sulanması ve muhafazası, korunma yerleri, tesis masraflarıyla beraber madeni kalıp masrafları ve vibratör ve her türlü tesisat ve teçhizatın ve her türlü masrafların temin ve tedariki nazarı dikkate alınmış olup, bunlar için ayrıca bir bedel verilmez.						
2- İç çapı 80 cm. den büyük beton ve betonarme borular, beton veya betonarme inşaat telakki olunur ve mütenazır poz fiyatlarıyla ödenir.						

Poz :	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.118.1005	Ø 35 cm iç çapında beton borulardan döşenmiş mecra	m				
Cidar kalınlığı 5.0 cm						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1025	Büz (zayılatıyla kârsız)	m	1,050			
55.110.1141	Çimento harcı	m	0,008			
	İşçilik:					
	Büzlerin yerleştirilmesi ve eklerin yapılması:					
10.100.1015	Betoncu ustası	Saat	0,450			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,450			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,320			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m fiyatı:					
TARİF: 1 ve 2 No.lu cetvellerdeki malzeme ve özellikler ile beton boruların yapımı için gerekli olan, 400 dozlu beton yapılması ve kalıplara dökülerek vibratörle sıkıştırılması, boruların işyerine taşınması, yüklenip boşaltılması, mecra boyunca sıralanması ve yerlerine konup ek yerlerinde 600 kg çimento dozajlı sıva harcı ile 3 cm kalınlık ve 15 cm genişlikte bileziklerin yapılması ve sulanması inşaatın tamamlanmasından sonra sızdırmazlık deneylerinin yapılması, su sızdıran büz ve bileziklerin yenilenmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil, çimento, kum nakliyesi ve çimento bedeli hariç, projesine göre döşenmiş boru uzunluğu üzerinden beher metretül mecranın fiyatı.						
NOT:						
1- “Beton borulardan döşenmiş mecra ” ile “Beton borularla drenaj yapılması” fiyatlarında madeni kalıpların montajı ve bağlanması, beton imali ve kalıplara doldurulması, sıkıştırılması iç ve dış kalıpların sökülmesi, büzlerin konma yerlerinde istifi, sulanması ve muhafazası, korunma yerleri, tesis masraflarıyla beraber madeni kalıp masrafları ve vibratör ve her türlü tesisat ve teçhizatın ve her türlü masrafların temin ve tedariki nazarı dikkate alınmış olup, bunlar için ayrıca bir bedel verilmez.						
2- İç çapı 80 cm. den büyük beton ve betonarme borular, beton veya betonarme inşaat telakki olunur ve mütenazır poz fiyatlarıyla ödenir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.118.1006	Ø 40 cm iç çapında beton borulardan döşenmiş mecra					m
Cidar kalınlığı 5.5 cm						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1026	Büz (zayıyla kârsız)	m	1,050			
55.110.1141	Çimento harcı	m	0,009			
	İşçilik:					
	Büzlerin yerleştirilmesi ve eklerin yapılması:					
10.100.1015	Betoncu ustası	Saat	0,500			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,500			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,450			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m fiyatı:					
TARİF: 1 ve 2 No.lu cetvellerdeki malzeme ve özellikler ile beton boruların yapımı için gerekli olan, 400 dozlu beton yapılması ve kalıplara dökülerek vibratörle sıkıştırılması, boruların işyerine taşınması, yüklenip boşaltılması, mecra boyunca sıralanması ve yerlerine konup ek yerlerinde 600 kg çimento dozajlı sıva harcı ile 3 cm kalınlık ve 15 cm genişlikte bileziklerin yapılması ve sulanması inşaatın tamamlanmasından sonra sızdırmazlık deneylerinin yapılması, su sızdıran büz ve bileziklerin yenilenmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, Yüklenici karı ve genel masraflar karşılığı dahil, çimento, kum nakliyesi ve çimento bedeli hariç, projesine göre döşenmiş boru uzunluğu üzerinden beher metretül mecranın fiyatı.						
NOT:						
1- “Beton borulardan döşenmiş mecra ” ile “Beton borularla drenaj yapılması” fiyatlarında madeni kalıpların montajı ve bağlanması, beton imali ve kalıplara doldurulması, sıkıştırılması iç ve dış kalıpların sökülmesi, büzlerin konma yerlerinde istifi, sulanması ve muhafazası, korunma yerleri, tesis masraflarıyla beraber madeni kalıp masrafları ve vibratör ve her türlü tesisat ve teçhizatın ve her türlü masrafların temin ve tedariki nazarı dikkate alınmış olup, bunlar için ayrıca bir bedel verilmez.						
2- İç çapı 80 cm. den büyük beton ve betonarme borular, beton veya betonarme inşaat telakki olunur ve mütenazır poz fiyatlarıyla ödenir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.118.1007	Ø 50 cm iç çapında beton borulardan döşenmiş mecra					m
Cidar kalınlığı 6.5 cm						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1027	Büz (zayıyla kârsız)	m	1,050			
55.110.1141	Çimento harcı	m	0,010			
	İşçilik:					
	Büzlerin yerleştirilmesi ve eklerin yapılması:					
10.100.1015	Betoncu ustası	Saat	0,600			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,600			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,650			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m fiyatı:					
TARİF: 1 ve 2 No.lu cetvellerdeki malzeme ve özellikler ile beton boruların yapımı için gerekli olan, 400 dozlu beton yapılması ve kalıplara dökülerek vibratörle sıkıştırılması, boruların işyerine taşınması, yüklenip boşaltılması, mecra boyunca sıralanması ve yerlerine konup ek yerlerinde 600 kg çimento dozajlı sıva harcı ile 3 cm kalınlık ve 15 cm genişlikte bileziklerin yapılması ve sulanması inşaatın tamamlanmasından sonra sızdırmazlık deneylerinin yapılması, su sızdıran büz ve bileziklerin yenilenmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil, çimento, kum nakliyesi ve çimento bedeli hariç, projesine göre döşenmiş boru uzunluğu üzerinden beher metretül mecranın fiyatı.						
NOT:						
1- “Beton borulardan döşenmiş mecra ” ile “Beton borularla drenaj yapılması” fiyatlarında madeni kalıpların montajı ve bağlanması, beton imali ve kalıplara doldurulması, sıkıştırılması iç ve dış kalıpların sökülmesi, büzlerin konma yerlerinde istifi, sulanması ve muhafazası, korunma yerleri, tesis masraflarıyla beraber madeni kalıp masrafları ve vibratör ve her türlü tesisat ve teçhizatın ve her türlü masrafların temin ve tedariki nazarı dikkate alınmış olup, bunlar için ayrıca bir bedel verilmez.						
2- İç çapı 80 cm. den büyük beton ve betonarme borular, beton veya betonarme inşaat telakki olunur ve mütenazır poz fiyatlarıyla ödenir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.118.1008	Ø 60 cm iç çapında beton borulardan döşenmiş mecra					m
Cidar kalınlığı 7.5 cm						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1028	Büz (zayıatiyle kârsız)	m	1,050			
55.110.1141	Çimento harcı	m	0,011			
	İşçilik:					
	Büzlerin yerleştirilmesi ve eklerin yapılması:					
10.100.1015	Betoncu ustası	Saat	0,700			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,700			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1,100			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m fiyatı:					
TARİF: 1 ve 2 No.lu cetvellerdeki malzeme ve özellikler ile beton boruların yapımı için gerekli olan, 400 dozlu beton yapılması ve kalıplara dökülerek vibratörle sıkıştırılması, boruların işyerine taşınması, yüklenip boşaltılması, mecra boyunca sıralanması ve yerlerine konup ek yerlerinde 600 kg çimento dozajlı sıva harcı ile 3 cm kalınlık ve 15 cm genişlikte bileziklerin yapılması ve sulanması inşaatın tamamlanmasından sonra sızdırmazlık deneylerinin yapılması, su sızdıran büz ve bileziklerin yenilenmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, Yüklenici karı ve genel masraflar karşılığı dahil, çimento, kum nakliyesi ve çimento bedeli hariç, projesine göre döşenmiş boru uzunluğu üzerinden beher metretül mecranın fiyatı.						
NOT:						
1- “Beton borulardan döşenmiş mecra ” ile “Beton borularla drenaj yapılması” fiyatlarında madeni kalıpların montajı ve bağlanması, beton imali ve kalıplara doldurulması, sıkıştırılması iç ve dış kalıpların sökülmesi, büzlerin konma yerlerinde istifi, sulanması ve muhafazası, korunma yerleri, tesis masraflarıyla beraber madeni kalıp masrafları ve vibratör ve her türlü tesisat ve teçhizatın ve her türlü masrafların temin ve tedariki nazarı dikkate alınmış olup, bunlar için ayrıca bir bedel verilmez.						
2- İç çapı 80 cm. den büyük beton ve betonarme borular, beton veya betonarme inşaat telakki olunur ve mütenazır poz fiyatlarıyla ödenir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.118.1009	Ø 80 cm iç çapında beton borulardan döşenmiş mecra					m
Cidar kalınlığı 9.5 cm						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1029	Büz (zayılatıyla kârsız)	m	1,050			
55.110.1141	Çimento harcı	m	0,018			
	İşçilik:					
	Büzlerin yerleştirilmesi ve eklerin yapılması:					
10.100.1015	Betoncu ustası	Saat	1,000			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1,000			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	2,900			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m fiyatı:					
TARİF: 1 ve 2 No.lu cetvellerdeki malzeme ve özellikler ile beton boruların yapımı için gerekli olan, 400 dozlu beton yapılması ve kalıplara dökülerek vibratörle sıkıştırılması, boruların işyerine taşınması, yüklenip boşaltılması, mecra boyunca sıralanması ve yerlerine konup ek yerlerinde 600 kg çimento dozajlı sıva harcı ile 3 cm kalınlık ve 15 cm genişlikte bileziklerin yapılması ve sulanması inşaatın tamamlanmasından sonra sızdırmazlık deneylerinin yapılması, su sızdıran büz ve bileziklerin yenilenmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, Yüklenici karı ve genel masraflar karşılığı dahil, çimento, kum nakliyesi ve çimento bedeli hariç, projesine göre döşenmiş boru uzunluğu üzerinden beher metretül mecranın fiyatı.						
NOT:						
1- “Beton borulardan döşenmiş mecra ” ile “Beton borularla drenaj yapılması” fiyatlarında madeni kalıpların montajı ve bağlanması, beton imali ve kalıplara doldurulması, sıkıştırılması iç ve dış kalıpların sökülmesi, büzlerin konma yerlerinde istifi, sulanması ve muhafazası, korunma yerleri, tesis masraflarıyla beraber madeni kalıp masrafları ve vibratör ve her türlü tesisat ve teçhizatın ve her türlü masrafların temin ve tedariki nazarı dikkate alınmış olup, bunlar için ayrıca bir bedel verilmez.						
2- İç çapı 80 cm. den büyük beton ve betonarme borular, beton veya betonarme inşaat telakki olunur ve mütenazır poz fiyatlarıyla ödenir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.118.1010	Ø 15 cm iç çapında beton borulardan drenaj yapılması:					m
Cidar kalınlığı 3.0 cm						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1021	Büz (zayıyla kârsız)	m	1,050			
	Ek yerlerinin bitümlü kartonla döşenmesi:					
10.330.5495	Bitümlü karton	m²	0,120			
	İşçilik:					
	Büzlerin yerleştirilmesi ve eklerinin yapılması:					
10.100.1015	Betoncu ustası	Saat	0,150			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,150			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,080			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m fiyatı:					
TARİF: Ekli cetvellerdeki malzeme ile 400 dozajlı beton yapılması ve kalıplara dökülerek tokmak ve şişle sıkıştırılıp imal edilmesi ve yerine harçsız olarak şartnamesine göre döşenmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, Yüklenici karı ve genel masraflar dahil, çimento, kum nakliyesi ve çimento bedeli hariç, döşenmiş bir metre drenaj borusu fiyatı boru iç çapına göre:						
NOT: Beton borulardan döşenmiş mecra notları (Not 1 ve 2) “Beton borularla drenaj yapılması” içinde geçerlidir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.118.1011	Ø 20 cm iç çapında beton borulardan drenaj yapılması:					m
Cidar kalınlığı 3.5 cm						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1022	Büz (zayıatıyla kârsız)	m	1,050			
	Ek yerlerinin bitümlü kartonla döşenmesi:					
10.330.5495	Bitümlü karton	m²	0,160			
	İşçilik:					
	Büzlerin yerleştirilmesi ve eklerinin yapılması:					
10.100.1015	Betoncu ustası	Saat	0,150			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,150			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,120			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m fiyatı:					
TARİF: Ekli cetvellerdeki malzeme ile 400 dozajlı beton yapılması ve kalıplara dökülerek tokmak ve şişle sıkıştırılıp imal edilmesi ve yerine harçsız olarak şartnamesine göre döşenmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, Yüklenici karı ve genel masraflar dahil, çimento, kum nakliyesi ve çimento bedeli hariç, döşenmiş bir metre drenaj borusu fiyatı boru iç çapına göre:						
NOT: Beton borulardan döşenmiş mecra notları (Not 1 ve 2) “Beton borularla drenaj yapılması” içinde geçerlidir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.118.1012	Ø 25 cm iç çapında beton borulardan drenaj yapılması:					m
Cidar kalınlığı 4.0 cm						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1023	Büz (zayıatıyla kârsız)	m	1,050			
	Ek yerlerinin bitümlü kartonla döşenmesi:					
10.330.5495	Bitümlü karton	m²	0,190			
	İşçilik:					
	Büzlerin yerleştirilmesi ve eklerinin yapılması:					
10.100.1015	Betoncu ustası	Saat	0,200			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,200			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,160			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m fiyatı:					
TARİF: Ekli cetvellerdeki malzeme ile 400 dozajlı beton yapılması ve kalıplara dökülerek tokmak ve şişle sıkıştırılıp imal edilmesi ve yerine harçsız olarak şartnamesine göre döşenmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, Yüklenici karı ve genel masraflar dahil, çimento, kum nakliyesi ve çimento bedeli hariç, döşenmiş bir metre drenaj borusu fiyatı boru iç çapına göre: NOT: Beton borulardan döşenmiş mecra notları (Not 1 ve 2) “Beton borularla drenaj yapılması” içinde geçerlidir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.118.1013	Ø 30 cm iç çapında beton borulardan drenaj yapılması:					m
Cidar kalınlığı 4.5 cm						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1024	Büz (zayıtiyle kârsız)	m	1,050			
	Ek yerlerinin bitümlü kartonla döşenmesi:					
10.330.5495	Bitümlü karton	m²	0,230			
	İşçilik:					
	Büzlerin yerleştirilmesi ve eklerinin yapılması:					
10.100.1015	Betoncu ustası	Saat	0,250			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,250			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,220			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m fiyatı:					
TARİF: Ekli cetvellerdeki malzeme ile 400 dozajlı beton yapılması ve kalıplara dökülerek tokmak ve şişle sıkıştırılıp imal edilmesi ve yerine harçsız olarak şartnamesine göre döşenmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, Yüklenici karı ve genel masraflar dahil, çimento, kum nakliyesi ve çimento bedeli hariç, döşenmiş bir metre drenaj borusu fiyatı boru iç çapına göre:						
NOT: Beton borulardan döşenmiş mecrâ notları (Not 1 ve 2) “Beton borularla drenaj yapılması” içinde geçerlidir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.118.1014	Ø 35 cm iç çapında beton borulardan drenaj yapılması:					m
Cidar kalınlığı 5.0 cm						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1025	Büz (zayıatıyla kârsız)	m	1,050			
	Ek yerlerinin bitümlü kartonla döşenmesi:					
10.330.5495	Bitümlü karton	m²	0,260			
	İşçilik:					
	Büzlerin yerleştirilmesi ve eklerinin yapılması:					
10.100.1015	Betoncu ustası	Saat	0,300			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,300			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,320			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m fiyatı:					
TARİF: Ekli cetvellerdeki malzeme ile 400 dozajlı beton yapılması ve kalıplara dökülerek tokmak ve şişle sıkıştırılıp imal edilmesi ve yerine harçsız olarak şartnamesine göre döşenmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, Yüklenici karı ve genel masraflar dahil, çimento, kum nakliyesi ve çimento bedeli hariç, döşenmiş bir metre drenaj borusu fiyatı boru iç çapına göre:						
NOT: Beton borulardan döşenmiş mecra notları (Not 1 ve 2) “Beton borularla drenaj yapılması” içinde geçerlidir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.118.1015	Ø 40 cm iç çapında beton borulardan drenaj yapılması:					m
Cidar kalınlığı 5.5 cm						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1026	Büz (zayılatıyle kârsız)	m	1,050			
	Ek yerlerinin bitümlü kartonla döşenmesi:					
10.330.5495	Bitümlü karton	m²	0,300			
	İşçilik:					
	Büzlerin yerleştirilmesi ve eklerinin yapılması:					
10.100.1015	Betoncu ustası	Saat	0,350			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,350			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,450			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m fiyatı:					
TARİF: Ekli cetvellerdeki malzeme ile 400 dozajlı beton yapılması ve kalıplara dökülerek tokmak ve şişle sıkıştırılıp imal edilmesi ve yerine harçsız olarak şartnamesine göre döşenmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, Yüklenici karı ve genel masraflar dahil, çimento, kum nakliyesi ve çimento bedeli hariç, döşenmiş bir metre drenaj borusu fiyatı boru iç çapına göre: NOT: Beton borulardan döşenmiş mecra notları (Not 1 ve 2) “Beton borularla drenaj yapılması” içinde geçerlidir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.118.1016	Ø 50 cm iç çapında beton borulardan drenaj yapılması:					m
Cidar kalınlığı 6.5 cm						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1027	Büz (zayıyla kârsız)	m	1,050			
	Ek yerlerinin bitümlü kartonla döşenmesi:					
10.330.5495	Bitümlü karton	m²	0,370			
	İşçilik:					
	Büzlerin yerleştirilmesi ve eklerinin yapılması:					
10.100.1015	Betoncu ustası	Saat	0,450			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,450			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,650			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m fiyatı:					
TARİF: Ekli cetvellerdeki malzeme ile 400 dozajlı beton yapılması ve kalıplara dökülerek tokmak ve şişle sıkıştırılıp imal edilmesi ve yerine harçsız olarak şartnamesine göre döşenmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, Yüklenici karı ve genel masraflar dahil, çimento, kum nakliyesi ve çimento bedeli hariç, döşenmiş bir metre drenaj borusu fiyatı boru iç çapına göre:						
NOT: Beton borulardan döşenmiş mecra notları (Not 1 ve 2) “Beton borularla drenaj yapılması” içinde geçerlidir.						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.118.1017	PVC su ve enjeksiyon tutucuların temini ve yeraltında veya yerüstündeki yapılarda yerine konulması	kg				
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.330.6211	PVC conta (zayıatlı)	kg	1,100			
10.420.1006	Çivi	kg	0,020			
	Kaynak ve diğer giderler karşılığı:					
10.330.6211	PVC conta	kg	0,110			
	İşçilik:					
10.100.1017	Dülger	Saat	0,240			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,240			
	Yükleme, boşaltma, nakliye ve depolama karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,150			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 kg fiyatı:					
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatlarına uygun olarak, poz başlığındaki yazılı yerlere PVC su veya enjeksiyon tutucularının konulması için PVC su veya enjeksiyon tutucularının, suyun lüzumlu malzemelerin, teçhizatların, ekipmanların temini, iş yerine taşınması, açıkta veya yeraltında her yükseklik her derinlikte her yerde ve her türlü şartlar altında yerine konması, ek yerlerinin kaynakla teşkil edilmesi, beton dökülüp kalıp alındıktan sonra açıkta kalan kısmının basınçlı su jeti ile temizlenmesi, müteakip blok PVC su veya enjeksiyon tutucuların mevcut su tutucularına kaynakla birleştirilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman, nakliye yükleme, boşaltma, montaj, demontaj enerji vesair masraflarla Yüklenici karı ve genel masraflar karşılığı dahil yerine yerleştirilmiş PVC su ve enjeksiyon tutucularının beher kilogram fiyatı.						
ÖLÇÜ: Yerine konmadan önce tartılarak yapılır.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.118.1018	Bakır su ve enjeksion tutucuların temini yerine konulması					kg
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.200.2853	Bakır levha (zayıatlı)	kg	1,100			
10.420.1006	Çivi	kg	0,020			
	Kaynak ve diğer giderler karşılığı:					
10.200.2853	Bakır levha	kg	0,110			
	İşçilik:					
10.100.1031	Bakırcı ustası	Saat	0,240			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,240			
	Yükleme, boşaltma, nakliye ve depolama karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,150			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 kg fiyatı:					
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak, poz 55.118.1017' deki şartlar altında poz başlığındaki yazılı yerlere yerleştirilmiş bakır su ve enjeksiyon tutucularının beher kilogram fiyatı.						
ÖLÇÜ: Yerine konmadan önce tartılarak yapılır.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.118.1019	Lastik su ve enjeksiyon tutucuların temini ve yeraltında veya yerüstündeki yapılarda yerine konması					kg
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.330.6201	Lastik conta (zayıatlı)	kg	1,100			
10.420.1006	Çivi	kg	0,020			
	Kaynak ve diğer giderler karşılığı:					
10.330.6201	Lastik conta	kg	0,110			
	İşçilik:					
10.100.1031	Bakırcı ustası	Saat	0,240			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,240			
	Yükleme, boşaltma, nakliye ve depolama karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,150			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 kg fiyatı:					
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak, poz 55.118.1017 deki şartlar altında poz başlığındaki yazılı yerlere yerleştirilmiş lastik su ve enjeksiyon tutucularının beher kilogram fiyatı.						
ÖLÇÜ: Yerine konmadan önce tartılarak yapılır.						
NOT: 55.118.1017, 55.118.1018, 55.118.1019 pozlarında yerine konulmuş conta (= derz) malzemesi ölçüye esas alınacak ve zayıat ölçüye dahil edilmeyecektir.						

POZLARLA İLGİLİ NOTLAR:

ır kalınlığı, metretülünün ağırlığı ve beton hacmi cetveli:

İç Çapı cm	Ortalama cidar kalınlığı	1m borunun yakribi ağırlık Kruda	1m tül beton hacmi m3
15	3	37,4	0,017
20	3,5	57,2	0,026
25	4	81,4	0,037
30	4,5	110	0,050
35	5	138,6	0,063
40	5,5	176	0,080
50	6,5	264	0,120
60	7,5	363	0,165
80	9,5	605	0,275

1- Cetvel 2) 400 kg çimento dozajlı boruların malzeme ve ek yerlerinin harç cetveli (Bir metretül boru için) taşıma hesaplarında, boru imalinde kullanılan muhtelif malzemenin miktarı bu cetveldен hesaplanır.

İç çapı cm	Kum ve Çakıl m3	Çimento Kg	Su Lt.	600 dozlu Sıva harcı m3
15	0,0195	6,8	2,130	,00
20	0,0299	10,4	3,250	,00
25	0,0426	14,8	4,630	,01
30	0,0575	20	6,250	,01
35	0,0725	25,2	7,880	,01
40	0,092	32	10,000	,01
50	0,138	48	15,000	,01
60	0,1898	66	20,630	,01
80	0,3163	110	34,380	,01

KALIP, İSKELE VE AHŞAP İNŞAAT İŞLERİ

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.210.1010	Seri halinde imalata mahsus beton ve betonarme betonu kalıbı	m²				
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
	Tahta 0,030/10=					
	Kadron 0,200/10=					
10.130.4502	Kereste 0,050/10	m³	0,005			
	Bağlantı malzemesi blonlama karşılığı çivi:					
10.420.1006	Çivi 0,500/10	kg	0,050			
10.160.1028	Makina yağı (kullanılmış)	kg	0,100			
	İşçilik:					
	Yapılması rendelenmesi:					
10.100.1017	Dülger 0,50/10	saat	0,050			
10.100.1062	Düz işçi 0,50/10	saat	0,050			
	Kurulama, yağlama, sökölme, temizlenme karşılığı:					
10.100.1009	Marangoz	saat	0,250			
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,250			
	%...Yüklenicikârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak Poz 55.210.1150 ve 55.210.2240'de belirtilen şartlar altında seri halinde yapılan ve kalıp iskelesi yapılmasına lüzum olmayan beton ve betonarme betonu imalatında (palplanş, kazı, beton blok, yol bordürleri, kapaklar, merdiven basamakları, beton babalar, aynı tipten münferit veya mütemadi hatıllar, lentolar, döşemelerle birleşmeyen ara hatıllar, münferit veya mütemadi sömellerin iç ve dış yarı kalıpları, kapak yuvaları kalıpları, kalıp yapılması mecburi olan hallerde büz temeli kalıpları ve bunlara benzer seri imalata mahsus her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme betonu yüzeyi veren düz ve eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının beher metre kare fiyatı. m²						
ÖLÇÜ : Tatbikat projelerindeki beton veya betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzlere ait boyutlar üzerinden yapılır.						
NOT: 1- Birim fiyat yapılırken 2.sınıf kalıplık çam kerestesi rayiç bedeli alınacaktır.						
2- Düz işçi saatına inşaat yerindeki malzemenin yükleme, taşıma ve boşaltması dahildir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.210.1150	Her cins düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbı yapılması (F2 Cinsi)					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
	Tahta 0,040/3 = 0,013					
	Kadron 0,065/5 = 0,013					
10.130.4502	Kereste 0,026	m³	0,026			
10.420.1006	Çivi	kg	0,300			
10.160.1028	Makina yağı (kullanılmış)	kg	0,080			
	İşçilik:					
	Yapılması, rendelenmesi, sökülmesi, temizlenmesi					
10.100.1009	Marangoz	saat	1,000			
10.100.1062	Düz işçi	saat	1,000			
	%...Yüklenicikârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak iş için lüzumlu her türlü malzeme, teçhizat ve ekipmanların temin edilmesi, iş yerine nakli, depolanması, muhafazası, bilahare depodan alınarak iş yerine getirilmesi, iş için lüzumlu iskele ve çalışma platformlarının yapılması, beton satırlarının düzgünlük dereceleri (E1, E2, E3, E4) göre kalıp yüzlerinin (F1, F2, F3, F4, F5) yüzey şartlarına uygun olarak hazırlanması için kalıplık kerestenin içe gelecek yüzlerinin rendelenmesi, zımparalanması, macunlanması, kalıp yüzeylerinin gerekli yerlerde kontrplak, çelik levha ve emsali malzeme ile kaplanması, ölçülerine göre kesilmesi ve kalıp montajına hazır hale getirilmesi, kalıpların icabında kayar kalıplar halinde tamamen çelik olarak imal edilmesi, her derinlik ve yükseklikte, her genişlikte ve her yerde ve her türlü şartlar altında kalıp iskelelerinin yapılması, her türlü merdiven, korkuluk ve iş iskelelerinin yapılması, taşıma, kaldırma ve kaydırma işleri için rayların döşenmesi, vinçlerin ve diğer kaldırma sistemlerinin hazırlanması ve işletilmesi, her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton yüzeyi veren kalıpların her yükseklik ve derinlikte, her genişlikte ve her yerde ve her türlü şartlar altında yerlerine konulması ve monte edilmesi, çökmeleri, yıkılmayı ve her türlü deformasyonu önlemek için lüzumlu destek ve kuşakların konulması, çivi, lama, bulon, spiral, cıvata vesaire malzeme ile her cins takviyenin yapılması, kalıpların temizlenmesi, kalıp yüzeylerinin betona zarar vermeyecek ve İdarece tasvip edilecek bir cins yağ ile yağlanması, beton dökümünden sonra teknik şartnamelerde belirtilen süreler hitamında kalıpların sökülmesi, tekrar kullanılacak alanların temizlenmesi ve bakımlarının yapılarak kalıp montajına hazır hale getirilmesi, bozuk beton yüzlerinin epoxylepoxsi kullanılarak veya İdarece tasvip edilen diğer bir metotla tamir edilmesi, tamir edilen yüzeylerin bozukluğun olduğu kalıp yüzü düzgünlüğüne (F1, F2, F3, F4, F5) getirilmesi ve kalıp iskelelerinin kaldırılması için yapılan her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman nakliye, yükleme, boşaltma, montaj, demontaj, enerji vesaire masraflarla Yüklenicikârı ve genel masrafla karşılığı dahil her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme yüzeyi veren düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının beher metre kare fiyatı m2						
ÖLÇÜ : Tatbikat projesindeki beton veya betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzlere ait boyutlar üzerinden yapılır.						
NOT: 1- Birim fiyat yapılırken 2.sınıf kalıplık çam kerestesi rayiç bedeli alınacaktır.						
2- Düz işçi saatına inşaat yerindeki malzemenin yükleme, taşıma ve boşaltması dahildir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.210.1151	F1 Cinsii beton veya betonarme betonu yüzeyi veren düz kalıp					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
55.210.1150	Kalıp (kârsız)	m²	0,700			
	%...Yüklenicikârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak iş için lüzumlu her türlü malzeme, teçhizat ve ekipmanların temin edilmesi, iş yerine nakli, depolanması, muhafazası, bilahare depodan alınarak iş yerine getirilmesi, iş için lüzumlu iskele ve çalışma platformlarının yapılması, beton satırlarının düzgünlük dereceleri (E1, E2, E3, E4) göre kalıp yüzlerinin (F1, F2, F3, F4, F5) yüzey şartlarına uygun olarak hazırlanması için kalıplık kerestenin içe gelecek yüzlerinin rendelenmesi, zımparalanması, macunlanması, kalıp yüzeylerinin gerekli yerlerde kontrplak, çelik levha ve emsali malzeme ile kaplanması, ölçülerine göre kesilmesi ve kalıp montajına hazır hale getirilmesi, kalıpların icabında kayar kalıplar halinde tamamen çelik olarak imal edilmesi, her derinlik ve yükseklikte, her genişlikte ve her yerde ve her türlü şartlar altında kalıp iskelelerinin yapılması, her türlü merdiven, korkuluk ve iş iskelelerinin yapılması, taşıma, kaldırma ve kaydırma işleri için rayların döşenmesi, vinçlerin ve diğer kaldırma sistemlerinin hazırlanması ve işletilmesi, her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton yüzeyi veren kalıpların her yükseklik ve derinlikte, her genişlikte ve her yerde ve her türlü şartlar altında yerlerine konulması ve monte edilmesi, çökmeleri, yıkılmayı ve her türlü deformasyonu önlemek için lüzumlu destek ve kuşakların konulması, çivi, lama, bulon, spiral, cıvata vesaire malzeme ile her cins takviyenin yapılması, kalıpların temizlenmesi, kalıp yüzeylerinin betona zarar vermeyecek ve İdarece tasvip edilecek bir cins yağ ile yağlanması, beton dökümünden sonra teknik şartnamelerde belirtilen süreler hitamında kalıpların sökülmesi, tekrar kullanılacak alanların temizlenmesi ve bakımlarının yapılarak kalıp montajına hazır hale getirilmesi, bozuk beton yüzlerinin epoxylepoxsi kullanılarak veya İdarece tasvip edilen diğer bir metotla tamir edilmesi, tamir edilen yüzeylerin bozukluğun olduğu kalıp yüzü düzgünlüğüne (F1, F2, F3, F4, F5) getirilmesi ve kalıp iskelelerinin kaldırılması için yapılan her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman nakliye, yükleme, boşaltma, montaj, demontaj, enerji vesaire masraflarla Yüklenicikârı ve genel masrafla karşılığı dahil her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme yüzeyi veren düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının beher metre kare fiyatı m2						
ÖLÇÜ : Tatbikat projesindeki beton veya betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzlere ait boyutlar üzerinden yapılır.						
NOT: Poz No:55.210.1150'deki gibidir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.210.1152	F3 Cinsi beton veya betonarme betonu yüzeyi veren düz kalıp					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
55.210.1150	Kalıp (kârsız)	m²	1,300			
	%...Yüklenicikârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak iş için lüzumlu her türlü malzeme, teçhizat ve ekipmanların temin edilmesi, iş yerine nakli, depolanması, muhafazası, bilahare depodan alınarak iş yerine getirilmesi, iş için lüzumlu iskele ve çalışma platformlarının yapılması, beton satırlarının düzgünlük dereceleri (E1, E2, E3, E4) göre kalıp yüzlerinin (F1, F2, F3, F4, F5) yüzey şartlarına uygun olarak hazırlanması için kalıplık kerestenin içe gelecek yüzlerinin rendelenmesi, zımparalanması, macunlanması, kalıp yüzyelerinin gerekli yerlerde kontraplak, çelik levha ve emsali malzeme ile kaplanması, ölçülerine göre kesilmesi ve kalıp montajına hazır hale getirilmesi, kalıpların icabında kayar kalıplar halinde tamamen çelik olarak imal edilmesi, her derinlik ve yükseklikte, her genişlikte ve her yerde ve her türlü şartlar altında kalıp iskelelerinin yapılması, her türlü merdiven, korkuluk ve iş iskelelerinin yapılması, taşıma, kaldırma ve kaydırma işleri için rayların döşenmesi, vinçlerin ve diğer kaldırma sistemlerinin hazırlanması ve işletilmesi, her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton yüzeyi veren kalıpların her yükseklik ve derinlikte, her genişlikte ve her yerde ve her türlü şartlar altında yerlerine konulması ve monte edilmesi, çökmeleri, yıkılmayı ve her türlü deformasyonu önlemek için lüzumlu destek ve kuşakların konulması, çivi, lama, bulon, spiral, cıvata vesaire malzeme ile her cins takviyenin yapılması, kalıpların temizlenmesi, kalıp yüzyelerinin betona zarar vermeyecek ve İdarece tasvip edilecek bir cins yağ ile yağlanması, beton dökümünden sonra teknik şartnamelerde belirtilen süreler hitamında kalıpların sökülmesi, tekrar kullanılacak alanların temizlenmesi ve bakımlarının yapılarak kalıp montajına hazır hale getirilmesi, bozuk beton yüzlerinin epoxylepoxsi kullanılarak veya İdarece tasvip edilen diğer bir metotla tamir edilmesi, tamir edilen yüzyelerin bozukluğun olduğu kalıp yüzü düzgünlüğüne (F1, F2, F3, F4, F5) getirilmesi ve kalıp iskelelerinin kaldırılması için yapılan her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman nakliye, yükleme, boşaltma, montaj, demontaj, enerji vesaire masraflarla Yüklenicikârı ve genel masrafla karşılığı dahil her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme yüzeyi veren düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının beher metre kare fiyatı m2						
ÖLÇÜ : Tatbikat projesindeki beton veya betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzlere ait boyutlar üzerinden yapılır.						
NOT: Poz No:55.210.1150'deki gibidir						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.210.1153	F4 Cinsi beton veya betonarme betonu yüzeyi veren düz kalıp					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
55.210.1150	Kalıp (kârsız)	m²	1,700			
	%...Yüklenicikârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak iş için lüzumlu her türlü malzeme, teçhizat ve ekipmanların temin edilmesi, iş yerine nakli, depolanması, muhafazası, bilahare depodan alınarak iş yerine getirilmesi, iş için lüzumlu iskele ve çalışma platformlarının yapılması, beton sathlarının düzgünlük dereceleri (E1, E2, E3, E4) göre kalıp yüzlerinin (F1, F2, F3, F4, F5) yüzey şartlarına uygun olarak hazırlanması için kalıplık kerestenin içe gelecek yüzlerinin rendelenmesi, zımparalanması, macunlanması, kalıp yüzeylerinin gerekli yerlerde kontraplak, çelik levha ve emsali malzeme ile kaplanması, ölçülerine göre kesilmesi ve kalıp montajına hazır hale getirilmesi, kalıpların icabında kayar kalıplar halinde tamamen çelik olarak imal edilmesi, her derinlik ve yükseklikte, her genişlikte ve her yerde ve her türlü şartlar altında kalıp iskelelerinin yapılması, her türlü merdiven, korkuluk ve iş iskelelerinin yapılması, taşıma, kaldırma ve kaydırma işleri için rayların döşenmesi, vinçlerin ve diğer kaldırma sistemlerinin hazırlanması ve işletilmesi, her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton yüzeyi veren kalıpların her yükseklik ve derinlikte, her genişlikte ve her yerde ve her türlü şartlar altında yerlerine konulması ve monte edilmesi, çökmeleri, yıkılmayı ve her türlü deformasyonu önlemek için lüzumlu destek ve kuşakların konulması, çivi, lama, bulon, spiral, cıvata vesaire malzeme ile her cins takviyenin yapılması, kalıpların temizlenmesi, kalıp yüzeylerinin betona zarar vermeyecek ve İdarece tasvip edilecek bir cins yağ ile yağlanması, beton dökümünden sonra teknik şartnamelerde belirtilen süreler hitamında kalıpların sökülmesi, tekrar kullanılacak alanların temizlenmesi ve bakımlarının yapılarak kalıp montajına hazır hale getirilmesi, bozuk beton yüzlerinin epoxylepoxsi kullanılarak veya İdarece tasvip edilen diğer bir metotla tamir edilmesi, tamir edilen yüzeylerin bozukluğun olduğu kalıp yüzü düzgünlüğüne (F1, F2, F3, F4, F5) getirilmesi ve kalıp iskelelerinin kaldırılması için yapılan her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman nakliye, yükleme, boşaltma, montaj, demontaj, enerji vesaire masraflarla Yüklenicikârı ve genel masrafla karşılığı dahil her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme yüzeyi veren düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının beher metre kare fiyatı m2						
ÖLÇÜ : Tatbikat projesindeki beton veya betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzlere ait boyutlar üzerinden yapılır.						
NOT: Poz No:55.210.1150'deki gibidir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.210.1154	F5 Cinsi beton veya betonarme betonu yüzeyi veren düz kalıp					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
55.210.1150	Kalıp (kârsız)	m²	0,600			
	%...Yüklenicikârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak iş için lüzumlu her türlü malzeme, teçhizat ve ekipmanların temin edilmesi, iş yerine nakli, depolanması, muhafazası, bilahare depodan alınarak iş yerine getirilmesi, iş için lüzumlu iskele ve çalışma platformlarının yapılması, beton satırlarının düzgünlük dereceleri (E1, E2, E3, E4) göre kalıp yüzlerinin (F1, F2, F3, F4, F5) yüzey şartlarına uygun olarak hazırlanması için kalıplık kerestenin içe gelecek yüzlerinin rendelenmesi, zımparalanması, macunlanması, kalıp yüzeylerinin gerekli yerlerde kontraplak, çelik levha ve emsali malzeme ile kaplanması, ölçülerine göre kesilmesi ve kalıp montajına hazır hale getirilmesi, kalıpların icabında kayar kalıplar halinde tamamen çelik olarak imal edilmesi, her derinlik ve yükseklikte, her genişlikte ve her yerde ve her türlü şartlar altında kalıp iskelelerinin yapılması, her türlü merdiven, korkuluk ve iş iskelelerinin yapılması, taşıma, kaldırma ve kaydırma işleri için rayların döşenmesi, vinçlerin ve diğer kaldırma sistemlerinin hazırlanması ve işletilmesi, her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton yüzeyi veren kalıpların her yükseklik ve derinlikte, her genişlikte ve her yerde ve her türlü şartlar altında yerlerine konulması ve monte edilmesi, çökmeleri, yıkılmayı ve her türlü deformasyonu önlemek için lüzumlu destek ve kuşakların konulması, çivi, lama, bulon, spiral, cıvata vesaire malzeme ile her cins takviyenin yapılması, kalıpların temizlenmesi, kalıp yüzeylerinin betona zarar vermeyecek ve İdarece tasvip edilecek bir cins yağ ile yağlanması, beton dökümünden sonra teknik şartnamelerde belirtilen süreler hitamında kalıpların sökülmesi, tekrar kullanılacak alanların temizlenmesi ve bakımlarının yapılarak kalıp montajına hazır hale getirilmesi, bozuk beton yüzlerinin epoxylepoxsi kullanılarak veya İdarece tasvip edilen diğer bir metotla tamir edilmesi, tamir edilen yüzeylerin bozukluğun olduğu kalıp yüzü düzgünlüğüne (F1, F2, F3, F4, F5) getirilmesi ve kalıp iskelelerinin kaldırılması için yapılan her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman nakliye, yükleme, boşaltma, montaj, demontaj, enerji vesaire masraflarla Yüklenicikârı ve genel masrafla karşılığı dahil her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme yüzeyi veren düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının beher metre kare fiyatı m2						
ÖLÇÜ : Tatbikat projesindeki beton veya betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzlere ait boyutlar üzerinden yapılır.						
NOT : Poz No:55.210.1150'deki gibidir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.210.2240	Her cins eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbı yapılması (F2 Cinsi)					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
	Tahta 0,040/2=0,020					
	Kadron 0,072/4=0,018					
10.130.4502	Kereste 0,038	m³	0,038			
10.420.1006	Çivi	kg	0,500			
10.160.1028	Makina yağı (kullanılmış)	kg	0,080			
	İşçilik:					
	Yapılması, rendelenmesi, sökülmesi, temizlenmesi					
10.100.1009	Marangoz	saat	3,000			
10.100.1062	Düz işçi	saat	3,000			
	%...Yüklenicikârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF:Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak, kalıpların eğri yüzeyli olarak yapılması dahil Poz 55.210.1150'de belirtilen şartlar altında yapılan her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme betonu yüzeyi veren eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının beher metrekare fiyatı m2						
ÖLÇÜ : Tatbikat projesindeki beton veya betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzlere ait boyutlar üzerinden yapılır.						
NOT : 1- Birim fiyat yapılırken 2.sınıf kalıplık çam kerestesi rayiç bedeli alınacaktır.						
2- Düz işçi saatına inşaat yerindeki malzemenin yükleme, taşıma ve boşaltması dahildir.						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.210.2241	F1 Cinsi beton veya betonarme betonu yüzeyi veren eğri kalıp	m²				
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
55.210.2240	Kalıp (kârsız)	m²	0,750			
	%...Yüklenicikârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF:Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak, kalıpların eğri yüzeyli olarak yapılması dahil Poz 55.210.1150'de belirtilen şartlar altında yapılan her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme betonu yüzeyi veren eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının beher metrekare fiyatı m2						
ÖLÇÜ : Tatbikat projesindeki beton veya betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzlere ait boyutlar üzerinden yapılır.						
NOT: Poz No:55.210.2240'deki gibidir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.210.2242	F3 Cinsi beton veya betonarme betonu yüzeyi veren eğri kalıp					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
55.210.2240	Kalıp (kârsız)	m²	1,250			
	%...Yüklenicikârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF:Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak, kalıpların eğri yüzeyli olarak yapılması dahil Poz 55.210.1150’de belirtilen şartlar altında yapılan her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme betonu yüzeyi veren eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının beher metrekare fiyatı m2						
ÖLÇÜ : Tatbikat projesindeki beton veya betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzlere ait boyutlar üzerinden yapılır.						
NOT : Poz No:55.210.2240'deki gibidir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.210.2243	F4 Cinsi beton veya betonarme betonu yüzeyi veren eğri kalıp					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
55.210.2240	Kalıp (kârsız)	m²	1,500			
	%...Yüklenicikârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF:Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak, kalıpların eğri yüzeyli olarak yapılması dahil Poz 55.210.1150'de belirtilen şartlar altında yapılan her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme betonu yüzeyi veren eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının beher metrekare fiyatı m2						
ÖLÇÜ : Tatbikat projesindeki beton veya betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzlere ait boyutlar üzerinden yapılır.						
NOT : Poz No:55.210.2240'deki gibidir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.210.2244	F5 Cinsi beton veya betonarme betonu yüzeyi veren eğri kalıp					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
55.210.2240	Kalıp (kârsız)	m²	0,700			
	%...Yüklenicikârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF:Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak, kalıpların eğri yüzeyli olarak yapılması dahil Poz 55.210.1150'de belirtilen şartlar altında yapılan her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme betonu yüzeyi veren eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının beher metrekare fiyatı m2						
ÖLÇÜ : Tatbikat projesindeki beton veya betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzlere ait boyutlar üzerinden yapılır.						
NOT : Poz No:55.210.2240'deki gibidir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.210.4200	12 m'den fazla açıklıklı köprü veya kiriş kalıbı					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
	Tahta: 0,030/3=0,010					
	Rende lamba zıvanadan					
	Zayiat: 0,010x%40=0,004					
	Kadron: 0,065/5 =0,013					
10.130.4502	Kereste (zayıatlı) 0,027	m³	0,027			
10.420.1006	Çivi	kg	0,200			
	İşçilik:					
	Yapılması, sökülmesi ve temizlenmesi:					
10.100.1017	Dülger	saat	2,000			
10.100.1062	Düz işçi	saat	2,000			
	%...Yüklenicikârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF: Pozisyon 55.210.1150'deki şartlar altında 12 m'den fazla açıklık köprülerin döşeme, kiriş ve kemerleriyle yapılarda 12 m'den fazla açıklık kiriş ve portikler için yapılan kalıpların beher metrekare fiyatı. M²						
NOT : alzemenin inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltılması düz işçi saatine dahildir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.210.5100	Köprülerde 3-7 m açıklık için kalıp iskelesi					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.4502	Kereste 1,00/5x0,023	m³	0,0046			
	Bulon, lama, kanca ve çivi karşılığı:					
10.420.1006	Çivi	kg	0,150			
	İşçilik:					
	Yapılması:					
10.100.1017	Dülger	saat	0,320			
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,120			
	Sökülmesi:					
10.100.1017	Dülger	saat	0,100			
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,060			
	%...Yüklenicikârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF: Serbest açıklığı 3.00 m'den 7.00 m'ye kadar (3 m hariç, 7 m dahil) olan köprülerde döşeme, kiriş, kemer gibi yapı aksamının kalıplarını taşımak üzere yapılan iskelenin imali için her türlü işçilik, malzeme, masraflarla Yüklenicikârı ve genel masraflar karşılığı dahil, iskele yapılan mahal boşluğunun beher metreküp fiyatı. m³						
NOT : Malzemenin inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltılması düz işçi saatine dahildir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.210.5300	Köprülerde 7-15 m açıklık için kalıp iskelesi					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.4502	Kereste 1,00/3x0,040	m³	0,0134			
	Bulon, lama, kanca ve çivi karşılığı:					
10.420.1006	Çivi	kg	0,250			
	İşçilik:					
	Yapılması:					
10.100.1017	Dülger	saat	0,770			
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,210			
	Sökülmesi:					
10.100.1017	Dülger	saat	0,210			
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,140			
	%...Yüklenicikârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: Pozisyon 55.210.5100'deki şartlar altında serbest açıklığı 7 metreden 15 metreye kadar (7 m hariç, 15 metre dahil) olan köprülerde yapılan iskele mahal boşluğunun beher metreküp fiyatı. M³						
NOT : 'Malzemenin inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltılması düz işçi saatne dahildir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.210.5400	Binalarda 4-8 m yükseklik için kalıp iskelesi					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.4502	Kereste (zayıatlı) 1,00/5x0,010	m³	0,0020			
	Bulon, lama, kanca ve çivi karşılığı:					
10.420.1006	Çivi	kg	0,050			
	İşçilik:					
	Yapılması:					
10.100.1017	Dülger	saat	0,070			
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,030			
	Sökülmesi:					
10.100.1017	Dülger	saat	0,030			
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,020			
	%...Yüklenicikârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF:Genişlik (yani boyutlarından en küçüğü) veya yüksekliği veya her ikisi 4 m den 8 metreye kadar olan (4 metre hariç, 8 m dahil) yapı aksamından döşeme, kiriş, kemer, tonoz kalıplarını taşımak üzere iskele imâlî için yapılan her türlü malzeme, işçilik ve masraflarla Yüklenicikârı ve genel masraflar karşılığı dahil, iskele yapılan mahal boşluğunun beher metreküp fiyatı. m3						
NOT : 'Malzemenin inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltılması düz işçi saatine dahildir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi m³
55.210.6200	Binalarda 8-12 m yükseklik için kalıp iskelesi					
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.4502	Kereste (zayıath) 1,00/5x0,015	m³	0,0030			
	Bulon, lama, kanca ve çivi karşılığı:					
10.420.1006	Çivi	kg	0,075			
	İşçilik:					
	Yapılması:					
10.100.1017	Dülger	saat	0,110			
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,045			
	Sökülmesi:					
10.100.1017	Dülger	saat	0,040			
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,030			
	%...Yüklenicikârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF:Pozisyon 55.210.5400'deki şartlar altında genişliği (yani boyutlarından en küçüğü) veya yüksekliği veya her ikisi 8 metreden 12 metreye kadar olan (8 metre hariç, 12 m dahil) yapı aksamından kalıbı taşımak üzere imal edilen iskele mahal boşluğunun beher metreküp fiyatı. m3						
NOT : 'Malzemenin inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltılması düz işçi saatne dahildir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.210.6500	Binalarda iş iskelesi					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.4502	Kereste 1,00/20x0,015	m³	0,00075			
	Bulon, lama, kanca ve çivi karşılığı:					
10.420.1006	Çivi	kg	0,050			
	İşçilik:					
	Yapılması-sökülmesi:					
10.100.1017	Dülger	saat	0,225			
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,075			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,250			
	%...Yüklenicikârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF:Binalarda dış sıva kaplamaları için kurulan iskeleye gerekli kerestenin satın alınması, yüklenmesi, taşınması, istifi ve her yükseklikte iskele kurulması, kuşak ve destek konması, emniyet tertibatının alınması ve iş bitince iskelenin sökülmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla Yüklenicikârı ve genel masraflar karşılığı dahil iskelenin dayandığı yüzey ile saçak altı seviyesi farkı yükseklik olarak; bina dış yüzünün zemin kattaki inkişaf tulü genişlik olarak elde edilen yüzeyin beher metrekare fiyatı. m2						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.210.7711	Tünelde F1 Cinsi düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbı yapılması					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
55.210.1150	Düz kalıp (kârsız)	m²	0,960			
	%...Yüklenicikârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak kalıpların yapılması için tünel içindeki aydınlatma, havalandırma, topraklama, ikaz, drenaj ve tahliye sitemlerinin yapılması, çalıştırılması, bakımı dahil Poz 55.210.1150’de belirtilen şartlar altında yapılan her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme betonu yüzeyi veren ve tünel içinde yapılan düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının beher metrekare fiyatı. m2						
ÖLÇÜ : Tatbikat projesindeki beton ve betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzeylere ait boyutlar üzerinden yapılır.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.210.7712	Tünelde F2 Cinsi düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbı yapılması					m ²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
55.210.1150	Düz kalıp (kârsız)	m ²	1,200			
	%...Yüklenicikârı ve genel giderler:					
	1 m ² fiyatı:					
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak kalıpların yapılması için tünel içindeki aydınlatma, havalandırma, topraklama, ikaz, drenaj ve tahliye sitemlerinin yapılması, çalıştırılması, bakımı dahil Poz 55.210.1150'de belirtilen şartlar altında yapılan her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme betonu yüzeyi veren ve tünel içinde yapılan düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının beher metrekafe fiyatı. m2						
ÖLÇÜ : Tatbikat projesindeki beton ve betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzeylere ait boyutlar üzerinden yapılır.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.210.7713	Tünelde F3 Cinsi düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbı yapılması					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
55.210.1150	Düz kalıp (kârsız)	m²	1,440			
	%...Yüklenicikârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak kalıpların yapılması için tünel içindeki aydınlatma, havalandırma, topraklama, ikaz, drenaj ve tahliye sitemlerinin yapılması, çalıştırılması, bakımı dahil Poz 55.210.1150’de belirtilen şartlar altında yapılan her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme betonu yüzeyi veren ve tünel içinde yapılan düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının beher metrekafe fiyatı. m2						
ÖLÇÜ : Tatbikat projesindeki beton ve betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzeylere ait boyutlar üzerinden yapılır.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.210.7714	Tünelde F4 Cinsi düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbı yapılması					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
55.210.1150	Düz kalıp (kârsız)	m²	1,800			
	%...Yüklenicikârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak kalıpların yapılması için tünel içindeki aydınlatma, havalandırma, topraklama, ikaz, drenaj ve tahliye sitemlerinin yapılması, çalıştırılması, bakımı dahil Poz 55.210.1150’de belirtilen şartlar altında yapılan her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme betonu yüzeyi veren ve tünel içinde yapılan düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının beher metrekafe fiyatı. m2						
ÖLÇÜ : Tatbikat projesindeki beton ve betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzeylere ait boyutlar üzerinden yapılır.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.210.7715	Tünelde F5 Cinsi düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbı yapılması					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
55.210.1150	Düz kalıp (kârsız)	m²	0,960			
	%...Yüklenicikârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak kalıpların yapılması için tünel içindeki aydınlatma, havalandırma, topraklama, ikaz, drenaj ve tahliye sistemlerinin yapılması, çalıştırılması, bakımı dahil Poz 55.210.1150’de belirtilen şartlar altında yapılan her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme betonu yüzeyi veren ve tünel içinde yapılan düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının beher metrekafe fiyatı. m2						
ÖLÇÜ : Tatbikat projesindeki beton ve betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzeylere ait boyutlar üzerinden yapılır.						
NOT: Poz No:55.210.1150'deki gibidir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.210.7721	Tünelde F1 Cinsi eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbı yapılması					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
55.210.2240	Eğri kalıp (kârsız)	m²	0,960			
	%...Yüklenicikârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak kalıpların yapılması için tünel içindeki aydınlatma, havalandırma, topraklama, ikaz, drenaj ve tahliye sistemlerinin yapılması, çalıştırılması ve baskımı ve kalıpların eğri yüzeyli olarak yapılması dahil Poz 55.210.1150’de belirtilen şartlar altında yapılan her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme betonu yüzeyi veren ve tünel içinde yapılan eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının beher metrekafe fiyatı. m2						
ÖLÇÜ : Tatbikat projelerindeki beton ve betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzeylere ait boyutlar üzerinden yapılır.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.210.7722	Tünelde F2 Cinsi eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbı yapılması					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
55.210.2240	Eğri kalıp (kârsız)	m²	1,200			
	%...Yüklenicikârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak kalıpların yapılması için tünel içindeki aydınlatma, havalandırma, topraklama, ikaz, drenaj ve tahliye sistemlerinin yapılması, çalıştırılması ve baskımı ve kalıpların eğri yüzeyli olarak yapılması dahil Poz 55.210.1150'de belirtilen şartlar altında yapılan her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme betonu yüzeyi veren ve tünel içinde yapılan eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının beher metrekafe fiyatı. m2						
ÖLÇÜ : Tatbikat projelerindeki beton ve betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzeylere ait boyutlar üzerinden yapılır.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.210.7723	Tünelde F3 Cinsi eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbı yapılması					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
55.210.2240	Eğri kalıp (kârsız)	m²	1,440			
	%...Yüklenicikârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak kalıpların yapılması için tünel içindeki aydınlatma, havalandırma, topraklama, ikaz, drenaj ve tahliye sistemlerinin yapılması, çalıştırılması ve balkımı ve kalıpların eğri yüzeyli olarak yapılması dahil Poz 55.210.1150’de belirtilen şartlar altında yapılan her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme betonu yüzeyi veren ve tünel içinde yapılan eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının beher metrekaare fiyatı. m2						
ÖLÇÜ : Tatbikat projelerindeki beton ve betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzeylere ait boyutlar üzerinden yapılır.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.210.7724	Tünelde F4 Cinsi eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbı yapılması					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
55.210.2240	Eğri kalıp (kârsız)	m²	1,800			
	%...Yüklenicikârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak kalıpların yapılması için tünel içindeki aydınlatma, havalandırma, topraklama, ikaz, drenaj ve tahliye sistemlerinin yapılması, çalıştırılması ve balkımı ve kalıpların eğri yüzeyli olarak yapılması dahil Poz 55.210.1150’de belirtilen şartlar altında yapılan her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme betonu yüzeyi veren ve tünel içinde yapılan eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının beher metrekaare fiyatı. m2						
ÖLÇÜ : Tatbikat projelerindeki beton ve betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzeylere ait boyutlar üzerinden yapılır.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.210.7725	Tünelde F5 Cinsi eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbı yapılması					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
55.210.2240	Eğri kalıp (kârsız)	m²	0,960			
	%...Yüklenicikârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak kalıpların yapılması için tünel içindeki aydınlatma, havalandırma, topraklama, ikaz, drenaj ve tahliye sistemlerinin yapılması, çalıştırılması ve balkımı ve kalıpların eğri yüzeyli olarak yapılması dahil Poz 55.210.1150’de belirtilen şartlar altında yapılan her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme betonu yüzeyi veren ve tünel içinde yapılan eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının beher metrekaare fiyatı. m2						
ÖLÇÜ : Tatbikat projelerindeki beton ve betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzeylere ait boyutlar üzerinden yapılır.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.210.7730	Batardoların çerçeve, destek ve bağlama aksamının imali ve yerine konması					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.420.1006	Çivi	kg	5,000			
	İşçilik:					
10.100.1017	Dülger	saat	16,000			
10.100.1062	Düz işçi	saat	16,000			
	%...Yüklenicikârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF:Kerestenin projesindeki ebat ve şekle göre hazırlanması ittihat yerlerinin yapılması ve Teknik Şartnamesine uygun olarak imali için yapılan her türlü işçilik malzeme ve masraflarla Yüklenicikârı ve genel masraflar karşılığı dahil tatbik projesinde yazılı ebat üzerinden ölçülen imâl ve montajın beher metreküp fiyatı. m3						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.210.7740	Batardoların çerçeve, destek ve bağlama aksamının kerestesi					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.4502	Kereste (zayıatlı)	m³	1,150			
10.420.1006	Çivi	kg	5,000			
	İşçilik:					
10.100.1009	Marangoz	saat	22,000			
10.100.1017	Dülger	saat	22,000			
10.100.1062	Düz işçi (taşımalar dahil)	saat	22,000			
	%...Yüklenicikârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF:Çerçeve, destek bağlama aksamıyla kaplama ve batardolar için lüzumlu kerestenin satın alınması, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, Yüklenicikârı ve genel masraflar karşılığı dahil, tatbik projesindeki ebat üzerinden ölçülen kerestenin beher metreküp fiyatı. m3						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.210.7750	Ahşap malzemelerin katranlanması					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.330.5402	Katran	kg	0,700			
	İşçilik:					
10.100.1062	Düz işçi	saat	0,500			
	%...Yüklenicikârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF:Ahşap inşaat aksamında lüzumlu görülen parçaların katranlanması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla Yüklenicikârı ve genel masraflar karşılığı ve her türlü nakliyeler dahil, tatbik projesi üzerinden ölçülen katran sürülmüş sathların beher metrekafe fiyatı. m2						

POZLARLA İLGİLİ NOTLAT

1 – Beher Metrekare Kalıbın Ortalama Kereste ihtiyaç Cetveli:

Kalıbın nevi	Kereste	Çivi ve tel	Lama demiri	Saç (2 mm)
	m ³	kg	kg	m ²
Seri halinde kalıp	–	0.050	0.05	–
Düz yüzeyli kalıp	0.015	0.125	–	–
Eğri yüzeyli kalıp	0.020	0.150	–	–
12 m'den fazla açıklıklı köprü kalıbı	0.027	0.200	–	–
Saç ile asmolon	0.070	0.100	–	0.075
Beton blok asmolon	0.004	0.100	–	–

2 – a) Sadece 55.210.1150, 55.210.1154, 55.210.2240, 55.210.2244 fiyatlarında binalarda yüksekliği veya en küçük genişliği 4 m veya daha az olan aksamın ve sınaî imalatı serbest açıklığı 3 m veya daha az olan menfezlerin kalıp iskele bedeli dahildir.

2 – b) Tünelde yapılan kalıp bedelleri her yükseklik ve her açıklık için olup, bunlar için ayrıca kalıp iskelesi bedeli verilmez.

2 – c) İş sonunda bolumum kalıp kerestesi müteahhide aittir.

2 – d) Kalıp için ayrıca su zammı ödenmez.

2 – e) Beton iksalarda 1/1 veya daha yatık şevlerde kalıp bedeli verilmez.

2 – f) Eğri kalıp fiyatı plan ve profil olarak eğri kalıp yapılmasını icap ettiren yerlere tatbik olunduğu gibi kalıp bedeli verilmesi icap eden vesaire sathlara da uygulanır.

3 – İş ve kalıp iskelelerinin malzeme ihtiyaç cetveli (1 m³ için)

İskelenin nevi	Kereste	Bulon Kg	Lama demiri	Çivi
	m ³		Kg	Kg
İş iskelesi	0.05	0.75	0.38	2.0
Kalıp iskelesi	0.20	3.00	1.5	2.5

4 – Pozisyon 55.210.6500 fiyatı, eğer iskele binada kısmî bir işe inhisar ediyorsa iskele kurulmasını gerektiren kısımlarda iskelenin oturduğu zemin ile yapılan işin üst kenarı arasındaki sahaya tatbik olunur, iş iskelesi bedeli bir yapıda yalnız bir defaya mahsus olarak verilir.

5 – 55.210.5100 ile 55.210.6500 sayılı pozisyon fiyatlarında iskele boşluğu hesabında kalıp ve iskele kerestenin işgal ettiği hacim tenzil edilemez.

6 – Taban genişliği bir metreden küçük (1.00 m dahil) olan kanallar üzerinde yapılacak menfez, priz, sel geçidi gibi kanal boyunca olmayan münferit sınaî imalatı ilgili kalıp fiyatlar % 20 artırılarak tatbik edilir.

7 – Kereste Cinsi tasrih edilmemiş fiyatlardaki keresteler çam kerestesi olarak mütalâa edilir.

55.210.7730 ve 55.210.7740 Nolu fiyatların tatbik edilmesi için tasdikli projelere istinaden Bölge Müdürünün yazılı müsaadesi şarttır.

8 – Kuru duvar irtifai ne olursa olsun iskele, yükseklik ve alçaklık zammı verilmez.

9 – Ahşap köprülerin, kara çivi, bulon, ek levhası, kanca, çarık vs gibi bilmümle demir aksamının bedeli pozisyon 55.230.1026'deki bedelle ödenir.

BETONARME DEMİRİ, PROFİLİ, KARKAS VE DİĞER DEMİR İNŞAAT İŞLERİ

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.230.1001	Barajlarda betonarme demiri (yerli malı Ø 6 mm'lik)	ton				
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1701	Demir (zayıat ve bağlama teli dahil)	kg	1 070,00			
	İşçilik:					
	Yapılması ve yerine konması:					
10.100.1019	Demirci	Saat	25,000			
10.100.1047	Demirci yardımcısı	Saat	60,000			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	25,000			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	15,000			
	İstif ve muhafaza:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	2,140			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 ton fiyatı:					
TARİF : Ø6 mm çapında, betonarme demirlerinin satın alınması, yerine konuluncaya kadar her türlü yükleme ve boşaltma işlerinin yapılması, projesine göre bükülüp hazırlanması, her derinlik ve her yüksekliğe taşınarak yerine konması ve demirlerin bağlanması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, zayıat Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil, demir nakliyesi hariç, tatbik projesine göre yazılı boyutlar üzerinden ve Alman Normlarına göre hesap edilen betonarme demirinin beher ton fiyatı.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.230.1002	Barajlarda betonarme demiri (yerli malı Ø 8 -Ø12 mm'lik)					ton
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1702	Demir (zayıat ve bağlama teli dahil)	kg	1 070,00			
	İşçilik:					
	Yapılması ve yerine konması:					
10.100.1019	Demirci	Saat	25,000			
10.100.1047	Demirci yardımcısı	Saat	60,000			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	25,000			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	15,000			
	İstif ve muhafaza:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	2,140			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 ton fiyatı:					
TARİF : Ø 8 – 12 mm çapında (8 ve 12 mm dahil), betonarme demirlerinin satın alınması, yerine konuluncaya kadar her türlü yükleme ve boşaltma işlerinin yapılması, projesine göre bükülüp hazırlanması, her derinlik ve her yüksekliğe taşınarak yerine konması ve demirlerin bağlanması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, zayıat, Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil, demir nakliyesi hariç, tatbik projesine göre yazılı boyutlar üzerinden ve Alman Normlarına göre hesap edilen betonarme demirinin beher ton fiyatı						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.230.1003	Tünelde betonarme demiri (yerli malı Ø 6 mm'lik)					ton
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1701	Demir (zayıat ve bağlama teli dahil)	kg	1 070,00			
	İşçilik:					
	Yapılması ve yerine konması:					
10.100.1019	Demirci	Saat	27,500			
10.100.1047	Demirci yardımcısı	Saat	66,000			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	27,500			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	16,500			
	İstif ve muhafaza:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	2,140			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 ton fiyatı:					
TARİF : Poz 55.230.1001'deki şartlar altında, yalnız tünelde Ø 6 mm çapında betonarme demirinin beher ton fiyatı.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.230.1004	Tünelde betonarme demiri (yerli malı Ø 8 - Ø 12 mm'lik)					ton
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1702	Demir (zayıat ve bağlama teli dahil)	kg	1 070,00			
	İşçilik:					
	Yapılması ve yerine konması:					
10.100.1019	Demirci	Saat	27,500			
10.100.1047	Demirci yardımcısı	Saat	66,000			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	27,500			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	16,500			
	İstif ve muhafaza:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	2,140			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 ton fiyatı:					
TARİF : Poz 55.230.1002'deki şartlar altında, yalnız tünelde Ø 8 – 12 mm çapında (8 ve 12 mm dahil) betonarme demirinin beher ton fiyatı						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.230.1005	Barajlarda betonarme demiri (yerli malı Ø 14 ve daha büyük çaplı)					ton
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1703	Demir (zayıat ve bağlama teli dahil)	kg	1 070,00			
	İşçilik:					
	Yapılması ve yerine konması:					
10.100.1019	Demirci	Saat	20,000			
10.100.1047	Demirci yardımcısı	Saat	30,000			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	20,000			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	15,000			
	İstif ve muhafaza:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	2,140			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 ton fiyatı:					
TARİF : Ø 14 mm ve daha büyük çaplı betonarme demirlerinin satın alınması, yerine konuluncaya kadar her türlü yükleme ve boşaltma işlerinin yapılması, projesine göre bükülüp hazırlanması, her derinlik ve her yüksekliğe taşınarak yerine konması ve demirlerin bağlanması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla zayıat, Yüklenicikarı ve genel masraflar karşılığı dahil, demir nakliyesi hariç, tatbik projeline göre, yazılı boyutlar üzerinden ve Alman Normlarına göre hesap edilen betonarme demirinin beher ton fiyatı						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.230.1006	Tünelde betonarme demiri (yerli malı Ø 14 mm ve daha büyük çaplı)					ton
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1703	Demir (zayıf ve bağlama teli dahil)	kg	1 070,00			
	İşçilik:					
	Yapılması ve yerine konması:					
10.100.1019	Demirci	Saat	22,000			
10.100.1047	Demirci yardımcısı	Saat	33,000			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	22,000			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	16,500			
	İstif ve muhafaza:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	2,140			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 ton fiyatı:					
TARİF : Poz 55.230.1005'deki şartlar altında, yalnız tünelde Ø 14 mm ve daha büyük çaplı betonarme demirinin beher ton fiyatı.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.230.1007	Ø 26 mm'lik betonarme demirlerinin manşonla eklenmesi					adet
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1703	Demir (zayiatıyla)	kg	1,680			
	İşçilik:					
	Yapılması:					
10.100.1027	Tornacı ustası	Saat	2,000			
10.100.1019	Demirci	Saat	0,700			
10.100.1047	Demirci yardımcısı	Saat	0,700			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,700			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,250			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 adet fiyatı:					
TARİF : Betonarme demiri eklerinde kullanılmak üzere projesine ve Teknik Şartlara uygun olarak manşonun temini, manşon takılacak uçların şişirilmesi, pafta ile dış açılarak manşonların takılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, masraflar, yükleme, taşıma, boşaltma giderleri, Yüklenici kârı ve genel giderler dahil, betonarme demirlerinin manşonla eklenmesi beher adet fiyatı						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.230.1008	Ø 28 mm'lik betonarme demirlerinin manşonla eklenmesi					adet
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1703	Demir (zayıtiyle)	kg	2,150			
	İşçilik:					
	Yapılması:					
10.100.1027	Tornacı ustası	Saat	2,100			
10.100.1019	Demirci	Saat	0,900			
10.100.1047	Demirci yardımcısı	Saat	0,900			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,900			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,250			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 adet fiyatı:					
TARİF : Betonarme demiri eklerinde kullanılmak üzere projesine ve Teknik Şartlara uygun olarak manşonun temini, manşon takılacak uçların şişirilmesi, pafta ile dış açılarak manşonların takılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, masraflar, yükleme, taşıma, boşaltma giderleri, Yüklenici kârı ve genel giderler dahil, betonarme demirlerinin manşonla eklenmesi beher adet fiyatı						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.230.1009	Ø 30 mm'lik betonarme demirlerinin manşonla eklenmesi					adet
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1703	Demir (zayıtiyle)	kg	2,700			
	İşçilik:					
	Yapılması:					
10.100.1027	Tornacı ustası	Saat	2,200			
10.100.1019	Demirci	Saat	1,100			
10.100.1047	Demirci yardımcısı	Saat	1,100			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1,100			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,250			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 adet fiyatı:					
TARİF : Betonarme demiri eklerinde kullanılmak üzere projesine ve Teknik Şartlara uygun olarak manşonun temini, manşon takılacak uçların şişirilmesi, pafta ile dış açılarak manşonların takılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, masraflar, yükleme, taşıma, boşaltma giderleri, Yüklenici kârı ve genel giderler dahil, betonarme demirlerinin manşonla eklenmesi beher adet fiyatı						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.230.1010	Ø 32 mm'lik betonarme demirlerinin manşonla eklenmesi					adet
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1703	Demir (zayiatıyla)	kg	3,300			
	İşçilik:					
	Yapılması:					
10.100.1027	Tornacı ustası	Saat	2,300			
10.100.1019	Demirci	Saat	1,200			
10.100.1047	Demirci yardımcısı	Saat	1,200			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1,200			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,250			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 adet fiyatı:					
TARİF : Betonarme demiri eklerinde kullanılmak üzere projesine ve Teknik Şartlara uygun olarak manşonun temini, manşon takılacak uçların şişirilmesi, pafta ile dış açılarak manşonların takılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, masraflar, yükleme, taşıma, boşaltma giderleri, Yüklenici kârı ve genel giderler dahil, betonarme demirlerinin manşonla eklenmesi beher adet fiyatı						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.230.1011	Ø 36 mm'lik betonarme demirlerinin manşonla eklenmesi					adet
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1703	Demir (zayıtiyle)	kg	4,500			
	İşçilik:					
	Yapılması:					
10.100.1027	Tornacı ustası	Saat	2,450			
10.100.1019	Demirci	Saat	1,600			
10.100.1047	Demirci yardımcısı	Saat	1,600			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1,600			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,250			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 adet fiyatı:					
TARİF : Betonarme demiri eklerinde kullanılmak üzere projesine ve Teknik Şartlara uygun olarak manşonun temini, manşon takılacak uçların şişirilmesi, pafta ile dış açılarak manşonların takılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, masraflar, yükleme, taşıma, boşaltma giderleri, Yüklenici kârı ve genel giderler dahil, betonarme demirlerinin manşonla eklenmesi beher adet fiyatı						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.230.1012	Ø 40 mm'lik betonarme demirlerinin manşonla eklenmesi					adet
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1703	Demir (zayiatıyla)	kg	6,300			
	İşçilik:					
	Yapılması:					
10.100.1027	Tornacı ustası	Saat	2,600			
10.100.1019	Demirci	Saat	1,950			
10.100.1047	Demirci yardımcısı	Saat	1,950			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1,950			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,250			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 adet fiyatı:					
TARİF : Betonarme demiri eklerinde kullanılmak üzere projesine ve Teknik Şartlara uygun olarak manşonun temini, manşon takılacak uçların şişirilmesi, pafta ile dış açılarak manşonların takılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, masraflar, yükleme, taşıma, boşaltma giderleri, Yüklenici kârı ve genel giderler dahil, betonarme demirlerinin manşonla eklenmesi beher adet fiyatı						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.230.1013	Ø 50 mm'lik betonarme demirlerinin manşonla eklenmesi					adet
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1703	Demir (zayıtiyle)	kg	12,800			
	İşçilik:					
	Yapılması:					
10.100.1027	Tornacı ustası	Saat	2,800			
10.100.1019	Demirci	Saat	2,400			
10.100.1047	Demirci yardımcısı	Saat	2,400			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	2,400			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,250			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 adet fiyatı:					
TARİF : Betonarme demiri eklerinde kullanılmak üzere projesine ve Teknik Şartlara uygun olarak manşonun temini, manşon takılacak uçların şişirilmesi, pafta ile dış açılarak manşonların takılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, masraflar, yükleme, taşıma, boşaltma giderleri, Yüklenici kârı ve genel giderler dahil, betonarme demirlerinin manşonla eklenmesi beher adet fiyatı						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.230.1014	Münferit profil demirler					ton
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1708	Profil demiri (zayıatiyle)	kg	1 020,00			
	Kaynak, perçin ve bulonla irtibat karşılığı:					
10.130.1708	Profil demiri (zayıatiyle)	kg	51,000			
	İşçilik:					
	Hazırlanması ve yerine konması:					
10.100.1018	Demirci	Saat	40,000			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	140,00			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	15,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 ton fiyatı:					
TARİF : Proje ve Şartnamesindeki esaslar dahilinde münferit olarak kullanılan her türlü profil demirinin temini hazırlanması, yerlerine konulup tespiti için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, makine, atölye, alet, edevat giderleriyle, inşaat yeri ve atölyede yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltma, Yüklenici kârı ve genel giderler dahil –yalnız demirin taşınması hariç– münferit olarak kullanılan her türlü profil demirinin hazırlanması ve yerine konulup tespiti beher ton fiyatı						
ÖLÇÜ:						
NOT : 55.230.1014 pozuna demirin her türlü kesilmesi, delinmesi, cıvata, perçin, kaynak vesaire kullanılarak imâli masrafları dahildir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.230.1015	Mürekkep profil demirler					ton
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1708	Profil demiri (zayıtiyle)	kg	1 040,00			
	Kaynak, perçin ve bulonla irtibat karşılığı:					
10.130.1708	Profil demiri (zayıtiyle)	kg	73,000			
	İşçilik:					
	Hazırlanması ve yerine konması:					
10.100.1018	Demirci	Saat	70,000			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	140,00			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	15,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 ton fiyatı:					
TARİF : Pozisyon 55.230.1014'deki şartlar altında yapılan ve birleştirilerek mürekkep halinde kullanılan I, T, U gibi profil demirlerinin beher ton fiyatı.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.230.1016	Kafes kirişli demir çatı					ton
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1708	Profil demiri (zayıtiyle)	kg	1 050,00			
	Kaynak, perçin ve bulonla irtibat karşılığı:					
10.130.1708	Profil demiri (zayıtiyle)	kg	105,00			
	İşçilik:					
	Hazırlanması yapılması:					
10.100.1018	Demirci	Saat	200,00			
10.100.1062	Düz işçi (x)	Saat	100,00			
	Yerine konması:					
10.100.1018	Demirci	Saat	80,00			
10.100.1062	Düz işçi (x)	Saat	80,00			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 ton fiyatı:					
TARİF : Pozisyon 55.230.1014'deki şartlar altında yapılan ve yerine konan kafes kirişli demir çatının beher ton fiyatı. NOT : 1-Ahşap aksamın bedelleri ilgili pozlardan ödenir. Ancak ahşap konstrüksiyonun madeni aksamı bu pozdan ödenir. 2-Taşıyıcı iskele veya kaldırma tertibatı bu fiyata dahildir. (x) İnşaat yerindeki yükleme, taşıma ve boşaltma bu Saate dahildir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.230.1017	Demir karkas					ton
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1708	Profil demiri (zayıtiyle)	kg	1 050,00			
	Kaynak, perçin ve bulonla irtibat karşılığı:					
10.130.1708	Profil demiri (zayıtiyle)	kg	105,00			
	İşçilik:					
	Hazırlanması hazırlanması:					
10.100.1018	Demirci	Saat	100,00			
10.100.1062	Düz işçi (x)	Saat	50,00			
	Yerine konması:					
10.100.1018	Demirci	Saat	100,00			
10.100.1062	Düz işçi (x)	Saat	120,00			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 ton fiyatı:					
TARİF : Pozisyon 55.230.1014'deki şartlar altında, imâl edilip montajı yapılan demir karkas inşaatın beher ton fiyatı						
NOT : (x) İnşaat yerindeki yükleme, taşıma ve boşaltma bu Saate dahildir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.230.1018	Demir kapı kepenk					kg
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1707	Lama	kg	1,100			
	Kaynak, perçin, civata ve atelye giderleri karşılığı:					
10.130.1707	Lama	kg	0,110			
	İşçilik:					
	Yapılması:					
10.100.1018	Demirci	Saat	0,250			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,200			
	Yerine konması:					
10.100.1018	Demirci	Saat	0,100			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,200			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,050			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 kg fiyatı:					
TARİF : Demir kapı ve kepenk yapılması maksadıyla bunlara gerekli demirin satın alınması ve projesine göre kesilmesi, delinmesi, ittihat yerlerinin hazırlanması ve perçin, civata, kaynak vesaire kullanılarak imâli ve yerine konması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil, nakliye bedeli hariç, tartılarak veya tatbik projesindeki ebat üzerinden hesap edilmek suretiyle ağırlığı elde edilen kapı veya kepengin beher kilogram fiyatı						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.230.1019	Demir pencere					kg
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1707	Lama	kg	1,100			
	Kaynak, perçin, civata ve atelye giderleri karşılığı:					
10.130.1707	Lama	kg	0,110			
	İşçilik:					
	Yapılması:					
10.100.1018	Demirci	Saat	0,250			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,200			
	Yerine konması:					
10.100.1018	Demirci	Saat	0,100			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,200			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,050			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 kg fiyatı:					
TARİF : Pozisyon 55.230.1018'deki şartlar altında yapılan ve yerine konan pencerenin beher kilogram fiyatı.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.230.1020	Saç levhadan baca ve merdiven					kg
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1708	Profil	kg	0,550			
10.200.1001	Siyah saç	kg	0,550			
	Kaynak, perçin, civata ve atelye giderleri karşılığı:					
10.130.1708	Profil	kg	0,165			
	İşçilik:					
	Yapılması:					
10.100.1018	Demirci	Saat	0,220			
10.100.1062	Düz işçi (x)	Saat	0,220			
	Yerine konması:					
10.100.1018	Demirci	Saat	0,050			
10.100.1062	Düz işçi (x)	Saat	0,050			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 kg fiyatı:					
TARİF : Pozisyon 55.230.1018'deki şartlar altında yapılan ve perçin veya kaynak ile eklenen korniyer ve lamalarla takviye edilen saç levhadan mamul fabrika ve atölye bacalarıyla merdivenlerin tatbik projesi ebadı üzerinden hesap edilmek suretiyle beher kilogram fiyatı. NOT : (x) İş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma bu Saate dahildir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.230.1021	Basit demir işleri					kg
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1707	Demir (zayıatlı)	kg	1,100			
	Kaynak, perçin, civata ve atelye giderleri karşılığı:					
10.130.1707	Demir (zayıatlı)	kg	0,055			
	İşçilik:					
	Yapılması:					
10.100.1018	Demirci	Saat	0,150			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,150			
	Yerine konması:					
10.100.1018	Demirci	Saat	0,100			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,100			
10.100.1013	Duvarcı	Saat	0,100			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,050			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 kg fiyatı:					
TARİF : Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak, merdivenler, sahanlıklar, korkuluklar, rögarlar, kapaklar, baklavalı saçlar, ızgaralar, cihaz kutuları, galeri kapıları, köşe takviyeleri, borular, vanalar, tel kafesler, çerçeveler gibi vesaire çelik konstrüksiyon ve kır döküm madeni parçalar için lüzumlu profil demir ve sac malzemelerin fabrikalardan veya diğer yerlerden alınması ve lüzumlu diğer malzemelerin temin edilmesi, taşıtlara yüklenerek iş yerine taşınması, boşaltılması, istiflenmesi, lüzumlu kaynak ağzlarının açılması, deliklerin delinmesi, parçaların kesilmesi, dişlerin açılması, dökümlerin yapılması, kaynakların perçinlerin, civataların yapılması, taşınabilir parçalar halinde imalatın yapılması, her türlü atölye testlerinin yapılması, atölyede parçaların galvanizlenmemiş kısımlarının bir kat sülyen boya ile boyanması, yer altında veya yer üstünde her derinlik, her yükseklik ve her yere projesine uygun olarak yerleştirilmesi, gerekli ankrajların yapılması, parçaların biri birine monte edilmesi, lüzumlu şantiye testlerinin yapılması, ankraj parçalarının üzerindeki sülyen boyanın basınçlı kum püskürtülerek kaldırılması, boyanması öngörülen kısımların İdarenin talimatına uygun bir şekilde 2 kat boya ile boyanması için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil yerine konulmuş basit demir işlerinin beher kilogram fiyatıdır.						
ÖLÇÜ: Parçalar yerine konulmadan önce tartılarak bulunan ağırlığı üzerinden.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.230.1022	Dövme demir mamulâtı					kg
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1707	Demir (zayıatlı)	kg	1,100			
	Kaynak, perçin, civata ve atelye giderleri karşılığı:					
10.130.1707	Demir (zayıatlı)	kg	0,055			
	İşçilik:					
	Yapılması:					
10.100.1018	Demirci	Saat	0,200			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,200			
	Yerine konması:					
10.100.1018	Demirci	Saat	0,100			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,100			
10.100.1013	Duvarcı	Saat	0,100			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,050			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 kg fiyatı:					
TARİF : Pozisyon 55.230.1018'deki şartlar altında yapılan dövme demirden ızgaraların, asma merdivenlerin, profil ve çubuk demirlerinden köprü korkuluklarının, bahçe duvarı ve pencereleri için basit parmaklıkların yapılması ve yerine konması halinde bunların beher kilogram fiyatı.						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.230.1023	Giriş ızgarası, her türlü demir kapaklar	kg				
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1708	Profil demirleri (zayıat dahil)	kg	0,550			
10.200.1003	Siyah sac	kg	0,550			
	Kaynak, torna, freze, perçin, bulon, döküm, boya, atelye ve taşıma, kaynak röntgen filmi ve her türlü kaynak testleri karşılığı % 30:					
10.130.1708	Profil demirleri	kg	0,165			
10.200.1003	Siyah sac	kg	0,165			
	İşçilik:					
	Yapılması:					
10.100.1060	Formen	Saat	0,050			
10.100.1018	Demirci	Saat	0,400			
10.100.1021	Kaynakçı	Saat	0,300			
10.100.1027	Tornacı	Saat	0,100			
10.100.1062	Düz işçi (x)	Saat	0,400			
	Yerine konması:					
10.100.1060	Formen	Saat	0,050			
10.100.1018	Demirci	Saat	0,200			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,200			
19.100.3591	Mobil kren	Saat	0,010			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 kg fiyatı:					
TARİF : Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak profil demiri ve sac malzemelerin fabrikalardan ve diğer malzemelerin temin edilmesi, taşıtlara yüklenerek ızgara ve kapakların yapılacağı atölyelere taşınması boşaltılması, istif edilerek korunması, istif yerinden alınarak kesilmesi, taşınabilir parçalar halinde kaynak, perçin veya bulonlarla birleştirilmesi, şartnamelerde öngörülen atölye testlerinin yapılması, parçaların kum püskürtme ile temizlenmesi ve bir kat süylenle paslanmaya karşı boyanması, taşıma sırasında zarar görmeyecek şekilde ambalajlanarak taşıtlara yüklenmesi, inşaat mahalline taşınması, boşaltılması, istiflenerek korunması, bilahare istiften alınarak beton ile temas edecek olan yüzeylerin ve betona gömülecek parçaların üzerindeki sülyen boyanın kum püskürtme ile temizlenmesi, yerine montajdan önce tartılması, yatay eşik kirişlerinin yan eşik ve kılavuz elemanlarının, muylu yuvası mesnetleri ve çerçeveleri ile lüzumlu ankraj parçalarının yerine konması, ayarlanması, ikinci kademe betonlarının dökülmesinden sonra ızgara ve kapak parçalarının yerine bulon veya kaynaklarla monte edilmesi, muylu yataklarının, muylu milinin, sızdırmazlık contalarının ve tespit elemanlarının yerine takılması, idarenin talimatına uygun olarak lüzumlu şantiye tesislerinin yapılması ve yine idarenin talimatına ve şartnameye göre boyanması için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vesaire masraflarla, Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil yerine konmuş ve işletmeye hazır hale getirilmiş ızgara ve her türlü demir kapakların ve gömülü parçaların beher kilogram fiyatı						
ÖLÇÜ: Izgara, kapaklar ve gömülü parçalar yerine konulmadan önce tartılacak ve bu ağırlıktan takviye parçalarının ağırlığı düşülerek ödemeye esas ağırlık bulunacaktır.						
Tartı ağırlıkları bir zabıtla tespit edilecektir.						
NOT : Nakliye, montaj ve testlerin yapımı sırasında kullanılan malzemeler için ayrıca bir ödeme yapılmaz.						
(x) Yükleme ve boşaltmalar, inşaat ve atelyede taşıma bu Saate dahildir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.230.1024	Dolusavak radyal kapakları ve gömülü parçalarının imali ve yerine konulması					kg
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme ve işçilik karşılığı:					
55.230.1023	Pozundan (kârsız)	kg	1,000			
55.230.1023	İşçilik zayıat, hassasiyet ve müşki- lat karşılığı % 15	kg	0,150			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 kg fiyatı:					
TARİF : Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak, kapak kolları ve gövdeden oluşan dolusavak radyal kapağı, mafsalsal yuvası, bağlantı levhaları, mafsalsal burcu, pimi ve diğer aksesuarları, mafsalsal taşıyıcı parçalar ve gömülü aksam, eşik kirişli ve yan kılavuzlardan oluşan diğer gömülü parçaların imali ve yerine konması için gerekli her türlü malzemenin teçhizat ve ekipmanın temini, taşıtlara yüklenerek iş yerine ve/veya imalâthaneye taşınması, boşaltılması, istif edilerek korunması, teknik şartnamede belirtilen bütün malzeme testlerinin yapılması ve raporlarının tutulması, istif yerinden alınarak atölyede kesilmesi, kaynak ve bulonlarla birleştirilmesi, bütün kaynak ağızları ve bulon deliklerinin açılarak parçaların mafsalsal yuvası mafsalsal burcu ve pim gibi diğer aksesuarların imali ve montaja hazır duruma getirilmesi, bütün ölçü kontrollerinin, deneme montajlarının, teknik şartnamede belirtilen kaya testlerinin yapılması ve raporlarının tutulması, yüzeylerin kum püskürtme ve gerektiğinde diğer usullerle temizlenmesi, atölye boylarının teknik şartnamede öngörülen cins, usul tabaka sayısı ve kalınlıkta tatbik edilmesi, kapak parçalarının taşıtlara taşıma sırasında zarar görmeyecek şekilde yüklenmesi ve gereken parçaların uygun şekilde ambalajlanması, montaj için gerekli bulonların % 15'inden 10 adet fazlası civatanın verilmesi ve bütün aksamın iş yerine taşınması, iş yerinde boşaltılması ve istif yapılması, bilahare istiften alınarak tartılması, montaj yerine taşınması, gömülü parçaların ikinci faz betonu içinde kalacak yüzlerinin kum püskürtme ve diğer usulleri ile boya kalıntısı ve yabancı maddelerden temizlenmesi, kapak montaj programının hazırlanarak İdareye verilmesi, gömülü parçalar için 1 nci faz betonunda ankrajların bırakılması, gömülü parçaların yerine konulması, kapak mafsalsal mesnetlerinin, mafsalsal parçalarının ve aksesuarlarının, kapak kollarının ve gövdesinin bulonlama, kaynak yapıma sureti ile montajlarının yapılması, kılavuz tekerlek, tampon, sızdırmazlık contaları gibi aksesuarların yerine takılması, kapak mafsalsalının merkezlenmesi ve gömülü parçaların ayarlanması, teknik şartnamede belirtilen usuller ile kaynak dikişlerinin kontrol edilmesi, sızdırmazlık contalarının ayarlanması, fonksiyonel testlerin ve her türlü arazi testlerinin yapılması, nakliye esnasında bozulan atölye boyalarının tamiri, arazi boyalarının teknik şartnamede öngörülen cins, usul, tabaka sayılı ve kalınlıkta tatbik edilmesi, iç kapak için gerekli üç takım komple sızdırmazlık contasının ve contanın tespiti için gerekli her cins paslanmaz civatanın toplamının % 10'u kadar bir miktarda civatanın yedek parça olarak İdareye teslimi için gerekli her türlü malzeme, işçilik, ekipman, nakliye, yükleme, boşaltma, montaj, demontaj, enerji vesaire masraflar ile mteahhit kârı ve genel masraflar dahil imal edilmiş, yerine konulmuş ve işletmeye hazır hale getirilmiş dolusavak radyal kapakları ve gömülü parçalarının beher kilogram fiyatı						
ÖLÇÜ: Radyal kapaklar ve gömülü parçalar yerine konulmadan önce tartılacak ve bu ağırlıktan geçici takviye parçalarının ağırlığı düşülerek ödemeye esas olacak ağırlık bulunacaktır. Tartı ağırlıkları bir zabıtla tespit edilecektir						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.230.1025	Kapak kaldırma tertibatı ve kumanda teçhizatının yapılması ve yerine montajı					kg
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1708	Profil demirleri (zayıat dahil)	kg	0,550			
10.200.1003	Siyah sac (zayıat dahil)	kg	0,330			
10.200.2951	Çelik malzeme (zayıat dahil)	kg	0,220			
	Kaynak, torna, freze, perçin, bulon, döküm, boya, atelye ve taşıma, kaynak röntgen filmi ve her türlü kaynak testleri karşılığı % 30:					
10.130.1708	Profil demirleri	kg	0,165			
10.200.1003	Siyah sac	kg	0,099			
10.200.2951	Çelik malzeme	kg	0,066			
	İşçilik:					
	Yapılması:					
10.100.1060	Formen	Saat	0,100			
10.100.1018	Demirci	Saat	0,500			
10.100.1021	Kaynakçı ustası	Saat	0,300			
10.100.1027	Tornacı ustası	Saat	0,500			
10.100.1062	Düz işçi (x)	Saat	0,500			
	Yerine konması:					
10.100.1060	Formen	Saat	0,050			
10.100.1018	Demirci	Saat	0,500			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,300			
19.100.3591	Mobil kren	Saat	0,010			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 kg fiyatı:					
TARİF : Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak, kaldırma tertibatları ve kumandalarının yapılması için tespit edici parçaların, elektrik motorlarının, dişli kutularının, senkronizasyon şaftına bağlı halat kaldırma tertibatının, halat kutusunun, halat kılavuzlarının, fren vs gibi her türlü emniyet ve koruma sistemlerinin, lokal kumanda panosu ve kontrol alet ve koruma cihazları ile, kapakların santralden kontrolü için ve kumanda panosundan itibaren gerekli teçhizatın ve kapakların işletilmesi için lüzumlu her türlü elektrik ve kumanda ekipmanı, kablo, tel, topraklama bağlantısının temini, taşıtlara yüklenmesi, iş yerine nakliye, boşaltma, istif edilmesi ve korunması, istiften alınarak atölyede işlenmesi, imali, parçaların cıvata, perçin veya kaynakla birleştirilerek kaldırma tertibatının çalışabilir durumda montajı, atölye tesislerinin yüksüz olarak yapılması, şartnameye göre boyanması, hareketli parçaların yağlanması, taşıma sırasında zarar görmeyecek şekilde ambalajlanması, taşıtlara yüklenmesi, inşaat mahallin taşınması, boşaltılıp, istif edilmesi, bilahare istiften alınarak tartılması ankraj parçalarının yerine konulması, ayarlanması, ikinci kademe betonlarının dökülmesinden sonra kaldırma tertibatı parçalarının yerine montajı, bütün yardımcı teçhizatının, motor ve kumanda panolarının topraklama ağına irtibatlandırılması, halatların kapaklara bağlanması, bütün elektrik teçhizatlarına ait anahtar, devre kesicileri, röleler, pilot cihazlar, işaret lambaları, ölçü aletleri bütün anahtarların ve sigortaların yerine konulması, lüzumlu yağlamanın yapılması, idarenin talimatına ve teknik şartnamelere uygun olarak şantiye testlerinin yapılması için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vs masraflarla Yüklenici kârı ve masraflar karşılığı dahil yerine konulmuş ve işletmeye hazır hale getirilmiş kapak kaldırma tertibatı ve kumanda teçhizatının beher kilogram fiyatı						
ÖLÇÜ: Kaldırma tertibatları (yağ konulmamış durumda) halatlar, şaftlar, elektrik motorları, panolar, kablolar ve gömülü parçalar yerine konulmadan önce tartılarak ödemeye esas ağırlık bulunacaktır.						
Tartı ağırlıkları bir zabıtla tespit edilecektir.						
NOT : 1 – Nakliye, montaj ve testlerin yapımı için ayrıca bir ödeme yapılmaz.						
2 – Santral kumanda odasındaki, kapaklarla ilgili kumanda panosu bu işin dışındadır.						
3 – Santral kumanda panosu ile lokal kumanda panosu arasındaki kumanda ve ölçü bağlantıları işi dışındadır.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.230.1026	Kazık başlıklar, çarıklar ek levhalar ve kancalar					kg
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1015	Demir (zayıat dahil)	kg	1,100			
	İşçilik:					
	Yapılması ve yerine konması:					
10.100.1018	Demirci	Saat	0,300			
10.100.1062	Düz işçi (taşımalar dahil)	Saat	0,300			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 kg fiyatı:					
TARİF : Temel kazıkları, demir başları ve çarıkları, ahşap inşaatta kullanılan ek levhaları, irtibat kancaları, bulon, rondela, somun ve kara çivi, yağmur olukları için kanca ve benzeri demir aksamının teminiyle projesine göre hazırlanması ve yerlerine takılması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı ve nakliye bedeli dahil, tartılmak suretiyle ağırlığı ölçülen parçanın beher kilogram fiyatı.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.230.1027	Dipsavak vanaları veya kapakları ve kumanda mekanizmaları					Faturadan
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme + işçilik					
.....	Dipsavak vanaları veya kapakları ve kumanda mekanizmaları	Fatura	1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	Fiyatı:					
TARİF : Teknik Şartname ve proje esasları dahilinde belirtilen malzemelerden imâl edilecek tünel (Dipsavak) içindeki ve ağızlarındaki tehlike ve ayar kapak veya vanalarının ve bunlara ait kumanda mekanizmalarının her türlü malzemesinin temini, imâli, boyanması, işyerine nakli, kumanda mekanizmaları ile birlikte montajı, gerekli tecrübeleri yapılarak vanaların veya kapakların işler halde ve şartnamesine uygun şekilde teslimi için yapılan her türlü işçilik malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı ve her türlü nakliyeler dahil dipsavak vana veya kapak ve kumanda mekanizmaları bedeli						
ÖLÇÜ:						
NOT : 1) Dipsavakta kullanılacak vana veya kapak ve kumanda mekanizmalarının idarece istenilen şartlara uygun, olarak yapılacak en az dört firmadan teklif alınacak ve idareye bildirilecek, İdarenin muvaffakatı alınacaktır.						
2) Dört tekliften kabul edilen teklifin faturasının mahalli ticaret odasına tasdik edilmesi şarttır. Bu tasdik edilmiş fatura fiyatına müteahhitlikçe yapılacak nakliye, yükleme ve boşaltma masraflarıyla montaj ve ilgili diğer masraflar belge göstermek şartıyla ilave olunur. Dört tekliften kabul edilen teklifin faturasında sadece imalat bedeli dahil ise ve montaj bedeli dahil değilse bu takdirde montaj için yapılan masrafları belge göstermek kaydıyla ilave olunur. Kabul edilen teklifin faturasında montaj dahil ise bu hal de montaj için ayrıca bir bedel ilave edilmez. Bu şekilde bulunan toplama % 25 Yüklenici kârı ve genel masraflar ilave olunarak yeni birim fiyat tutanağı yapılacaktır.						
3) Poz 55.230.1027 pozisyonu yalnız tünel içinde ve ağızındaki vanalar ve kapaklar ve kumanda mekanizmaları içindir. Bunların haricindeki vanalar veya kapaklar Poz 55.230.1023 ile ödenir.						
Poz 55.230.1027 pozisyonunun tatbik edildiği yerlerde ayrıca Poz 55.230.1023 ve Poz 55.230.1025 tatbik edilmez.						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.230.1028	Cebri borular (yeraltında) ve çelik mesnetleri	kg				
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.200.1003	Siyah sac (zayıat dahil)	kg	1,100			
	Kaynak, röntgen filmi çekilmesi ve her türlü kaynak testleri, temizleme boya, atelye ve taşıma giderleri karşılığı % 20:					
10.200.1003	Siyah sac	kg	0,220			
	İşçilik:					
	Yapılması:					
10.100.1060	Formen	Saat	0,010			
10.100.1018	Demirci	Saat	0,250			
10.100.1021	Kaynakçı	Saat	0,100			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,250			
	Tünelde yerine konması ve basınç deneyleri karşılığı:					
10.100.1060	Formen	Saat	0,012			
10.100.1018	Demirci	Saat	0,240			
10.100.1021	Kaynakçı	Saat	0,120			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,790			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 kg fiyatı:					
TARİF : Projesine, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak profil demiri ve sac malzemelerin fabrikalardan veya diğer yerlerden alınması ve lüzumlu diğer malzemelerin temin edilmesi, taşıtlara yüklenerek cebri boruların imal edileceği fabrikaya taşınması, boşaltılması, istifi ve muhafazası, istiften alınarak parçalar halinde kesilmesi, bütün kaynak ağızlarının açılması, kaynak edilerek cebri boruların ve cebri boru kurp elemanlarının 20 tonu aşmayan segmanlar halinde imali, kaynaklarının teknik şartnamelerde belirtilen usullerle ve idarenin talimatına göre muayene edilmesi, projelerde ön görülen ankraj ve takviye çemberlerinin imali ve cebri boru üzerine kaynak edilmesi, gömme, kontak ve konsolide (ikinci faz) enjeksiyonlarının yapılabilmesi için lüzumlu deliklerin açılması, açılan deliklere dış çekilmesi ve kör tapa ile tıkanması, taşıma sırasında daire kesitinin bozulmaması için cebri boruların içeriden takviye edilmesi, cebri boruların boyanmadan önce teknik şartnamenin öngördüğü şekilde kum püskürtme metoduyla temizlenmesi ve paslanmaya karşı boyanması, taşıtlara yüklenerek iş mahalline taşınması, boşaltılması, istifi, muhafazası, cebri boruların konulacağı tünel ve şaftlarda montaj için kurutma, havalandırma ve aydınlatmanın yapılması, cebri boruların istiften alınarak temizlenmesi, tartılması yerine nakli, lüzumlu takviyelerin yapılması yeraltında her derinlik, yükseklik ve genişlikte düşey shafta, düşey ve yatay kurplarda ve her yerde kayıcı ve sabit çelik mesnetleri ile genişleme contaları ve vana flanşları ile birlikte yerine konulması, birbiri ile kaynak edilerek cebri boruların teşkili, montaj kaynaklarının teknik şartname ve idarenin talimatına uygun olarak teste tabi tutulması, gömme veya ikinci kademe veya cebri boru arkalarındaki betonların dökülmesinden sonra iç takviye parçalarının sökülmesi, cebri boru üzerindeki kör tapaların çıkartılması, enjeksiyon teçhizatının temin edilmesi, lüzumlu platformların kurulması ve teknik şartnamelerde öngörülen şekilde cebri boru beton boru arası kontak enjeksiyonunun yapılması İdarece yapılacak olan beton –kaya arası kontak enjeksiyonunun ve konsolide (ikinci faz) enjeksiyonlarının yapılmasından sonra– enjeksiyon deliklerinin kör tapa ile kapatılması, kaynak edilmesi ve düzeltilmesi cebri boru içinin ve dışının çinko epoksi, katran epoksi veya İdarenin talep edeceği diğer cins boyalarla istenilen kalınlıkta boyanması ve cebri boru flanşlarının vana montajları için hazır hale getirilmesi teknik şartnamelerde öngörülen test ve su basınç testlerinin yapılması için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil yerine döşenmiş ve betona gömülmüş cebri borunun beher kilogram fiyatı						
ÖLÇÜ: Cebri borular ve çelik mesnetler ve aksesuarları yerine konulmadan önce tartılacak ve bu ağırlıktan takviye parçalarının ağırlıkları düşülerek ödemeye esas ağırlık bulunacaktır.						
Tartı ağırlıkları bir zabıtla tespit edilecektir						
NOT : 1- İmalât ve montaj sırasında zayı olan takviye parçaları için ayrıca bir ödeme yapılmaz.						
2- Nakliye ve montaj sırasında kullanılan takviye parçalar için ayrıca bir ödeme yapılmaz.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.230.1029	Açıkta cebri borular ve çelik mesnetleri					kg
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.200.1003	Siyah sac (zayıat dahil)	kg	1,100			
	Kaynak, röntgen filmi çekilmesi ve her türlü kaynak testleri, temizleme boya, atelye ve taşıma giderleri karşılığı % 20:					
10.200.1003	Siyah sac	kg	0,220			
	İşçilik:					
	Yapılması:					
10.100.1060	Formen	Saat	0,010			
10.100.1018	Demirci	Saat	0,250			
10.100.1021	Kaynakçı	Saat	0,100			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,250			
	Yerine konması ve basınç deneyleri karşılığı:					
10.100.1060	Formen	Saat	0,010			
10.100.1018	Demirci	Saat	0,200			
10.100.1021	Kaynakçı	Saat	0,100			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,200			
19.100.3591	Mobil kren	Saat	0,010			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 kg fiyatı:					
TARİF : Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak Poz 55.230.1028’de belirtilen şartlar altında açıkta yerine döşenen ve/veya açıkta betona gömülen cebri borunun beher kilogram fiyatı ÖLÇÜ: Cebri borular ve çelik mesnetler ve aksesuarları yerine konulmadan önce tartılacak ve bu ağırlıktan takviye parçalarının ağırlıkları düşülerek ödemeye esas ağırlık bulunacaktır. NOT : İmalât ve montaj sırasındaki zayıatlar ve takviye parçaları için herhangi bir ödeme yapılmaz.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.230.1030	Santral boşaltma boruları					kg
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.200.1003	Siyah sac (zayıat dahil)	kg	1,100			
	Kaynak, temizleme, boyama, atelye, vanalar ve bağlantı elemanları, kaynak röntgen filmi her türlü kaynak testleri karşılığı % 20					
10.200.1003	Siyah sac	kg	0,220			
	İşçilik:					
	Yapılması:					
10.100.1018	Demirci	Saat	0,200			
10.100.1021	Kaynakçı	Saat	0,100			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,200			
	Yerine konması ve test yapılması karşılığı:					
10.100.1018	Demirci	Saat	0,200			
10.100.1021	Kaynakçı	Saat	0,050			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,200			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,050			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 kg fiyatı:					
TARİF : Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak santral su boşaltma sistemi içinde yer alan St. 37 çelik sacından kurulmak suretiyle imal edilen her çaptaki boruların, vanaların ve bağlantı elemanlarının temini, taşıtlara yüklenmesi iş mahalline taşınması, boşaltılması, depolanması ve istifi, muhafazası, depodan alınarak yerine konması, birleştirilmesi, kaynaklanması, beton dışında kalan yüzlerin boyanması, gerekli tecrübelerin yapılması ve işler vaziyette teslimi için yapılan her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil santral boşaltma sistemi borularının beher kilogram fiyatı						
ÖLÇÜ: Borular ve vanalar yerine konulmadan önce tartılarak yapılacaktır.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.230.1031	Santral su boşaltma sisteminin temini ve yerine monte edilmesi					Faturadan
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme + işçilik					
.....	Santral su boşaltma sistemi	Fatura	1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	Fiyatı:					
TARİF : Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak santral su boşaltım sistemi içinde yer alan motor, santrifüj otomatik kumanda ve panolarının temini, taşıtlara yüklenmesi, iş mahalline nakli, boşaltılması, depolanması ve istifi, muhafazası, depodan alınarak yerine montajı, santral su boşaltma sistemi ile irtibatlandırılması, elektrik sistemine bağlanması, ayarlanması, gerekli tecrübelerinin yapılması ve işler vaziyette teslimi için yapılan her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil santral su boşaltma sisteminin temini ve yerine monte edilmesinin fiyatı.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.230.1032	Siyah çelik boruların yerine konması					kg
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.200.4507	Demir boru (zayıat dahil)	kg	1,100			
	Kaynak, dış açılması, dirsek, boya v.s. giderleri karşılığı % 20:					
10.200.4507	Demir boru	kg	0,220			
	İşçilik:					
	Yapılması:					
10.100.1018	Demirci	Saat	0,100			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,100			
	Yerine konması:					
10.100.1018	Demirci	Saat	0,100			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,100			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,050			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 kg fiyatı:					
TARİF : Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak betonun soğutulmasında ve enjeksiyonlar için kullanılan siyah çelik boruların temin edilmesi, taşıtlara yüklenerek iş yerine taşınması, boşaltılması, istifi, muhafazası, bilahare istiften alınarak dış açılması, kaynak edilmesi, bükülmesi yerine yerleştirilmesi, kaynak manşon veya diğer bir usulle birleştirilmesi su tazyik tecrübelerinin yapılması, enjeksiyon veya soğutmanın tamamlanmasından sonra açığıtaki uçlarının kör tapa ile kapatılması için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vesaire masraflarla Yüklenici kân ve genel masraflar karşılığı dahil beton içine bırakılan siyah çelik boruların beher kilogram fiyatı ÖLÇÜ: Ek parçaları dahil yerine konulmadan önce tartılarak yapılır.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.230.1033	Santral gezer vincinin imal edilmesi ve yerine konması					Faturadan
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme + işçilik					
.....	Santral gezer vinci	Fatura	1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	Fiyatı:					
TARİF : Projesine, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak proje ve teknik şartnamelerde kapasitesi yazılı olan santral gezer vincin temini için lüzumlu her türlü malzemenin temini, taşıtlara yüklenecek imal edileceği imalâthaneye taşınması, boşaltılması, muhafazası, bilahare istiften alınarak parçaların istenilen boyutlarda kesilmesi, perçin ve bulon deliklerinin delinmesi, kaynak ağzlarının açılması, lüzumlu parçaların takım tezgâhlarında işlenmesi, ayak köprü, araba ve kaldırma tertibatının imali, motor, fren vs nin yerine montajı, vincin atölyede montajı, bütün kaynaklarının muayenesi, işçilik ve ölçülerin kontrolü, elektrik malzemesinin şartname gereğince teste tabi tutulması, kaldırma mekanizmasının yüksüz olarak kontrolü, limit şalterlerin ve kumanda panosunun kontrolü, bilahare nakliye imkânları ölçüsünde demonte edilerek iş yerine taşınması, ray ve ankrajların yerine konulması, ayrı genel topraklama ağına bağlantısı, vincin santrale montesi, boyanması, teknik şartname uyarınca statik ve dinamik teste tabi tutulması, her türlü baraj, şalter ve vinç aydınlatmasının yapılması, şartname gereğince vinçlerin hem kabin, hem yerden kumandası ve her türlü kumanda ve koruma teçhizatı, monte ve muayenesi için lüzumlu her türlü aksesuar, testler için gerekli ölçme cihazları ve aksesuarları, yağ ve gres, bakım için gerekli alet, teçhizat ve takımları için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil yerine konulmuş ve işler vaziyetteki santral gezer vincinin fiyatı						
ÖLÇÜ: Gezer vinç yerine konulduktan, testler tamamlandıktan ve işler vaziyete getirildikten sonra ödeme yapılacaktır.						
NOT : 1 – Raylar ve bunların tespiti için kullanılan betona gömülü parçaların bedelleri bu fiyata dahildir.						
2 – Test için gerekli beton veya başka tip bir ağırlık malzemesinin bedeli ilgili fiyatlardan ödenecektir						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.230.1034	Şalt sahası ve kablo kanalı çelik yapılarının imali ve yerine montajı					kg
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1709	Köşebent (zayıat dahil)	kg	1,100			
	Kaynak, temizleme ve atelye gider- leri karşılığı % 20:					
10.130.1709	Köşebent	kg	0,110			
	Galvenizleme ve bağlantı elemanları karşılığı:					
10.130.1709	Köşebent	kg	0,440			
	İşçilik:					
	Yapılması:					
10.100.1018	Demirci	Saat	0,200			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,200			
	Yerine konması ve iskele karşılığı:					
10.100.1018	Demirci	Saat	0,100			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,200			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,050			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 kg fiyatı:					
TARİF : Projesine, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak profil demiri ve saç malzemelerin fabrikalardan veya diğer yerlerden alınması ve lüzumlu diğer malzemelerin temin edilmesi, taşıtlara yüklenerek iş yerine ve/veya imalâthaneye taşınması, boşaltılması, depolanması ve istifi, korunması, istiften alınarak atölyede kesilmesi, kaynak ağzlarının, perçin ve bulon deliklerinin açılması, parçaların kaynak perçin ve bulonlarla birleştirilerek çelik yapıların imali ve arazi montajına hazır hale getirilmesi, bütün ölçü ve intibak kontratlarının yapılması, kaynak, perçin ve bulonların muayeneleri gibi teknik şartnamelerde öngörülen ve İdarenin istediği her türlü atölye testlerinin yapılması, çelik elemanların yüzlerinin gerekli metotlar kullanılarak temizlenmesi, kaynak çıkıntılarının ve çapakların alınması, teknik şartnamelerde ön görülen kalınlıkta sıcak daldırma metodu ile galvanizlenmesi, deforme olan parçaların düzeltilmesi, elemanların montaj için numaralanması, ağır ve uzun parçaların taşıma sırasında zarar görmeyecek şekilde, küçük parçaların ise uygun ambalajlar içinde taşıtlara yüklenmesi iş yerine taşınması, boşaltılması, istifi, istiften alınarak montaj yerine taşınması, ankraj parçalarının beton temellere gömülmesi, elemanların ankraj parçalarına monte edilmesi, desteklenmesi, kolonların, kirişlerin, kablo raflarının bir birine kaynak ve bulonlarla birleştirilerek monte edilmesi, galvanize edilmemiş kısımların boyanması, topraklama bağlantılarının yapılması için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil yerine monte edilmiş şalt sahası ve kablo kanalı çelik yapılarının beher kilogram fiyatı						
ÖLÇÜ: Şalt sahası ve kablo kanalı çelik elemanları ve ankrajları yerine konulmadan önce tartılarak bu ağırlıktan geçici takviye parçalarının ağırlığı düşülerek ödemeye esas olacak ağırlık bulunacaktır.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.230.1035	Yeraltında beton çelik çubuğun (nervürlü) bükülmesi ve yerine konulması (Ø8-12)					ton
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1704	Demir (zayıt ve bağlama teli dahil)	kg	1 070,00			
	İşçilik:					
	Yapılması ve yerine konması:					
10.100.1019	Demirci	Saat	33,000			
10.100.1047	Demirci yardımcısı	Saat	49,500			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	27,500			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	16,500			
	İstif ve muhafaza:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	2,140			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 ton fiyatı:					

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.230.1036	Yeraltında beton çelik çubuğun (nervürlü) bükülmesi ve yerine konulması (Ø14-50)					ton
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1705	Demir (zayıat ve bağlama teli dahil)	kg	1 070,00			
	İşçilik:					
	Yapılması ve yerine konması:					
10.100.1019	Demirci	Saat	27,500			
10.100.1047	Demirci yardımcısı	Saat	38,500			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	22,000			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	16,500			
	İstif ve muhafaza:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	2,140			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 ton fiyatı:					

Pozlarla ilgili Notlar:

- 1) Demir kapılarda kepenklerin ve pencerelerin duvarlara tespiti için kullanılan kenet demirleri birlikte tartılır ağırlık bir tutanakla tespit edilir ve bedeli 55.230.1018 ve 55.230.1019 fiyatı ile ödenir. Ancak sarı bir maden veya nikelaj gibi tertibat ve cam bedelleri ve kilit ve sürgü ispanyolet, menteşe ve kolların bedelleri ayrıca ödenir.
- 2) Kafes kirişli demir çatı, basit demir işleri, karkas, mürekkep profil demirleri, dövme demir mamûlâtı ve sürme parmaklığı, demir kapı ve pencerelerde kullanılan perçin, cıvata ve ek levhaları vesaire gibi irtibat parçaları esas aksam ile birlikte tartılır ağırlık bir tutanakla tespit edilir ve bedeli de esas aksamın fiyatlarıyla ödenir.
- 3) Kafes kirişli demir çatı inşaatında aşıkların demir yerine ahşap olması halinde çatı kafes kirişleri, 55.230.1016 fiyatına yüzde 10 zam ile bulunacak fiyatla ödenir. Ahşap aksamın bedelleri ayrıca verilir.
- 4) Demir karkas fiyat 10 m yüksekliğe kadar yapılan inşaatı mahsus olup, bundan sonra her 5 m fazla yükseklik için montaj işçiliğine yüzde 20 zam ödenir.
- 5) Demir inşaatı 1 kg mamul aksam için gerekli malzeme listesi:

Mamulün beyanı	Malzeme (Kg)
Demir kapı ve kepenk	1.10
Demir pencere	1.10
Kafes kirişli demir çatı	1.05
Basit demir işleri	1.05
Giriş ızgarası	1.05
Münferit profil demirler	1.00
Mürekkep profil demirler	1.00
Dövme demir	1.10
Kazık başlığı, çark vs	1.05
Sürme parmaklıklı demir kapı ve pencere	1.10
Saç levhadan baca vs	1.05
Dövme demirden süslü parmaklık vs	1.10

- 6) Ahşap köprülerin, kara çivi, bulon, ek levhası, kanca, çarık vs gibi bilcümle demir aksamının bedeli pozisyon 55.230.1026'deki bedelle ödenir.
- 7) Tünelde betonarme demirlerinin manşon ve kaynaklı ekleri için Poz 55.230.1007 ile 55.230.1013 ve Poz 55.230.1031 ile 55.230.10261 fiyatları uygulanır. Manşon ve kaynak işlerinin tünelde yapılmasından dolayı ilave bir bedel ödenmez.
- 8) Teçhizatın her yükseklik ve her derinlikte yerine konulması müşkülâtları birim fiyatlara dahil edildiğinden bunlara su boşaltma zammından başka bir zam verilmez.
- 9) Bütün betonarme demiri fiyatlarında bağ teli fiyatı, fiyatlar içine ithal edilmiştir. Bağ teli için ayrıca bir fiyat istenmeyecektir.
- 10) Pozisyon 55.230.1001, 55.230.1002, 55.230.1003 ve 55.230.1004 numaralı fiyatlarda gösterilmiş ince betonarme demiri fiyatları bunların haddelenmesi halindeki masraflarını da ihtiva eder. Haddelenmesi ameliyesi için munzam bir nakliye bedeli verilmez.
- 11) Bir ton mamul betonarme demiri için malzeme listesi:
Mamulün Cinsi Malzeme miktarı (ton olarak)
ince ve kalın betonarme demir 1.080 Ton
- 12) Her çeşit betonarme demirine uygulanan manşon ve kaynak fiyatları ve bunlara ait notlar temel Cinsine göre bir tefrik yapılamayarak her türlü temellere tatbik olunur.

TÜNEL İŞLERİ

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.320.1103	Tünellerde daimi çelik iksa yapılması	kg				
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme ve işçilik:					
55.230.1014	Profil demiri (karsız)	kg	0,0005	,00		
	%...Müteahhit kârı ve genel giderler:					
	1 kg fiyatı:					
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak tünellerde daimi çelik iksa yapılması için her türlü profil demirinin fabrikalardan veya diğer yerlerden alınması çelik iksa ve aksesuarlarının çelik kaplama beton blokaj malzemelerinin ve lüzumlu diğer malzemelerin, teçhizatların, ekipmanların temin edilmesi, yüklenmesi, iş yerine taşınması, boşaltılması, iş yerinde depo edilmesi, muhafazası v bilahare depodan alınarak kullanılması, lüzumlu iş iskelelerinin ve çalışma platformlarının yapılması, çelik iksa ve aksesuarının kesilmesi, delinmesi, kaynak ve cıvata vs kullanılarak taşınabilir parçalar halinde imali, iksa yapılacak yere taşınması, yer altında her derinlik, yükseklik ve genişlikte ve her yerde ve her türlü şartlar altında yerine konulması, parçaların birleştirilmesi ve yardımcı aksam ile birlikte çelik iksanın teşkili, çelik iksa ve kazılar zemin arasına gerektiğinde İdarece istenilen mesafelerde ve istenilen tarzda beton blokaj yapılması, çelik iksalar arasında gerektiğinde çelik kaplama yapılması, kayanın çürük ve yumuşak olduğu yerlerde çelik iksa araların çelik plakalar ile takviye edilmesi, icabında çelik iksalara geçici destek aksesuarı eklenmesi ve betonlamadan önce kaldırılması betonlama sırasında gevşek blokaj kaplama malzemelerinin kaldırılması ve çelik iksa tesis edilecek yerlerdeki işlerin ve kontrollerin hassas ve emniyetli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacı ile aydınlatma, havalandırma, topraklama, ikaz, drenaj ve sistemlerinin temini, taşınması, yerine monte edilmesi, işletilmesi, bakımı ve işin sonunda sökülerek kaldırılması için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil yer altında yapılmış kalıcı çelik iksa ve aksesuarının beher kilogram fiyatı. Kg						
ÖLÇÜ: Çelik aksesuarı dahil geçici destekleme hariç çelik kaplama malzemesi dahil çelik iksaların yerine konulmadan önce tartılarak bulunan ağırlıkları üzerinden yapılır. İksaların iş başına kadar taşıma bedeli ile bu taşımaya ait yükleme ve boşaltma bedelleri Poza dahil olmayıp (55.107.1002) pozu ile ayrıca ödenecektir.						
Ölçü yapılırken malzeme zayıfatı tartıya dahil edilmeyecektir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.320.1104	Açıkta 0,00 ila 10,00 m uzunlukta kaya bulonu tesis edilmesi					kg
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1705	Kalın nervürlü çelik	kg	0,990			
10.200.1003	Düz siyah saç	kg	0,110			
	Atelye giderleri ve aksesuarları karşılığı					
10.130.1705	Kalın nervürlü çelik	kg	0,198			
10.200.1003	Düz siyah saç	kg	0,022			
	İşçilik:					
	Yapılması:					
10.100.1019	Soğuk demirci ustası	Saat	0,100			
10.100.1027	Tornacı ustası	Saat	0,050			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,100			
	Yerine konması ve testlerin yapılması:					
10.100.1019	Soğuk demirci ustası	Saat	0,100			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,100			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,050			
	%...Müteahhit kârı ve genel giderler:					
	1 kg fiyatı:					
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak Poz başlığında yazılı yerlere kaya bulonu tesis edilmesi için lüzumlu genişleme tipi, kamalı tip veya eşdeğer tiplerdeki kaya bulonlarının ve aksesuarlarının (taşıma plakaları, kamalar, genişleme ankrajları tesviye plakaları, somun ve rondeler vs gibi) ve lüzumlu diğer malzemelerin, teçhizatların, ekipmanların temin edilmesi, lüzumlu iş iskelelerinin, çalışma platformlarının yapılması, Poz 55.350.1310 fiyatları ile delinmiş ve yıkanmış deliklere bulonların ve ankraj parçalarının yerleştirilmesi, kamalı tip bulon kullanılması halinde havalı çekiç kullanılarak, genişleme tipi bulon kullanılması halinde ayarlı bijon anahtar ile sıkılarak ankrajın temin edilmesi, ankraj temin edildikten sonra anahtar ile sıkılarak ankrajın temin edilmesi, ankraj temin edildikten sonra çelik tel kafes ile birlikte veya doğrudan doğruya sıkıştırma plakasının ve diğer lüzumlu aksesuarların yerine yerleştirilmesi, ayarlı bijon anahtar ile sıkıştırılması, icabında çekme testlerinin yapılması, çimento şerbetinin hazırlanması, delik ile bulon arasındaki boşluğun çimento enjeksiyonu ile doldurulması için lüzumlu, her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman, nakliye, yükleme, boşaltma, montaj, demontaj, enerji vesaire masraflarla Yüklenci kârı ve genel masraflar karşılığı dahil çimentonun temini ve temin edildiği yer ile şantiyedeki ilk istif yeri arasındaki nakliye bedeli hariç Poz başlığında yazılı yerlere tesis edilmiş 0.00 ile 10.00 metre uzunluktaki kaya bulonunun beher kilogram fiyatı. Kg						
ÖLÇÜ: Yerine konulmadan önce aksesuarı dahil tartılarak bulunan ağırlığı üzerinden yapılır.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.320.1105	Yeraltında 0,00 ila 5,00 m uzunlukta kaya bulonu tesis edilmesi					kg
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1705	Kalın nervürlü çelik	kg	0,880			
10.200.1003	Düz siyah sac	kg	0,220			
	Atelye giderleri ve aksesuarları karşılığı					
10.130.1705	Kalın nervürlü çelik	kg	0,176			
10.200.1003	Düz siyah sac	kg	0,044			
	İşçilik:					
	Yapılması:					
10.100.1019	Soğuk demirci ustası	Saat	0,100			
10.100.1027	Tornacı ustası	Saat	0,050			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,100			
	Yerine konması ve testlerin yapılması:					
10.100.1019	Soğuk demirci ustası	Saat	0,120			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,120			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,050			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 kg fiyatı:					
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak bulonlama sahasındaki işlerin ve kontrollerin hassas ve emniyetli bir şekilde yapılmasını temin maksadı ile aydınlatma, havalandırma, topraklama, ikaz, drenaj ve tahliye sistemlerinin temini, taşınması, yerine monte edilmesi, işletilmesi, bakımı ve işin hitamında sökülerek kaldırılması ve kaya bulonu tesis işlerinin yer altında yapılması dahil Poz 55.320.1104'deki şartlar altında Poz başlığında yazılı yerlerde tesis edilmiş bulonlarının beher kilogram fiyatı. Kg						
ÖLÇÜ: Yerine konulmadan önce aksesuarı dahil tartılarak bulunan ağırlığı üzerinden yapılır.						

Poz No: 55.350.1301	Analizin adı : Baraj ölçüm teçhizatı ve teferruatı					Ölçü Birimi Faturadan
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
.....	Baraj ölçüm teçhizatı	Fatura	1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	Fiyatı:					
TARİF: Baraj dolgusunda ve temelinde boşluk basıncı ve oturmalar takip etmek ve ölçmek gayesiyle özel olarak açılacak kuyu veya çukurlara yerleştirilecek olan ve İdarece verilecek Teknik Şartnameye ve projesine uygun her türlü ölçüm teçhizatı, ek parçaları ve teferruat malzemelerinin tip ve kalite bakımından İdarece beğenilip tasvip edilmek şartıyla Yüklenici tarafından temin ve tedarik edilerek işbaşına getirilmesi bedeli. Faturadan						
NOT:						
1 – Yüklenici tarafından temin ve tedarik edilen ve teknik şartnamesine ve idarenin talimatına uygun olarak yerine konulan, yani yerinde bilfiil kullanılan ve kabul edilen her türlü ölçüm teçhizat ve teferruat malzemesinin ve nakliyesinin bedeli; bunların, mahallî Ticaret ve Sanayi Odalarının tasdikli satın alma ve nakliyelerine ait fatura bedellerinin Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı bedeli olarak % 25 ilave edilerek yeni birim fiyat tutanağı yapılacaktır.						
Ancak, idare icabında faturalardaki fiyatları tetkik, tahkik ve red etmeğe, yetkilidir.						
2 – Yerinde bilfiil kullanılan teçhizat ve teferruat malzeme bedelinin kolayca tespitinin temini maksadıyla satın alınacak her cins malzeme için aynı fatura alınacak ve bu faturalarda satın alınan malzemenin ölçü biriminin fiyatı mutlaka belirtilmiş olacaktır.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.350.1310	Ankraj ve kaya bulonu deliği açılması					m
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	İşçilik:					
	Delinmesi					
19.100.1023	Kompresör	Saat	0,200			
	İskele, aydınlatma, havalandırma, drenaj, temizleme, yıkama v.s. giderler karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,500			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m fiyatı:					
TARİF: Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak ankraj ve kaya bulonu deliği açılması için yer altında ve yer üstünde her derinlik, her yükseklik ve her yerde lüzumlu iş iskelelerinin, çalışma platformalarının yapılması, işin sonunda sökülmesi, her cins ve klastaki zeminde her çap ve her uzunluktaki ankraj deliklerinin açılması, temizlenmesi, ve basınçlı su ile yıkanması ve ankraj zamanına kadar muhafazası için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil açılmış ankraj deliğinin beher metre uzunluğunun fiyatı. M.						
ÖLÇÜ: Proje boyutları üzerinden yapılacaktır.						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.350.1311	Ankraj demiri konulması	kg				
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.130.1705	Kalın nervürlü çelik (zayıtiyle)	kg	1,100			
	İşçilik:					
	konulması için iskele, aydınlatma, havalandırma, drenaj ve deliğin					
10.100.1019	Soğuk demirci ustası	Saat	0,050			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,050			
19.100.1023	Kompresör	sa	0,010			
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,050			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m fiyatı:					
TARİF: Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak ankraj demirlerinin fabrikadan alınarak yerine konuluncaya kadar her türlü yükleme ve boşaltma işlerinin yapılması projesine göre bükülüp hazırlanması yer altında ve yer üstünde her derinlik, her yükseklik ve her yerde lüzumlu iş iskelelerinin, çalışma platformlarının yapılması işin sonunda sökülmesi çimento harcı veya şerbetinin hazırlanması uygun metotlar kullanılarak deliklere enjekte edilerek deliklerin doldurulması, çimento ilk prizini almadan önce ankraj demirlerinin kuvvetle deliğe sokulması, çubuk vibre edilerek iyice harca gömülmesi, harç veya şerbet priz yapıcaya kadar ankraj çubuğunun oynamamasının temin edilmesi için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil yalnız çimentonun temini ile nakliyesi hariç yerine konulmuş ankraj demirlerinin beher kilogram fiyatı. Kg						
ÖLÇÜ: Proje boyutları üzerinden yapılacaktır.						

Poz No: 55.350.1312	Analizin adı : Duvar arka ve üstlerinin mevcut toprakla doldurulması					Ölçü Birimi m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	İşçilik:					
	Serilmesi, sulanması, sıkıştırılması karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1,50			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 ton fiyatı:					
TARİF: Mevcut toprağın icabında gevşetilmesi, keseklerin ufalanması, ufalanmayan keseklerin, taşların ve uzvi maddelerin ayıklanması, dolgu yerinde kök, ot ve toprak keseklerinin temizlenmesi, dolgu yerinin düzeltilmesi kontrol teşkilatı tarafından yeter görülecek rutubette sulanması, toprağın 20 cm’lik tabakalar halinde serilmesi, tokmaklanması ve dolgunun tesviye ve tanzimi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil, toprak taşınması hariç tatbik projesi üzerinden ölçülen toprak dolgunun beher metreküp fiyatı, m³						
NOT: «Duvar arka ve üstlerinin mevcut toprakla doldurulması» fiyatı mevcut toprakla yapılan her türlü dolguya tatbik edilir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.350.1313	Duvar arka ve üstlerinin kum veya çakılla doldurulması					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1011	Kum-çakıl	m³	1,000			
	İşçilik:					
	Serme, düzeltme ve sıkıştırma karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: İmmanın tesviye ve tanzimi için yapılan her türlü işçilik, yükleme, boşaltma, malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil kum veya çakılın taşınması hariç, tatbik projesi üzerinden ölçülen kum veya çakıl dolgunun beher metreküp fiyatı. m³						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.350.1401	Çakıllı malzeme ile alt temel ve temel malzemesi hazırlanması ve yerine konması					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1002	Kum-çakıl	m³	1,000			
	İşçilik:					
	Serilmesi:					
19.100.1012	Motor greyder	Saat	0,004			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,100			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: Teknik Şartname esaslara uygun evsafı haiz malzemenin ocaktan çıkarılması, icabında Teknik Şartnamenin istediği nispetlerde karıştırılması, taşıtlara yükletilmesi ve iş yerinde boşaltılıp İdarenin istediği tarzda figüre edilmesi suretiyle alt temel veya temel malzemesinin hazırlanması ve greyder veya benzeri makinelerle veyahut elle yayılıp serilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil iş başına kadar her türlü nakliye bedeli hariç temel malzemesinin beher metreküp fiyatı. m³						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.350.1402	Elenmiş çakıllı malzeme ile alt temel malzemesi hazırlanması ve yerine konması					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1004	Kum-çakıl	m³	1,000			
	İşçilik:					
	Serilmesi:					
19.100.1012	Motor greyder	Saat	0,004			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,100			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: Pozisyon 55.350.1401'deki şartlar altında ve Teknik Şartname esaslarına uygun şekilde elenerek hazırlanan ve serilen malzemenin beher metreküp fiyatı. m³						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.350.1403	Kırmataş malzeme ile alt temel malzemesi hazırlanması ve yerine konması					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1017	Kırmataş	m³	1,000			
	İşçilik:					
	Serilmesi:					
19.100.1012	Motor greyder	Saat	0,004			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,100			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: Pozisyon 55.350.1401'deki şartlar altında ve Teknik Şartname esaslarına uygun şekilde kırılarak ve elenerek hazırlanan ve serilen malzemenin beher metreküp fiyatı. Rn3						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.350.1404	Çakıllı malzeme ile kaplama altı malzemesi hazırlanması ve yerine konması					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1002	Kum-çakıl	m³	1,000			
	İşçilik:					
	Serilmesi:					
19.100.1012	Motor greyder	Saat	0,004			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,100			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: Teknik Şartname esasları dahilinde şartları tespit edilmiş malzemenin ocaktan çıkarılması icabında Teknik Şartnamenin istediği nispetlerde karıştırılması, taşıtlara yükletilmesi ve iş yerinde boşaltılıp İdarenin istediği tarzda figüre edilmesi suretiyle kaplama altı malzemesinin hazırlanması ve greyder veya benzeri makinelerle veyahut elle yayılıp serilmesi için yapılan her türlü işçilik malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil iş başına kadar her türlü nakliye bedeli hariç kaplama altı malzemesinin beher metreküp fiyatı. m³						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.350.1405	Elenmiş çakıllı malzeme ile kaplama altı malzemesi hazırlanması ve yerine konması					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1004	Kum-çakıl	m³	1,000			
	İşçilik:					
	Serilmesi:					
19.100.1012	Motor greyder	Saat	0,004			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,100			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: Pozisyon 55.350.1404'deki şartlar altında ve Teknik Şartname esaslarına uygun şekilde elenerek hazırlanan ve serilen malzemenin beher metreküp fiyatı. m³						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.350.1406	Kırmataş malzeme ile kaplama altı malzemesi hazırlanması ve yerine konması					m³
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1017	Kırmataş	m³	1,000			
	İşçilik:					
	Serilmesi:					
19.100.1012	Motor greyder	Saat	0,004			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,100			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m³ fiyatı:					
TARİF: Pozisyon 55.350.1404'deki şartlar altında ve Teknik Şartname esaslarına uygun şekilde kırılarak ve elenerek hazırlanan ve serilen malzemenin beher metreküp fiyatı. m³						

Poz No: 55.350.1407	Analizin adı : Site binaları					Ölçü Birimi m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
55.108.1011	Agrega	m³	0,2932			
10.130.2191	Tuğla	adet	390,00			
10.130.4102	Marsılya kiremiti	m	8,00			
10.130.4501	Çam kereste (kalite I)	m³	0,080			
10.130.4502	Çam kereste (kalite II)	m³	0,120			
04.284	Galvenizli boru	m	0,400			
10.450.2812	Pik boru	adet	0,300			
10.240.3201	Mermer pirinci	ton	0,060			
10.300.1007	Yağlı boya	kg	0,600			
10.380.1002	Cam	m²	0,400			
10.240.4501	Fayans	m²	0,225			
					T	
	Elektrik, su kalorifer, nakliye ve diğer giderler karşılığı malzemenin % 30'u:		0,300	T		
	İşçilik:					
10.100.1001	Taşçı ustası	Saat	1,500			
10.100.1007	Mozayikçi ustası	Saat	0,500			
10.100.1008	Doğramacı ustası	Saat	1,000			
10.100.1012	Sıvacı ustası	Saat	0,500			
10.100.1013	Duvarcı ustası	Saat	1,500			
10.100.1015	Betoncu ustası	Saat	0,500			
10.100.1016	Kiremitçi ustası	Saat	0,500			
10.100.1017	Dülger ustası	Saat	1,000			
10.100.1019	Soğuk demirci ustası	Saat	0,500			
10.100.1022	Camcı ustası	Saat	0,500			
10.100.1023	Boyacı ustası	Saat	0,500			
10.100.1024	Badanacı ustası	Saat	0,500			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	72,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi
55.350.1407	Site binaları	m ²
TARİF: 1 – İdare Sitesinin projelere ve teknik şartnamelere uygun olarak eksiksiz yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (çimento ve betonarme demirinin malzeme bedelleri ile bunların taşıma bedeli hariç olmak üzere) ve masrafla Yüklenici kârı ve genel masraflar dahil bitmiş İdare Site İnşaatının (= Site Binalarının) aşağıdaki şekilde ölçülen beher metre kare fiyatı. m2 ÖLÇÜ: Bina planının her kat seviyesindeki dış ebatlar üzerinden olan plan alanının (m2) metre kare olarak tamamı, Balkon ve teras, alanlarının (m2) metre kare olarak yarısı, tretuar alanlarının (m2) metre kare olarak (1/4) bir bölü dördü ve fosseptik plan alanının tamamı (m2) metre kare olarak hesaplanıp toplanacaktır. Bodrum ve çatı alanları ölçüye dahil edilmeyecektir. Binalar sobalı yapılması halinde ödeme 55.350.1407 fiyatının (% 80) yüzde sekseni olarak ödenir. 2 – Bu toplam alan site inşaatının ödemesine esas alınacaktır. Site Binaları inşaatının her türlü malzeme, işçilik, ve masrafı ve buna dahil olarak her türlü ahşap aksamda ve doğramalarda kullanılan bilmümle madeni aksam ve cam bedelleri ile bina dahilindeki içme suyu ve pis su tesisatı gibi her türlü sıhhi tesisat, aydınlatma, zil, anten gibi her türlü elektrik tesisatı ve telefon tesisatı ve pis su tesisatı ve bina dahili drenaj ve kanalizasyonun fosseptik teşkilatına kadar her türlü inşaatları her türlü malzeme (çimento, betonarme demiri malzeme bedelleri, ile bunların taşıma bedeli hariç) ve her türlü işçilikleri bütün nakliyeler ile Yüklenici kârı ve genel masrafları bu fiyata dahildir. 3 – İdare Sitesi inşaatında inşaatın bünyesine giren çimento ve betonarme demirinin malzeme bedelleri ile bunların taşıma bedelleri ayrıca birim fiyatlar ile ödenir. 4 – ÖDEME: 1 – Çatı kapanıncaya kadar yapılması gerekli bütün işlerin yarısı yapıldığında Poz bedelinin (% 20)'si, 2 – Çatı kapandığı zaman Poz bedelinin (% 40)'ı, 3 – Çatı kapandıktan sonra geriye kalan işlerin yarısı yapıldığında Poz bedelinin (% 70)'i, 4 – Site binası noksanzı tamamlandığında (% 100)'ü, Yukarıdaki ödeme nispetlerinin tayininde İdare ile Yüklenici arasında tutanak düzenlenir. NOT: 1 – Temel duvarları 300 doz çimento harçlı moloz taşıyla kârgir inşaat olacaktır. Temel derinliği en az don tesirinden masum ve sağlam zemine kadar olmak üzere kontrollükçe tayin olunacaktır. 2 – Beden ve bölme duvarları 300 doz çimento harçlı tuğla duvar inşaat olacaktır. 3 – Dış sıvaların yapımı, birim fiyat Yapı işleri birim fiyat tarifleri kitabındaki tariflere göre olacaktır. 4 – İç sıvaların yapımı, birim fiyat Yapı işleri birim fiyat tarifleri kitabının 15.275.1101 Poz No'daki tariflere göre olacaktır. 5 – Döşemeler, birim fiyat Yapı işleri birim fiyat tarifleri kitabındaki tariflere göre yapılacaktır 6 – Çatı örtüsü, betonarme tavan üzerine ahşap oturma çatı olacaktır. Üzeri 2.5 cm kalınlıkta kaplama tahtası ile kaplandıktan sonra Marsilya tipi kiremitle örtülecektir. 7 – Hela, banyo, mutfak döşemeden 1.80 m yüksekliğe kadar fayansla kaplanacak, ayrıca mutfak tezgâhları da fayans kaplanacaktır. Mutfak seviyeleri, lavabolar ve banyo küvetleri, hela taşları, fayans kaplamalara uygun olacak ve kontrollükçe kabul edilecek ebat ve evsafa olacaktır. 8 – Dış kapılar iç kapılar ve pencereler yapılan projeye göre birim fiyat kitabı Tarifleri ve şartları kitabının ahşap doğramalar Kapı ve pencereler kısmındaki tariflere göre yapılacaktır. 9 – Camlar 3 mm kalınlıkta olacaktır. Takıldıktan sonra irtibat yerleri macunlanacaktır. 10 – Duvar kaplamaları, süpürgelik seviyesinden sonra 1.00 metre irtifaa kadar 2 kat yağlı boya yapılacaktır. Boya rengi kontrollükçe tayin edilecektir. Duvar kaplamalarının diğer kısımları badana olacaktır. Badanalara renk konulup konulmamasına ve odalara ve salonlara ayrı ayrı renkli badana yapıp yapılmamasına ve renklerine kontrollükçe talimat verilecektir. 11 – Doğramalar ve boyanması gereken madeni aksam kontrolün tayin edileceği renkte ve talimatı üzerine 3 kat yağlı boya ile boyanacaktır. 12 – Temel, tesviye, kanal, drenaj ve çukur açılması gibi her tesisat işler vaziyete getirildikten sonra ödeme yapılacaktır.		

Poz No: 55.350.1408	Analizin adı : Tel kafes yapılması						Ölçü Birimi kg
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı	
	Malzeme:						
10.130.1752	Nervürlü hasır çelik (zayıtiyle)	kg	1,100				
	İşçilik:						
	Kesilmesi ve bükülmesi karşılığı:						
10.100.1019	Soğuk demir ustası	Saat	0,050				
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,050				
	İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve yerine konulması karşılığı:						
10.100.1019	Soğuk demir ustası	Saat	0,050				
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,100				
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:						
	1 kg fiyatı:						
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak yer altında ve/veya açıkta tel kafes yapılması için lüzumlu kafesli tellerin bağlantı parçalarının ve lüzumlu diğer malzemelerinin, teçhizatların, ekipmanların temini, yüklenmesi, iş yerine taşınması, boşaltılması, iş yerinde depo edilmesi, muhafazası ve bilahare depodan alınarak kullanılması, lüzumlu iş iskelelerinin çalışma platformlarının yapılması, her derinlik ve her yükseklikte her yerde ve her türlü şartlar altında bulunlara bağlanarak yerine konması, tel kafes yapılacak yerlerdeki işleri ve kontrolleri hassas ve emniyetli bir şekilde yapılması amacı ile aydınlatma, havalandırma, topraklama, ikaz, drenaj ve tahliye sistemlerinin temini, taşınması yerine monte edilmesi, işletilmesi, bakımı ve işin sonunda sökülerek kaldırılması için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye ve sair masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil yerine konulmuş tel kafesin beher kilogram fiyatı. Kg							
ÖLÇÜ: Tel kafesin yerine konmadan önce tartılarak bulunan ağırlığı üzerinden yapılır.							

Poz No: 55.350.1501	Analizin adı : Santral ve kontrol binaları sıhhi tesisat malzemelerinin temin edilmesi					Ölçü Birimi Faturadan
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme					
.....	Sıhhi tesisat malzemeleri	Fatura	1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	Fiyatı:					
TARİF: Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak Santral ve Kontrol Binaları için tüm boru ve pis su drenaj borularının, fittingslerin, askıların, bağlantı parçalarının, havalandırma borularının, vanaların, filtrelerin, tanklar ve aksesuarlarının, her türlü örtme ve yalıtım malzemelerinin, sıhhi tesisat armatürleri ve aksesuarlarının, sıcak su ısıtıcılarının her türlü boyaların ve burada zikredilmeyen ve İdarece istenen diğer donatım malzemelerinin temin edilmesi, taşıtlara yüklenmesi, iş mahalline nakli boşaltılması, depolanması, istifi ve muhafazası için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil santral ve kontrol binaları sıhhi tesisat malzemelerinin temin edilmesi fatura fiyatı. Faturadan ÖLÇÜ: Ödeme 55.350.1502 fiyatı ile birlikte yapılacaktır.						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.350.1502	Santral ve kontrol binaları sıhhi tesisat şebekesinin yapılması	Götürü				
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.100.1060	Formen	Saat	13,5 MW			
10.100.1068	1.sınıf usta	Saat	106 MW			
10.100.1069	1.sınıf usta yardımcısı	Saat	106 MW			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	242 MW			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	Fiyatı:					
TARİF: Projesine, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak Poz 55.350.1501'deki şartlar altında temin edilerek iş mahalline getirilmiş ve İdarece kabul edilmiş her türlü sıhhi tesisat teçhizatı ve aksesuarlarının yerine yerleştirilmesi için, boruların ölçülerine göre kesilmesi, dış açılması, bükülmesi, boruların lüzumlu ek parçalarıyla birleştirilmesi, kaynaklanması, lüzumlu ankrajların yapılması, boruların duvarlardan geçişlerini sağlayacak deliklerin açılması, sıva altı tesisat için boruların duvarlara gömülmesi, açılan kısımların kapatılması, her türlü pis su drenaj kanallarının ve rögarların açılması, kapatılması, sıhhi tesisat armatürlerinin ve aksesuarlarının yerine konması, temiz su ve pis su borularıyla irtibatlarının temini, vanaların, valflerin, ısıtıcıların yerine konması, boruların irtibatlarının temini, sistemin su basınç ve drenaj denemelerinin yapılması galvanize edilmemiş madeni kısımların temizlenmesi, bir kat astar ve iki kat renkli boya ile boyanması için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil 55.350.1501 pozu ile, temin edilen malzemelerin bedelleri hariç olmak üzere santral ve kontrol binalarında komple sıhhi tesisat şebekesinin yapılma götürü fiyatı. Götürü						
ÖLÇÜ: Bütün sıhhi tesisat şebekesinin tamamlanmasından, bütün testler yapıldıktan ve bütün tesisat işler vaziyete getirildikten sonra 55.350.1501 ile birlikte ödeme yapılacaktır.						
NOT: 1 – Isıtıcıların elektrik bağlantıları bu işin kapsamı içindedir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.350.1503	Santral ve kontrol binası ısıtma, havalandırma ve klima tesisatı yapılması					Faturadan
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme + işçilik					
.....	Isıtma, havalandırma ve klima tesisatı yapılması	Fatura	1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	Fiyatı:					
TARİF: Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak hidroelektrik santral ve kontrol binasında komple ısıtma, havalandırma ve klima sistemi temini, tesisi ve çalışır hale getirilmesi için her türlü malzemenin temini, taşıtlara yüklenerek, imalâthaneye taşınması, boşaltılması, istifi, muhafazası, istiften alınarak hava tasfiye ünitelerinin, hava kanallarının, hava giriş-dönüş, rifüzör, transfer cihazlarının ve her türlü donanımın imali, elektrik pano, kutu ve elektrik regülasyonu yapılması, galvaniz dışındaki aksamın korozyona karşı boyanması, termostatların ve lüzumlu ölçme ve kumanda cihazlarının yerine montesi, motorların ve elektrik panolarının atölyede teste tabi tutulması, teçhizatın iş yerine nakli, boşaltılması, istifi, muhafazası, istiften alınarak teçhizatın montesi, teknik şartname uyarınca şantiye testlerinin yapılabilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve ekipman bedelleri ve genel masraflar gibi her türlü direkte ve endirekt maliyetler, müteahhidin kârı dahil, hidroelektrik santralde ve kontrol binasında komple ısıtma, havalandırma ve klima sistemi yapılması fatura fiyatı. Faturadan						
ÖLÇÜ: Bütün ısıtma, havalandırma ve klima tesisat şebekesinin tamamlanmasından bütün testler yapıldıktan ve bütün tesisat işler vaziyete getirildikten sonra ödeme yapılacaktır						
NOT:						
1 – Soğutma suyu irtibat boruları ve vanaları bu işin kapsamı içindedir.						
2 – Her türlü izolasyon işleri bu işin kapsamı içindedir.						
3 – Elektrik bağlantıları ve kumanda panoları bu işin kapsamı içindedir.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.350.1504	Baraj ve HES tesisleri aydınlatma tesisatı malzemelerinin temin edilmesi					Faturadan
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme					
.....	Aydınlatma tesisatı malzemesi	Fatura	1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	fiyatı:					
TARİF: Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak Baraj ve HES Tesisleri için tüm döşeme altı ve tavan elektrik borularının, beton direklerin, kabloların, şalter ve sigorta panolarının, kablo bağlantı kutularının, anahtar, priz, otomat, lambalar ve aksesuarlarının ve burada zikredilmeyen ve idarece istenen diğer elektrik malzemelerinin temin edilmesi, taşıtlara yüklenerek iş mahalline nakli, boşaltılması, depolanması, istifi, ve muhafazası için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil Baraj ve HES Tesisleri aydınlatma tesisatı malzemelerinin temin edilmesi fatura fiyatı. Faturadan ÖLÇÜ: Ödeme 55.350.1505 fiyatı ile birlikte yapılacaktır.						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.350.1505	Baraj ve HES tesisleri aydınlatma tesisatı şebekesinin yapılması					Götürü
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.100.1060	Formen	Saat	16,7 MW			
10.100.1068	1.sınıf usta	Saat	133,3 MW			
10.100.1069	1.sınıf usta yardımcısı	Saat	133,3 MW			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	350 MW			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	fiyatı:					
TARİF: Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak Poz 55.350.1504'deki şartlar altında temin edilerek iş mahalline getirilmiş ve İdarece kabul edilmiş her türlü elektrik teçhizatı ve aksesuarının yerine yerleştirilmesi için içeride ve dışarıda, yer altında ve yer üstünde her derinlik ve yükseklik ve her yerde, beton dökümü sırasında sıva altı elektrik borularının yerleştirilmesi, kabloların boruların içine döşenmesi, kesilmesi, lehim, kaynak ve bağlantı işlerinin yapılması, her türlü ankraj, sıva ve boya işlerinin yapılması, panoların kutulara yerleştirilmesi, bağlantılarının yapılması, kurutulması, kablo kanallarının açılması, direklerin dikilmesi, topraklama bağlantılarının yapılması, kanalların kapatılması, her türlü priz, lamba ve aksesuarlarının yerine monte edilmesi, lüzumlu testlerin yapılması, şebekenin ana elektrik şebekesi ile irtibatlandırılması için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil 55.350.1504 pozu ile temin edilen malzemelerin bedelleri hariç olmak üzere Baraj ve HES Tesisleri komple aydınlatma tesisat şebekesinin yapılma götürü fiyatı. Götürü						
ÖLÇÜ: Bütün aydınlatma tesisat şebekesinin tamamlanmasından, bütün testler yapıldıktan ve bütün tesisat işler vaziyete getirildikten sonra 55.350.1504 fiyatı ile birlikte ödeme yapılacaktır.						

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.350.1506	Telefon ve Saat tesisatı yapılması	Faturadan				
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme + işçilik					
.....	Telefon ve Saat tesisatı yapılması	Fatura	1,000			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	fiyatı:					
TARİF: Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak, santral binasında, ana şalt sahasında, giriş yapısında ve dolusavakta telefon sistemi ile santral ve kontrol binasında otomatik Saat sistemi yapılması için tam otomatik santral makinesi operatis cihazı, akümülatör bataryası redresör, ana taksimat kutusu, tali taksimat kutusu, ana besleme hattı, (İdarenin talebine göre) sıfır hattı, sorti hatları ve telefon prizleri, numaralı telefon cihazı ile bu sistem için gerekli müteferrik malzemenin ve otomatik Saat ile sistemi için gerekli müteferrik malzemenin, temini, taşınması, yükleme, boşaltma, depolama, istif, gereken ölçülerde imalat, montaj, her türlü lehim ve bağlantı işleri, boya ve etiketli yazı işleri, tecrübe ve muayenesi ve işler durumda teslimi için lüzumlu malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vs, masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil çalışır vaziyette yerine monte edilmiş telefon ve Saat tesisatı yapılmasının fiyatı. Faturadan ÖLÇÜ: Bütün telefon ve Saat tesisat şebekesinin tamamlanmasından, bütün testler yapıldıktan ve bütün tesisat işler vaziyete getirildikten sonra ödeme yapılacaktır.						

Poz No: 55.350.1507	Analizin adı : Topraklama tesisatı yapılması					Ölçü Birimi kg
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Malzeme:					
10.200.2853	Bakır malzeme (zayıatlı)	kg	1,100			
	Kaynak,torna,döküm,bulon birleştir- me parçaları ve atelye giderleri karşılığı malzemenin % 20'si:					
10.200.2853	Bakır malzeme	kg	0,220			
	İşçilik:					
	Hendek kazılması, nebatı toprak temini, hendeğe serilmesi, iletken döşendikten sonra üstünün nebatı toprakla örtülüp hendeğin normal kazı malzemesi ile doldurulması, sulanması, sıkıştırılması ve düzel- tilmesi karşılığı:					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	3,250			
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Saat	0,200			
10.100.1021	Kaynaçı ustası	Saat	0,100			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 kg fiyatı:					
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak santralde servis binalarında, baraj tesislerinde, kablo terminalinde, şalt sahasında ve teknik şartnamelerin ve projelerin yapılmasını öngördüğü diğer yerlerde topraklama sisteminin yapılması için gerekli bakır tellerin bakır levhaların, teçhizatı topraklama sistemine bağlayacak bakır nakillerinin, bakır topraklama çubuklarının koruyucu PVC veya asbest boruların, bağlantı elemanlarının, bulonların ve yukarıda zikredilmeyen fakat sistemin şartnamelere uygun olarak tesis ve çalışması için gerekli her türlü malzeme ve teçhizatın temini, vasıtalara yüklenmesi, iş yerine taşınması, boşaltılması, istif edilmesi, muhafazası, bilahare depodan alınarak kullanılması, topraklama ağzının tesisi için zeminin düzeltilmesi, lüzumlu kanalların ve çukurların açılması, her türlü kazı, dolgu ve beton işlerinin yapılması, topraklama kazıklarının çakılması, topraklama çubuklarının ve topraklama bakır nakil tellerinin kaynakla, bulon ve klemenslere veya İdarece istenen diğer usullerle birleştirilerek topraklama sistemlerinin teşkil edilmesi, teknik şartnamelerde belirtilen ve projelerde gösterilen her türlü elektrik ve mekanik teçhizatın ve metal aksamın ve santralde başkaları tarafından temin edilen teçhizatın ve metal aksamın koruyucu borular kullanarak bakır nakillerde topraklama sistemine irtibatlandırılması, gerekli aksamın betona gömülmesi, şalt sahası topraklama sistemi ile santral ve kontrol binası topraklama sistemlerinin elektrik olarak enerji nakil hattı vasıtası ile birleştirilerek tüm topraklama sistemlerinin yerine tesisi gerekli kontrollerin ve testlerin yapılması, bakıra karşı korozyon etkisi olmayan ince elenmiş özgül direnci düşük (kil) toprağın temin edilmesi, tabakalar halinde serilmesi ve topraklama sisteminin döşenmesi ve üstünün özgül direnci düşük toprakla örtülerek sıkıştırılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman nakliye, enerji vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil, yerinde tesis edilmiş topraklama sisteminin beher kilogram fiyatı. Kg ÖLÇÜ: Sistemin yerine konulmadan önce yapılan fiyatı üzerinden ödeme yapılacaktır. (Zayıatlar ve bakır alüminyum parçalar bu tartıya dahil edilmeyecektir.)						

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.350.1138	Bloklu Alüvyon zeminde slurry trench (Geçirimsizlik perdesi) yapılması					m²
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Makine					
19.100.1104	Mobil vinç (60 ton kapasiteli)	Saat	0,200			
19.100.3595	Duvar kazı makinası	Saat	0,200			
19.100.3596	Bentonit ayırıştırma ünitesi	Saat	0,200			
19.100.3570	Beton santrali	Saat	0,150			
19.100.1023	Kompresör	Saat	0,750			
19.100.3597	Transmikser	Saat	0,300			
	İşçilik:					
10.100.1060	Formen (uzman)	Saat	1,000			
10.100.1060	Formen	Saat	1,750			
10.100.1054	Makinist	Saat	0,400			
10.100.1021	Kaynakçı ustası	Saat	0,800			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,400			
	%...Yüklenici kârı ve genel giderler:					
	1 m² fiyatı:					
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatlarına uygun olarak, bloklu alüvyon zeminde, her uzunluk, genişlik ve derinlikte, kuruda ve su içerisinde, her yerde her türlü şartlar altında, her cins kapasitede ekipmanlar kullanılarak kesme yöntemi ile geçirimsizlik perdesi hendeği kazılması, kazı için gerekli bentonit çamurunun hazırlanıp hendeğe pompajı, kazıdan çıkan pasa ve çamur karışımının beraberce ayırıştırma (Descender) tesislerine pompalanması, ayırıştırma tesislerinde bentonitin tekrar kullanılacak hale getirilmesi için yapılan işlemler, emniyet tedbirlerinin alınması, ayırıştırma tesislerinde bentonit çamurundan ayırıştırılan pasanın en yakın yerde depolanması, lüzumlu iş iskelelerinin ve geçici iksaların yapılması, perde içerisinde toplanacak suların tahliyesi, kazı yerindeki işlerin ve kontrollerin hassas ve emniyetli bir şekilde yapılması, geçirimsizlik perdesi için plastik beton karışım numunelerinin hazırlanması, muhafazası, teste tabi tutulması, idarece kabul edilen uygun plastik beton karışımının hazırlanması, taşınması ve hazırlanmış olan kuyulara tremi veya uygun borular vasıtasıyla, teknik şartnamelerde belirtilen şartlar altında yerleştirilmesi, aks boyunca yan yana sürekliliğin sağlanması için bir ano diğer anoya 40 cm bindirilecek şekilde geçirimsizlik perdesi teşkil edilmesi için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, ekipman, enerji, nakliye vs. masraflarla Yüklenici karı ve genel giderler ile agreganın 25 m mesafeye nakliye bedeli dahil, plastik beton karışımındaki kum, çimento, bentonit ve katkı maddelerinin bedelleri ile kum ve çimentonun nakliye bedelleri hariç yapılan imalatın beher m2 fiyatı						
ÖLÇÜ: Tasdikli projesine uygun olarak tespit edilen alan üzerinden						
NOT: 1- Bu birim fiyat kullanılan ekipman ve malzemeye bağlı değildir. Bu nedenle, kullanılan ekipman ve malzeme nedeniyle farklı fiyat talep edilemez.						
2- Poz tarifinde kullanılan kum, çimento, bentonit, katkı maddelerinin bedelleri ve kum ve çimentonun nakliyeleri hariç her şey birim fiyata dahildir.						
3- Tasdikli projesine göre poz tarifindeki ano bindirmelerinde meydana gelebilecek değişiklik nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmaz. Ano bindirmelerinde yapılacak kazılar bu birim fiyattan ödenir.						
4- Bu birim fiyat bloklu alüvyon zeminlerde yapılan imalat için olup, 1 metreye kadar yapılan soketleme birim fiyata dahildir.						
5- 1 m'den fazla yapılan soketlemelerde, yapılan her 1 m'lik soketleme için birim fiyat %1 oranında artırılır.						
6- Slurry-Trench (Geçirimsizlik Perdesi) yapılması imalatının alüvyon zeminlerde yapılması durumunda bu birim fiyatın %80'i ödenir.						

MAKİNE ANALİZLERİ

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.103.1026	Enjeksiyon makinası'nın 1 Saatlik ücreti (torkret tulumbası karşılığı)	Saat				
(210 cfm.kapasiteli kompresör + enjeksiyon boruları + malzeme tankı) fiyatı = A						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.120.1026	Enjeksiyon makinası (210 cfm.kapasiteli kompresör + enjeksiyon boruları + malzeme tankı)		0,0004			
10.160.1026	Mazot	kg	2,850			
10.160.1026	Mazot (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı)	kg	0,570			
	İşletme:					
10.100.1054	Makinist	Saat	2,400			
10.100.1056	Makinist yardımcısı	Saat	1,000			
10.100.1073	Torkretçi	Saat	2,000			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	2,000			
	1 Saatlik ücreti:					

Poz No:	Analizin adı :	Ölçü Birimi				
55.103.1041	Komple kompresörle çalışan vibratörün 1 Saatlik ücreti	Saat				
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.120.1041	Komple kompresörle çalışan vibratör		0,000274			
10.160.1026	Mazot (0,15x0,57 x 20)	kg	1,710			
10.160.1026	Mazot (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0,03x0,57 x 20)	kg	0,342			
	İşletme:					
10.100.1054	Makinist	Saat	2,400			
10.100.1063	Erbab işçi (vibratörcü)	Saat	2,000			
	1 Saatlik ücreti:					
NOT:	1m³ demirsiz beton için 0,05 Saat 1m³ demirli beton için 0,06 Saat					

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.103.1046	Elevatör'ün 1 Saatlik ücreti					Saat
(Takriben 25 HP gücünde 18,24 m uzunluğunda ve 60 cm bant genişliğinde) fiyatı = A						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.120.1046	Elevatör		0,000171			
10.160.1026	Mazot (0,15x0,57 x 25)	kg	2,1375			
10.160.1026	Mazot (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0,03x0,57 x 25)	kg	0,4275			
	İşletme:					
10.100.1054	Makinist	Saat	1,440			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	2,000			
	1 Saatlik ücreti:					
NOT:	1 m³ beton için 0,25 Saat					

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.103.1053	15 ps.lik motopomp'un 1 Saatlik ücreti					Saat
(15 ps gücünde motopomp) fiyatı = A						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.120.1053	Makinadan (0,000346A)		0,000346			
10.160.1026	Mazot (Akaryakıt,makina yağı,üstübü	kg	2,052			
	karşılığı 0,24x15x0,57)					
10.100.1056	Makinist yardımcısı	Saat	1,000			
	1 Saatlik ücreti:					

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.103.1054	20 ps.lik motopomp ve su tesisatı'nın 1 Saatlik ücreti					Saat
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.120.1054	Motopomp	adet	1,000			
10.120.1092	40 m³ sabit su tankı	adet	1,000			
04.286	2 1/2" galvanizli boru	m	500			
	Kuyu, depo ve tesisat yapımı karşılığı % 25 x A		0,250			
	Komple tesisten (0,000346B)		0,000346			
10.160.1026	Mazot (Akaryakıt,makina yağı,üstübü					
	karşılığı 0,24x20x0,57)	kg	2,736			
	<i>İşletme:</i>					
10.100.1054	Makinist	Saat	2,400			
	1 Saatlik ücreti:					

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.103.1068	Titreşimli silindir'in 1 Saatlik ücreti					Saat
(7-9 ton, 9 ton dahil statik ağırlık ve 14-18 ton dinamik kuvvette silindir + paletli traktör takriben 50-60 DHP) fiyatı = A						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.120.1068	Makinadan (0,000171A)		0,000171			
10.160.1026	Mazot (0,15 x (35+65) x0,57)	kg	8,550			
10.160.1026	Mazot (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı)(0,03 x (35+65)x0,57)	kg	1,710			
	İşletme:					
10.100.1055	Operatör makinist	Saat	1,440			
10.100.1059	Yağcı	Saat	1,000			
	1 Saatlik ücreti:					

Poz No	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.103.1126	Otomatik beton santralinin 1 Saatlik ücreti					Saat
(1000 litre kapasiteli 50 m³/Saat komple) fiyatı = A						
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.120.1126	Makinadan (1 x A)	adet	1,000			
	Sabit tesisler (0,25 x A)		0,250			
					B	
	Makinadan toplam (0,000346B)		0,000346	B		
10.160.1026	Mazot (0,15 x 120x 0,57)	kg	10,260			
10.160.1026	Mazot (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı)(0,03 x 120x0,57)	kg	2,052			
	İşletme ve kalite kontrol karşılığı:					
10.100.1060	Formen	Saat	1,440			
10.100.1054	Makinist	Saat	2,880			
10.100.1059	Yağcı	Saat	2,000			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	4,000			
	1 Saatlik ücreti:					

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.103.1001	Mobil kren'in 1 Saatlik ücreti					Saat
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.120.1001	10.120.1001 1 yd³ lük ekskavatör'ün yarı fiyatı		0,000230			
10.160.1026	Mazot (0,15 x 110x 0,57)	kg	9,405			
10.160.1026	Mazot (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0,03 x 110x 0,57)	kg	1,881			
	İşletme:					
10.100.1055	Operatör makinist	Saat	1,440			
10.100.1059	Yağcı	Saat	1,000			
	1 Saatlik ücreti:					

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.103.2001	Soğutma ünitesi 1 Saatlik ücreti					Saat
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Makinadan (1 x A)	adet	1,000			
	Sabit tesisler (0,25 x A)		0,250			
					B	
	Makinadan toplam (0,000346B)		0,000346	B		
10.160.1026	Mazot	kg	62,415			
10.160.1026	Mazot (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı)	kg	12,483			
	<i>İşletme ve kalite kontrol karşılığı:</i>					
10.100.1060	Formen	Saat	2,880			
10.100.1055	Operatör makinist	Saat	5,040			
10.100.1059	Yağcı	Saat	5,000			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	5,000			
	1 Saatlik ücreti:					

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.103.2002	Kayar kablın 1 Saatlik ücreti					Saat
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Makinadan		0,000219			
10.160.1026	Mazot	kg	5,985			
10.160.1026	Mazot (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı)	kg	1,197			
	<i>İşletme ve kalite kontrol karşılığı:</i>					
10.100.1055	Operatör makinist	Saat	2,880			
10.100.1059	Yağcı	Saat	4,000			
10.100.1060	Formen	Saat	1,440			
	1 Saatlik ücreti:					

Poz No: 55.103.1220	Analizin adı : 60 ton kapasiteli mobil vinç'in 1 Saatlik ücreti					Ölçü Birimi Saat
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.120.1220	Makinadan		0,000137			
10.160.1026	Mazot (0,15x240x0,57)	kg	20,520			
10.160.1026	Mazot (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı 0,03x240x0,57)	kg	4,104			
	İşletme ve kalite kontrol karşılığı:					
10.100.1055	Operatör makinist	Saat	1,440			
10.100.1059	Yağcı	Saat	1,000			
10.100.1060	Formen	Saat	0,480			
	1 Saatlik ücreti:					

Poz No: 55.103.2003	Analizin adı : Duvar kazı makinası'nin 1 Saatlik ücreti					Ölçü Birimi Saat
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Makinadan		0,000124			
10.160.1026	Mazot	kg	28,500			
10.160.1026	Mazot (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı)	kg	10,021			
	İşletme ve kalite kontrol karşılığı:					
10.100.1055	Operatör makinist	Saat	4,700			
10.100.1057	Operatör yardımcısı	Saat	3,800			
10.100.1059	Yağcı	Saat	3,000			
	1 Saatlik ücreti:					

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.103.2004	Bentonit ayırıştırma ünitesi'nin 1 Saatlik ücreti					Saat
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Makinadan		0,000124			
10.160.1026	Mazot	kg	11,400			
10.160.1026	Mazot (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı)	kg	4,007			
	İşletme ve kalite kontrol karşılığı:					
10.100.1055	Operatör makinist	Saat	1,000			
10.100.1057	Operatör yardımcısı	Saat	1,000			
	1 Saatlik ücreti:					

Poz No:	Analizin adı :					Ölçü Birimi
55.103.1217	Transmikser'in 1 Saatlik ücreti					Saat
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.120.1217	Makinadan		0,000171			
10.160.1026	Mazot (0,15x120x0,57)	kg	10,260			
10.160.1026	Mazot (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı 0,03x120x0,57)	kg	2,052			
	İşletme ve kalite kontrol karşılığı:					
10.100.1051	Şoför	Saat	1,000			
	1 Saatlik ücreti:					

EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMA İŞLERİ

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
56.200.1000	Kamulaştırma Kotu Aplikasyonu, Alımı ve Kireçlenmesi	Km				
Poz No.:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
56.100.1001	Harita Mühendisi	Saat	1,5			
56.100.1002	Harita Teknikeri	Saat	6			
10.100.1063	Erbab İşçi	Saat	6			
56.100.1402	Oto (Cip veya pikap)	Saat	6			
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Saat	0,2			
56.100.1302	Sayısal nivonun çalışma bedeli	Saat	6			
56.100.1304	GNSS setinin çalışma bedeli	Saat	0,4			
10.130.6021	Söndürülmemiş parça kalker kireci (TS EN 459-1,TS 32 EN 459-2)	kg	25			
10.130.4502	Çam kerestesi (II. sınıf)	m³	0,015			
10.100.1009	Marangoz Ustası	Saat	0,06			
		Toplam				
		% yüklenici karı ve genel giderler				
		1 km bedeli				
TARİF: Daha önce tesis edilen nivelman röperlerine bağlı olarak kamulaştırma kotunun parsel kenarlarını kestiği noktalar ile parsel içindeki kırık noktaların belirlenmesi, bu noktaların ahşap kazıkla veya boru ile işaretlenmesi ve kireçlenmesi için gerekli her türlü, malzeme ve zayıat, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye ve tesis, ölçü, çizim ve hesaplamalara ait diğer giderler ile müteahhit karı ve genel masraflardır.						
ÖLÇÜ: Kamulaştırma kotunun km cinsinden miktarıdır.						
NOT: ARAZİ EĞİMİNE GÖRE ARTIRMA						
ARAZİ EĞİMİ		KATSAYI				
%10- %20		1.2*				
%20-%30		1.8*				
%30-%40		2.7*				
%40 'dan fazla		3.5*				

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.200.1010	GNSS ile Kamulaştırma Kotu Aplikasyonu, Alımı ve Kireçlenmesi					Km
Poz No.:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
56.100.1001	Harita Mühendisi	Saat	1			
56.100.1002	Harita Teknikeri	Saat	2			
10.100.1063	Erbab İşçi	Saat	2			
56.100.1402	Oto (Cip veya pikap)	Saat	2			
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Saat	0,2			
56.100.1304	GNSS setinin çalışma bedeli	Saat	1			
10.130.6021	Söndürülmemiş parça kalker kireci (TS EN 459-1, TS 32 EN 459-2)	kg	25			
10.130.4502	Çam kerestesi (II. sınıf)	m³	0,015			
10.100.1009	Marangoz Ustası	Saat	0,06			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	1 km bedeli					
TARİF: GNSS ile kamulaştırma kotunun parsel kenarlarını kestiği noktalar ile parsel içindeki kırık noktaların belirlenmesi, bu noktaların ahşap kazıklı veya boru ile işaretlenmesi ve kireçlenmesi için gerekli her türlü, malzeme ve zayıat, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye ve tesis, ölçü, çizim ve hesaplamalara ait diğer giderler ile müteahhit karı ve genel masraflardır.						
ÖLÇÜ: Kamulaştırma kotunun km cinsinden miktarıdır.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
56.200.1020	İrtifak Hakkı Kotu Aplikasyonu, Alımı ve Kireçlenmesi	Km				
Poz No.:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
56.100.1001	Harita Mühendisi	Saat	1,5			
56.100.1002	Harita Teknikeri	Saat	6			
10.100.1063	Erbab İşçi	Saat	6			
56.100.1402	Oto (Cip veya pikap)	Saat	6			
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Saat	0,2			
56.100.1302	Sayısal nivonun çalışma bedeli	Saat	6			
56.100.1304	GNSS setinin çalışma bedeli	Saat	0,4			
10.130.6021	Söndürülmemiş parça kalker kireci (TS EN 459-1,TS 32 EN 459-2)	kg	25			
10.130.4502	Çam kerestesi (II. sınıf)	m³	0,015			
10.100.1009	Marangoz Ustası	Saat	0,06			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	1 km bedeli					
TARİF: Daha önce tesis edilen nivelman röperlerine bağlı olarak irtifak hakkı kotunun parsel kenarlarını kestiği noktalar ile parsel içindeki kırık noktaların belirlenmesi, bu noktaların ahşap kazıkla veya boru ile işaretlenmesi ve kireçlenmesi için gerekli her türlü, malzeme ve zayıat, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye ve tesis, ölçü, çizim ve hesaplamalara ait diğer giderler ile müteahhit karı ve genel masraflardır.						
ÖLÇÜ: İrtifak hakkı kotunun km cinsinden miktarıdır.						
NOT: ARAZİ EĞİMİNE GÖRE ARTIRMA						
ARAZİ EĞİMİ		KATSAYI				
%10- %20		1.2*				
%20-%30		1.8*				
%30-%40		2.7*				
%40 'dan fazla		3.5*				

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.200.1030	GNSS ile İrtifak Hakkı Kotu Aplikasyonu, Alımı ve Kireçlenmesi					km
Poz No.:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
56.100.1001	Harita Mühendisi	Saat	1			
56.100.1002	Harita Teknikeri	Saat	2			
10.100.1063	Erbab İşçi	Saat	2			
56.100.1402	Oto (Cip veya pikap)	Saat	2			
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Saat	0,2			
56.100.1304	GNSS setinin çalışma bedeli	Saat	1			
10.130.6021	Söndürülmemiş parça kalker kireci (TS EN 459-1,TS 32 EN 459-2)	kg	25			
10.130.4502	Çam kerestesi (II. sınıf)	m³	0,015			
10.100.1009	Marangoz Ustası	Saat	0,06			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	1 km bedeli					
TARİF: GNSS ile irtifak hakkı kotunun parsel kenarlarını kestiği noktalar ile parsel içindeki kırık noktaların belirlenmesi, bu noktaların ahşap kazıkla veya boru ile işaretlenmesi ve kireçlenmesi için lüzumlu her türlü, malzeme ve zayıat, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye ve tesis, ölçü, çizim ve hesaplamalara ait diğer giderler ile müteahhit karı ve genel masraflardır.						
ÖLÇÜ: İrtifak hakkı kotunun km cinsinden miktarıdır.						

Poz No.: 56.200.1040	Analizin Adı: Tapu Uygulama ve Zilyetlik Tutanaklarının Düzenlenmesi					Ölçü Birimi Parsel
Poz No.:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
56.100.1001	Harita Mühendisi	Saat	1			
56.100.1002	Harita Teknikeri	Saat	0,2			
56.100.1104	Polyester (70 x 90 cm -120 mikron)	Adet	0,001			
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Saat	0,2			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	1 parsel bedeli					
TARİF: Kamulaştırılacak taşınmaz malların varsa tapularının araziye uygunluğunun saptanması, gerekirse ölçü yapılması veya zilyetlerin ve hisse miktarlarının tespiti için bilirkişiler ve diğer görevlilerin mahallinde getirilip götürülmesi, tutanakların kontrol edilip düzenlenmesi, tutanakların idareye verilmek üzere dosyalanması ile gerekli her türlü çalışma, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler ile müteahhit karı ve genel masraflardır.						
BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR: Poz 56.200.1100 ile bilirkişi ücretleri.						
ÖLÇÜ: Tapu uygulama veya zilyetlik tutanağı düzenlenen parsellerin adet olarak miktarıdır.						

Poz No.: 56.200.1050	Analizin Adı: Güzergah Ekseni Ölçüsü ve Hesabı	Ölçü Birimi km				
Poz No.:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Güzergah Ekseninin Aranması, Ölçüsü ve Hesabı					
56.100.1001	Harita Mühendisi	Saat	2			
56.100.1002	Harita Teknikeri	Saat	3			
10.100.1063	Erbab İşçi (Şenör karşılığı karşılığı)	Saat	3			
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Saat	0,2			
56.100.1304	GNSS setinin çalışma bedeli	Saat	0,4			
56.100.1402	Oto (Cip veya pikap)	Saat	3			
	Kontrol, Tersimat ve Karşılaştırma					
56.100.1001	Harita Mühendisi	Saat	1,5			
56.100.1002	Harita Teknikeri	Saat	1,5			
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Saat	0,1			
56.100.1004	Harita Ressamı	Saat	0,01			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	1 km bedeli					
TARİF: Kanal ve yol güzergahlarında veya inşa edilmiş kanal ve yollarda some veya köşe noktalarının tespiti, açılmış kanallarda fiili sapma açısı ile bisektrist uzaklıklarından yararlanarak kesin kurp elemanlarının bulunması mevcut yer kontrol noktalarından bulunan some noktalarının alımı, ayrıca oto kontrol amacıyla alıymanlarda 50 ile 200 m ara ile nokta alımı, köşe noktalarının alımı hesabı, tersimi ile eksenin, kurp elemanlarının ve ara noktaların aplikasyonunun yapılarak ahşap kazık, boru, boya vb. olarak zemine işaretlenmesi için her türlü mühendislik hizmeti, işçilik, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler ile müteahhit karı ve genel masraflardır.						
BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR: Poz 56.125.3101 (Detay Noktası Ölçü, Koordine Hesabı ve Tersimi)						
ÖLÇÜ: Güzergah ekseninin km cinsinden miktarıdır.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
56.200.1060	Kamulaştırma Haritalarının Zemin Uygunluğunun Kontrolü Sınır Tespiti ve Halihazır Harita Tanzimi	km				
Poz No.:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Güzergah Ekseninin Aranması ve Röper Krokilerine Göre Somelerin Tesis Edilmesi					
56.100.1001	Harita Mühendisi	Saat	2			
56.100.1002	Harita Teknikeri	Saat	2			
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Saat	0,1			
10.100.1063	Erbab İşçi (Şenör karşılığı karşılığı)	Saat	4			
56.100.1402	Oto (Cip veya pikap)	Saat	2			
	Ölçü ve Çizelgelere Kayıt Edilmesi					
56.100.1001	Harita Mühendisi	Saat	2			
56.100.1002	Harita Teknikeri	Saat	4			
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Saat	0,1			
56.100.1304	GNSS setinin çalışma bedeli	Saat	0,5			
56.100.1402	Oto (Cip veya pikap)	Saat	1,5			
	Ölçülerin Bilgisayara Aktarılması					
56.100.1001	Harita Mühendisi	Saat	0,3			
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Saat	0,3			
	Halihazır,Kamulaştırma, Kadastro Haritalarının Ekranda Çakıştırılması					
56.100.1001	Harita Mühendisi	Saat	1			
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Saat	1			
	Bütünleme ve Çizim Bilgilerinin Karşılaştırılması (kesin çizim)					
56.100.1001	Harita Mühendisi	Saat	1			
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Saat	1			
56.100.1002	Harita Teknikeri	Saat	1			
56.100.1104	Polyester (70 x 90 cm -120 mikron)	Saat	0,1			
					Toplam	
					% yüklenici karı ve genel giderler	
					1 km bedeli	
TARİF: Sulama veya drenaj kanalının güzergah eksenini doğrudan tespit edilebiliyorsa, eksenin ölçülmesi, some noktalarının belirlenmesi, güzergah ekseninin tespiti doğrudan belirlenemiyorsa sulama ve drenaj kanalının şev kenarlarını başlangıçta alıymanda her 200-400 m’ de, kurplarda her 20-50 m’ de ve kesit değişim km.lerinde, kanal birleşim yerlerinde, sanat yapılarında ve kanal sonunda karşılıklı ölçmek suretiyle güzergah ekseninin tespiti bilgisayar ortamına aktarılarak mevcut kanalın kurp değerleri alınarak kurp değerleri zeminle uygun değilse yeni değerlerin hesaplanması, güzergah ekseninin kadastro paftasına aktarılarak kamulaştırma genişliklerinin işlenmesi, pafta zemin uyumsuzluğu varsa yapılan haritada bu uyumsuzluk belirtilerek bilgisayar ortamında halihazır haritanın hazırlanması, eski kamulaştırma haritası (planı) ile aradaki farklılıkların (yüzölçümlerinin) hesaplanması, her türlü mühendislik hizmeti, işçilik, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler ile müteahhit karı ve genel masraflardır.						
BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR: Nirengi ve Poligon işleri başlığındaki pozlar ile Poz 56.200.1160 (Haritaların Sayısallaştırılması)						
ÖLÇÜ: Güzergah ekseninin km cinsinden miktarıdır.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.200.1070	Koordinat Dönüşümü Ölçü ve Hesabı					Adet
Poz No.:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
56.100.1001	Harita Mühendisi	Saat	1			
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Saat	0,5			
56.100.1304	GNSS setinin çalışma bedeli	Saat	0,1666			
56.100.1402	Oto (Cip veya pikap)	Saat	0,1666			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	1 adet bedeli					
TARİF: Koordinat dönüşümü yapılacak YKN'nın aranması, gerekli ölçmelerin kontrollü olarak yapılması, çizelgelere kaydedilmesi, koordinat hesaplanması, bunlara bağlı olarak dönüşüm katsayısının hesabı ve teknik şartnamelerce belirtilen yeterli sayıda noktanın ülke koordinat veya istenen koordinat sisteminde koordinatların hesaplanması, abrislerin (nirengi noktasına ait formun) düzenlenmesi, kesin değerlerin ortalama hatasının bulunması ile gerekli her türlü mühendislik hizmeti, işçilik, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler ile müteahhit karı ve genel masraflardır.						
ÖLÇÜ: Koordinat dönüşümü için dönüşüm katsayısı hesaplanacak YKN'nın adet olarak miktarıdır.						

Poz No.: 56.200.1080	Analizin Adı: Alan Hesabı					Ölçü Birimi Parsel
Poz No.:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
56.100.1002	Harita Teknikeri	Saat	0,1			
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Saat	0,1			
56.100.1104	Polyester (70 x 90 cm -120 mikron)	Adet	0,005			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
1 parsel bedeli						
TARİF: Kamulaştırma sahasına tamamı veya bir kısmı giren parsellerin kamulaştırılacak alanları ile artan kısımlarının DSİ Kamulaştırma Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Teknik Şartnamesine göre bilgisayar ortamında hesaplanması, çizelgelere kaydedilmesi ile gerekli her türlü mühendislik hizmeti, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler ile müteahhit karı ve genel masraflardır.						
ÖLÇÜ: Kamulaştırılacak taşınmaz malların parsel olarak adedidir.						

Poz No.: 56.200.1090	Analizin Adı: Pafta Bazında Toplu Tescil Bildirimi Düzenlenmesi					Ölçü Birimi Parsel
Poz No.:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
56.100.1002	Harita Teknikeri	Saat	0,05			
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Saat	0,05			
56.100.1104	Polyester (70 x 90 cm -120 mikron)	Adet	0,01			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
1 parsel bedeli						
TARİF: Kadastro gören yerlerde kamulaştırma haritasının tescili maksadıyla her köy ve pafta için gruplar halinde tescil bildirimi düzenlenmesine ait gerekli her türlü çalışma, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler ile müteahhit karı ve genel masraflardır.						
ÖLÇÜ: Parsellerin adet olarak miktarıdır.						

Poz No.: 56.200.1100	Analizin Adı: Parsellerin Tapu Kayıtlarının Çıkarılması					Ölçü Birimi Parsel
Poz No.:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
56.100.1002	Harita Teknikeri	Saat	0,1			
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Saat	0,05			
56.100.1402	Oto (Cip veya pikap)	Saat	0,1			
56.100.1104	Polyester (70 x 90 cm -120 mikron)	Adet	0,005			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	1 parsel bedeli					
TARİF: Kamulaştırma sahasındaki taşınmaz malların tapulu olanlarının, kütükten kayıtlarının, hissedarlarının, hisselerinin çıkarılması ve ayrı ayrı dosyalanması ile gerekli her türlü çalışma, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler ile müteahhit karı ve genel masraflardır.						
ÖLÇÜ: Tapu kayıtları, hissedarları ve hisseleri çıkarılan parsellerin adet olarak miktarıdır.						

Poz No.:		Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.200.1110		Bilgisayar Destekli Sayısal Kamulaştırma Haritaları Üretimi (Ülke Pafta Bölümleme Sisteminde)					hektar
Poz No.:		CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
		Ölçülerin Bilgisayara Aktarılması					
56.100.1001		Harita Mühendisi	Saat	0,3			
56.100.1305		Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Saat	0,3			
		Depolanan Bilgilerin İşlenmesi (koordinat birleştirme)					
56.100.1001		Harita Mühendisi	Saat	0,5			
56.100.1002		Harita Teknikeri	Saat	0,5			
56.100.1305		Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Saat	0,5			
		Çizim Bilgilerinin Kayıt Ortamına Aktarılması (çizim, revizyon)					
56.100.1001		Harita Mühendisi	Saat	0,4			
56.100.1305		Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Saat	0,4			
		Kesin Çizim					
56.100.1001		Harita Mühendisi	Saat	0,5			
56.100.1305		Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Saat	0,5			
56.100.1002		Harita Teknikeri	Saat	0,5			
56.100.1104		Polyester (70 x 90 cm -120 mikron)	Saat	0,3			
		Toplam					
		% yüklenici karı ve genel giderler					
		1 hektar bedeli					
TARİF: Kadastro görmeyen baraj ve gölet rezervuar alanlarında kamulaştırılacak parsellerin, kamulaştırma sınırlarının vb. tüm bilgilerin DSI Kamulaştırma Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Teknik Şartnamesinde istenen esaslar dahilinde kamulaştırma haritasına işlenmesi, ülke pafta bölümleme sisteminde kamulaştırma haritalarının tanzimi işleri ile gerekli her türlü çalışma, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler ile müteahhit karı ve genel masraflardır.							
ÖLÇÜ: Kamulaştırma kotunun veya irtifak hakkı kotunu kesen parselleri de içerecek şekilde kadastro parsellerinin alan toplamının hektar cinsinden miktarıdır.							

Poz No.: 56.200.1120	Analizin Adı: Bilgisayar Destekli Sayısal Kamulaştırma Haritaların Üretimi (Şeritvari)					Ölçü Birimi km
Poz No.:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Ölçülerin Bilgisayara Aktarılması					
56.100.1001	Harita Mühendisi	Saat	0,5			
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Saat	0,5			
	Depolanan Bilgilerin İşlenmesi (koordinat birleştirme)					
56.100.1001	Harita Mühendisi	Saat	1,5			
56.100.1002	Harita Teknikeri	Saat	1,5			
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Saat	1,5			
	Çizim Bilgilerinin Kayıt Ortamına Aktarılması (çizim, revizyon)					
56.100.1001	Harita Mühendisi	Saat	1,5			
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Saat	1,5			
	Kesin Çizim					
56.100.1001	Harita Mühendisi	Saat	1,5			
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Saat	1,5			
56.100.1002	Harita Teknikeri	Saat	1,5			
56.100.1104	Polyester (70 x 90 cm -120 mikron)	Saat	0,5			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	1 km bedeli					
TARİF: .Güzergah elemanlarının, kamulaştırma sınırlarının vb. tüm bilgilerin DSI Kamulaştırma Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Teknik Şartnamesinde istenen esaslar dahilinde kamulaştırma haritasına işlenmesi, kamulaştırma haritalarının bilgisayar ortamında tanzimi işleri ile gerekli her türlü işçilik, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler ile müteahhit karı ve genel masraflardır.						
ÖLÇÜ: Kamulaştırma haritalarının km. cinsinden miktarıdır.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
56.200.1130	Adres Araştırması ve Tespiti	Adet				
Poz No.:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
56.100.1002	Harita Teknikeri	Saat	0,1			
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Saat	0,1			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	1 adet bedeli					
TARİF: Taşınmaz maliklerinden ölü varsa haricen mirasçıların adı, soyadı, adresi onlardan da ölü varsa yine mirasçıların adı, soyadı, yurtiçi veya yurtdışı adresi, nüfusa kayıtlı olduğu yer, hane, cilt no, varsa telefon numarasının tespiti bu bilgilerin her parsel için tanzim edilen tapu kaydı formlarına yazılması, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler ile müteahhit karı ve genel masraflardır.						
ÖLÇÜ: Adres araştırması yapılacak taşınmaz maliklerinin adet olarak miktarıdır.						

Poz No.: 56.200.1140		Analizin Adı: Ölçü Krokisi Tanzimi				Ölçü Birimi Parsel
Poz No.:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
56.100.1002	Harita Teknikeri	Saat	0,1			
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Saat	0,1			
56.100.1104	Polyester (70 x 90 cm -120 mikron)	Adet	0,01			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	1 parsel bedeli					
TARİF: Kadastro gören veya görmeyen yerlerde parsellerin mülkiyet sınırlarını oluşturan köşe noktalarını, numaralarını ve kamulaştırma sınırı veya güzergahına ait eksen kesişme noktası gibi noktaları da gösteren bilgisayar ortamında uygun ölçekte ve nokta numaraları okunaklı ölçü krokisinin tanzimi, çoğaltılması için gerekli her türlü mühendislik hizmetleri, işçilik, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler ile müteahhit karı ve genel masraflardır.						
ÖLÇÜ: Parsellerin adet olarak miktarıdır.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
56.200.1150	Bilgisayar Destekli Sayısal Kamulaştırma Haritaların Üretimi (Norm Pafta Standartında)	hektar				
Poz No.:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Ölçülerin Bilgisayara Aktarılması					
56.100.1001	Harita Mühendisi	Saat	0,2			
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Saat	0,2			
	Depolanan Bilgilerin İşlenmesi (koordinat birleştirme)					
56.100.1001	Harita Mühendisi	Saat	0,4			
56.100.1002	Harita Teknikeri	Saat	0,4			
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Saat	0,4			
	Çizim Bilgilerinin Kayıt Ortamına Aktarılması (çizim, revizyon)					
56.100.1001	Harita Mühendisi	Saat	0,4			
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Saat	0,4			
	Kesin Çizim					
56.100.1001	Harita Mühendisi	Saat	0,4			
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Saat	0,4			
56.100.1002	Harita Teknikeri	Saat	0,4			
56.100.1104	Polyester (70 x 90 cm -120 mikron)	Saat	0,2			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	1 hektar bedeli					
TARİF: Kadastro gören baraj ve gölet rezervuar alanlarında ifraz görmüş parseller ile göl alanında kalan tüm kadastro parsellerinin sayısallaştırılarak ve parsel alan kontrollerinin yapılarak köy bazında ve norm pafta standardında (A0, A1, A2 vb.) DSİ Kamulaştırma Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Teknik Şartnamesi esasları dahilinde malik tablosunun da planda yer alacağı şekilde bilgisayar ortamında tanzimi, çoğaltılması için gerekli her türlü mühendislik hizmetleri, işçilik, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler ile müteahhit karı ve genel masraflardır.						
ÖLÇÜ: Kamulaştırma kotunun veya irtifak hakkı kotunu kesen parselleri de içerecek şekilde kadastro parsellerinin alan toplamının hektar cinsinden miktarıdır.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi
56.200.1160	Haritaların Sayısallaştırılması	Adet

Poz No.:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
56.100.1002	Harita Teknikeri	Saat	0,003			
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Saat	0,003			
					Toplam	
					% yüklenici karı ve genel giderler	
					1 adet bedeli	

TARİF: Kamulaştırma haritaları yapımı veya kamulaştırma sınırının tespiti için kadaströ veya kamulaştırma vb. haritalarının istenilen ölçeğe dönüştürülecek şekilde sayısallaştırılarak, arazide alınan ve bilgisayar ortamında bulunan detay ölçülerinin üzerine geçirilmesi için gerekli her türlü alet edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler ile müteahhit karı ve genel masraflardır.

ÖLÇÜ: Sayısallaştırılan noktanın adet cinsinden miktarıdır.

NOT: Ödemeye esas sayısallaştırılan nokta adedi sayısı; parseli oluşturabilmek için gerekli asgari nokta adedi sayısıdır. Bu sayı her parsel için İdarece tespit edilir.

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi
56.200.1170	Haritaların Sayısallaştırılması	Pafta

Poz No.:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
56.100.1001	Harita Mühendisi	Saat	0,1			
56.100.1002	Harita Teknikeri	Saat	2			
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Adet	2			
					Toplam	
					% yüklenici karı ve genel giderler	
					1 pafta bedeli	

TARİF: Kamulaştırma haritaları yapımı veya kamulaştırma sınırının tespiti için kadaströ veya kamulaştırma vb. haritalarının istenilen ölçeğe dönüştürülecek şekilde sayısallaştırılarak, arazide alınan ve bilgisayar ortamında bulunan detay ölçülerinin üzerine geçirilmesi için gerekli her türlü alet edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler ile müteahhit karı ve genel masraflardır.

ÖLÇÜ: Sayısallaştırılan pafta miktarıdır.

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi
56.200.1180	Kadaströ Klasik Yöntemle Yapılmış Yerlerde Ölçü Değerlerinin Sayısallaştırılması ve Krokilerinin Hazırlaması	Adet

Poz No.:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
56.100.1001	Harita Mühendisi	Saat	0,004			
56.100.1002	Harita Teknikeri	Saat	0,004			
56.100.1304	GNSS setinin çalışma bedeli	Saat	0,004			
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Adet	0,004			
56.100.1402	Oto (Cip veya pikap)	Saat	0,004			
					Toplam	
					% yüklenici karı ve genel giderler	
					1 adet bedeli	

TARİF: Kadaströ klasik yöntemle yapılmış yerlerde arazide prizmatik veya kutupsal yöntemle alınmış parsel kırık noktalarına ait ölçü değerlerinin ve belgelerinin kadaströdan alınması, bilgisayar ortamına aktarılması, parsellerin birleştirilmesi, alanlarının karşılaştırılması, koordinatlarının hesaplanması için gerekli her türlü çalışma, mühendislik hizmetleri, işçilik, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler ile müteahhit karı ve genel masraflardır.

ÖLÇÜ: Sayısallaştırılan noktanın adet cinsinden miktarıdır.

Poz No.:		Analizin Adı:				Ölçü Birimi
56.200.1190		Meskun Sahada Kamulaştırma Sınırının Parsel Kenarlarını Kestiği Yerlerin Arazide Basit İşaretlerle İşaretlenmesi				Nokta
Poz No.:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
56.100.1002	Harita Teknikeri	Saat	0,06			
10.100.1063	Erbab İşçi (Şenör karşılığı karşılığı)	Saat	0,06			
56.100.1402	Oto (Cip veya pikap)	Saat	0,06			
56.100.1304	GNSS setinin çalışma bedeli	Saat	0,012			
56.110.3104	GNSS ile Pilye Tesisli C3 Nir.Nok.Ölçü Hes. ve Tersimi (kotlu)	Saat	0,0014			
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Saat	0,002			
10.130.4502	Çam kerestesi (II. sınıf)	Saat	0,0005			
10.100.1009	Marangoz Ustası	Adet	0,003			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	1 nokta bedeli					
TARİF: Meskun sahada kamulaştırma sınırlarına konulacak ahşap kazık, boru, boya ve benzeri basit işaretlerin teknik şartnamelerde belirtilen esaslar dahilinde hazırlanması, uygulaması, çakılması, gömülmesi veya boyanması, gerekli her türlü mühendislik hizmeti, işçilik, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler ile müteahhit karı ve genel masraflardır.						
ÖLÇÜ: Kamulaştırma sınırlarının arazide ahşap kazık, boru, boya ve benzeri basit işaretlerle işaretlenmesi nokta fiyatıdır.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.200.1200	Gayrimeskun Sahada Kamulaştırma Sınırının Parsel Kenarlarını Kestiği Yerlerin Arazide Basit İşaretlerle İşaretlenmesi					Nokta
Poz No.:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
56.100.1002	Harita Teknikeri	Saat	0,1			
10.100.1063	Erbab İşçi (Şenör karşılığı karşılığı)	Saat	0,125			
56.100.1402	Oto (Cip veya pikap)	Saat	0,125			
56.100.1304	GNSS setinin çalışma bedeli	Saat	0,012			
56.110.3104	GNSS ile Pilye Tesisli C3 Nir.Nok.Ölçü Hes. ve Tersimi (kotlu)	Saat	0,0014			
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Saat	0,025			
10.130.4502	Çam kerestesi (II. sınıf)	Saat	0,0005			
10.100.1009	Marangoz Ustası	Adet	0,003			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	1 nokta bedeli					
TARİF: Gayrimeskun sahada kamulaştırma sınırlarına konulacak ahşap kazık, boru, boya ve benzeri basit işaretlerin teknik şartnamelerde belirtilen esaslar dahilinde hazırlanması, uygulasyonu, çakılması, gömülmesi veya boyanması, gerekli her türlü mühendislik hizmeti, işçilik, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler ile müteahhit karı ve genel masraflardır.						
ÖLÇÜ: Kamulaştırma sınırlarının arazide ahşap kazık, boru, boya ve benzeri basit işaretlerle işaretlenmesi nokta fiyatıdır.						

Poz No.: 56.200.1210	Analizin Adı: Parsel Bazında Tescil Bildirimi Düzenlemesi					Ölçü Birimi Parsel
Poz No.:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
56.100.1002	Harita Teknikeri	Saat	0,2			
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Saat	0,15			
					Toplam	
					% yüklenici karı ve genel giderler	
					1 parsel bedeli	
TARİF: Kadastro gören yerlerde kamulaştırma haritasının tescili maksadıyla her parsel için tescil bildirimi düzenlenmesine ait gerekli her türlü çalışma, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler ile müteahhit karı ve genel masraflardır.						
ÖLÇÜ: Parsellerin adet olarak miktarıdır.						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
56.200.2001	Yeniden yerleşim anketlerinin (mülakatların) yapılması ve değerlendirilmesi	Adet				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
56.100.1002	Harita Teknikeri Sosyolog karşılığı	Saat	1,5			
56.100.1308	Bilgisayarın 1 saatlik çalışma bedeli	Saat	0,5			
56.100.1003	Harita Teknisyeni (anketör karşılığı)	Saat	1,5			
56.100.1402	Oto (Cip veya pikap)	Saat	0,188			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	1 adet bedeli					
TARİF: İdarece uygun görülen formatta Köy Muhtar anketi, odak grup görüşmeleri ile tam sayım bazında hane halkı anketlerinin yapılması, her ailenin yaşadığı konutu ve varsa işletme binasının (dükkan, ahır, samanlık vb.) fotoğraf ile kayıt altına alınması, yapılan anketlerin İdarenin uygun gördüğü yazılım ile bilgisayar ortamına aktarılması, aktarılan anket verilerinin istatistiksel analizinin yapılarak değerlendirilmesi ve İdareye sunulması.						
ÖLÇÜ: 1 (bir) adet yeniden yerleşim anketlerinin (mülakatların) yapılması ve değerlendirilmesi bedeli						

Poz No.: 56.200.2002	Analizin Adı: Yeniden yerleşim başvuru belgelerinin incelenmesi ve düzenlenmesi					Ölçü Birimi Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
56.100.1001	Harita Mühendisi	Saat	0,3			
56.100.1002	Harita Teknikeri	Saat	0,3			
56.100.1002	Harita Teknikeri (Sosyolog karşılığı)	Saat	1			
56.100.1308	Bilgisayarın 1 saatlik çalışma bedeli	Saat	0,25			
	Toplam					
	% yüklenici karı ve genel giderler					
	1 adet bedeli					
TARİF: İskân Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince yapılacak iskân duyurusu ile başlayan müracaat süresi içerisinde ve akabinde başvuruda bulunan ailelere ait belgelerin uygun olup olmadığının irdelenmesi varsa eksikliklerinin tespit edilerek başvuru sahibine ve İdareye bildirilmesi, başvurudan istenmeyip İdarece tamamlanacak belgelerin (İkametgâh, nüfus kayıt örneği, kamulaştırılacak taşınmaz varlığı vs.) hazırlanması ve sonucunda İdarece kurulacak “İnceleme Kurulu”na uygun gördüğü şekilde başvuru dosyasının tamamlanması						
ÖLÇÜ: 1 (bir) adet yeniden yerleşim başvuru belgelerinin incelenmesi ve düzenlenmesi bedeli						

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ARAZİ TOPLULAŞTIRMA İŞLERİ						
Poz No: 56.300.4501	Analizin Adı : A.T sına giren paftaların taranarak, parsellerin sayısallaştırılması, Tapu kayıtlarının Bilgis. Girilmesi, Tapuya şerh verilmesi, Alan kontrolü ve çizimi, Kadastro kontrolünün yapılması, tapu kayıtlarının CAD/CBS ortamında eşleştirilmesi					Ölçü Birimi Adet
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm toplamı
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin 1 saatlik çalışma bedeli	Saat	0,10			
56.100.1308	Bilgisayar	Saat	0,25			
56.200.1080	Alan Hesabı	Parsel	1			
56.200.1100	Parsellerin Tapu Kayıtlarının Çıkarılması	Parsel	0,90			
56.200.1170	Haritaların Sayısallaştırılması	Pafta	0,02			
Toplam						
%..... Yüklenici kârı ve genel giderler						
1 Adet Bedeli						
1a) Tapu Kayıtlarının Çıkarılması, Tapuya Şerh Verme, Bilgisayar Ortamına Aktarılması Arazi Toplulaştırmasına giren kadastro parsellerinin Toplulaştırma Teknik şartname ekinde yer alan, AT-1 ve AT-2 formlarına uygun olarak, Tapu Sicil Müdürlüğünden listelerin oluşturulması ve bilgisayar ortamına aktarılması, Tapu sicil defterlerine eğer şerh konulmamış ise "Bu parselde 6200 sayılı yasa uyarınca Arazi Toplulaştırma Projesi uygulanmaktadır." Şerhi konulması'nı içermektedir. Bu İş Kalemine Dahil Olan Masraflar: Arazi Toplulaştırma sahasındaki, tapu kütük kayıtları, hissedarların hisselerinin çıkarılması, Pafta adı, ada ve parsel numarası, tapu alanı, malikin adı soyadı, baba adı, cinsi, mevkî, gibi bilgilerin alınması, (Kütük sahife numarası dahil), parselde ait toplam hisselerin (1,00 tam) olduğunun kontrolü, İrtifak hakkı, ve diğer aynı hakların 31/b şerhi var ise alınması, projenin tesciline kadar Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarında oluşacak değişikliklerin temini, Tapu Sicil Müdürlüğünde var ise sayısal ortamda temini, sayısal ortamda bulunmuyor ise, fotokopilerinin alınması, listelerin teknik personel tarafından tapuya şerh verme ile yukarıda belirtilmeyen diğer işlerin yapılması için lüzumlu her türlü çalışma, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler ile yüklenici kârı ve genel masraflardır. 1b) Proje Sahasındaki Paftaların Tarayıcı (Scanner) ile Taranarak Bilgisayar Ortamına Aktarılması İdarece istenilen haritalara altlık hazırlamak amacıyla, idarenin onayı alınarak kadastral paftaların tarayıcı (scanner) ile taranıp BÖHHBÜY uygun dönüşümün yapılarak bilgisayar ortamına aktarılması, CD'lere kaydedilmesidir. Bu İş Kalemine Dahil Olan Masraflar: Paftaların uygun çözünürlükte renkli veya siyah-beyaz olarak taranması, varsa ülke nirengi ağında pafta düzeyinde (en az 4 sabit nokta ile) dönüştürülmesi, bilgisayar ortamına aktarılması. CD'lere kayıt edilmesi için gerekli her mühendislik hizmeti, işçilik, alet edevat, zayıat, program gideri, CD bedeli, ve diğer giderler ile yüklenici kârı ve genel masraflardır. 1c) Proje Sahasındaki Parsellerin Sayısallaştırılması: Arazi toplulaştırma haritaları üretimi veya toplulaştırmaya giren kadastro parsellerinin ve blok oluşturmada kullanılacak diğer haritaların sayısallaştırılması. Bu İş Kalemine Dahil Olan Masraflar: Arazi toplulaştırma haritaları yapımı ve projeye dahil kadastro haritalarının istenilen ölçeğe dönüştürülecek şekilde sayısallaştırılarak, arazide alınan veya bilgisayar ortamında bulunan detay ölçülerinin üzerine geçirilmesi için gerekli her türlü alet edevat, araç gereç, program, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler ile yüklenici kârı ve genel masraflardır. 1d) Grafik Olarak Üretilmiş Olan Kadastro Paftalarının Proje Sahasındaki Parsellerin Sayısallaştırılması: Arazi toplulaştırma projesinin kadastro paftaları grafik olarak üretildiği durumlarda, bu haritaların memleket koordinat sistemine dayalı bilgisayara ortamında sayısallaştırılması Bu İş Kalemine Dahil Olan Masraflar: DSİ Kamulaştırma harita ve harita bilgileri üretimi teknik şartnamesinin 150. maddesine göre yapılacak çalışmaları kapsamaktadır. Yukarıda belirtilmeyen diğer işlerin yapılması için lüzumlu her türlü çalışma, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler ile yüklenici kârı ve genel masraflardır. 1e) Kadastro Parsellerinin Alan Kontrolü ve Otomasyonla Çizilmesi: Arazi toplulaştırma projesine dahil olan kadastro parsellerine ait, Kadastro Müdürlüğünden alınacak haritanın sayısallaştırma sonucu ile Tapu Sicil Müdürlüğünden alınan kütük fotokopilerinin karşılaştırılarak alan kontrolü ve otomasyonla çizimi. tecvizi aşan parsellere ilişkin 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 41. Madde düzeltilmesi için gerekli dosyanın hazırlanıp, Kadastro Müdürlüğüne iletilmesi, ve sonuçlandırılması. Bu İş Kalemine Dahil Olan Masraflar: Proje sahasına giren her kadastro parselinin bilgisayar ortamında hesaplanması, çizelgelere kaydedilmesi ile yukarıda belirtilmeyen diğer işlerin yapılması için lüzumlu her türlü çalışma, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler ile yüklenici kârı ve genel masraflardır. a. Belirlenen Proje düzenleme alanında bulunan ve düzenleme işlemi tamamlanan kadastro parselleri alanlarının tecviz sınırları dâhilinde kontrol edilmesi ve alan hatası olan parsellerin belirlenmesi. b. Belirlenen alan hatalı parsellerin Kadastro Kanununda belirtilen hususlara göre (41. Madde ve Ek 1.Madde) gerekli düzeltmelerin yaptırılarak onaylatılması. c. Belirlenen alanlarla tapu kütüğündeki alanların karşılaştırılması ve hataların ilgili Tapu Müdürlüğünce düzeltilmesi. d. Tapu Kayıtlarında yer alan Hisse, isim ve tasarruf yönünden tespit edilen hataların TAKBİS ile uyumsuz tapu kütüklerinin tespit edilerek, ilgili Tapu Müdürlüğünce gerekli düzenlemenin sağlanması. e. Belirlenen Proje düzenleme alanında Kadastro Parsellerinde, TAKBİS ortamında ya da Tapu Kütüğünde davalı belirtmesi bulunan parsellerin, dava niteliği ile birlikte tespit edilerek liste haline getirilerek idareye sunulması f. Belirlenen Proje düzenleme alanında bulunan Kamulaştırma ile Daimi ve Geçici irtifak hakkı, geçit hakkı gibi kısıtlayıcı haklara konu taşınmazların listesinin düzenlenmesi ve kadastro altlık haritasına işlenmesi. g. Belirlenen Proje düzenleme alanında oluşan Kadastro altlık haritalarının tamamlanan sözel verilerle CAD/CBS ortamında eşleştirilmesi. Not: Kadastro Kanunu'nun 22. maddesi kapsamında güncelleme görerek veya toplulaştırma marifetiyle sayısallaştırması tamamlanmış yerleşim birimlerinde bu poz kapsamında yapılacak ödemeler 0.40 ile çarpılır. Ölçü : 1 adet parsel fiyatı						

Poz No: 56.300.4502	Analizin Adı : Toprak Etüt ve Derecelendirme Haritasının Hazırlanması, Onayı, Askı ve İlanı ve CBS Ortamına Aktarılması, Haritalarının Çoğaltılması					Ölçü Birimi Hektar
Poz No:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm toplamı
	A- Arazi Toplulaştırma projesinde işletmelere ait parsellerin bilinen parsel endekslerinin bilgisayara girilmesi ifraza parsellerin projeye giren ve girmeyen miktarları ile kamulaştırma miktarlarının bilgisayara girilmesi parsel değeri sayısının hesabı					
56.100.1001	Harita Mühendisi	Saat	0,02			
56.100.1002	Harita Teknikeri	Saat	0,02			
56.100.1402	Oto (Cip veya Pikap)	Saat	0,02			
	Bölüm Toplamı					
	B-Profil Çukurunun kazılması					
19.100.1002	Ekskavatör beko'nun (125 hp-3/4-1 5/8 yd3) 1 saatlik ücreti	Saat	0,007			
	Bölüm Toplamı					
	C- Arazide Numune Alım İşleri (Profil, I Çukur ve Numuneli sondajlar için					
56.100.1002	Harita Teknikeri	Saat	0,08			
56.100.1005	Ziraat Mühendisi	Saat	0,04			
10.100.1062	Düz İşçi	Saat	0,16			
10.100.1063	Erbap İşçi	Saat	0,08			
56.100.1402	Oto (Cip veya Pikap)	Saat	0,1255			
	Bölüm Toplamı					
	D- Toprak Analizler					
56.300.4502_2	Toprak Verimlilik Analizi	Hektar	0,02857			
56.300.4502_3	Standart Toprak Fizik Analizi (4 Analiz) (Bünye, Tarla Kapasitesi, Solma Noktası, Hacim Ağırlığı)	Hektar	0,02857			
	Bölüm Toplamı					
	E- Derecelendirme Haritası ve Raporunun hazırlanması Onaylanması, Askı ve İlan, CBS Ortamına aktarılması, Haritaların Çoğaltılması					
56.100.1002	Harita Teknikeri	Saat	0,02			
56.100.1005	Ziraat Mühendisi	Saat	0,033			
56.100.1104	Polyester (70x90 cm - 120 mikron)	Adet	0,01			
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin 1 saatlik çalışma bedeli	Saat	0,006			
56.100.1308	Bilgisayar	Saat	0,10			
	Bölüm Toplamı					
	Toplam					
	%..... Yüklenici kârı ve genel giderler					
	1 Hektar Bedeli					
Kadastro paftaları sayısallaştırılarak köy sınırlarının netleştirilip proje sınırları oluşturulduktan sonra toprak etüt çalışmalarına başlanacaktır. 1) Yerleşim yerleri, dereler vb. yerlerin toprak etütleri ***istikşafı olarak yapılacaktır. 2) Arazinin topografik yapısı ve toprak özellikleri dikkate alınarak tespit edilecek aralıklarla alınacak toprak numunelerinden ; * Profil grubu *pH *Total Tuz *KDK (Katyon Değişim Kapasitesi) *Çözülebilir Katyonlar (Ca, Mg, K, Na, N ve P) *Kireç *Organik Madde *Tane dağılımı (Kum, Silt, Kil) *Tekstür *Strüktür *Bor *Erozyon Durumu ***kil tipi analizi , *Taşlık, Kayalılık ve Çakıllılık Durumu *Halihazır Arazi Kullanım Şekli *Tesirli Toprak Derinliği *% Eğim *Toprak Rengi *Üst Toprağın Bünyesi ve Geçirgenliği *Alt Toprak Bünyesi ve Geçirgenliği *Drenaj *Sel Basmayı gibi faktörler dikkate alınarak detaylı toprak etütleri yapılacak ve rapor haline getirilecektir. *İdarenin yapılan bu çalışmalarını kontrolünden sonra Toprak İndeksi Profil İzah Cetveli, Storie İndeks ve AKK Sınıf Paftaları oluşturulacaktır. *Askı ve ilanı yapılacaktır. *Çalışmalar CBS ortamına aktarılacak ve Haritalar çoğaltılacaktır. Yapılan bu çalışmalar dijital ortamda da idareye teslim edilecektir. -Sözleşme ekindeki teknik şartnameler, "Toprak Sınıflaması Teknik Talimatı" *ve Toprak Sınıflaması Teknik Şartnamesinde belirtilen hususlara uygun olarak çalışmalar yapılacaktır. a. Proje Kontrol Teşkilatınca belirlenecek sınıra göre toprak etüdü çalışmaları için tahdit ve tatbikat planı hazırlanması. b. Ek Toprak Etüt ve Haritalama Teknik Şartnamesine göre etütlerin yapılarak haritaların hazırlanması. c. Birim bazlı derecelendirme komisyon seçimi, komisyonun oluşturulması ve komisyon puanlarının harita üzerinde belirlenmesi ve tutanak altına alınması. d. Toprak endeks ve konum puanları ile komisyon puanlarının derlenerek derecelendirme haritalanmasının oluşturması ve onayı. e. Parsel değeri sayısının hesaplanarak CAD/CBS ortamında parseller ile eşleştirilmesi. f. AT 3 listelerinin ve onaylı derecelendirme haritalarının mahallinde askı ile ilanı ve ilandan indirilmesi. Ölçü: 1 hektar fiyatı.						

Poz No: 56.300.4503	Analizin Adı : Önceden Hiç Planı Yapılmamış Sahanın Blok Planlamasının Yapılması (Sulama ve Drenaj Planı var ise 0,40 çarpan ile çarpılır.)					Ölçü Birimi Blok Adeti
Poz No:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm toplamı
* Güzergah Ekseninin Aranması ve Röper Krokilerine Göre Somelerin Tesis Edilmesi						
56.100.1001	Harita Mühendisi	Saat	0,80			
56.100.1002	Harita Teknikeri	Saat	0,40			
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin 1 saatlik çalışma bedeli	Saat	0,01			
56.100.1308	Bilgisayar	Saat	0,05			
56.100.1402	Oto (Cip veya Pikap)	Saat	0,6263			
Toplam						
%..... Yüklenici kârı ve genel giderler						
1 Adet Bedeli						
İlgili teknik talimat dahilinde, proje alanına ait arazinin topoğrafyası, toprak bünyesi, mevcut ekim yönü, sulama şebekesinin özellikleri, sabit tesisler, yerleşim alanları, korunacak yollar, akarsular, dere yatakları ve parsel büyüklükleri ile yapılması planlanan yollar, sulama, drenaj projeleri, rekreasyon alanları, yol genişlikleri içerisinde kalan yeşil bantlar ve ekolojik koridorlar da dikkate alınarak blok planlamasının bilgisayar ortamında hazırlanıp, istenen ölçekte idareye teslimini içermektedir. a. Blok deseninin oluşturulması, algoritmik numaralandırılması. b. Birim bazlı blok haritalarının hazırlanarak onaylanması. c. Blok planına (toplulaştırma tekniğine) uymayan sulama ve drenaj şebeke hatlarına ait projelerin ilgili birimlerle koordinasyonu. Ölçü : Blok adedinin fiyatı						

Poz No: 56.300.4504	Analizin Adı : Arazi Toplulaştırma Projelerinde Arazi Etüdü, İşletme Mülakatlarının Yapılması					Ölçü Birimi Kişi/Adet
Poz No:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm toplamı
56.100.1001	Harita Mühendisi	Saat	0,70			
56.100.1002	Harita Teknikeri	Saat	0,70			
56.100.1308	Bilgisayar	Saat	0,01			
56.100.1402	Oto (Cip veya Pikap)	Saat	0,5478			
Toplam						
%..... Yüklenici kârı ve genel giderler						
1 Adet Bedeli						
Proje sahasında arazisi bulunan, her bir malikin kadastro parsellerini, derecelerini, sabit tesislerini, zeminde inceleyerek, toplulaştırma sonrası yeni blok düzeninde, arazilerinin hangi bloklarda toplulaştırmak isteyeceğinin tercihini yaptığı imza altına alınan, muhtarlık tarafından mühürlenmiş belgedir. Mülakatlar teknik şartnamede belirtilen "mülakat ve dağıtım kriterlerine" göre yapılacaktır. a. Birim bazlı, Çiftçilere parsellasyon hakkında bilgilendirme toplantılarının yapılması ve bunun için gerekli materyallerin hazırlanması, yapılan eğitimlerin resim ve video ortamına aktarılması ve bu materyallerin idareye teslim edilmesi. b. İşletme bazında çiftçi tercihlerinin alınması, çiftçi tercihlerinin tutanak altına alınarak imzalanması, tutanakların mahallinde ilan edilmesi. c. Mülakatların taranarak sayısal ortama aktarılması ve arazi toplulaştırma yazılımına bütünleştirilmesi. d. Birim bazlı, vefat etmiş fakat tapuda intikalleri yapılmamış maliklerin mirasçılarının bilgilendirilip intikal işleminin yapılması konusunda teşvik edilmesi. e. Proje bazlı yerleşim birimlerinde sabit tesis alımlarının yapılması, tutanaklarının mahallinde ilanı, itirazların değerlendirilmesi, kesinleşen tutanakların sayısal halihazır haritaya entegre edilmesi Not: İsim ve soyisimde tek kelime hatası olup, mülakatda aynı kişi olduğu belirlenen kişilerde farklı işletme numarası olarak ödeme yapılamaz. Ölçü: 1 adet fiyatı						

Poz No: 56.300.4505	Analizin Adı : Mülakatların Değerlendirilip Parsellasyon Planının Yapılması					Ölçü Birimi Hektar
Poz No:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm toplamı
56.100.1001	Harita Mühendisi	Saat	0,8			
56.100.1002	Harita Teknikeri	Saat	0,4			
56.100.1003	Harita Teknisyeni	Saat	0,226			
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin 1 saatlik çalışma bedeli	Saat	0,1			
56.100.1308	Bilgisayar	Saat	0,25			
Toplam						
%..... Yüklenici kârı ve genel giderler						
1 Hektar Bedeli						

Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak mülakatların değerlendirilip parselasyon planının yapılması, yeni blok düzeni içinde dağıtım hesaplarının yapılması, blok içi tahsislerin gerçekleştirilmesi. (mükerrer çalışmalar dahil) (TL/ha)

1.Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
Proje sahasında mülakatlara uygun parselasyon planlamasına ait büro çalışmaları, teknik şartnameye uygun kontrolleri tamamlanması ile diğer giderler, yüklenici kârı ve genel masraflardır.

2.Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Yoktur.

3.Ölçü:
Projesi sahasının hektar olarak miktarıdır.

4.Ödeme Şekli:
"Mülakatların Değerlendirilmesi Parsel Planlamasının Yapılması" pozuna ait, yüklenicinin, bu poz için verdiği teklif bedeli üzerinden, kontrollerinin yapılarak idarenin onayından sonra proje sahası olarak hektar cinsinden ödemesi yapılır.
Bu poz için verdiği teklif bedeli üzerinden, geçici parselasyon onaylandıktan sonra %40 oranında ödeme yapılacak olup, kalan %60 lık kısmın ödemesi ise DSİ Genel Müdürlüğünde arazi toplulaştırması parselasyon planı kesin tasdigi tamamlandıktan sonra ödenecektir.

Poz No:	Analizin Adı :					Ölçü Birimi
56.300.4506	Planlama Sonucu Oluşan Parsellere Ait Listelerin Tanzimi, Parselasyon Planlamasının Bilgisayarda Çizimi ve Ahşap Kazıkla Araziye Aplike Edilmesi					Yeni Parsel Adeti
Poz No:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm toplamı
A-Planlama sonucu oluşan parsellere ait listelerin tanzimi. parselasyon planlamasının bilgisayarda çizimi						
56.100.1001	Harita Mühendisi	Saat	0,50			
56.100.1002	Harita Teknikeri	Saat	0,40			
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin 1 saatlik çalışma bedeli	Saat	0,10			
56.100.1308	Bilgisayar	Saat	0,10			
Bölüm Toplamı						
B_Yeni parsellerin araziye aplikesi ve applike edilen noktaya ahşap kazık gömülmesi.(Mükerrer aplikasyonlar nedeni ile yapılacak çalışmalar dahildir)						
10.100.1062	Düz İşçi	Saat	0.5*2			
10.130.4502	Çam Kerestesi (II. Sınıf) (0.75*0.05*0.05)	Metreküp	0.001875*2			
19.100.1017	Traktör buldozer'in (100 dhp) 1 saatlik ücreti	Saat	0.025			
56.100.1002	Harita Teknikeri	Saat	0.25*2			
56.100.1304	GPS Setinin 1 Saatlik Çalışma Bedeli	Saat	0.02*2			
56.100.1308	Bilgisayar	Saat	0.02*2			
56.100.1402	Oto (Cip veya Pikap)	Saat	0.1566*2			
56.100.1505	Mamul Boya (Sentetik)	Kilogram	0.0022*2			
Bölüm Toplamı						
Toplam						
%..... Yüklenici kârı ve genel giderler						
1 Adet Bedeli						
a. Proje kontrol ve yapı denetim teşkilatı tarafından belirlenen birimlerde 2. Parselasyon askı çalışması sonrasında oluşan yeni parsellere ait parsel köşe noktalarının parseli temsil edecek şekilde (0.75*0.05*0.05m) ahşap kazıkla zemine applike edilmesi, sınırlarının, idarece uygun görülen yöntem ile zeminde belirtilerek (traktör, pulluk, iş makinası vb. ile çizilerek) çiftçilere gösteriminin yapılması. b. Mera alanlarında tahsis amacı değişikliği işlemleri için gerekli çalışmaların yürütülmesi c. Yer gösterimi yapılan birimler için, idarece gerekli görülen revizelerin yapılması ve nihai parselasyon planının DSİ Genel Müdürlüğünce onayı sonrası askı ile ilanı. Ölçü Parselasyon planlarının onayı ve askı ile ilanı Ödemesi Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyatı ile ödeme yapılır. 2. askı parselasyon planının onayı 50% 3. askı parselasyon planının onayı 50% Ölçü : 1 adet yeni parsel fiyatı						

Poz No:	Analizin Adı :					Ölçü Birimi
56.300.4507	Kesinleşen arazi toplulaştırma projesi sonrası, Yeni parsellerin arazi sahiplerine teslim edilmesi, Blok ve parsel köşe noktalarının aplikasyonu, Ayırma çapı varsa dosyasının hazırlanması, Teknik dosyanın Kadastro kontrolü ve Tapuda tescil işlemleri, Yeni tapu senetlerin düzenlenmesi					Yeni Parsel Adeti
Poz No	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm toplamı
	A-Yeni parsellerin araziye aplikesi ve applike edilen noktanın işaretlenmesi. röleve alımı					
10.100.1062	Düz İşçi	Saat	0.3*2			
10.130.4502	Çam Kerestesi (II. Sınıf) (0.75*0.05*0.05)	Metreküp	0.001875*2			
56.100.1002	Harita Teknikeri	Saat	0.01*2			
56.100.1304	GPS Setinin 1 Saatlik Çalışma Bedeli	Saat	0.02*2			
56.100.1308	Bilgisayar	Saat	0.02*2			
56.100.1402	Oto (Cip veya Pikap)	Saat	0.2*2			
56.100.1505	Mamul Boya (Sentetik)	Kilogram	0.0022*2			
	Bölüm Toplamı					
	B-Yeni parselasyonda oluşturulan parsellerin arazi üzerinde aplikasyon sonrası yeni sahiplerine teslim edilmesi					
56.100.1001	Harita Mühendisi	Saat	0,10			
56.100.1002	Harita Teknikeri	Saat	0,10			
56.100.1402	Oto (Cip veya Pikap)	Saat	0,1568			
	Bölüm Toplamı					
	C-Arazi Toplulaştırma sınırındaki ifrazı yapılan parsellerin ayırma çapları ve beyanmelerin hazırlanması					
56.100.1001	Harita Mühendisi	Saat	0,009			
56.100.1002	Harita Teknikeri	Saat	0,008			
56.100.1308	Bilgisayar	Saat	0,005			
	Bölüm Toplamı					
	D- Tapu kadastro kontrolü.tapuya tescil çalışmaları ve tapu senetlerinin düzenlenmesi					
10.100.1062	Düz İşçi	Saat	0,22			
56.100.1001	Harita Mühendisi	Saat	0,25			
56.100.1002	Harita Teknikeri	Saat	0,25			
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin 1 saatlik çalışma bedeli	Saat	0,012			
56.100.1308	Bilgisayar	Saat	0,25			
56.100.1402	Oto (Cip veya Pikap)	Saat	0,2348			
	Bölüm Toplamı					
	E- A.T.projelerinde etüt.planlama.uygulama ve tescil aşamalarında kullanılacak kırtasiye malzemesi					
56.100.1103	Astrolon veya Emsali (70 X 100 Cm)	Adet	0,0045			
56.100.1106	Ozalit Kopya (70 x 90 Cm)	Adet	0,04			
56.100.1111	Ölçü Hesap ve Röper Klišesi (A4 Formunda)	Adet	0,04			
56.100.1113	Detay ve Takeometri Krokisi (A3 Formunda)	Adet	0,04			
56.100.1116	CD - DVD	Adet	0,0045			
	Bölüm Toplamı					
	Toplam					
	%..... Yüklenici kârı ve genel giderler					
	1 Adet Bedeli					

Tarif:

1. Proje kontrol ve yapı denetim teşkilatı tarafından belirlenen birimlerde daimi yer teslimi çalışmaları için bilgilendirme toplantılarının yapılması, yer teslimi yapılacak alanların lokasyon planının mahallinde ilan edilmesi. ☐
2. Blokların röleve alımlarının değerlendirilmesi, çizilmesi ve ilgili hesap dosyalarının hazırlanması, blok köşe noktalarının koordinat hesabı, blok alanı ve blok değeri sayısının hesaplanması. ☐
3. Kesinleşen parsel köşe noktalarının ölçülerinde idarenin belirlediği renk ile parsel numarası ve köşe numarası yazılı şekilde (0.75*0.05*0.05 m) ahşap kazıkla zemine aplikasyonu yapılması, itilaf halinde kazık doğrultularının işaretlenmesinin yapılması. ☐
4. Yer teslimi yapılan parsellere ait imzalı ve muhtarlık mühürlü tutanakların İdareye cilt olarak teslim edilmesi. ☐
5. Kadastro Müdürlüğü tarafından istenecek bilgi, belge, sözleşme gibi yüklenici firma verilerinin ilgili Kadastro Müdürlüğüne verilmesi ☐
6. Proje sonrası oluşturulan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği, TKGM tarafından hazırlanan ilgili mevzuat hükümlerine uygun yer teslimi parselasyon planlarına ait bilgi ve belgelerin hazırlanması ☐
7. Ada bölümü ve röleve ölçü krokileri, toplulaştırma sınır krokisi, koordinat özel çizelgeleri, yüzölçümü hesapları, Fen klasörü, tahsis cetvelleri, yeni paftalar, AT listeleri ve ilgili Kadastro Müdürlüğünün tescil işlemleri için öngöreceği teknik çalışmaların sayısal ve çıktı ortamında tamamlanması ☐
8. Parselasyon haritalarının yapımı sırasında uygulamanın gerektirdiği ayırma çapı, ihdas, tescil harici alanların tescili ve irtifak hakkı işlemlerinin yapılması ☐
9. Varsa kamulaştırma ve irtifak planlarının yapılması ☐
10. Kadastro Fen kayıtlarının alınması ☐
11. Uygulamaya giren parsellere ait yeni tapu kütüklerinin basılması, Kontrolü, eski Tapu Kütüklerinin kapatılması ☐
12. Tapu senetlerinin düzenlenmesi ve İlgili Tapu Müdürlüğü tarafından onaylanması ☐
13. Birim bazlı Tapu Senetlerinin dağıtımının yapılması ☐

Yer teslimi lokasyon planının hazırlanması ve mahallinde ilanı ☐

Yer teslimi yapılacak parsellere ait gerekli harita ve diğer basılı ve dijital verilerin teslimi ☐

Yer teslimi yapılan parsellere ait malik imzalı tutanaklar ☐

Birim bazlı Fen Kayıtlarının İlgili Kadastro Müdürlüğü yazısı ☐

Tapu yevmiye numarası ☐

Tapu dağıtım defteri ve tutanağının idareye teslim edilmesi ☐

Ödemesi ☐

Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyatı ile ödeme yapılır. ☐

(Birim bazında tamamlanmadan kısmi ödeme yapılmaz) ☐

Lokasyon planı ve mahallinde bilgilendirme ilanı: 15%

Yeni parsellerin aplikasyonu ve zeminde gösterilmesi: 10%

İmzalı yer teslimi tutanaklarının İdareye teslimi: 25%

Birim bazlı kadastro fen kayıtlarının alınması: 15%

İlgili Tapu Müdürlüğü yazısı: 25%

Tapu dağıtım defterinin idareye teslim edilmesi: 10%

Ölçü: 1 adet yeni parsel fiyatı

Poz No:	Analizin Adı :					Ölçü Birimi
56.300.4508	Eski Parsel Sınırlarının Düzeltilmesi (Anların Kaldırılması)					Metre
Poz No:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm toplamı
19.100.1013	Greyder (190-209 hp) 1 saatlik ücreti	Saat	0,00075			
19.100.1017	Traktör buldozer'in (100 dhp) 1 saatlik ücreti	Saat	0,00135			
Toplam						
%..... Yüklenici kârı ve genel giderler						
1 Metre Bedeli						
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak gerekli iş makineleri iş başında hazır bulundurularak tarla sınırlarındaki anların kaldırılarak tarlalara serilmesi. Toplulaştırma öncesi tarla sınırlarının iş makineleriyle kaldırılarak tarla yüzeyi ile aynı kota getirilmesi işini ifade eder.						
Uygulama projesinin yapılıp idareye onaylatılması. ☐						
Dâhil Olmayan Giderler: Yok ☐						
Ölçü: ☐ metre fiyatı						
Anları kaldırılan tarla sınırlarının metre türünden uzunluğudur. ☐						

Poz No: 56.300.4509	Analizin Adı : Arazi Toplulaştırma Projelerinde, Elbirliği Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi					Ölçü Birimi Adet
Poz No:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm toplamı
Veraset İştirak Gruplarının Belirlenmesi						
56.100.1001	Harita Mühendisi	Saat	0,14			
56.100.1003	Harita Teknisyeni	Saat	0,25			
56.100.1116	CD - DVD	Adet	0,014			
56.100.1308	Bilgisayar	Saat	0,25			
56.100.1402	Oto (Cip veya Pikap)	Saat	0,10			
Bölüm Toplamı						
Elbirliği Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi Listelerin Hazırlanması ve İlanı						
56.100.1001	Harita Mühendisi	Saat	0,06			
56.100.1003	Harita Teknisyeni	Saat	0,34			
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin 1 saatlik çalışma bedeli	Saat	0,10			
56.100.1308	Bilgisayar	Saat	0,34			
56.100.1402	Oto (Cip veya Pikap)	Saat	0,14			
Bölüm Toplamı						
Tapuya Tescil İşlemlerinin Tamamlanması						
56.100.1001	Harita Mühendisi	Saat	0,20			
56.100.1003	Harita Teknisyeni	Saat	0,50			
56.100.1402	Oto (Cip veya Pikap)	Saat	0,14			
Bölüm Toplamı						
Toplam						
%..... Yüklenici kârı ve genel giderler						
1 Adet Bedeli						
Tarif: 1-Arazi Toplulaştırma çalışması yapılan saha içerisinde yer alan parsellerden el birliği olarak tescilli parseller tespit edilerek tapu kayıtları temin edilir. 2-Paylı mülkiyete dönüştürülecek tescile esas listeler öncelikle mahallinde askıya çıkarılarak ilan edilir. 3-Paylı mülkiyete dönüştürülecek tescile esas listeler ilan sonrası dayanağı veraset belgeleri ile veraset intikal vergi ilişkileri ilgili tapu müdürlüğüne gönderilir. 4- Tapu Müdürlüğüne söz konusu listenin dayanağı veraset belgesine uygunluğu kontrol edilerek tescil edilir. Listelerde herhangi bir uygunsuzluk bulunması halinde gerektiren düzeltmeler yapılarak tapu müdürlüğüne tekrardan gönderilir. Ölçü: Her bir iştirak grubunun parsel adedi.□ Ödeme: Tescil işlemi tamamlandıktan sonra birim başlı ödeme yapılır. (Birim bazında tamamlanmadan kısmi ödeme yapılmaz) □						

Poz No: 56.300.4510	Analizin Adı : Blok Köşe Noktalarının Tespiti ve Beton Taş Gömülmesi					Ölçü Birimi Adet
Poz No:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm toplamı
10.100.1009	Marangoz ustası	Saat	0,04			
10.100.1062	Düz İşçi	Saat	0,65			
10.100.1063	Erbap İşçi	Saat	0,48			
10.130.4502	Çam kerestesi 2.sınıf	Metreküp	0,0008375			
10.420.1006	Çiviler (ts 155)	Kilogram	0,003			
56.100.1003	Harita Teknisyeni	Saat	0,12			
56.100.1304	GPS Setinin 1 Saatlik Çalışma Bedeli	Saat	0,10			
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin 1 saatlik çalışma bedeli	Saat	0,01			
56.100.1308	Bilgisayar	Saat	0,01			
56.100.1402	Oto (Cip veya Pikap)	Saat	0,0939			
56.100.1505	Mamul Boya (Sentetik)	Kilogram	0,02			
56.110.1003	400 Dozlu Elle Beton Yapılması	Metreküp	0,021			
Toplam						
%..... Yüklenici kârı ve genel giderler						
1 Adet Bedeli						
Tarif: Arazi Toplulaştırma projesi tescil işlemleri sırasında ilgili Kadastro Müdürlüğüne talep edilmesi halinde her bloğun 4 köşesine beton taş gömülmesi.(B.Ö.H.H.B.Ü.Y.'ne uygun olması gerekir) Blok kırık noktalarının otomasyon ile aşşap kazık çakılarak aplikasyonu, Ölçü: 1 adet taş fiyatı.						

Poz No: 56.300.4511	Analizin Adı : Proje Öncesi ve Sonrası Ekonomik Analiz İle Birim Bazında Karşılaştırmalı Raporların Hazırlanması					Ölçü Birimi Adet
Poz No:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm toplamı
ZMO.1	Ziraat Mühendisi	Saat	15			
56.100.1001	Harita Mühendisi	Saat	15			
56.100.1116	CD - DVD	Adet	5			
56.100.1308	Bilgisayar	Saat	30			
56.100.1402	Oto (Cip veya Pikap)	Saat	10			
Toplam						
%..... Yüklenici kârı ve genel giderler						
1 Adet Bedeli						
a. Toplulaştırma öncesi ve sonrasında parsel sayıları ve büyüklükleri, parsel şekillerinde yaşanan değişimler ve bu değişimlerin mekanizasyon, işgücü ve üretim miktarı bakımından gelire etkisi, ortalama işletme büyüklüğü ve işletme başına düşen parsel sayısında yaşanan değişimler hakkında çalışma yapılması. b. Toplulaştırma öncesi ve sonrasında toplam tarla içi yol uzunluğu, kalitesi, yola cephe durumu, parsele ulaşım mesafesindeki değişimler ve bu değişimlerin yakıt ekonomisine etkisi hakkında çalışma yapılması. c. Sulama ağı ve karayolu-demiryolu gibi kamu yatırımlarına yönelik kamulaştırma maliyetinden yaşanacak kazanç hakkında çalışma yapılması. d. Toplulaştırma ile sulama harcamalarından yaşanacak kazançlar, sulama ile bitkisel üretim deseninin değişimi ve bu değişimin toplulaştırma öncesi üretim desenine göre işletme bazlı ekonomik analizi hakkında çalışma yapılması. e. Toplulaştırma öncesi ve sonrası çalışma sahasının görüntülenmesi ve raporlanması. (resim,video,İha vb.) f. Yapılan çalışmaları içeren, materyal ve yöntem, araştırma bulguları, sonuç ve önerileri belirtilmiş, birim bazlı raporun hazırlanarak idareye sunulması. g. Parselasyon planı kesin tasdiki yapıldıktan sonra proje sahasının öncesi ve sonrası durumunu gösterir iki adet maket yapılması. Ölçü : Yerleşim birimi adedi fiyatı						

Poz No: 56.300.4512	Analizin Adı : Arazi Edinimi İçin Alıcı ve Satıcı Listelerinin Oluşturulması, Eşleştirilmesi, İlanlarının Yapılması ve Edinime Konu Parsellerin Değerlerinin Belirlenmesi					Ölçü Birimi Adet
Poz No:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm toplamı
56.100.1001	Harita Mühendisi	Saat	1,50			
56.100.1002	Harita Teknikeri	Saat	0,50			
56.100.1305	Sayısal harita çizim ünitesinin 1 saatlik çalışma bedeli	Saat	0,01			
56.100.1308	Bilgisayar	Saat	2			
56.100.1402	Oto (Cip veya Pikap)	Saat	0,80			
Toplam						
%..... Yüklenici kârı ve genel giderler						
1 Adet Bedeli						
Tarif: İlgili kanun ile yapılacak Arazi Edindirme çalışmaları kapsamında ilgili Teknik Şartnameler de belirtilen hususlara göre çalışmaların yapılması , alıcı ve satıcı listelerinin oluşturulması, eşleştirmelerinin yapılması ve ilan edilmesi, yalnızca arazi edinimine konu uygulama yapılacak parsellerin tespiti ve değerlendirme çalışmalarının yapılması işidir. Ölçü: 1 adet parsel fiyatı						

JEOTEKNİK HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.510.1000	Baraj, Gölet ve Regülatör Jeoteknik Etüdü (Ön İnceleme) ve Rapor Yazımı	km ²				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.657.1010	Mühendis	Sa	120			
51.657.1025	Teknik Ressam	Sa	40			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	50			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	Birim Adet (0-10 km ² 'ye kadar) Fiyatı					
Tarif: Jeoteknik Etüt Şartnamesine ve İdare'nin talimatına uygun olarak, 1/25000 ve daha büyük ölçekli jeolojik harita ve kesitlerinin hazırlanması, etüt (arazi ve büro çalışması) ve rapor hazırlama işini kapsamaktadır. (TL/birim alan) (0-10 km ²)						
Ölçü: 0-10 km ² 'ye kadar olan alanı kapsamakta olup, bunun üzerindeki her 10 km ² için bu fiyat birim fiyatın % 5' i kadar arttırılacak olup, toplam fiyat birim fiyatın % 50'sini geçmeyecektir.						
Not: Teklif birim fiyat cetvelindeki birim fiyata göre ödenir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.510.1005	Baraj, Gölet ve Regülatör Jeoteknik Etüdü (Planlama-Kesin Proje-Uygulama) ve Rapor Yazımı	km ²				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.657.1010	Mühendis	Sa	240			
51.657.1025	Teknik Ressam	Sa	80			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	150			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	Birim Adet (0-10 km ² 'ye kadar) Fiyatı					
Tarif: Jeoteknik Etüt Şartnamesine ve İdare'nin talimatına uygun olarak, 1/25000 ve daha büyük ölçekli jeolojik harita ve kesitlerinin hazırlanması, etüt ve rapor hazırlama işini kapsamaktadır. (TL/birim alan) (0-10 km ²)						
Ölçü: 0-10 km ² 'ye kadar olan alanı kapsamakta olup, bunun üzerindeki her 10 km ² için bu fiyat birim fiyatın % 5' i kadar arttırılacak olup, toplam fiyat birim fiyatın % 50'sini geçmeyecektir.						
Not: Teklif birim fiyat cetvelindeki birim fiyata göre ödenir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.510.1010	Sulama, İçmesuyu ve Atıksu Güzergahı Jeoteknik Etüdü (Planlama-Kesin Proje-Uygulama) ve Rapor Yazımı	km				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.657.1010	Mühendis	Sa	240			
51.657.1025	Teknik Ressam	Sa	80			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	100			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	Birim (0-10 km arası) Fiyatı					
Tarif: Jeoteknik Etüt Şartnamesine ve İdare'nin talimatına uygun olarak, 1/25000 ve daha büyük ölçekli jeolojik harita ve kesitlerinin hazırlanılması ile rapor hazırlama işini kapsamaktadır. (TL/birim uzunluk) (0-10 km arası) Ölçü: 0-10 km' ye kadar olan uzunluğu kapsamakta olup, bunun üzerindeki her 10 km için bu fiyat birim fiyatın % 5' i kadar arttırılacak olup, toplam fiyat birim fiyatın % 50'sini geçmeyecektir. Not: Teklif birim fiyat cetvelindeki birim fiyata göre ödenir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.510.1015	Tünel Güzergahı Jeoteknik Etüdü (Planlama-Kesin Proje-Uygulama) ve Rapor Yazımı	km				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.657.1010	Mühendis	Sa	120			
51.657.1025	Teknik Ressam	Sa	40			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	100			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	Birim (0-5 km arası) Fiyatı					
Tarif: Jeoteknik Etüt Şartnamesine ve İdare'nin talimatına uygun olarak, 1/25000 ve daha büyük ölçekli jeolojik harita ve kesitlerinin hazırlanılması, etüt ve rapor hazırlama işini kapsamaktadır. (TL/birim uzunluk) (0-5 km arası) Ölçü: 0-5 km' ye kadar olan uzunluğu kapsamakta olup, bunun üzerindeki her 5 km için bu fiyat birim fiyatın % 10' i kadar arttırılacak olup, toplam fiyat birim fiyatın % 50'sini geçmeyecektir. Not: Teklif birim fiyat cetvelindeki birim fiyata göre ödenir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.515.1000	Geçirimsiz Malzeme Alanı Etüdü	Adet				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.657.1010	Mühendis	Sa	28			
51.657.1020	Teknisyen	Sa	24			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	24			
51.500.1000	Mapeg (Koordinatlı alan veya 1/25.000 ölçekli paftaya ait bilgi dökümü için alan veya pafta başına;) (İlk Beş Saha İçin)	Ad	1			
51.500.1005	Mapeg (Koordinatlı alan veya 1/25.000 ölçekli paftaya ait bilgi dökümü için alan veya pafta başına;) (İlave Her Fazla Saha İçin)	Ad	1			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	Etüt Fiyatı					
Tarif: Projelere, Doğal Yapı Malzemeleri Etüt Şartnamesine ve İdare'nin talimatına uygun olarak, ihtiyacın en az 1.5 katını karşılayacak miktarda ve uygun nitelikte geçirimsiz doğal yapı malzemesi bulunması işidir (TL/Adet).						
Ölçü: Proje için gerekli olan malzemenin 1,5 katının temin edileceği malzeme ocağı ve/veya ocakları etüdü adet olarak kabul edilir.						
Not: Proje için çalışılan geçirimsiz malzeme alanı etüdü, birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.515.1005	Yarı Geçirimli Malzeme Alanı Etüdü	Adet				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.657.1010	Mühendis	Sa	24			
51.657.1020	Teknisyen	Sa	20			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	20			
51.500.1000	Mapeg (Koordinatlı alan veya 1/25.000 ölçekli paftaya ait bilgi dökümü için alan veya pafta başına;) (İlk Beş Saha İçin)	Ad	1			
51.500.1005	Mapeg (Koordinatlı alan veya 1/25.000 ölçekli paftaya ait bilgi dökümü için alan veya pafta başına;) (İlave Her Fazla Saha İçin)	Ad	1			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	Etüt Fiyatı					
Tarif: Projelere, Doğal Yapı Malzemeleri Etüt Şartnamesine ve İdare'nin talimatına uygun olarak, ihtiyacın en az 1.5 katını karşılayacak miktarda ve uygun nitelikte yarı geçirimli doğal yapı malzemesi bulunması işidir (TL/Adet).						
Ölçü: Proje için gerekli olan malzemenin 1,5 katının temin edileceği malzeme ocağı ve/veya ocakları etüdü adet olarak kabul edilir.						
Not: Proje için çalışılan yarı geçirimli malzeme alanı etüdü, birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.515.1010	Geçirimli Malzeme Alanı Etüdü	Adet				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.657.1010	Mühendis	Sa	20			
51.657.1020	Teknisyen	Sa	18			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	18			
51.500.1000	Mapeg (Koordinatlı alan veya 1/25.000 ölçekli paftaya ait bilgi dökümü için alan veya pafta başına;) (İlk Beş Saha İçin)	Ad	1			
51.500.1005	Mapeg (Koordinatlı alan veya 1/25.000 ölçekli paftaya ait bilgi dökümü için alan veya pafta başına;) (İlave Her Fazla Saha İçin)	Ad	1			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	Etüt Fiyatı					
Tarif: Projelere, Doğal Yapı Malzemeleri Etüt Şartnamesine ve İdare'nin talimatına uygun olarak, ihtiyacın en az 1.5 katını karşılayacak miktarda ve uygun nitelikte geçirimli doğal yapı malzemesi bulunması işidir (TL/Adet). Ölçü: Proje için gerekli olan malzemenin 1,5 katının temin edileceği malzeme ocağı ve/veya ocakları etüdü adet olarak kabul edilir. Not: Proje için çalışılan geçirimli malzeme alanı etüdü, birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.515.1015	Kaya Malzeme Alanı Etüdü	Adet				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.657.1010	Mühendis	Sa	16			
51.657.1020	Teknisyen	Sa	16			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	16			
51.500.1000	Mapeg (Koordinatlı alan veya 1/25.000 ölçekli paftaya ait bilgi dökümü için alan veya pafta başına;) (İlk Beş Saha İçin)	Ad	1			
51.500.1005	Mapeg (Koordinatlı alan veya 1/25.000 ölçekli paftaya ait bilgi dökümü için alan veya pafta başına;) (İlave Her Fazla Saha İçin)	Ad	1			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	Etüt Fiyatı					
Tarif: Projelere, Doğal Yapı Malzemeleri Etüt Şartnamesine ve İdare'nin talimatına uygun olarak, ihtiyacın en az 1.5 katını karşılayacak miktarda ve uygun nitelikte kaya malzemesi bulunması işidir (TL/Adet). Ölçü: Proje için gerekli olan malzemenin 1,5 katının temin edileceği malzeme ocağı ve/veya ocakları etüdü adet olarak kabul edilir. Not: Proje için çalışılan kaya malzeme alanı etüdü, birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.515.1020	Araştırma veya Gözlem Çukuru Açılması (0.00 - 5.00 m. arasında)	Adet				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.657.1010	Mühendis	Sa	1			
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	1			
19.100.1001	Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP)	Sa	0,5			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	Araştırma veya Gözlem Çukuru Açma Fiyatı					
Tarif: Projelere, Doğal Yapı Malzemeleri Etüt Şartnamesine ve İdare'nin talimatına uygun olarak, her türlü zeminde (taneli zemin, yapay dolgu vb), araştırma programı kapsamında belirlenen yerlerde veya İdarenin istediği yerde, maksada uygun olarak belirlenen kazı boyutlarında araştırma çukuru açılması işidir (TL/Adet). Ölçü: 0-5 m arasında açılacak araştırma çukurlarının her biri adet olarak kabul edilir. Not: Proje için herbir açılan araştırma çukuru adedi olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.515.1025	Malzeme Çukurundan veya Kayadan Blok Numune Alınması	Adet				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.657.1010	Mühendis	Sa	0,5			
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,5			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,5			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	Numune Fiyatı					
Tarif: Projelere, Doğal Yapı Malzemeleri Etüt Şartnamesine ve İdare'nin talimatına uygun olarak değişik zemin karakterindeki malzemelerden yapılacak laboratuvar deneyi için yeterli olacak şekilde, teknik şartnamede belirtilen veya İdarenin istediği miktarda örselenmiş (veya gerektiğinde örselenmemiş) numune alımı işidir (TL/Adet). Ölçü: Alınan numunelerin her biri adet olarak kabul edilir. Not: Her türlü zeminde açılan araştırma çukuru adet fiyatıdır. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.515.1030	Doğal Yapı Malzemesi Etüd Raporu Hazırlanması	Adet				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.657.1010	Mühendis	Sa	48			
51.657.1020	Teknisyen	Sa	12			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	Rapor Fiyatı					
Tarif:						
Projelere, Doğal Yapı Malzemeleri Etüt Şartnamesine ve İdare'nin talimatına uygun olarak, baraj, gölet, hidroelektrik santral (HES), regülatör, pompa istasyonu, arıtma tesisi, atıksu, kanal, tünel, cebri boru, yükleme havuzu, isale hattı, su deposu, köprü, bina vb mühendislik yapılarının inşasında kullanılabilecek her cins doğal yapı malzemelerinin etüdü ve elde edilen verilerin değerlendirilerek malzeme paftalarının düzenlenmesi ve doğal yapı malzemeleri raporu hazırlanması işidir. Raporlar projenin ön inceleme, planlama, kesin proje ve uygulama aşamalarında her aşamanın gerektirdiği ayrıntıda hazırlanır (TL/Adet).						
Ölçü: Onaylı doğal yapı malzemeleri rapor adedidir.						
Not: Proje için onaylı doğal yapı malzemeleri raporu adet olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1000	(0.0-50 m. Arasında Alüvyon ve Gevşek Zeminde Temel Sondaj Deliğinin Açılması ve Karot veya Örstenmiş Numunenin Alınması)	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	1,5			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	1,25			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	1,25			
10.200.4506	Kuyu muhafaza borusu	m	0,015			
10.120.1242	Vidye kron	Ad	0,002			
10.200.4501	Karotiyer (Sondaj) (karot alma)	Ad	0,001			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 metre sondaj bedeli					
Tarif: Her türlü alüvyon ve gevşek zeminde, minimum 88.9 mm çapında semplerle çakma suretiyle (gerekli hallerde susuz olarak numune alıcı veya burgu-auger ile) veya karotiyerlerle rotari sistem ile temel sondaj kuyusunun İdare'nin istediği yerde ve tarzda açılması						
Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.						
Not: 1)Alüvyon ve gevşek zemin sondajı her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. Birim fiyat tarifi her eğim ve çap 0-50 m. derinlik aralığı içindir. 2) DSİ tarafından bedeli karşılığında yapılan işlerde birim fiyatı %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1005	(50.01 m. ve üzeri Alüvyon ve Gevşek Zeminde Temel Sondaj Deliğinin Açılması ve Karot veya Örselenmiş Numunenin Alınması)	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	1,75			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj	Sa	1,5			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	1,5			
10.200.4506	Kuyu muhafaza borusu	m	0,015			
10.120.1242	Vidye kron	Ad	0,002			
10.200.4501	Karotiyer (Sondaj) (karot alma)	Ad	0,001			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 metre sondaj bedeli					
Tarif: Her türlü alüvyon ve gevşek zeminde, minimum 88.9 mm çapında semplerle çakma suretiyle (gerekli hallerde susuz olarak numune alıcı veya burgu-auger ile) veya karotiyerlerle rotari sistem ile temel sondaj kuyusunun İdare’nin istediği yerde ve tarzda açılması						
Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı veya Araştırma Programı’nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.						
Not: 1)Alüvyon ve gevşek zemin sondajı her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. Birim fiyat tarifi her eğim ve çap 50.01 m. ve üzeri derinlik içindir. 2) DSİ tarafından bedeli karşılığında yapılan işlerde birim fiyatı %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1010	0.0-50 m. Arasında Yumuşak Kaya Birimde Devamlı Karot Alınarak Her Türlü Çap ve Eğimde Temel Sondaj Deliğinin Açılması	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	1,75			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	1,15			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	0,35			
10.200.4506	Kuyu muhafaza borusu	m	0,015			
10.120.1242	Vidye kron	Ad	0,002			
10.200.4501	Karotiyer (Sondaj) (karot alma)	Ad	0,001			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 metre sondaj bedeli					
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak yumuşak kaya formasyonda, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde ve her tipte tekli veya çiftli karotiyerlerle azami oranda, devamlı karot örneği alınarak temel sondaj kuyusunun açılmasıdır						
Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.						
Not: 1) 0-50 m. arasında Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) DSİ tarafından bedeli karşılığında yapılan işlerde birim fiyatı %25'i artırılabılır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1015	50.01-100 m. Arasında Yumuşak Kaya Birimde Devamlı Karot Alınarak Her Türlü Çap ve Eğimde Temel Sondaj Deliğinin Açılması	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	2			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	1,4			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	0,35			
10.200.4506	Kuyu muhafaza borusu	m	0,015			
10.120.1242	Vidye kron	Ad	0,002			
10.200.4501	Karotiyer (Sondaj) (karot alma)	Ad	0,001			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler 1 metre sondaj bedeli	%	25			
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak yumuşak kaya formasyonda, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde ve her tipte tekli veya çiftli karotiyerlerle azami oranda, devamlı karot örneği alınarak temel sondaj kuyusunun açılmasıdır						
Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.						
Not: 1) 50,01 - 100 m. arasında Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) DSİ tarafından bedeli karşılığında yapılan işlerde birim fiyatı %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1020	100.01-200 m. Arasında Yumuşak Kaya Birimde Devamlı Karot Alınarak Her Türlü Çap ve Eğimde Temel Sondaj Deliğinin Açılması	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	2,25			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	1,65			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	0,4			
10.200.4506	Kuyu muhafaza borusu	m	0,015			
10.120.1242	Vidye kron	Ad	0,002			
10.200.4501	Karotiyer (Sondaj) (karot alma)	Ad	0,001			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler 1 metre sondaj bedeli	%	25			
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak yumuşak kaya formasyonda, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde ve her tipte tekli veya çiftli karotiyerlerle azami oranda, devamlı karot örneği alınarak temel sondaj kuyusunun açılmasıdır						
Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.						
Not: 1) 100.01-200 m. arasında Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) DSİ tarafından bedeli karşılığında yapılan işlerde birim fiyatı %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1025	200.01 m. ve Üzeri Yumuşak Kaya Birimde Devamlı Karot Alınarak Her Türlü Çap ve Eğimde Temel Sondaj Delığının Açılması	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	3,3			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	2,7			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	0,4			
10.200.4506	Kuyu muhafaza borusu	m	0,015			
10.120.1242	Vidye kron	Ad	0,002			
10.200.4501	Karotiyer (Sondaj) (karot alma)	Ad	0,001			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler 1 metre sondaj bedeli	%	25			
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak yumuşak kaya formasyonda, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde ve her tipte tekli veya çiftli karotiyerlerle azami oranda, devamlı karot örneği alınarak temel sondaj kuyusunun açılmasıdır						
Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.						
Not: 1) 200,01 m. ve üzerinde Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) DSİ tarafından bedeli karşılığında yapılan işlerde birim fiyatı %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1030	0.0-50 m. Arasında Sert Kayada Devamlı Karot Alınarak Her Türlü Çapta Temel Sondaj Delığının Açılması	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	2,1			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	1,4			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	0,7			
10.120.1242	Vidye kron	Ad	0,005			
10.200.4501	Karotiyer (Sondaj) (karot alma)	Ad	0,004			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler 1 metre sondaj bedeli	%	25			
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak sert kaya formasyonda, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde ve her tipte tekli veya çiftli karotiyerlerle azami oranda, (Karot > % 80) devamlı karot örneği alınarak temel sondaj kuyusunun açılmasıdır (TL/m).						
Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.						
Not: 1) 0-50 m. arasında Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) DSİ tarafından bedeli karşılığında yapılan işlerde birim fiyatı %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1035	50.01-100 m. Arasında Sert Kayada Devamlı Karot Alınarak Her Türlü Çapta Temel Sondaj Deliğinin Açılması	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	2,6			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	1,9			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	0,7			
10.120.1242	Vidye kron	Ad	0,005			
10.200.4501	Karotiyer (Sondaj) (karot alma)	Ad	0,004			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 metre sondaj bedeli					
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak sert kaya formasyonda, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde ve her tipte tekli veya çiftli karotiyerlerle azami oranda, (Karot > % 80) devamlı karot örneği alınarak temel sondaj kuyusunun açılmasıdır (TL/m).						
Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.						
Not: 1) 50,01 - 100 m. arasında Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) DSİ tarafından bedeli karşılığında yapılan işlerde birim fiyatı %25'i artırılabılır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1040	100.01-200 m. Arasında Sert Kayada Devamlı Karot Alınarak Her Türlü Çapta Temel Sondaj Delığinin Açılması	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	3,1			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	2,4			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	0,7			
10.120.1242	Vidye kron	Ad	0,005			
10.200.4501	Karotiyer (Sondaj) (karot alma)	Ad	0,004			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 metre sondaj bedeli					
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak sert kaya formasyonda, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde ve her tipte tekli veya çiftli karotiyerlerle azami oranda, (Karot > % 80) devamlı karot örneği alınarak temel sondaj kuyusunun açılmasıdır (TL/m).						
Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.						
Not: 1) 100.01-200 m. arasında Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) DSİ tarafından bedeli karşılığında yapılan işlerde birim fiyatı %25'i artırılabılır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1045	200.01 m. ve Üzeri Sert Kayada Devamlı Karot Alınarak Her Türlü Çapta Temel Sondaj Deliğinin Açılması	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	3,75			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	2,9			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	0,7			
10.120.1242	Vidye kron	Ad	0,005			
10.200.4501	Karotiyer (Sondaj) (karot alma)	Ad	0,004			
	Toplam Müteahhit karı ve genel giderler 1 metre sondaj bedeli	%	25			
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak sert kaya formasyonda, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde ve her tipte tekli veya çiftli karotiyerlerle azami oranda, (Karot > % 80) devamlı karot örneği alınarak temel sondaj kuyusunun açılmasıdır (TL/m). Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir. Not: 1) 200,01 m. ve üzerinde Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) DSİ tarafından bedeli karşılığında yapılan işlerde birim fiyatı %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1050	0.0-50 m. Arasında Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada Devamlı Karot Alınarak Her Türlü Çapta Temel Sondaj Deliğinin Açılması	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	2,9			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	1,9			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	1			
10.120.1243	Elmas uçlu sondaj matkabı (Kırat % si 23)	Ad	0,005			
10.200.4501	Karotiyer (Sondaj) (karot alma)	Ad	0,025			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 metre sondaj bedeli					
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak çok sert ve aşındırıcı kaya formasyonda, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde ve her tipte tekli veya çiftli karotiyerlerle azami oranda, (Karot > % 80) devamlı karot örneği alınarak temel sondaj kuyusunun açılmasıdır (TL/m).						
Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.						
Not: 1) 0-50 m. arasında Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) DSİ tarafından bedeli karşılığında yapılan işlerde birim fiyatı %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1055	50.01-100 m. Arasında Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada Devamlı Karot Alınarak Her Türlü Çapta Temel Sondaj Deliğinin Açılması	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	3,55			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	2,55			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	1,15			
10.120.1243	Elmas uçlu sondaj matkabı (Kırat % si 23)	Ad	0,005			
10.200.4501	Karotiyer (Sondaj) (karot alma)	Ad	0,045			
	Toplam Müteahhit karı ve genel giderler 1 metre sondaj bedeli	%	25			
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak çok sert ve aşındırıcı kaya formasyonda, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde ve her tipte tekli veya çiftli karotiyerlerle azami oranda, (Karot > % 80) devamlı karot örneği alınarak temel sondaj kuyusunun açılmasıdır (TL/m). Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir. Not: 1) 50,01 - 100 m. arasında Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) DSİ tarafından bedeli karşılığında yapılan işlerde birim fiyatı %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1060	100.01-200 m. Arasında Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada Devamlı Karot Alınarak Her Türlü Çapta Temel Sondaj Deliğinin Açılması	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	4,2			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	3,2			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	1			
10.200.4506	Kuyu muhafaza borusu	m	0,005			
10.120.1243	Elmas uçlu sondaj matkabı (Kırat % si 23)	Ad	0,045			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler 1 metre sondaj bedeli	%	25			
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak çok sert ve aşındırıcı kaya formasyonda, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde ve her tipte tekli veya çiftli karotiyerlerle azami oranda, (Karot > % 80) devamlı karot örneği alınarak temel sondaj kuyusunun açılmasıdır (TL/m).						
Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı veya Araştırma Programı’nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.						
Not: 1) 100.01-200 m. arasında Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) DSİ tarafından bedeli karşılığında yapılan işlerde birim fiyatı %25’i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1065	200.01 m. ve Üzeri Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada Devamlı Karot Alınarak Her Türlü Çapta Temel Sondaj Deliğinin Açılması	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	4,85			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	3,85			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	1			
10.120.1243	Elmas uçlu sondaj matkabı	Ad	0,005			
10.200.4501	Karotiyer (Sondaj) (karot alma)	Ad	0,045			
	Toplam Müteahhit karı ve genel giderler 1 metre sondaj bedeli	%	25			
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak çok sert ve aşındırıcı kaya formasyonda, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde ve her tipte tekli veya çiftli karotiyerlerle azami oranda, (Karot > % 80) devamlı karot örneği alınarak temel sondaj kuyusunun açılmasıdır (TL/m).						
Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.						
Not: 1) 200,01 m. ve üzerinde Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) DSİ tarafından bedeli karşılığında yapılan işlerde birim fiyatı %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1200	0.0-50 m. Arasında Alüvyon ve Gevşek Zeminde 0.5-2 m de Bir Basıncsız Su Deneyinin Yapılması (Açılmış Deliklerde)	Adet				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	1			
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2			
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	1			
10.100.1077	Sondör	Sa	1			
	Toplam					
	 Mütcahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 adet permeabilite tecrübesi yapılması					
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak alüvyon zeminlerin “K” (geçirimlilik katsayısı) cinsinden geçirimliliğini tespit etmek amacıyla, genel olarak, sondaj makinelerine ilaveten debiölçer, pompa ve muhafaza borusundan oluşan deney teçhizatı kullanılarak yapılan deney işidir. Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı temel sondaj talimatı ile Araştırma Programı’nda veya İdare’nin talimatında belirtilen yerlerde yapılan her bir deney adedidir. Not: 1) Sızma deneyi her adet fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) DSİ tarafından bedeli karşılığında yapılan işlerde birim fiyatı %25’i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1205	0.0-50 m. Derinliğe Kadar (50 m. dâhil) Her Türlü Kayada 2-5 m'lik Kademeler Halinde Basınçlı Su Deneyinin Yapılması	Adet				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	0,8			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	0,5			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	0,66			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 adet basınçlı su tecrübesi deneyi bedeli					
Tarif: Teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak geçirimliliğini tespit etmek maksadıyla, temel sondaj kuyularında, enjeksiyon kontrol kuyularında çift lastik veya tek lastik kullanılarak, teknik şartname veya İdare'nin talimatında verilen değişik derinliklerde değişik basınçlar uygulanarak, her kademede 10’ar dakikalık müddetlerle basınçlı su deneyi yapılması işidir (TL/adet).						
Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı temel sondaj talimatı ile Araştırma Programı’nda veya İdare’nin talimatında belirtilen yerlerde yapılan her bir deney adedidir.						
Not:						
1) Bu birim fiyat tarifi çift lastik kullanılarak yapılan basınçlı su deneyi içindir. Temel sondaj kuyularında yapılan basınçlı su deneyi her adet fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. Not 1 : 0-50 m. derinlikleri (50 m. dahil) arasında ve her açıda açılmış kuyularda yapılan deneylerde birim fiyat aynen ödenir. Not 2 : Basınçlı su deneyi yukarıdan aşağıya yapılırsa birim fiyatı % 25 artırılır.						
2) DSİ tarafından bedeli karşılığında yapılan işlerde birim fiyatı %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1210	50.01-100.00 m. Derinliğe Kadar (100 m. dâhil) Her Kayada 2-5 m'lik Kademeler Halinde Basınçlı Su DeneyininYapılması	Adet				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	0,88			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	0,55			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	0,726			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 adet basınçlı su tecrübesi deneyi bedeli					
Tarif: Teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak geçirimliliğini tespit etmek maksadıyla, temel sondaj kuyularında, enjeksiyon kontrol kuyularında çift lastik veya tek lastik kullanılarak, teknik şartname veya İdare'nin talimatında verilen değişik derinliklerde değişik basınçlar uygulanarak, her kademede 10'ar dakikalık müddetlerle basınçlı su deneyi yapılması işidir (TL/adet).						
Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı temel sondaj talimatı ile Araştırma Programı'nda veya İdare'nin talimatında belirtilen yerlerde yapılan her bir deney adedidir.						
Not:						
1) Bu birim fiyat tarifi çift lastik kullanılarak yapılan basınçlı su deneyi içindir. Temel sondaj kuyularında yapılan basınçlı su deneyi her adet fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. Not 1 : 50.01-100 m. derinlikleri (100 m. dahil) arasında ve her açıda açılmış kuyularda yapılan deneylerde birim fiyat aynen ödenir. Not 2 : Basınçlı su deneyi yukarıdan aşağıya yapılırsa birim fiyatı % 30 artırılır.						
2) DSİ tarafından bedeli karşılığında yapılan işlerde birim fiyatı %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1215	100.01-200.00 m. Derinliğe Kadar (200 m. dâhil) Her Kayada 2-5 m'lik Kademeler Halinde Basınçlı Su Tecrübesinin Yapılması	Adet				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	1			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	0,6			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	0,792			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 adet basınçlı su tecrübesi deneyi bedeli					
Tarif: Teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak geçirimliliğini tespit etmek maksadıyla, temel sondaj kuyularında, enjeksiyon kontrol kuyularında çift lastik veya tek lastik kullanılarak, teknik şartname veya İdare'nin talimatında verilen değişik derinliklerde değişik basınçlar uygulanarak, her kademede 10'ar dakikalık müddetlerle basınçlı su deneyi yapılması işidir (TL/adet).						
Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı temel sondaj talimatı ile Araştırma Programı'nda veya İdare'nin talimatında belirtilen yerlerde yapılan her bir deney adedidir.						
Not: 1) Bu birim fiyat tarifi çift lastik kullanılarak yapılan basınçlı su deneyi içindir. Temel sondaj kuyularında yapılan basınçlı su deneyi her adet fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. Not 1 : 100.01-200 m. derinlikleri (200 m. dahil) arasında ve her açıda açılmış kuyularda yapılan deneylerde birim fiyat aynen ödenir. Not 2 : Basınçlı su deneyi yukarıdan aşağıya yapılırsa birim fiyatı % 35 artırılır. 2) DSİ tarafından bedeli karşılığında yapılan işlerde birim fiyatı %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1300	0.0-50 m. Arasında Alüvyon ve Gevşek Zeminden Örselenmemiş Numune Alınması	Adet				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	0,75			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	0,5			
10.200.2861	Pirinçten mamül borular	Kg	1			
	Toplam Müteahhit karı ve genel giderler 1 adet bozulmamış numune alınması bedeli	%	25			
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak, ince taneli alüvyon zeminlerde, en az 3 ½ '' çapında ince cidarlı tüpler kullanılarak hidrolik baskı yoluyla veya gelişmiş numune alıcılar ile örselenmemiş numune alınması işidir (TL/adet).						
Ölçü: İdare'nin talimatında belirtilen seviyelerde alınan her bir örselenmemiş tüp numunesi bir adet olarak kabul edilir.						
Not: 1) Her bir örselenmemiş tüp numunesi, adedi olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) DSİ tarafından bedeli karşılığında yapılan işlerde birim fiyatı %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1400	50x50x50 cm Ebadında Temel Sondaj Kuyu Başı Betonunun Dökülmesi	Adet				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
10.130.1029	32 mm'ye kadar kırmataş 08.023(Y)	m³	0,036			
10.130.1201	Portland çimentosu (Torbalı)	Ton	0,036			
10.100.1062	(TS EN 197-1 CEM I 42,5 N)	Sa	2			
	Düz işçi (İnşaat işçisi)					
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 adet Kuyu başı betonunun yapılması					
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak rasat borusu simetri ekseni olacak şekilde, (50x50x50) cm ebadında kuyu ağzının kazılması, kazılan yere beton dökülmesi, beton üst seviyesinden en az 30 cm yüksek olacak şekilde rasat borusunun uzatılması ve rasat borusu ağzılarının kapak veya kör tapa ile kapatılması işidir (TL/adet).						
Ölçü: Her bir kuyu başı betonu adedidir.						
Not: Her kuyu başı betonu adet olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.						

Poz No:	Analizin Adı						Ölçü Birimi
56.520.1405	0.00-450 m. Arasında Sondaj Deliğine Rasat Borusunun İndirilmesi ve Temini (Galvanizli boru)						m
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı	
10.100.1077	Sondör	Sa	0,2				
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,2				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,5				
25.300.1405	Dikişli Galvanizli Borular; TS EN 10255+A1'e uygun,	m	1				
	Toplam						
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25				
	1 m. Sondaj Deliğine Rasat Borusu İndirilmesi						
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak sondaj bitiminde, rasat için yeraltı su seviyesinin içinde kalacak kısmı filtreli diğer tarafı kapalı olmak üzere 1 ^{1/2} "'lık dikişli galvanizli borunun temini ve her derinlikte kuyuya indirilmesi (TL/m).							
Ölçü: Sondaj kuyusuna indirilecek rasat borusunun metresi ölçü olarak kabul edilir.							
Not: 1) Kuyuya indirilen rasat borusu temini ve kuyuya indirilmesinin bir metre fiyatıdır. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.							
2) DSİ tarafından bedeli karşılığında yapılan işlerde birim fiyatı %25'i artırılabacaktır.							

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1410	0.00-450 m. Arasında Sondaj Deliğine Rasat Borusunun İndirilmesi ve Temini (Sert PVC plastik su borusu)	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
10.100.1077	Sondör	Sa	0,2			
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,2			
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,5			
10.450.3021	Ø 50 mm anma çaplı	m	1			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 m. Sondaj Deliğine Rasat Borusu İndirilmesi					
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak sondaj bitiminde, rasat için yeraltı su seviyesinin içinde kalacak kısmı filtreli diğer tarafı kapalı olmak üzere 1 ^{1/2} "'lik sert PVC plastik içme suyu borunun temini ve her derinlikte kuyuya indirilmesi (TL/m).						
Ölçü: Sondaj kuyusuna indirilecek rasat borusunun metresi ölçü olarak kabul edilir.						
Not: 1) Kuyuya indirilen rasat borusu temini ve kuyuya indirilmesinin bir metre fiyatıdır. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.						
2) DSİ tarafından bedeli karşılığında yapılan işlerde birim fiyatı %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı						Ölçü Birimi
56.520.1500	Makine ile Zeminde Sondaj Ulaşım Yolu Yapılması						km
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı	
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	10				
19.100.1012	Motor Greyder'in 1 Saatlik Ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton)	Sa	20				
19.100.1001	Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP)	Sa	16				
	Toplam						
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25				
	Makine ile her cins toprak zeminde 1 km reglaj yapılması						
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak, banket ve hendeği olmayan, sadece tesis ve bakım süresince yararlanılmak üzere mevcut yollara bağlantılı, ortalama 4 m genişliğinde % 0-40 eğim grubunda (etüt ve aplikasyon dahil) servis yolu yapılması (TL/km).							
Ölçü: Sondaj mahalline ulaşım için yapılmış olan yolun km ve kesirleri cinsinden boyudur.							
Not: Makine ile zeminde sondaj ulaşım yolu yapılması km birim fiyatı üzerinden birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.							

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1600	0.0-50 m. Arasında Alüvyon, Gevşek Zeminde ve Sıkıştırılmış Kil Dolgularda Karotsuz Temel Sondaj ve Enjeksiyon Deliğinin Açılması	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	1,28			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	0,85			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	0,3			
10.200.4506	Kuyu muhafaza borusu	m	0,025			
10.120.1242	Vidye kron	Ad	0,05			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 metre sondaj bedeli					
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak alüvyon, gevşek zemin ve sıkıştırılmış kil dolgu formasyonlarda, İdare'nin istediği her türlü çap, eğim ve yöntemle (gerekli hallerde susuz olarak numune alıcı veya burgu-auger ile) karotsuz temel sondaj ve enjeksiyon kuyusunun açılması işidir (TL/m).						
Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, Enjeksiyon Talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						
Not: 1) 0-50 m. arasında Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) DSİ tarafından bedeli karşılığında yapılan işlerde birim fiyatı %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1605	50.01-100 m.Arasında Alüvyon, Gevşek Zeminde ve Sıkıştırılmış Kil Dolgularda Karotsuz Temel Sondaj ve Enjeksiyon Deliğinin Açılması	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	1,92			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	1,28			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	0,45			
10.200.4506	Kuyu muhafaza borusu	m	0,037			
10.120.1242	Vidye kron	Ad	0,075			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 metre sondaj bedeli					
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak alüvyon, gevşek zemin ve sıkıştırılmış kil dolgu formasyonlarda, İdare'nin istediği her türlü çap, eğim ve yöntemle (gerekli hallerde susuz olarak numune alıcı veya burgu-auger ile) karotsuz temel sondaj ve enjeksiyon kuyusunun açılması işidir (TL/m).						
Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.						
Not: 1) 50,01 - 100 m. arasında Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) DSİ tarafından bedeli karşılığında yapılan işlerde birim fiyatı %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1610	0.0-50 m.Arasında Yumuşak Kaya Birimde Karotsuz Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon Deliğinin Açılması	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	1,05			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	0,5			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	0,15			
10.200.4506	Kuyu muhafaza borusu	m	0,003			
10.120.1242	Vidye kron	Ad	0,001			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 metre sondaj bedeli					
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak yumuşak kayada, yüzeyde veya yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, İdare'nin istediği çapda, dönel (rotary) ve/veya roto darbeli tip, su sirkülasyonlu sondaj makineleri ile İdare'nin istediği yöntem ve sırada karotsuz her türlü enjeksiyon (temel, perde, perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) kuyularında açılması işidir (TL/m). Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir. Not: 1) Yumuşak kayada karotsuz enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) DSİ tarafından bedeli karşılığında yapılan işlerde birim fiyatı %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1615	50.01-100 m.Arasında Yumuşak Kaya Birimde Karotsuz Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon Deliğinin Açılması	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	1,3			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	0,75			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	0,15			
10.200.4506	Kuyu muhafaza borusu	m	0,003			
10.120.1242	Vidye kron	Ad	0,001			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 metre sondaj bedeli					
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak yumuşak kayada, yüzeyde veya yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, İdare'nin istediği çapda, dönel (rotary) ve/veya roto darbeli tip, su sirkülasyonlu sondaj makineleri ile İdare'nin istediği tarz ve sırada karotsuz her türlü enjeksiyon (temel, perde, perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) kuyularında açılması işidir (TL/m). Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir. Not: 1) Yumuşak kayada karotsuz enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) DSİ tarafından bedeli karşılığında yapılan işlerde birim fiyatı %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1620	100.01-200 m. Arasında Yumuşak Kaya Birimde Karotsuz Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon Deliğinin Açılması	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	1,55			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	1			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	0,15			
10.200.4506	Kuyu muhafaza borusu	m	0,003			
10.120.1242	Vidye kron	Ad	0,001			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 metre sondaj bedeli					
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak yumuşak kayada, yüzeyde veya yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, İdare'nin istediği çapda, dönel (rotary) ve/veya roto darbeli tip, su sirkülasyonlu sondaj makineleri ile İdare'nin istediği tarz ve sırada karotsuz her türlü enjeksiyon (temel, perde, perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) kuyularında açılması işidir (TL/m).						
Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.						
Not: 1) Yumuşak kayada karotsuz enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) DSİ tarafından bedeli karşılığında yapılan işlerde birim fiyatı %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1625	(200.01m ve Üzeri Arasında Yumuşak Kaya Birimde Karotsuz Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon Deliğinin Açılması	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	2,5			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	2			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	0,2			
10.200.4506	Kuyu muhafaza borusu	m	0,002			
10.120.1242	Vidye kron	Ad	0,025			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 metre sondaj bedeli					
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak yumuşak kayada, yüzeyde veya yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, İdare'nin istediği çapda, dönel (rotary) ve/veya roto darbeli tip, su sirkülasyonlu sondaj makineleri ile İdare'nin istediği tarz ve sırada karotsuz her türlü enjeksiyon (temel, perde, perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) kuyularında açılması işidir (TL/m).						
Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.						
Not: 1) Yumuşak kayada karotsuz enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) DSİ tarafından bedeli karşılığında yapılan işlerde birim fiyatı %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1630	0.0-50 m. Arasında Sert Kayada Karotsuz Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon Deliğinin Açılması	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	1,35			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	0,9			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	0,3			
10.120.1242	Vidye kron	Ad	0,025			
	Toplam Müteahhit karı ve genel giderler 1 metre sondaj bedeli	%	25			
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak sert kayada, yüzeyde veya yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, İdare'nin istediği çapda, dönel (rotary) ve/veya roto darbeli tip, su sirkülasyonlu sondaj makineleri ile İdare'nin istediği tarz ve sırada karotsuz her türlü enjeksiyon (temel, perde, perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) kuyularında açılması işidir (TL/m).						
Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.						
Not: 1) Sert kayada karotsuz enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) DSİ tarafından bedeli karşılığında yapılan işlerde birim fiyatı %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1635	50.01-100 m. Arasında Sert Kayada Karotsuz Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon Deliğinin Açılması	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	1,5			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	1,05			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	0,3			
10.120.1242	Vidye kron	Ad	0,025			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 metre sondaj bedeli					
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak sert kayada, yüzeyde veya yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, İdare'nin istediği çapda, dönel (rotary) ve/veya roto darbeli tip, su sirkülasyonlu sondaj makineleri ile İdare'nin istediği tarz ve sırada karotsuz her türlü enjeksiyon (temel, perde, perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) kuyularında açılması işidir (TL/m).						
Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.						
Not: 1) Sert kayada karotsuz enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) DSİ tarafından bedeli karşılığında yapılan işlerde birim fiyatı %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1640	100.01-200 m. Arasında Sert Kayada Karotsuz Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon Deliğinin Açılması	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	2,5			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	2,05			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	0,5			
10.120.1242	Vidye kron	Ad	0,025			
	Toplam Müteahhit karı ve genel giderler 1 metre sondaj bedeli	%	25			
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak sert kayada, yüzeyde veya yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, İdare'nin istediği çapda, dönel (rotary) ve/veya roto darbeli tip, su sirkülasyonlu sondaj makineleri ile İdare'nin istediği tarz ve sırada karotsuz her türlü enjeksiyon (temel, perde, perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) kuyularında açılması işidir (TL/m).						
Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.						
Not: 1) Sert kayada karotsuz enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) DSİ tarafından bedeli karşılığında yapılan işlerde birim fiyatı %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1645	200.01 m. ve Üzeri Arasında Sert Kayada Karotsuz Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon Delığinin Açılması	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	3,5			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	2,46			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	0,5			
10.120.1242	Vidye kron	Ad	0,025			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 metre sondaj bedeli					
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak sert kayada, yüzeyde veya yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, İdare'nin istediği çapda, dönel (rotary) ve/veya roto darbeli tip, su sirkülasyonlu sondaj makineleri ile İdare'nin istediği tarz ve sırada karotsuz her türlü enjeksiyon (temel, perde, perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) kuyularında açılması işidir (TL/m).						
Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.						
Not: 1) Sert kayada karotsuz enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) DSİ tarafından bedeli karşılığında yapılan işlerde birim fiyatı %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1650	0.0-50 m. Arasında Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada Karotsuz Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon Deliğinin Açılması	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	2,1			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	1,4			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	1			
10.120.1243	Elmas uçlu sondaj matkabı (Kırat % si 23)	Ad	0,025			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler 1 metre sondaj bedeli	%	25			
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak çok sert ve aşındırıcı kayada, yüzeyde veya yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, İdare'nin istediği çapda, dönel (rotary) ve/veya roto darbeli tip, su sirkülasyonlu sondaj makineleri ile İdare'nin istediği tarz ve sırada karotsuz her türlü enjeksiyon (temel, perde, perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) kuyularında açılması işidir (TL/m). Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir. Not: 1) Çok sert kayada karotsuz enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) DSİ tarafından bedeli karşılığında yapılan işlerde birim fiyatı %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1655	50.01-100 m. Arasında Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada Karotsuz Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon Deliğinin Açılması	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	3,1			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	2,4			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	1			
10.120.1243	Elmas uçlu sondaj matkabı (Kırat % si 23)	Ad	0,02			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler 1 metre sondaj bedeli	%	25			
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak çok sert ve aşındırıcı kayada, yüzeyde veya yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, İdare'nin istediği çapda, dönel (rotary) ve/veya roto darbeli tip, su sirkülasyonlu sondaj makineleri ile İdare'nin istediği tarz ve sırada karotsuz her türlü enjeksiyon (temel, perde, perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) kuyularında açılması işidir (TL/m). Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir. Not: 1) Çok sert kayada karotsuz enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) DSİ tarafından bedeli karşılığında yapılan işlerde birim fiyatı %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1660	100.01-200 m. Arasında Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada Karotsuz Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon Deliğinin Açılması	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	3,75			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	3			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	1			
10.120.1243	Elmas uçlu sondaj matkabı (Kırat % si 23)	Ad	0,02			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler 1 metre sondaj bedeli	%	25			
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak çok sert ve aşındırıcı kayada, yüzeyde veya yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, İdare'nin istediği çapda, dönel (rotary) ve/veya roto darbeli tip, su sirkülasyonlu sondaj makineleri ile İdare'nin istediği tarz ve sırada karotsuz her türlü enjeksiyon (temel, perde, perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) kuyularında açılması işidir (TL/m). Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir. Not: 1) Çok sert kayada karotsuz enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) DSİ tarafından bedeli karşılığında yapılan işlerde birim fiyatı %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1665	200.01 m. Üzerinde Arasında Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada Karotsuz Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon Deliğinin Açılması	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	4,6			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	3,75			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	1			
10.120.1243	Elmas uçlu sondaj matkabı (Kırat % si 23)	Ad	0,02			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler 1 metre sondaj bedeli	%	25			
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak çok sert ve aşındırıcı kayada, yüzeyde veya yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, İdare'nin istediği çapda, dönel (rotary) ve/veya roto darbeli tip, su sirkülasyonlu sondaj makineleri ile İdare'nin istediği tarz ve sırada karotsuz her türlü enjeksiyon (temel, perde, perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) kuyularında açılması işidir (TL/m). Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir. Not: 1) Çok sert kayada karotsuz enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) DSİ tarafından bedeli karşılığında yapılan işlerde birim fiyatı %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1700	0.0-50 m. Arasında Yumuşak Kaya Birimde Karotlu Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon Deliğinin Açılması	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	1,05			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	1,15			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	0,35			
10.200.4506	Kuyu muhafaza borusu	m	0,015			
10.120.1242	Vidye kron	Ad	0,002			
10.200.4501	Karotiyer (Sondaj) (karot alma)	Ad	0,001			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler 1 metre sondaj bedeli	%	25			
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak yumuşak kaya formasyonda, yüzeyde veya yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde dönel (rotary) tip standart sondaj makineleri ile karotlu her türlü enjeksiyon kuyusu (temel, perde, perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) açılması işidir (TL/m). Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir. Not: 1) Yumuşak kayada karotlu enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) DSİ tarafından bedeli karşılığında yapılan işlerde birim fiyatı %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1705	50.01-100 m. Arasında Yumuşak Kaya Birimde Karotlu Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon Deliğinin Açılması	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	1,3			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	1,4			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	0,35			
10.200.4506	Kuyu muhafaza borusu	m	0,015			
10.120.1242	Vidye kron	Ad	0,002			
10.200.4501	Karotiyer (Sondaj) (karot alma)	Ad	0,001			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler 1 metre sondaj bedeli	%	25			
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak yumuşak kaya formasyonda, yüzeyde veya yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde dönel (rotary) tip standart sondaj makineleri ile karotlu her türlü enjeksiyon kuyusu (temel, perde, perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) açılması işidir (TL/m). Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir. Not: 1) Yumuşak kayada karotlu enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) DSİ tarafından bedeli karşılığında yapılan işlerde birim fiyatı %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1710	100.01-200 m. Arasında Yumuşak Kaya Birimde Karotlu Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon Deliginin Açılması	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	1,55			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	1,65			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	0,4			
10.200.4506	Kuyu muhafaza borusu	m	0,015			
10.120.1242	Vidye kron	Ad	0,002			
10.200.4501	Karotiyer (Sondaj) (karot alma)	Ad	0,001			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler 1 metre sondaj bedeli	%	25			
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak yumuşak kaya formasyonda, yüzeyde veya yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde dönel (rotary) tip standart sondaj makineleri ile karotlu her türlü enjeksiyon kuyusu (temel, perde, perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) açılması işidir (TL/m).						
Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalatattan ölçülen sondaj derinliğidir.						
Not: 1) Yumuşak kayada karotlu enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) DSİ tarafından bedeli karşılığında yapılan işlerde birim fiyatı %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1715	200.01 m. ve Üzeri Yumuşak Kaya Birimde Karotlu Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon Deliginin Açılması	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	2,5			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	2,7			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	0,4			
10.200.4506	Kuyu muhafaza borusu	m	0,015			
10.120.1242	Vidye kron	Ad	0,002			
10.200.4501	Karotiyer (Sondaj) (karot alma)	Ad	0,001			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler 1 metre sondaj bedeli	%	25			
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak yumuşak kaya formasyonda, yüzeyde veya yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde dönel (rotary) tip standart sondaj makineleri ile karotlu her türlü enjeksiyon kuyusu (temel, perde, perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) açılması işidir (TL/m).						
Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalatattan ölçülen sondaj derinliğidir.						
Not: 1) Yumuşak kayada karotlu enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) DSİ tarafından bedeli karşılığında yapılan işlerde birim fiyatı %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1720	0.0-50 m. Arasında Sert Kayada Karotlu Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon Deliğinin Açılması	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	1,35			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	1,4			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	0,7			
10.120.1242	Vidye kron	Ad	0,005			
10.200.4501	Karotiyer (Sondaj) (karot alma)	Ad	0,004			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 metre sondaj bedeli					
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak sert kaya formasyonda, yüzeyde veya yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde dönel (rotary) tip standart sondaj makineleri ile karotlu her türlü enjeksiyon kuyusu (temel, perde, perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) açılması işidir (TL/m).						
Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.						
Not: 1) Sert kayada karotlu enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) DSİ tarafından bedeli karşılığında yapılan işlerde birim fiyatı %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1725	50.01-100 m. Arasında Sert Kayada Karotlu Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon Deliğinin Açılması	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	1,5			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	1,9			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	0,7			
10.120.1242	Vidye kron	Ad	0,005			
10.200.4501	Karotiyer (Sondaj) (karot alma)	Ad	0,004			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 metre sondaj bedeli					
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak sert kaya formasyonda, yüzeyde veya yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde dönel (rotary) tip standart sondaj makineleri ile karotlu her türlü enjeksiyon kuyusu (temel, perde, perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) açılması işidir (TL/m).						
Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalatın ölçülen sondaj derinliğidir.						
Not: 1) Sert kayada karotlu enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1730	100.01-200 m. Arasında Sert Kayada Karotlu Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon Deliğinin Açılması	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	2,5			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	2,4			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	0,7			
10.120.1242	Vidye kron	Ad	0,005			
10.200.4501	Karotiyer (Sondaj) (karot alma)	Ad	0,004			
	Toplam Müteahhit karı ve genel giderler 1 metre sondaj bedeli	%	25			
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak sert kaya formasyonda, yüzeyde veya yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde dönel (rotary) tip standart sondaj makineleri ile karotlu her türlü enjeksiyon kuyusu (temel, perde, perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) açılması işidir (TL/m).						
Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.						
Not: 1) Sert kayada karotlu enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) Bedeli karşılığında, DSİ tarafından yapılan işlerde birim fiyatın %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1735	200.01 m. ve Üzeri Sert Kayada Karotlu Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon Deliğinin Açılması	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	3,5			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	2,9			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	0,7			
10.120.1242	Vidye kron	Ad	0,005			
10.200.4501	Karotiyer (Sondaj) (karot alma)	Ad	0,004			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 metre sondaj bedeli					
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak sert kaya formasyonda, yüzeyde veya yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde dönel (rotary) tip standart sondaj makineleri ile karotlu her türlü enjeksiyon kuyusu (temel, perde, perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) açılması işidir (TL/m).						
Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.						
Not: 1) Sert kayada karotlu enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) Bedeli karşılığında, DSİ tarafından yapılan işlerde birim fiyatın %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1740	0.0-50 m. Arasında Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada Karotlu Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon Deliğinin Açılması	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	2,1			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	1,9			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	1			
10.120.1243	Elmas uçlu sondaj matkabı (Kırat % si 23)	Ad	0,005			
10.200.4501	Karotiyer (Sondaj) (karot alma)	Ad	0,025			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 metre sondaj bedeli					
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak çok sert kaya formasyonda, yüzeyde veya yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde dönel (rotary) tip standart sondaj makineleri ile karotlu her türlü enjeksiyon kuyusu (temel, perde, perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) açılması işidir (TL/m).						
Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.						
Not: 1) Çok sert kayada karotlu enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) Bedeli karşılığında, DSİ tarafından yapılan işlerde birim fiyatın %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1745	50.01-100 m. Arasında Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada Karotlu Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon Deliğinin Açılması	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	3,1			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	2,55			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	1,15			
10.120.1243	Elmas uçlu sondaj matkabı (Kırat % si 23)	Ad	0,005			
10.200.4501	Karotiyer (Sondaj) (karot alma)	Ad	0,045			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 metre sondaj bedeli					
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak çok sert kaya formasyonda, yüzeyde veya yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde dönel (rotary) tip standart sondaj makineleri ile karotlu her türlü enjeksiyon kuyusu (temel, perde, perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) açılması işidir (TL/m).						
Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalatın ölçülen sondaj derinliğidir.						
Not: 1) Çok sert kayada karotlu enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) Bedeli karşılığında, DSİ tarafından yapılan işlerde birim fiyatın %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1750	100.01-200 m. Arasında Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada Karotlu Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon Deliğinin Açılması	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	3,75			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	3,2			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	1			
10.120.1243	Elmas uçlu sondaj matkabı (Kırat % si 23)	Ad	0,005			
10.200.4501	Karotiyer (Sondaj) (karot alma)	Ad	0,045			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 metre sondaj bedeli					
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak çok sert kaya formasyonda, yüzeyde veya yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde dönel (rotary) tip standart sondaj makineleri ile karotlu her türlü enjeksiyon kuyusu (temel, perde, perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) açılması işidir (TL/m). Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir. Not: 1) Çok sert kayada karotlu enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) Bedeli karşılığında, DSİ tarafından yapılan işlerde birim fiyatın %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1755	200.01 m. ve Üzeri Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada Karotlu Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon Deliğinin Açılması	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.505.1010	Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Sa	4,6			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	3,85			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	1			
10.120.1243	Elmas uçlu sondaj matkabı (Kırat % si 23)	Ad	0,005			
10.200.4501	Karotiyer (Sondaj) (karot alma)	Ad	0,045			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 metre sondaj bedeli					
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak çok sert kaya formasyonda, yüzeyde veya yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde dönel (rotary) tip standart sondaj makineleri ile karotlu her türlü enjeksiyon kuyusu (temel, perde, perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) açılması işidir (TL/m). Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir. Not: 1) Çok sert kayada karotlu enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) Bedeli karşılığında, DSİ tarafından yapılan işlerde birim fiyatın %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.520.1800	Galeri ve Tünel İçerisinde Her Türlü Kayada, Her Türlü Açıda Karotsuz Kontak ve Konsolidasyon Enjeksiyon Deliği İle Drenaj Deliğinin Açılması	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.510.1025	Enjeksiyon İşleri Personel Giderleri	Sa	1,25			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	0,625			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	Galeri ve tünel içerisinde 1 metre sondaj bedeli					
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak her türlü formasyonda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, her türlü açıda ve çapta, dönel (rotary) ve/veya roto darbeli tip, su sirkülasyonlu sondaj makineleri ile İdare'nin istediği yöntem ve sırada karotsuz her türlü enjeksiyon kuyusu (kontak, konsolidasyon, vb) ile drenaj kuyularının açılması işidir (TL/m).						
Ölçü: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.						
Not: 1) Galer ve tünel içerisinde her türlü formasyonda karotsuz kontak, konsolidasyon enjeksiyon ve drenaj kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) Bedeli karşılığında, DSİ tarafından yapılan işlerde birim fiyatın %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.525.1000	0.0-50 m. Arasında Perde, Kapak ve Konsolidasyon Enjeksiyon İşlerinde Her Türlü Zeminde Çimento Enjeksiyonu Yapılması	m ³				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.510.1025	Enjeksiyon İşleri Personel Giderleri	Sa	1,5			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	0,2			
51.510.1005	Enjeksiyon Pompası (Yaklaşık 75 HP lik, 250cfm kapasiteli, enjeksiyon boruları, malzeme tankı birlikte)	Sa	1			
51.510.1010	Mikser	Sa	1			
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	100			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 m ³ çimento enjeksiyonu bedeli					
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak yüzeyde veya yamaçta, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, her türlü zeminde, uygun karışım oranlarında ve basınçlarda, zemin özelliğine ve kuyu açma sırasına göre uygun müddet ve refü şartlarını sağlayacak şekilde, aşağıdan yukarıya doğru 2-5 m'lik kademeler halinde, perde, perde bağlantı, kapak ve konsolidasyon (sağlamaştırma) enjeksiyonu yapılması (veya katı madde basma) işlemidir (TL/m ³).						
Ölçü: Yerinde yapılan imalattan ölçülen 1 m ³ enjeksiyon karışımıdır.						
Not: 1) Her derinlik kademesinde basılan karışım hacmi m ³ enjeksiyon karışımı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) Bedeli karşılığında, DSİ tarafından yapılan işlerde birim fiyatın %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.525.1005	50.01-100 m. Arasında Perde, Kapak ve Konsolidasyon Enjeksiyon İşlerinde Her Türlü Zeminde Çimento Enjeksiyonu Yapılması	m ³				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.510.1025	Enjeksiyon İşleri Personel Giderleri	Sa	2			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	0,2			
51.510.1005	Enjeksiyon Pompası (Yaklaşık 75 HP lik, 250cfm kapasiteli, enjeksiyon boruları, malzeme tankı birlikte)	Sa	1			
51.510.1010	Mikser	Sa	1			
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	100			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 m ³ çimento enjeksiyonu bedeli					
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak yüzeyde veya yamaçta, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, her türlü zeminde, uygun karışım oranlarında ve basınçlarda, zemin özelliğine ve kuyu açma sırasına göre uygun müddet ve refü şartlarını sağlayacak şekilde, aşağıdan yukarıya doğru 2-5 m'lik kademeler halinde, perde, perde bağlantı, kapak ve konsolidasyon (sağlamaştırma) enjeksiyonu yapılması (veya katı madde basma) işlemidir (TL/m³).						
Ölçü: Yerinde yapılan imalatın ölçülen 1 m ³ enjeksiyon karışımıdır.						
Not: 1) Her derinlik kademesinde basılan karışım hacmi m ³ enjeksiyon karışımı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) Bedeli karşılığında, DSİ tarafından yapılan işlerde birim fiyatın %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.525.1010	100.01-200 m. Arasında Perde, Kapak ve Konsolidasyon Enjeksiyon İşlerinde Her Türlü Zeminde Çimento Enjeksiyonu Yapılması	m ³				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.510.1025	Enjeksiyon İşleri Personel Giderleri	Sa	2,5			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	0,2			
51.510.1005	Enjeksiyon Pompası (Yaklaşık 75 HP lik, 250cfm kapasiteli, enjeksiyon boruları, malzeme tankı birlikte)	Sa	1			
51.510.1010	Mikser	Sa	1			
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	100			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 m ³ çimento enjeksiyonu bedeli					
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak yüzeyde veya yamaçta, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, her türlü zeminde, uygun karışım oranlarında ve basınçlarda, zemin özelliğine ve kuyu açma sırasına göre uygun müddet ve refü şartlarını sağlayacak şekilde, aşağıdan yukarıya doğru 2-5 m'lik kademeler halinde, perde, perde bağlantı, kapak ve konsolidasyon (sağlamaştırma) enjeksiyonu yapılması (veya katı madde basma) işlemidir (TL/m ³).						
Ölçü: Yerinde yapılan imalattan ölçülen 1 m ³ enjeksiyon karışımıdır.						
Not: 1) Her derinlik kademesinde basılan karışım hacmi m ³ enjeksiyon karışımı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) Bedeli karşılığında, DSİ tarafından yapılan işlerde birim fiyatın %25'i artırılacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.525.1015	200.01m ve Üzeri Perde, Kapak ve Konsolidasyon Enjeksiyon İşlerinde Her Türlü Zeminde Çimento Enjeksiyonu Yapılması	m ³				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.510.1025	Enjeksiyon İşleri Personel Giderleri	Sa	2,75			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	0,2			
51.510.1005	Enjeksiyon Pompası (Yaklaşık 75 HP lik, 250cfm kapasiteli, enjeksiyon boruları, malzeme tankı birlikte)	Sa	1			
51.510.1010	Mikser	Sa	1			
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	100			
51.510.1015	5 kw Jeneratör Grubunun 1 Saatlik Ücreti	Sa	1,5813			
19.100.1044	Arazöz'ün 1 Saatlik Ücreti (Su Tankeri)	Sa	0,6325			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 m ³ çimento enjeksiyonu bedeli					
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak yüzeyde veya yamaçta, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, her türlü zeminde, uygun karışım oranlarında ve basınçlarda, zemin özelliğine ve kuyu açma sırasına göre uygun müddet ve refü şartlarını sağlayacak şekilde, aşağıdan yukarıya doğru 2-5 m'lik kademeler halinde, perde, perde bağlantı, kapak ve konsolidasyon (sağlamaştırma) enjeksiyonu yapılması (veya katı madde basma) işlemidir (TL/m ³).						
Ölçü: Yerinde yapılan imalattan ölçülen 1 m ³ enjeksiyon karışımıdır.						
Not: 1) Her derinlik kademesinde basılan karışım hacmi m ³ enjeksiyon karışımı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) Bedeli karşılığında, DSİ tarafından yapılan işlerde birim fiyatın %25'i artırılacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.525.1020	Her Türlü Kontak (Dolgu) Enjeksiyonu Yapılması	m ³				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.510.1025	Enjeksiyon İşleri Personel Giderleri	Sa	1,75			
51.510.1005	Enjeksiyon Pompası (Yaklaşık 75 HP lik, 250cfm kapasiteli, enjeksiyon boruları, malzeme tankı birlikte)	Sa	1			
51.510.1010	Mikser	Sa	1			
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	100			
51.510.1015	5 kw Jeneratör Grubunun 1 Saatlik Ücreti	Sa	1,0063			
19.100.1044	Arazöz'ün 1 Saatlik Ücreti (Su Tankeri)	Sa	0,4025			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 m ³ çimento enjeksiyonu bedeli					
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak beton kaplama yapılan tünellerde, her türlü zeminde, her derinlikte, uygun karışım oranlarında ve basınçlarda, uygun müddet ve refü şartlarını sağlayacak şekilde tek kademede kontak (beton arkası dolgu) enjeksiyonu yapılması işlemidir (TL/m ³).						
Ölçü: Yerinde yapılan imalattan ölçülen 1 m ³ enjeksiyon karışımıdır.						
Not: 1) Basılan m ³ enjeksiyon karışımı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. Basılan enjeksiyon hacmindeki artış veya azalış birim fiyatı etkilemeyecektir. 2) Bedeli karşılığında, DSİ tarafından yapılan işlerde birim fiyatın %25'i artırılacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.525.1025	0.0-50 m. Arasında Her Türlü Alüvyon ve Gevşek Zeminlerde Çimento Enjeksiyonu Yapılması	m ³				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.510.1010	Mikser	Sa	1			
51.510.1000	Pistonlu Çamur Pompası	Sa	1			
51.510.1005	Enjeksiyon Pompası (Yaklaşık 75 HP lik, 250cfm kapasiteli, enjeksiyon boruları, malzeme tankı birlikte)	Sa	1			
51.510.1025	Enjeksiyon İşleri Personel Giderleri	Sa	1,5			
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	100			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 m ³ çimento enjeksiyonu bedeli					
Tarif: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak her türlü taneli (alüvyon, yamaç molozu vb) zeminlerde, uygun türlü ve oranda karışımın hazırlanarak enjeksiyon yapılması işidir (TL/m ³). Ölçü: Yerinde yapılan imalattan ölçülen 1 m ³ enjeksiyon karışımıdır. Not: 1) Her derinlik kademesinde basılan karışım hacmi m ³ enjeksiyon karışımı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. Basılan enjeksiyon hacmindeki artış veya azalış birim fiyatı etkilemeyecektir. 2) Bedeli karşılığında, DSİ tarafından yapılan işlerde birim fiyatın %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.525.1030	Derz, Çeper Enjeksiyonu Yapılması	m ³				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.510.1025	Enjeksiyon İşleri Personel Giderleri	Sa	1			
51.510.1005	Enjeksiyon Pompası (Yaklaşık 75 HP lik, 250cfm kapasiteli, enjeksiyon boruları, malzeme tankı birlikte)	Sa	1			
51.510.1010	Mikser	Sa	1			
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	100			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 m ³ çimento enjeksiyonu bedeli					
Tarif: Projesine ve İdare'nin talimatına uygun olarak, Temel Sondaj ve Enjeksiyon Teknik Şartnamesinin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, derz ve çeper enjeksiyonu yapılması (TL/m ³). Ölçü: Yerinde yapılan imalattan ölçülen 1 m ³ enjeksiyon karışımıdır. Not: 1) Her derinlik kademesinde basılan karışım hacmi m ³ enjeksiyon karışımı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. Basılan enjeksiyon hacmindeki artış veya azalış birim fiyatı etkilemeyecektir. 2) Bedeli karşılığında, DSİ tarafından yapılan işlerde birim fiyatın %25'i artırılabacaktır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.530.1000	Açık Alanda Her Türlü Çap ve Eğimde Açılmış Kuyularda Presiyometre Deneyi Yapılması, Değerlendirilmesi ve Raporlanması	Adet				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3,5			
10.100.1077	Sondör	Sa	3,5			
51.657.1010	Mühendis	Sa	3,5			
51.525.1000	Pressiometre Aleti	Sa	1			
10.120.1168	Pressiometre probu (Desteği)	Ad	0,004			
10.120.1169	Pressiometre probu lastiği	Ad	0,1			
10.120.1170	Pressiometre özel hortumu	Ad	0,005			
10.120.1171	Pressiometre slotted tüpü (Yarık çakma borusu)	Ad	0,004			
10.160.1033	Pressiometre tazyikli hava tüpü (20 lt.lik doldurulması)	Ad	0,05			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	1			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	1			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 Adet Deney Bedeli					
Tarif: Açık alanda her türlü eğim ve çapta açılmış kuyularda presiyometre deneyi yapılması, değerlendirilmesi ve raporlanması						
Ölçü: 1 Adet Deney Bedeli						
Not: 30 metreden (30 m hariç) daha derinde yapılan deneylerde birim fiyat %30 arttırılır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.530.1005	Galeri ve Tünellerde Her Türlü Çap ve Eğimde Açılmış Kuyularda Presiyometre Deneyi Yapılması, Değerlendirilmesi ve Raporlanması	Adet				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	6			
10.100.1077	Sondör	Sa	6			
51.657.1010	Mühendis	Sa	3			
51.525.1000	Pressiometre Aleti	Sa	2			
10.120.1168	Pressiometre probu (Desteği)	Ad	0,004			
10.120.1169	Pressiometre probu lastiği	Ad	0,1			
10.120.1170	Pressiometre özel hortumu	Ad	0,005			
10.120.1171	Pressiometre slotted tüpü (Yarık çakma borusu)	Ad	0,004			
10.160.1033	Pressiometre tazyikli hava tüpü (20 lt.lik doldurulması)	Ad	0,05			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	1			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	2			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 Adet Deney Bedeli					
Tarif: Galeride ve Tünellerde her türlü çapta ve eğimde açılmış kuyularda presiyometre yapılması, değerlendirilmesi ve raporlanması Ölçü: 1 Adet Deney Bedeli Not: 30 metreden (30 m hariç) daha derinde yapılan deneylerde birim fiyat %30 arttırılır.						

Poz No:	Analizin Adı						Ölçü Birimi
56.530.1100	Açılmış Kuyuda İnklinometre Borusu, Aksesuarları, Montaj Ekipmanlarının Nakli, Tesisi ve Referans Okumanın Alınması						m
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı	
51.657.1010	Mühendis	Sa	1				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2				
51.520.1025	İnklinometre borusu temini, aksesuar ve montaj	Ad	1				
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	1				
	Toplam						
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25				
	İnklinometre Boru Tesisi Fiyatı						
Tarif: Açılmış kuyuda İnklinometre borusu, aksesuarları, montaj ekipmanı ve tesisi, referans okumanın alınması							
Ölçü: 1 mt ölçü fiyatıdır.							
Not:							

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.530.1105	İnklinometre Ölçümlerinin Okunması, Kaydedilmesi, Değerlendirilmesi ve Raporlanması	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.657.1010	Mühendis	Sa	0,2			
51.525.1010	İnklinometre Aleti ve Ekipmanı	Sa	0,12			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,12			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	İnklinometre Okuması Fiyatı					
Tarif: İnklinometre Ölçümlerinin Okunması, Kaydedilmesi, Değerlendirilmesi ve Raporlanması						
Ölçü: 1 mt ölçü fiyatıdır.						
Not: İnklinometre techizi yapılmış kuyunun 1 metresinde yapılan 2 adet ölçümü kapsar.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.530.1110	Jeoteknik Amaçlı Açılmış Sondaj Kuyusunda Kaya Presiyometre (Dilatometre) Deneyi Yapılması, Değerlendirilmesi ve Raporlanması	Adet				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	14			
10.100.1077	Sondör	Sa	14			
51.657.1010	Mühendis	Sa	14			
51.525.1025	Kaya Presiyometre (Dilatometre) Cihazı	Sa	4			
10.120.1169	Pressiometre probu lastiği	Ad	0,1			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makine	Sa	4			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	4			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 Adet Deney Fiyatı					
Tarif: Açılmış Sondaj Kuyusunda Presiyometre (Diletometre) deebyi yapılması, değerlendirilmesi ve raporlanması						
Ölçü: Temel sondaj talimatında İdarece belirtilen yerlerde yapılan her bir deney adedidir.						
Not:						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.530.1200	Jeoteknik Amaçlı Açılmış Sondaj Kuyusunda Dilatometre Deneyi yapılması, Değerlendirilmesi ve Raporlanması	Adet				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.657.1010	Mühendis	Sa	8,5			
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3			
10.100.1077	Sondör	Sa	3			
51.525.1005	Dilatometre Cihazı ve Ekipmanları	Sa	3			
51.520.1020	Transducer	Ad	0,05			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	1			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	2,5			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 Adet Deney Fiyatı					
Tarif: Açılmış Sondaj Kuyusunda Dilatometre Deneyi yapılması, Değerlendirilmesi ve Raporlanması						
Ölçü: Temel sondaj talimatında İdarece belirtilen yerlerde yapılan her bir deney adedidir						
Not:						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.530.1300	Jeoteknik Amaçlı Açılmış olan Galeride veya Tünelde Hidrolik Kriko Deneyi Yapılması, Değerlendirilmesi ve Raporlanması	Adet				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.657.1010	Mühendis	Sa	30			
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	36			
10.100.1077	Sondör	Sa	36			
51.525.1015	Hidrolik Kriko ve Ekipmanı	Sa	36			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	12			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 Adet Deney Fiyatı					
Tarif: Deney teçhizatının deney yapılacak yere taşınması ve kurulması, deney yapılacak tünel galeri veya cep duvarlarının temizlenerek düzeltilmesi, sağ-sol, tavan-taban duvar yüzeylerinin haritalarının alınması, baskı plakalarının alçılanması, yüksek mukavemetli çimento ile tünel, galeri veya cep duvarları ve başlık plakalarının arasının çimentolanması, ölçüm cihazlarının montajı, her türlü kalibrasyonunun yapılması, uygulanan yüklerin ve buna bağlı olarak tünel, galeri ve cep duvarlarındaki deformasyon miktarının belirtilen yükleme programı dahilinde sürekli olarak okunması, kaydedilmesi, grafiğinin çizilmesi, her yükleme evresi için geçerli olan Elastik Modül ve Deformasyon Modülü değerlerinin saptanması ve raporlanması .						
Ölçü: Temel sondaj talimatında İdarece belirtilen yerlerde yapılan her bir deney adedidir.						
Not: Sağ-sol olarak yapılan ölçümler bir adet, tavan-taban olarak yapılan ölçümler bir adet deneydir						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.530.1400	Jeoteknik Amaçlı Açılmış olan Galeride veya Tünelde Yerinde Kesme Deneyi Yapılması, Değerlendirilmesi ve Raporlanması	Adet				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.657.1010	Mühendis	Sa	30			
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	48			
10.100.1077	Sondör	Sa	48			
51.525.1020	Yerinde Kesme Aleti ve Ekipmanı	Sa	48			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	12			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 Adet Deney Fiyatı					
Tarif: Deney teçhizatının tünel, galeri veya cep içerisine taşınması, deneyin uygulanacağı blokların kesilmesi, etrafının temizlenmesi, donatı konulması ve beton kalıp oluşturulması, deney teçhizatının deney yapılacak bloklar üzerinde kurulması, alçılanması, çimentolanması, ölçüm cihazlarının montajı, her türlü kalibrasyonunun yapılması, uygulanan yüklerin ve buna bağlı olarak bloklardaki deformasyon miktarının bir yükleme programı dahilinde sürekli olarak okunması, sonuçların grafik çizilerek değerlendirilmesi ve raporlanması						
Ölçü: Temel sondaj talimatında İdarece belirtilen yerlerde yapılan her bir deney adedidir						
Not:						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.530.1500	Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) Yapılması	Adet				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
10.100.1077	Sondör	Sa	0,5			
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,004			
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,5			
51.505.1000	Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Sa	0,5			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,5			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 Adet Deney Fiyatı					
Tarif: Deney teçhizatının araziye nakli, kurulması, hazırlanması, çakma işleminin ardından örnekleyicinin açılması ve numunenin tanımının yapılması, torbalara veya kapalı kaplara konularak etiketlenmesi, formların tutulması için gerekli her türlü işçilik.						
Ölçü: Temel sondaj talimatında İdarece belirtilen yerlerde yapılan her bir deney adedidir.						
Not:						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.535.1000	Sığ Nokta Elektrik Özdirenç Etüdü ve Rapor Yazımı H < 50 m	Nokta				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.657.1010	Mühendis	Sa	4,75			
51.657.1020	Teknisyen	Sa	1,75			
10.100.1061	Topoğraf	Sa	0,2			
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	7			
51.535.1000	Jeofizik Rezistivite Aleti	Sa	1,75			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	1,75			
51.535.1030	Jeofizik Yazılımı	Sa	1,5			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	Deney Fiyatı					
Tarif: Sığ (H < 50 m) elektrik özdirenç etüdü ve rapor yazımı ile her türlü işçilik, malzeme, ekip, ekipman gibi giderler dahil 1 nokta fiyatı Ölçü: İdare'nin talimatında belirtilen (sığ nokta elektrik özdirenç etüdü ve rapor yazımı H < 50 m) etüt yerindeki nokta adedir. Not: Jeofizik rezistivite etüdü her nokta fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.535.1005	Derin Nokta Elektrik Özdirenç Etüdü ve Rapor Yazımı H=50-250 m	Nokta				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.657.1010	Mühendis	Sa	6			
51.657.1020	Teknisyen	Sa	3			
10.100.1061	Topoğraf	Sa	0,2			
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	12			
51.535.1000	Jeofizik Rezistivite Aleti	Sa	3			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	3			
51.535.1030	Jeofizik Yazılımı	Sa	1,5			
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	Deney Fiyatı					
Tarif: Derin (H=50-250 m) elektrik özdirenç etüdü ve rapor yazımı ile her türlü işçilik, malzeme, ekip, ekipman gibi giderler dahil 1 nokta fiyatı Ölçü: İdare'nin talimatında belirtilen (derin nokta elektrik özdirenç etüdü ve rapor yazımı H=50-250 m) etüt yerindeki nokta adedir. Not: Jeofizik rezistivite etüdü her nokta fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.535.1010	Derin Nokta Elektrik Özdirenç Etüdü ve Rapor Yazımı H > 250 m	Nokta				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.657.1010	Mühendis	Sa	7,25			
51.657.1020	Teknisyen	Sa	4			
10.100.1061	Topoğraf	Sa	0,2			
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	16			
51.535.1000	Jeofizik Rezistivite Aleti	Sa	3			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	3			
51.535.1030	Jeofizik Yazılımı	Sa	1,5			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	Deney Fiyatı					
Tarif: Derin (H > 250 m) elektrik özdirenç etüdü ve rapor yazımı ile her türlü işçilik, malzeme, ekip, ekipman gibi giderler dahil 1 nokta fiyatı						
Ölçü: İdare'nin talimatında belirtilen (derin nokta etüdü ve rapor yazımı H > 250 m) etüt yerindeki nokta adedir.						
Not: Jeofizik rezistivite etüdü her nokta fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.535.1100	12 Kanallı, Karşılıklı Atışlı, S Dalgası Hariç $H \leq 30$ m Sismik Kırılma (Refraksiyon) Etüdü	Adet				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.657.1010	Mühendis	Sa	5,75			
51.657.1020	Teknisyen	Sa	2,25			
10.100.1011	Lağımçı (Ateşleme ustası)	Sa	0,3			
10.100.1061	Topoğraf	Sa	0,5			
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	6,75			
51.535.1010	Jeofizik Sismik Reaksiyon Aleti	Sa	2,25			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	2,25			
51.535.1030	Jeofizik Yazılımı	Sa	1,75			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	Serilim Fiyatı					
Tarif: 12 kanallı, karşılıklı atışlı, S dalgası hariç $H \leq 30$ m sismik kırılma (refraksiyon) etüdü ve rapor yazımı ile her türlü işçilik, malzeme, ekip, ekipman gibi giderler dahil 1 serim fiyatı						
Ölçü: İdare'nin talimatında belirtilen (12 kanallı, karşılıklı atışlı, S dalgası hariç $H \leq 30$ m) miktarda serimdir.						
Not: 1) Jeofizik sismik refraksiyon etüdü her serim fiyatı olarak tanımlanmıştır. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) 24 kanallı cihaz ile etüt yapılırsa birim fiyat %20 oranında artar. 3) REMİ (Refraksiyon – Mikrotremör) ölçüsünün de alınması durumunda birim fiyat %15 artar. 4) Sadece MASW ölçüsü alınması durumunda, kırılma etüdü birim fiyat pozu kullanılır. 5) Tomografi ölçümlerinde ilave her vuruş için fiyat %10 artar.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.535.1105	12 Kanallı, Karşılıklı Atışlı, S Dalgası Hariç H > 30 m Sismik Kırılma (Refraksiyon) Etüdü	Adet				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.657.1010	Mühendis	Sa	6,75			
51.657.1020	Teknisyen	Sa	3,25			
10.100.1011	Lağımçı (Ateşleme ustası)	Sa	0,3			
10.100.1061	Topoğraf	Sa	0,5			
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	9,75			
51.535.1010	Jeofizik Sismik Reaksiyon Aleti	Sa	3,25			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	3,25			
51.535.1030	Jeofizik Yazılımı	Sa	1,75			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	Serilim Fiyatı					
Tarif: 12 kanallı, karşılıklı atışlı, S dalgası hariç H > 30 m sismik kırılma (refraksiyon) etüdü ve rapor yazımı ile her türlü işçilik, malzeme, ekip, ekipman gibi giderler dahil 1 serim fiyatı						
Ölçü: İdare'nin talimatında belirtilen (12 kanallı, karşılıklı atışlı, S dalgası hariç H > 30 m) miktarda serimdir.						
Not: 1) Jeofizik sismik refraksiyon etüdü her serim fiyatı olarak tanımlanmıştır. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) 24 kanallı cihaz ile etüt yapılırsa birim fiyat %20 oranında artar. 3) REMİ (Refraksiyon – Mikrotremör) ölçüsünün de alınması durumunda birim fiyat %15 artar. 4) Sadece MASW ölçüsü alınması durumunda, kırılma etüdü birim fiyat pozu kullanılır. 5) Tomografi ölçümlerinde ilave her vuruş için fiyat %10 artar.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.535.1110	12 Kanallı, Karşılıklı Atışlı, S Dalgası Dahil H ≤ 30 m Sismik Kırılma (Refraksiyon) Etüdü	Adet				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.657.1010	Mühendis	Sa	6,5			
51.657.1020	Teknisyen	Sa	3			
10.100.1011	Lağımçı (Ateşleme ustası)	Sa	0,3			
10.100.1061	Topoğraf	Sa	0,5			
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	9			
51.535.1010	Jeofizik Sismik Reaksiyon Aleti	Sa	3			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	3			
51.535.1030	Jeofizik Yazılımı	Sa	1,75			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	Serilim Fiyatı					
Tarif: 12 kanallı, karşılıklı atışlı, S dalgası dahil H ≤ 30 m sismik kırılma (refraksiyon) etüdü ve rapor yazımı ile her türlü işçilik, malzeme, ekip, ekipman gibi giderler dahil 1 serim fiyatı						
Ölçü: İdare'nin talimatında belirtilen (12 kanallı, karşılıklı atışlı, S dalgası dahil H ≤ 30 m) miktarda serimdir.						
Not: 1) Jeofizik sismik refraksiyon etüdü her serim fiyatı olarak tanımlanmıştır. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) 24 kanallı cihaz ile etüt yapılırsa birim fiyat %20 oranında artar. 3) REMİ (Refraksiyon – Mikrotremör) ölçüsünün de alınması durumunda birim fiyat %15 artar. 4) Sadece MASW ölçüsü alınması durumunda, kırılma etüdü birim fiyat pozu kullanılır. 5) Tomografi ölçümlerinde ilave her vuruş için fiyat %10 artar.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.535.1115	12 Kanallı, Karşılıklı Atışlı, S Dalgası Dahil H > 30 m Sismik Kırılma (Refraksiyon) Etüdü	Adet				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.657.1010	Mühendis	Sa	7,5			
51.657.1020	Teknisyen	Sa	4			
10.100.1011	Lağımçı (Ateşleme ustası)	Sa	0,3			
10.100.1061	Topoğraf	Sa	0,5			
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	12			
51.535.1010	Jeofizik Sismik Reaksiyon Aleti	Sa	4			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	4			
51.535.1030	Jeofizik Yazılımı	Sa	1,75			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	Serilim Fiyatı					
Tarif: 12 kanallı, karşılıklı atışlı, S dalgası dahil H > 30 m sismik kırılma (refraksiyon) etüdü ve rapor yazımı ile her türlü işçilik, malzeme, ekip, ekipman gibi giderler dahil 1 serim fiyatı Ölçü: İdare'nin talimatında belirtilen (12 kanallı, karşılıklı atışlı, S dalgası dahil H > 30 m) miktarda serimdir. Not: 1) Jeofizik sismik refraksiyon etüdü her serim fiyatı olarak tanımlanmıştır. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) 24 kanallı cihaz ile etüt yapılırsa birim fiyat %20 oranında artar. 3) REMİ (Refraksiyon – Mikrotremör) ölçüsünün de alınması durumunda birim fiyat %15 artar. 4) Sadece MASW ölçüsü alınması durumunda, kırılma etüdü birim fiyat pozu kullanılır. 5) Tomografi ölçümlerinde ilave her vuruş için fiyat %10 artar.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.535.1200	Çok Elektrotlu Özdirenc (Rezistivite) Ölçü Sistemleri İle Sondaj-Profil Etüdü Elektrot Aralığı 0.00 - 5.00 m (Tek Bir Elektrot Dizilimi İçin) Elektrot Sayısı = 42	Adet				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.657.1010	Mühendis	Sa	8			
51.657.1020	Teknisyen	Sa	3			
10.100.1061	Topoğraf	Sa	1			
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	12			
51.535.1015	Çoklu Elektrotlu Rezistivite Aleti ve Ekipmanı	Sa	3			
19.100.1062	5 kw Jeneratör Grubunun 1 Saatlik Ücreti	Sa	3			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	3			
51.535.1030	Jeofizik Yazılımı	Sa	2,5			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	Serilim Fiyatı					
Tarif: Çok elektrotlu özdirenc (rezistivite) ölçü sistemleri ile sondaj-profil (elektrot aralığı 0.00 - 5.00 m (tek bir elektrot dizilimi için) elektrot sayısı = 42) etüdü ve rapor yazımı ile her türlü işçilik, malzeme, ekip, ekipman gibi giderler dahil 1 serim fiyatı Ölçü: İdare'nin talimatında belirtilen (elektrot aralığı 0.00 - 5.00 metre (tek bir elektrot dizilimi için) elektrot sayısı = 42) etüt yerindeki serim adedir. Not: 1) Çok elektrotlu özdirenc (rezistivite) ölçü sistemleri ile sondaj-profil ölçümleri her serim fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) Aynı profile fazladan her elektrod dizilimi için birim fiyat %20 artar. 3) Aynı profile ilave her 21 elektrot sayısı aşımı için birim fiyat %20 artar. 4) Yapay uçlaşma (IP) ölçüsünün de beraber alınması durumunda fiyat %30 artar. 5) Doğal Uçlaşma (SP) ölçüsü alınması durumunda, çok elektrotlu özdirenc birim fiyat pozu kullanılır. 6) Aynı profile yapılan her bir 21 elektrotlu rollalong için birim fiyatın %20'si fiyata eklenir. 7) 3 Boyutlu ölçümlerde birim fiyat %50 artar.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.535.1205	Çok Elektrotlu Öz direnç (Rezistivite) Ölçü Sistemleri İle Sondaj-Profil Etüdü Elektrot Aralığı 5.01 - 10.00 m (Tek Bir Elektrot Dizilimi İçin) Elektrot Sayısı = 42	Adet				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.657.1010	Mühendis	Sa	9			
51.657.1020	Teknisyen	Sa	4			
10.100.1061	Topoğraf	Sa	1			
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	16			
51.535.1015	Çoklu Elektrotlu Rezistivite Aleti ve Ekipmanı	Sa	4			
19.100.1062	5 kw Jeneratör Grubunun 1 Saatlik Ücreti	Sa	4			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	4			
51.535.1030	Jeofizik Yazılımı	Sa	2,5			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	Serilim Fiyatı					
Tarif: Çok elektrotlu öz direnç (rezistivite) ölçü sistemleri ile sondaj-profil (elektrot aralığı 5.01 - 10.00 m (tek bir elektrot dizilimi için) elektrot sayısı = 42) etüdü ve rapor yazımı ile her türlü işçilik, malzeme, ekip, ekipman gibi giderler dahil 1 serim fiyatı						
Ölçü: İdare'nin talimatında belirtilen (elektrot aralığı 5.01 - 10.00 metre (tek bir elektrot dizilimi için) elektrot sayısı = 42) etüt yerindeki serim adedir.						
Not: 1) Çok elektrotlu öz direnç (rezistivite) ölçü sistemleri ile sondaj-profil ölçümleri her serim fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) Aynı profile fazladan her elektrod dizilimi için birim fiyat %20 artar. 3) Aynı profile ilave her 21 elektrot sayısı aşımı için birim fiyat %20 artar. 4) Yapay uçlaşma (IP) ölçüsünün de beraber alınması durumunda fiyat %30 artar. 5) Doğal Uçlaşma (SP) ölçüsü alınması durumunda, çok elektrotlu öz direnç birim fiyat pozu kullanılır. 6) Aynı profile yapılan herbir 21 elektrotlu rollalong için birim fiyatın %20'si fiyata eklenir. 7) 3 Boyutlu ölçümlerde birim fiyat %50 artar.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.535.1300	Titreşim Ölçümü Etüdü	Nokta				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.657.1010	Mühendis	Sa	34			
51.657.1020	Teknisyen	Sa	14			
10.100.1061	Topoğraf	Sa	5			
51.535.1020	Titreşim Ölçer Cihazı	Sa	12			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	14			
51.535.1030	Jeofizik Yazılımı	Sa	10			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	Deney Fiyatı					
Tarif: Patlatma kaynaklı titreşim ölçümü etüdü ve rapor yazımı ile her türlü işçilik, malzeme, ekip, ekipman gibi giderler dahil 1 nokta fiyatı						
Ölçü: İdare'nin talimatında belirtilen yerlerde titreşim ölçüm adedidir.						
Not: 1) Yerde yapılan titreşim ölçme işi her adet fiyatı olarak ödenecektir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.						
2) Hava Şoku ölçümünün de yapılması durumunda birim fiyat %20 artar.						
3) Aynı sismik kaynak ile alınan ilave her bir ölçümde birim fiyat %20 artar.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.535.1400	Mikrotremör Ölçümü (3 Bileşen; x,y,z Hız-İvme Ölçümü)	Nokta				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.657.1010	Mühendis	Sa	2,7			
51.657.1020	Teknisyen	Sa	2			
10.100.1061	Topoğraf	Sa	0,2			
51.535.1025	Mikrotremör Cihazı	Sa	2			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	2			
51.535.1030	Jeofizik Yazılımı	Sa	0,35			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	Deney Fiyatı					
Tarif: Mikrotremör ölçümü (3 bileşen; x,y,z hız-ivme ölçümü) ve rapor yazımı ile her türlü işçilik, malzeme, ekip, ekipman gibi giderler dahil 1 nokta fiyatı Ölçü: İdare'nin talimatında belirtilen yerlerde titreşim ölçüm adedidir. Not: Yerinde yapılan mikrotremör ölçme işi her adet fiyatı olarak ödenecektir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.535.1500	Jeofizik Kuyu Logu Ölçümleri - Tek Proble 1 ölçü	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.657.1010	Mühendis	Sa	0,07			
51.657.1020	Teknisyen	Sa	0,05			
51.535.1005	Jeofizik Log Aleti	Sa	0,02			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,05			
51.535.1030	Jeofizik Yazılımı	Sa	0,008			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	Deney Fiyatı					
Tarif: Jeofizik Kuyu Logu Ölçümleri ve rapor yazımı ile her türlü işçilik, malzeme, ekip, ekipman gibi giderler dahil 1 metre fiyatı Ölçü: İdare'nin talimatında belirtilen kuyularda log alınan zonların veya görüntülemenin toplam metre derinliğidir. Not: 1) Kuyu logu ölçümü her metre fiyatı olarak ödenir. 2) Birim fiyat tek ölçüm içindir. Tek proble birden fazla ölçü alınması durumunda ilave her bir ölçüm için fiyat % 100 artar. 3) P-S logging ölçülerinde birim fiyat %100 artar. 4) P-S logging ölçülerinde 0,5 m ölçü aralığı için birim fiyat %130 artar.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.535.1600	Sismik Tehlike Analizi Rapor Yazımı	Adet				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.657.1010	Mühendis	Sa	35			
51.535.1035	Sismik Tehlike Analizi Gereksinimleri (Deprem kataloğu, GIS, bilgisayar programı vb malzeme karşılığı (0.5 x mühendislik hizmetleri)	Yıl	18			
	Toplam					
	 Müteahhit karı ve genel giderler	%	25			
	1 Adet Proje Yeri İçin Rapor Yazım Fiyatı					
Tarif: Sismik tehlike analizi raporunun hazırlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, alet ve edevat giderleri ile genel giderler dahil 1 adet fiyatı Ölçü: Onaylı Sismik Tehlike Analiz raporudur. Not: Rapor bedeli olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.						

TAŞIMA ANALİZLERİ

Poz No:	Analizin Adı
51.550.1015	Taşıma Mesafesi, Taşıma Yolu Üzerinden Ölçülen Her Cins Kaplamalı Kaplamasız Yolda “M” Metre Mesafeye (10 000 metre ve daha az) Her Cins Yük ve Malzemenin Taşınması

Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
	1 Ton HER CİNS malzemenin M=m. Mesafeye taşınması F= 0.00017 K. A.B.M_k·√M 1 Ton yükün M metreye taşıma fiyatı NOT: M= Taşıma mesafesi (Mak. 10.000 m) metre cinsinden K= Kullanılan motorlu taşıtın cinsi ne olursa olsun 8 saatlik gündeliğine ait her sene Çevre ve Şehircilik Bakanlığı rayiç komisyonu tarafından tesbit ve tayin edilecek (TL cinsinden) bir katsayıdır.Çevre ve Şehircilik Bak. Poz No: 02.017 A= A katsayısı ham yol ve taşımanın gerçekleşeceği dönemdeki iklim koşullarına göre 1.0 olarak kabul edilmiştir. B=2 Plastik borularda B=1.75 Madeni borularda B=1.25 Plastik ve madeni boruların dışında her cins malzemenin taşınmasında M_k= Müteahhit karı	Ton	1,000	$\frac{17 \cdot K \cdot A \cdot B \cdot M_k \cdot \sqrt{M}}{100000}$	

Poz No:	Analizin Adı
51.550.1020	Taşıma Mesafesi, Taşıma Yolu Üzerinden Ölçülen Her Cins Kaplamalı Kaplamasız Yolda “M” Metre Mesafeye (10 km den fazla) Her Cins Yük ve Malzemenin Taşınması

Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
	1 Ton HER CİNS malzemenin M=km. Mesafeye taşınması F=K.(0.0007 x M+0.01).A.B.M_k 1 Ton yükün M km'ye taşıma fiyatı NOT: K, A, B, M_k değerleri TŞM.001 pozundaki değerlerin aynısıdır.	Ton	1,000	$K \cdot (0.0007 \cdot M + 0.01) \cdot A \cdot B \cdot M_k$	

YERALTISULARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

JEOFİZİK ETÜT

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.535.1000	Sığ Nokta Elektrik Özdirenç Etüdü ve Rapor Yazımı H < 50 m	Nokta				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.657.1010	Mühendis	Sa	4,7500			
51.657.1020	Teknisyen	Sa	1,7500			
10.100.1061	Topoğraf	Sa	0,2000			
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	7,0000			
51.535.1000	Jeofizik Rezistivite Aleti	Sa	1,7500			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	1,7500			
51.535.1030	Jeofizik Yazılımı	Sa	1,5000			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	Deney Fiyatı					
TARİF:	Sığ (H < 50 m) elektrik özdirenç etüdü ve rapor yazımı ile her türlü işçilik, malzeme, ekip, ekipman gibi giderler dahil 1 nokta fiyatı					
ÖLÇÜ:	İdare'nin talimatında belirtilen (sığ nokta elektrik özdirenç etüdü ve rapor yazımı H < 50 m) etüt yerindeki nokta adedir.					
NOT:	1) Jeofizik rezistivite etüdü her nokta fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.					

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.535.1005	Derin Nokta Elektrik Özdirenç Etüdü ve Rapor Yazımı H=50-250 m	Nokta				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.657.1010	Mühendis	Sa	6,0000			
51.657.1020	Teknisyen	Sa	3,0000			
10.100.1061	Topoğraf	Sa	0,2000			
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	12,0000			
51.535.1000	Jeofizik Rezistivite Aleti	Sa	3,0000			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	3,0000			
51.535.1030	Jeofizik Yazılımı	Sa	1,5000			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	Deney Fiyatı					
TARİF:	Derin (H=50-250 m) elektrik özdirenç etüdü ve rapor yazımı ile her türlü işçilik, malzeme, ekip, ekipman gibi giderler dahil 1 nokta fiyatı					
ÖLÇÜ:	İdare'nin talimatında belirtilen (derin nokta elektrik özdirenç etüdü ve rapor yazımı H=50-250 m) etüt yerindeki nokta adedir.					
NOT:	1) Jeofizik rezistivite etüdü her nokta fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.					

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.535.1010	Derin Nokta Elektrik Özdirenç Etüdü ve Rapor Yazımı H > 250 m	Nokta				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.657.1010	Mühendis	Sa	7,2500			
51.657.1020	Teknisyen	Sa	4,0000			
10.100.1061	Topoğraf	Sa	0,2000			
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	16,0000			
51.535.1000	Jeofizik Rezistivite Aleti	Sa	3,0000			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	3,0000			
51.535.1030	Jeofizik Yazılımı	Sa	1,5000			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	Deney Fiyatı					
TARİF:	Derin (H > 250 m) elektrik özdirenç etüdü ve rapor yazımı ile her türlü işçilik, malzeme, ekip, ekipman gibi giderler dahil 1 nokta fiyatı					
ÖLÇÜ:	İdare'nin talimatında belirtilen (derin nokta etüdü ve rapor yazımı H > 250 m) etüt yerindeki nokta adedir.					
NOT:	1) Jeofizik rezistivite etüdü her nokta fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.					

Poz No:	Analizin Adı					Ölçü Birimi
56.535.1200	Çok Elektrotlu Özdirenç (Rezistivite) Ölçü Sistemleri İle Sondaj-Profil Etüdü Elektrot Aralığı 0.00 - 5.00 m (Tek Bir Elektrot Dizilimi İçin) Elektrot Sayısı = 42					Adet
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.657.1010	Mühendis	Sa	8,0000			
51.657.1020	Teknisyen	Sa	3,0000			
10.100.1061	Topoğraf	Sa	1,0000			
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	12,0000			
51.535.1015	Çoklu Elektrotlu Rezistivite Aleti ve Ekipmanı	Sa	3,0000			
19.100.1062	5 kw Jeneratör Grubunun 1 Saatlik Ücreti	Sa	3,0000			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	3,0000			
51.535.1030	Jeofizik Yazılımı	Sa	2,5000			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	Serilim Fiyatı					
TARİF:	Çok elektrotlu öz direnç (rezistivite) ölçü sistemleri ile sondaj-profil (elektrot aralığı 0.00 - 5.00 m (tek bir elektrot dizilimi için) elektrot sayısı = 42) etüdü ve rapor yazımı ile her türlü işçilik, malzeme, ekip, ekipman gibi giderler dahil 1 serim fiyatı					
ÖLÇÜ:	İdare'nin talimatında belirtilen (elektrot aralığı 0.00 - 5.00 metre (tek bir elektrot dizilimi için) elektrot sayısı = 42) etüt yerindeki serim adedir.					
NOT:	1) Çok elektrotlu öz direnç (rezistivite) ölçü sistemleri ile sondaj-profil ölçümleri her serim fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) Aynı profilde fazladan her elektrod dizilimi için birim fiyat %20 artar. 3) Aynı profilde ilave her 21 elektrot sayısı aşımı için birim fiyat %20 artar. 4) Yapay uçlaşma (IP) ölçüsünün de beraber alınması durumunda fiyat %30 artar. 5) Doğal Uçlaşma (SP) ölçüsü alınması durumunda, çok elektrotlu öz direnç birim fiyat pozu kullanılır. 6) Aynı profilde yapılan her bir 21 elektrotlu rollalong için birim fiyatın %20'si fiyata eklenir. 7) 3 Boyutlu ölçümlerde birim fiyat %50 artar.					

Poz No:	Analizin Adı					Ölçü Birimi
56.535.1205	Çok Elektrotlu Özdirenç (Rezistivite) Ölçü Sistemleri İle Sondaj-Profil Etüdü Elektrot Aralığı 5.01 - 10.00 m (Tek Bir Elektrot Dizilimi İçin) Elektrot Sayısı = 42					Adet
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.657.1010	Mühendis	Sa	9,0000			
51.657.1020	Teknisyen	Sa	4,0000			
10.100.1061	Topoğraf	Sa	1,0000			
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	16,0000			
51.535.1015	Çoklu Elektrotlu Rezistivite Aleti ve Ekipmanı	Sa	4,0000			
19.100.1062	5 kw Jeneratör Grubunun 1 Saatlik Ücreti	Sa	4,0000			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	4,0000			
51.535.1030	Jeofizik Yazılımı	Sa	2,5000			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	Serilim Fiyatı					
TARİF:	Çok elektrotlu öz direnç (rezistivite) ölçü sistemleri ile sondaj-profil (elektrot aralığı 5.01 - 10.00 m (tek bir elektrot dizilimi için) elektrot sayısı = 42) etüdü ve rapor yazımı ile her türlü işçilik, malzeme, ekip, ekipman gibi giderler dahil 1 serim fiyatı					
ÖLÇÜ:	İdare'nin talimatında belirtilen (elektrot aralığı 5.01 - 10.00 metre (tek bir elektrot dizilimi için) elektrot sayısı = 42) etüt yerindeki serim adedir.					
NOT:	1) Çok elektrotlu öz direnç (rezistivite) ölçü sistemleri ile sondaj-profil ölçümleri her serim fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 2) Aynı profilde fazladan her elektrod dizilimi için birim fiyat %20 artar. 3) Aynı profilde ilave her 21 elektrot sayısı aşımı için birim fiyat %20 artar. 4) Yapay uçlaşma (IP) ölçüsünün de beraber alınması durumunda fiyat %30 artar. 5) Doğal Uçlaşma (SP) ölçüsü alınması durumunda, çok elektrotlu öz direnç birim fiyat pozu kullanılır. 6) Aynı profilde yapılan herbir 21 elektrotlu rollalong için birim fiyatın %20'si fiyata eklenir. 7) 3 Boyutlu ölçümlerde birim fiyat %50 artar.					

Poz No:	Analizin Adı					Ölçü Birimi
56.535.1500	Jeofizik Kuyu Logu Ölçümleri - Tek Proble 1 ölçü					m
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)	Bölüm Toplamı
51.657.1010	Mühendis	Sa	0,0700			
51.657.1020	Teknisyen	Sa	0,0500			
51.535.1005	Jeofizik Log Aleti	Sa	0,0200			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,0500			
51.535.1030	Jeofizik Yazılımı	Sa	0,0080			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	Deney Fiyatı					
TARİF:	Jeofizik Kuyu Logu Ölçümleri ve rapor yazımı ile her türlü işçilik, malzeme, ekip, ekipman gibi giderler dahil 1 metre fiyatı					
ÖLÇÜ:	İdare'nin talimatında belirtilen kuyularda log alınan zonların veya görüntülemenin toplam metre derinliğidir.					
NOT:	1) Kuyu logu ölçümü her metre fiyatı olarak ödenir. 2)Birim fiyat tek ölçüm içindir. Tek proble birden fazla ölçü alınması durumunda ilave her bir ölçüm için fiyat % 100 artar.					

SU SONDAJ

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.550.1400	Q= (0-10) lt/sn için (10 lt/sn dahil) Pompa Tecrübesi Yapılması	Sa				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,1200			
10.100.1078	Pompa teknisyeni	Sa	1,0600			
10.100.1054	Makinist	Sa	0,1178			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,0589			
51.540.1010	Ø :0-10 l/s'lik (10 dahil) düşey milli derin kuyu pompasının bir saatlik ücreti	Sa	1,0600			
51.540.1005	Vinç (Kamyone monte edilmiş)	Sa	0,1767			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 Saatlik Pompa Tecrübesi					
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak, DSİ su verim tecrübesi özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre 10 l/s debiye kadar ve uygun basma yüksekliğine sahip milli veya dalgıç pompalarının temini, işyerinde hazırlanması ve süresi İdare'ce tespit edilecek süre içerisinde su verim tecrübesinin yapılmasıdır (TL/saat).						
ÖLÇÜ: Her bir kuyuda yapılan su verim tecrübesinin bir saatlik çalışılması olarak kabul edilir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.550.1405	Q= (10-20) lt/sn için (20 lt/sn dahil) Pompa Tecrübesi Yapılması	Sa				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,1200			
10.100.1078	Pompa teknisyeni	Sa	1,0600			
10.100.1054	Makinist	Sa	0,1178			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,0589			
51.540.1015	Ø :10-20 l/s'lik (20 dahil) düşey milli derin kuyu pompasının bir saatlik ücreti	Sa	1,0600			
51.540.1005	Vinç (Kamyone monte edilmiş)	Sa	0,1767			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 Saatlik Pompa Tecrübesi					
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak, DSİ su verim tecrübesi özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltıları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre 20 l/s debiye kadar ve uygun basma yüksekliğine sahip milli veya dalgıç pompalarının temini, işyerinde hazırlanması ve süresi İdare'ce tespit edilecek süre içerisinde su verim tecrübesinin yapılmasıdır (TL/saat).						
ÖLÇÜ: Her bir kuyuda yapılan su verim tecrübesinin bir saatlik çalışılması olarak kabul edilir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.550.1410	Q= (20-40) lt/sn için (40 lt/sn dahil) Pompa Tecrübesi Yapılması	Sa				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,1200			
10.100.1078	Pompa teknisyeni	Sa	1,0600			
10.100.1054	Makinist	Sa	0,1178			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,0589			
51.540.1020	Ø :20-40 l/s'lik (40 dahil) düşey milli derin kuyu pompasının bir saatlik ücreti	Sa	1,0600			
51.540.1005	Vinç (Kamyone monte edilmiş)	Sa	0,1767			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 Saatlik Pompa Tecrübesi					
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak, DSİ su verim tecrübesi özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltı suları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre 40 l/s debiye kadar ve uygun basma yüksekliğine sahip milli veya dalgıç pompalarının temini, işyerinde hazırlanması ve süresi İdare'ce tespit edilecek süre içerisinde su verim tecrübesinin yapılmasıdır (TL/saat).						
ÖLÇÜ: Her bir kuyuda yapılan su verim tecrübesinin bir saatlik çalışılması olarak kabul edilir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.550.1415	Q= (40-80) lt/sn için (80 lt/sn dahil) Pompa Tecrübesi Yapılması	Sa				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,1200			
10.100.1078	Pompa teknisyeni	Sa	1,0600			
10.100.1054	Makinist	Sa	0,1178			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,0589			
51.540.1025	Ø :40-80 l/s'lik (80 dahil) düşey milli derin kuyu pompasının bir saatlik ücreti	Sa	1,0600			
51.540.1005	Vinç (Kamyone monte edilmiş)	Sa	0,1767			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 Saatlik Pompa Tecrübesi					
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak, DSİ su verim tecrübesi özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltıları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre 80 l/s debiye kadar ve uygun basma yüksekliğine sahip milli veya dalgıç pompalarının temini, işyerinde hazırlanması ve süresi İdare'ce tespit edilecek süre içerisinde su verim tecrübesinin yapılmasıdır (TL/saat).						
ÖLÇÜ: Her bir kuyuda yapılan su verim tecrübesinin bir saatlik çalışılması olarak kabul edilir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.550.1450	2X2X0,5 Ebadında Su Sondaj Kuyu Başı Betonunun Yapılması	Ad.				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,0000			
51.545.1035	Çimento Harcı Yapımı	m³	1,0000			
10.130.1029	32 mm'ye kadar kırmataş 08.023(Y)	m³	1,0000			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 Adet Kuyu Başı Betonunun Yapılması					
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak daimi teçhiz borusu simetri ekseni olacak şekilde, (2x2x0.5) m ebadında kuyu ağzının kazılması, kalıplarının çakılması, kazılan yere beton dökülmesi, çakıl ikmal borusu yerleştirilmesi, daimi teçhiz boru ağızlarına kapak kaynatılması ve çakıl ikmal boru ağızlarının kör tapa ile kapatılması işidir (TL/adet).						
ÖLÇÜ: Her bir kuyu başı betonu adedidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.550.1455	Su Sondaj Kuyu İnkişafı (Geliştirme)	Sa				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.100.1051	Şoför	Sa	0,0420			
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	1,0000			
19.100.1025	Kompresör'ün 1 saatlik ücreti (250 HP)	Sa	1,0000			
51.540.1005	Vinç (Kamyone monte edilmiş)	Sa	0,0830			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,0420			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 Adet Kuyu Başı Betonunun Yapılması					
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak kuyu inşasının tamamlanmasının ardından kuyunun uygun şekilde kapalı ve açık yöntemlerle enaz 350 PSI ve 900 cfm kompresörle ve mekanik sistemlerle geliştirilmesi, geliştirme başlangıç ve sonundaki seviyelerle verimlerin dikkatli bir şekilde ölçülerek kaydedilmesi ve geliştirme işlemlerinin çakıl derecelenmesi sağlanıncaya ve kuyudan berrak su gelinceye kadar devam ettirilmesi işidir (TL/saat).						
ÖLÇÜ: Her bir kuyuda yapılan inkişaf işlerinin bir saatlik çalışılması olarak kabul edilir. .						

Poz No:	Analizin Adı					Ölçü Birimi
51.550.1015	Taşıma Mesafesi, Taşıma Yolu Üzerinden Ölçülen Her Cins Kaplamalı Kaplamasız Yolda “M” Metre Mesafeye (10 000 metre ve daha az) Her Cins Yük ve Malzemenin Taşınması					Ton
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Tutarı
	1 Ton HER CİNS malzemenin M= %%%m Mesafeye taşınması					
	$F= 0.00017 K \cdot A \cdot B \cdot M_k \cdot \sqrt{M}$	Ton	$1,000 \frac{17 \cdot K \cdot A \cdot B \cdot M_k \cdot \sqrt{M}}{100000}$			
	1 Ton yükün M metreye taşıma fiyatı					
	NOT:					
	M= Taşıma mesafesi (Mak. 10.000 m) metre cinsinden					
	K= Kullanılan motorlu taşıtın cinsi ne olursa olsun 8 saatlik gündeliğine ait her sene Çevre ve Şehircilik Bakanlığı rayiç komisyonu tarafından tesbit ve tayin edilecek (TL cinsinden) bir katsayıdır.Çevre ve Şehircilik Bak. Poz No: 02.017 (10.110.1003)					
	Mk= 1,25 Müteahhitlik Karı					
	A= A katsayısı ham yol ve taşımanın gerçekleşeceği dönemdeki iklim koşullarına göre 1.0 olarak kabul edilmiştir.					
	B=2 Plastik borularda					
	B=1.75 Madeni borularda					
	B=1.25 Plastik ve madeni boruların dışında her cins malzemenin taşınmasında					

Poz No:	Analizin Adı					Ölçü Birimi
51.550.1020	Taşıma Mesafesi, Taşıma Yolu Üzerinden Ölçülen Her Cins Kaplamalı Kaplamasız Yolda “M” Metre Mesafeye (10 km den fazla) Her Cins Yük ve Malzemenin Taşınması					Ton
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Tutarı
	1 Ton HER CİNS malzemenin M= %%%km. Mesafeye taşınması					
	$F=K(0.0007 \times M+0.01).A.B.M_k$	Ton	1,000	K (0.0007 M+0.01)A. B.M _k		
	1 Ton yükün M km'ye taşıma fiyatı					
NOT:						
K, A, B değerleri TŞM.001 pozundaki değerlerin aynıdır.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.1000	Alüvyon ve Taneli Birimlerde 9 ^{7/8} " Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1000	Personel Giderleri	Sa	0,7500			
51.540.1000	Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Sa	0,5000			
10.120.1245	Matkap (9 ^{7/8} " sondaj için)	Ad	0,0024			
51.545.1030	Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m³	0,0494			
51.550.1005	Şantiye Giderleri	Sa	0,7500			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Sondaj Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltı suları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 9 7\8" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.1005	Alüvyon ve Taneli Birimlerde 12 ^{1/4"} Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1000	Personel Giderleri	Sa	0,9300			
51.540.1000	Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Sa	0,6200			
10.120.1246	Matkap (12 ^{1/4"})	Ad	0,0033			
51.545.1030	Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m ³	0,0760			
51.550.1005	Şantiye Giderleri	Sa	0,9300			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Sondaj Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltıları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 12 1\4" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.1010	Alüvyon ve Taneli Birimlerde 15 " Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1000	Personel Giderleri	Sa	1,1400			
51.540.1000	Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Sa	0,7600			
10.120.1247	Matkap (15 ")	Ad	0,0037			
51.545.1030	Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m³	0,1140			
51.550.1005	Şantiye Giderleri	Sa	1,1400			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Sondaj Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltıları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 15 " çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.1015	Alüvyon ve Taneli Birimlerde 17 ^{1/2} " Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1000	Personel Giderleri	Sa	1,3400			
51.540.1000	Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Sa	0,8900			
10.120.1248	Matkap (17 ^{1/2} ")	Ad	0,0043			
51.545.1030	Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m³	0,1550			
51.550.1005	Şantiye Giderleri	Sa	1,3400			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Sondaj Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltıları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 17 1/2" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.1020	Bloklu Alüvyonda 9 ^{7/8"} Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1000	Personel Giderleri	Sa	1,0500			
51.540.1000	Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Sa	0,7000			
10.120.1245	Matkap (9 ^{7/8"} sondaj için)	Ad	0,0034			
51.545.1030	Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m³	0,0692			
51.550.1005	Şantiye Giderleri	Sa	1,0500			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Sondaj Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltıları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Bloklu Alüvyonda rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 9 7\8" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı					Ölçü Birimi
56.600.1025	Bloklu Alüvyonda 12 ^{1/4} " Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek					m
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1000	Personel Giderleri	Sa	1,3020			
51.540.1000	Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Sa	0,8680			
10.120.1246	Matkap (12 ^{1/4} ")	Ad	0,0046			
51.545.1030	Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m ³	0,1064			
51.550.1005	Şantiye Giderleri	Sa	1,3020			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Sondaj Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Bloklu Alüvyonda rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 12 1/4" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.1030	Bloklu Alüvyonda 15 " Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1000	Personel Giderleri	Sa	1,5960			
51.540.1000	Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Sa	1,0640			
10.120.1247	Matkap (15 ")	Ad	0,0052			
51.545.1030	Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m³	0,1596			
51.550.1005	Şantiye Giderleri	Sa	1,5960			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Sondaj Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltı Suları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 15 " çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.1035	Bloklu Alüvyonda 17 ^{1/2} " Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1000	Personel Giderleri	Sa	1,8760			
51.540.1000	Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Sa	1,2460			
10.120.1248	Matkap (17 ^{1/2} ")	Ad	0,0060			
51.545.1030	Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m³	0,2170			
51.550.1005	Şantiye Giderleri	Sa	1,8760			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Sondaj Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltıları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 17 1/2" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.1040	Çok Yumuşak Kayaçlarda 9 ^{7/8"} Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1000	Personel Giderleri	Sa	0,4800			
51.540.1000	Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Sa	0,3200			
10.120.1245	Matkap (9 ^{7/8"} sondaj için)	Ad	0,0016			
51.545.1030	Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m³	0,0494			
51.550.1005	Şantiye Giderleri	Sa	0,4800			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Sondaj Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltıları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 9 7/8" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı					Ölçü Birimi
56.600.1045	Çok Yumuşak Kayaçlarda 12 ^{1/4"} Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek					m
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1000	Personel Giderleri	Sa	0,6000			
51.540.1000	Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Sa	0,4000			
10.120.1246	Matkap (12 ^{1/4"})	Ad	0,0020			
51.545.1030	Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m³	0,0760			
51.550.1005	Şantiye Giderleri	Sa	0,6000			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Sondaj Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 12 1\4" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.1050	Çok Yumuşak Kayaçlarda 15 " Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1000	Personel Giderleri	Sa	0,7400			
51.540.1000	Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Sa	0,4900			
10.120.1247	Matkap (15 ")	Ad	0,0024			
51.545.1030	Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m³	0,1140			
51.550.1005	Şantiye Giderleri	Sa	0,7400			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Sondaj Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 15 " çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.1055	Çok Yumuşak Kayaçlarda 17 1/2" Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1000	Personel Giderleri	Sa	0,8600			
51.540.1000	Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Sa	0,5700			
10.120.1248	Matkap (17 1/2")	Ad	0,0029			
51.545.1030	Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m³	0,1550			
51.550.1005	Şantiye Giderleri	Sa	0,8600			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Sondaj Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 17 1/2" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.1060	Yumuşak Kayaçlarda 9 ^{7/8"} Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1000	Personel Giderleri	Sa	0,7200			
51.540.1000	Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Sa	0,4800			
10.120.1245	Matkap (9 ^{7/8"} sondaj için)	Ad	0,0024			
51.545.1030	Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m³	0,0494			
51.550.1005	Şantiye Giderleri	Sa	0,7200			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Sondaj Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 9 7/8" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.1065	Yumuşak Kayaçlarda 12 ^{1/4"} Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1000	Personel Giderleri	Sa	0,9000			
51.540.1000	Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Sa	0,6000			
10.120.1246	Matkap (12 ^{1/4"})	Ad	0,0030			
51.545.1030	Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m ³	0,0760			
51.550.1005	Şantiye Giderleri	Sa	0,9000			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Sondaj Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 12 1\4" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.1070	Yumuşak Kayaçlarda 15 " Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1000	Personel Giderleri	Sa	1,1000			
51.540.1000	Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Sa	0,7300			
10.120.1247	Matkap (15 ")	Ad	0,0037			
51.545.1030	Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m³	0,1140			
51.550.1005	Şantiye Giderleri	Sa	1,1000			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Sondaj Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltı suları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 15 " çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi
56.600.1075	Yumuşak Kayaçlarda 17 ^{1/2"} Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek	m

Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1000	Personel Giderleri	Sa	1,2900			
51.540.1000	Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Sa	0,8600			
10.120.1248	Matkap (17 ^{1/2"})	Ad	0,0043			
51.545.1030	Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m³	0,1550			
51.550.1005	Şantiye Giderleri	Sa	1,2900			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Sondaj Bedeli					

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltı suları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 17 1/2" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.1080	Orta Sert Kayaçlarda 9 ^{7/8"} Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1000	Personel Giderleri	Sa	1,4400			
51.540.1000	Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Sa	0,9600			
10.120.1245	Matkap (9 ^{7/8"} sondaj için)	Ad	0,0040			
51.545.1030	Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m ³	0,0494			
51.550.1005	Şantiye Giderleri	Sa	1,4400			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Sondaj Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 9 7/8" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.1085	Orta Sert Kayaçlarda 12 ^{1/4"} Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1000	Personel Giderleri	Sa	1,8000			
51.540.1000	Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Sa	1,2000			
10.120.1246	Matkap (12 ^{1/4"})	Ad	0,0050			
51.545.1030	Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m³	0,0760			
51.550.1005	Şantiye Giderleri	Sa	1,8000			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Sondaj Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 12 1\4" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.1090	Orta Sert Kayaçlarda 15 " Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1000	Personel Giderleri	Sa	2,1900			
51.540.1000	Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Sa	1,4600			
10.120.1247	Matkap (15 ")	Ad	0,0061			
51.545.1030	Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m³	0,1140			
51.550.1005	Şantiye Giderleri	Sa	2,1900			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Sondaj Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltı suları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 15 " çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.1095	Orta Sert Kayaçlarda 17 ^{1/2"} Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1000	Personel Giderleri	Sa	2,5800			
51.540.1000	Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Sa	1,7200			
10.120.1248	Matkap (17 ^{1/2"})	Ad	0,0072			
51.545.1030	Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m³	0,1550			
51.550.1005	Şantiye Giderleri	Sa	2,5800			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Sondaj Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltı suları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 17 1/2" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.1100	Sert Kayaçlarda 9 ^{7/8"} Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1000	Personel Giderleri	Sa	1,9200			
51.540.1000	Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Sa	1,2800			
10.120.1245	Matkap (9 ^{7/8"} sondaj için)	Ad	0,0064			
51.545.1030	Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m³	0,0494			
51.550.1005	Şantiye Giderleri	Sa	1,9200			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Sondaj Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 9 7/8" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.1105	Sert Kayaçlarda 12 ^{1/4"} Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1000	Personel Giderleri	Sa	2,4000			
51.540.1000	Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Sa	1,6000			
10.120.1246	Matkap (12 ^{1/4"})	Ad	0,0080			
51.545.1030	Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m ³	0,0760			
51.550.1005	Şantiye Giderleri	Sa	2,4000			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Sondaj Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 12 1\4" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.1110	Sert Kayaçlarda 15 " Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1000	Personel Giderleri	Sa	2,9300			
51.540.1000	Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Sa	1,9500			
10.120.1247	Matkap (15 ")	Ad	0,0098			
51.545.1030	Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m³	0,1140			
51.550.1005	Şantiye Giderleri	Sa	2,9300			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Sondaj Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltı suları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 15 " çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.1115	Sert Kayaçlarda 17 ^{1/2} " Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1000	Personel Giderleri	Sa	3,4400			
51.540.1000	Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Sa	2,2900			
10.120.1248	Matkap (17 ^{1/2} ")	Ad	0,0114			
51.545.1030	Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m³	0,1550			
51.550.1005	Şantiye Giderleri	Sa	3,4400			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Sondaj Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltı suları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 17 1/2" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.1120	Çok Sert Kayaçlarda 9 ^{7/8"} Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1000	Personel Giderleri	Sa	3,6000			
51.540.1000	Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Sa	2,4000			
10.120.1245	Matkap (9 ^{7/8"} sondaj için)	Ad	0,0107			
51.545.1030	Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m³	0,0494			
51.550.1005	Şantiye Giderleri	Sa	3,6000			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Sondaj Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 9 7/8" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.1125	Çok Sert Kayaçlarda 12 ^{1/4"} Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1000	Personel Giderleri	Sa	4,5000			
51.540.1000	Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Sa	3,0000			
10.120.1246	Matkap (12 ^{1/4"})	Ad	0,0134			
51.545.1030	Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m³	0,0760			
51.550.1005	Şantiye Giderleri	Sa	4,5000			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Sondaj Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 12 1\4" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.1130	Çok Sert Kayaçlarda 15 " Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1000	Personel Giderleri	Sa	5,4900			
51.540.1000	Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Sa	3,6600			
10.120.1247	Matkap (15 ")	Ad	0,0163			
51.545.1030	Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m³	0,1140			
51.550.1005	Şantiye Giderleri	Sa	5,4900			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Sondaj Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltı suları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 15 " çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.1135	Çok Sert Kayaçlarda 17 ^{1/2"} Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1000	Personel Giderleri	Sa	6,4400			
51.540.1000	Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Sa	4,2900			
10.120.1248	Matkap (17 ^{1/2"})	Ad	0,0192			
51.545.1030	Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m³	0,1550			
51.550.1005	Şantiye Giderleri	Sa	6,4400			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Sondaj Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltı suları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 17 1/2" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.1140	Çok Sert ve Aşındırıcı Kayaçlarda 9 ^{7/8"} Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1000	Personel Giderleri	Sa	7,2000			
51.540.1000	Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Sa	4,8000			
10.120.1245	Matkap (9 ^{7/8"} sondaj için)	Ad	0,0320			
51.545.1030	Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m³	0,0494			
51.550.1005	Şantiye Giderleri	Sa	7,2000			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Sondaj Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 9 7/8" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.1145	Çok Sert ve Aşındırıcı Kayaçlarda 12 ^{1/4} " Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1000	Personel Giderleri	Sa	9,0000			
51.540.1000	Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Sa	6,0000			
10.120.1246	Matkap (12 ^{1/4} ")	Ad	0,0400			
51.545.1030	Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m³	0,0076			
51.550.1005	Şantiye Giderleri	Sa	9,0000			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Sondaj Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 12 1\4" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.1150	Çok Sert ve Aşındırıcı Kayaçlarda 15 " Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1000	Personel Giderleri	Sa	10,9800			
51.540.1000	Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Sa	7,3200			
10.120.1247	Matkap (15 ")	Ad	0,0480			
51.545.1030	Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m³	0,1140			
51.550.1005	Şantiye Giderleri	Sa	10,9800			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Sondaj Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltı suları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 15 " çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.1155	Çok Sert ve Aşındırıcı Kayaçlarda 17 ^{1/2} " Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1000	Personel Giderleri	Sa	12,7500			
51.540.1000	Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Sa	8,5000			
10.120.1248	Matkap (17 ^{1/2} ")	Ad	0,0570			
51.545.1030	Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m³	0,1550			
51.550.1005	Şantiye Giderleri	Sa	12,7500			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Sondaj Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltı suları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 17 1/2" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.2000	6 5/8" Kapalı Sondaj Borusu İle Borulama	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1010	Sabit Gider	m	1,0000			
51.540.1040	6 5/8" Kapalı Sondaj Borusu	m	1,0000			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Borulama Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre sondaj tekniğine uygun olarak 6 5/8" çap kapalı boru ile her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.2010	8 5/8" Kapalı Sondaj Borusu İle Borulama	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1010	Sabit Gider	m	1,0000			
51.540.1040	8 5/8" Kapalı Sondaj Borusu	m	1,0000			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Borulama Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısu Teknik Yönetmeliği esaslarına göre sondaj tekniğine uygun olarak 8 5/8" çap kapalı boru ile her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.2020	10 3/4" Kapalı Sondaj Borusu İle Borulama	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1010	Sabit Gider	m	1,0000			
51.540.1040	10 3/4" Kapalı Sondaj Borusu	m	1,0000			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Borulama Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısu Teknik Yönetmeliği esaslarına göre sondaj tekniğine uygun olarak 10 3/4" çap kapalı boru ile her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.2030	12 3/4" Kapalı Sondaj Borusu İle Borulama	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1010	Sabit Gider	m	1,0000			
51.540.1040	12 3/4" Kapalı Sondaj Borusu	m	1,0000			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Borulama Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısu Teknik Yönetmeliği esaslarına göre sondaj tekniğine uygun olarak 12 3/4" çap kapalı boru ile her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.2040	14" Kapalı Sondaj Borusu İle Borulama	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1010	Sabit Gider	m	1,0000			
51.540.1040	14" Kapalı Sondaj Borusu	m	1,0000			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Borulama Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltıları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre sondaj tekniğine uygun olarak 14" çap kapalı boru ile her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.2045	16" Kapalı Sondaj Borusu İle Borulama	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1010	Sabit Gider	m	1,0000			
51.540.1040	16" Kapalı Sondaj Borusu	m	1,0000			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Borulama Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltı suları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre sondaj tekniğine uygun olarak 16" çap kapalı boru ile her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.2050	19" Kapalı Sondaj Borusu İle Borulama	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1010	Sabit Gider	m	1,0000			
51.540.1040	19" Kapalı Sondaj Borusu	m	1,0000			
					Toplam	
					% Yüklenici karı ve genel giderler	
					1 m Borulama Bedeli	
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltı suları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre sondaj tekniğine uygun olarak 19" çap kapalı boru ile her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.2055	20" Kapalı Sondaj Borusu İle Borulama	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1010	Sabit Gider	m	1,0000			
51.540.1040	20" Kapalı Sondaj Borusu	m	1,0000			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Borulama Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltıları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre sondaj tekniğine uygun olarak 20" çap kapalı boru ile her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.2005	6 5/8" Filtreli Sondaj Borusu İle Borulama	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1010	Sabit Gider	m	1,0000			
51.540.1040	6 5/8" Filtreli Sondaj Borusu	m	1,0000			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Borulama Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltıları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre sondaj tekniğine uygun olarak 6 5/8" çap filtreli boru ile her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.2015	8 5/8" Filtreli Sondaj Borusu İle Borulama	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1010	Sabit Gider	m	1,0000			
51.540.1040	8 5/8" Filtreli Sondaj Borusu	m	1,0000			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Borulama Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltıları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre sondaj tekniğine uygun olarak 8 5/8" çap filtreli boru ile her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.2025	10 3/4" Filtreli Sondaj Borusu İle Borulama	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1010	Sabit Gider	m	1,0000			
51.540.1040	10 3/4" Filtreli Sondaj Borusu	m	1,0000			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Borulama Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre sondaj tekniğine uygun olarak 10 3/4" çap filtreli boru ile her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

Poz No:	Analizin Adı	Ölçü Birimi				
56.600.2035	12 3/4" Filtreli Sondaj Borusu İle Borulama	m				
Poz No:	CİNSİ	Ölçü Bir.	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
51.550.1010	Sabit Gider	m	1,0000			
51.540.1040	12 3/4" Filtreli Sondaj Borusu	m	1,0000			
	Toplam					
	% Yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m Borulama Bedeli					
TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltı suları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre sondaj tekniğine uygun olarak 12 3/4" çap filtreli boru ile her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).						
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.						

İŞLETME VE BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ağaçlandırma-Park ve Fidanlık İşleri

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.901.1000	35 HP lik traktörle toprağın 40 - 45 cm. derinlikte sürülmesi					Dekar
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Toprağın sürülmesi					
19.100.1077	Traktör	Sa.	1,50			
	Toplam					
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1 dekar bedeli					
TARİF: Çıplak veya otsu bitkilerin bulunduğu her cins toprak sahanın 35 HP.lik traktörle 40-45 cm. derinlikte sürülmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'İ yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil 35 HP.lik traktörle toprağın 40-45 cm. derinlikte sürülmesi beher dekar fiyatı						
ÖLÇÜ: Sürülen saha proje üzerinden, projesi yoksa mahallinde ölçülerek dekar cinsinden hesaplanır.						

Poz No.: 56.902.1000	Analizin Adı: 35 Hp'lik traktörle toprağın 20 - 25 cm. derinliğinde sürülmesi					Ölçü Birimi Dekar
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Toprağın sürülmesi					
19.100.1077	Traktör	Sa.	0,50			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1 dekar bedeli					
TARİF:Poz No. 56.901.1000 deki şartlar ve esalar dahilinde 35 HP.lik traktörle 20-25 cm. derinlikte sürülmesi beher dekar fiyatı ÖLÇÜ: Sürülen saha proje üzerinden, projesi yoksa mahallinde ölçülerek dekar cinsinden hesaplanır.						

Poz No.: 56.903.1000	Analizin Adı: Bahçe el traktörü ile toprağın 20 - 25 cm. derinliğinde sürülmesi					Ölçü Birimi Dekar
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Toprağın sürülmesi					
19.100.1076	Bahçe el traktör	Sa.	1,50			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1 dekar bedeli					
TARİF: Muayyen mesafelerde dikilmiş fidan aralarının, kök ve gövdelere zarar vermeden sürülmesi için gerekli her türlü işçilik malzeme ve zayıyatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil bahçe el traktörü ile toprağın 20-25 cm. derinlikte sürülmesi beher dekar fiyatı						
ÖLÇÜ: Sürülen saha proje üzerinden, projesi yoksa mahallinde ölçülerek dekar cinsinden hesaplanır.						

Poz No.: 56.904.1000	Analizinin Adı: Traktörle sürülmüş toprağın üzerinden disk-harrow veya tırmık geçirilmesi					Ölçü Birimi Dekar
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Disk-harrow veya tırmık geçirilmesi					
19.100.1077	Traktör	Sa.	0,25			
					Toplam	
% 25 yüklenici karı ve genel giderler						
1 dekar bedeli						
TARİF: Muhtelif derinlikte sürülmüş toprağın her ebattaki kaba tezeklerin disk-harrow ile kırılarak ufalanması veya ufalanmış toprağın tırmıklanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil traktörle toprağın üzerinden disk-harrow veya tırmık geçirilmesi behar dekar fiyatı. ÖLÇÜ: Sürülen saha proje üzerinden, projesi yoksa mahallinde ölçülerek dekar cinsinden hesaplanır.						

Poz No.: 56.907.1000	Analizin Adı: Yumuşak toprakların 20 - 25 cm. derinlikte belenmesi					Ölçü Birimi Dekar
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Toprağın belenmesi					
10.100.1063	Erbab işçi	Sa.	30			
	Otların ve kaba taşların temizlenmesi					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	5			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1 dekar bedeli					
TARİF: Toprağın belenmesi, otların, taşların temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik , malzeme ve zayıatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil yumuşak toprakların 20-25 cm.derinlikte belenmesi beher dekar fiyatı.						
ÖLÇÜ: Sürülen saha proje üzerinden, projesi yoksa mahallinde ölçülerek dekar cinsinden hesaplanır.						

Poz No.: 56.908.1000	Analizin Adı: Sert toprakların 20 - 25 cm. derinlikte bellenmesi					Ölçü Birimi Dekar
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Toprağın bellenmesi					
10.100.1063	Erbab işçi	Sa.	62			
	Otların ve kaba taşların temizlenmesi					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	8			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1 dekar bedeli					
TARİF: Poz No. 56.907.1000 deki esaslar ve şartlar dahilinde sert toprakların 20-25 cm.derinlikte bellenmesi beher dekar fiyatı. ÖLÇÜ: Sürülen saha proje üzerinden, projesi yoksa mahallinde ölçülerek dekar cinsinden hesaplanır.						

Poz No.: 56.909.1000	Analizin Adı: Toprağın çapalanması					Ölçü Birimi Dekar
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Tava ve yastık tanzimi					
10.100.1063	Erbab işçi	Sa.	26			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1 dekar bedeli					
TARİF: Fide ve fidan diplerindeki yabancı otların temizlenmesi, teşekkül eden toprak kaymağının kırılması ve toprağın sathi olarak gevşetilmesi ve havalandırılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil toprağın çapalanması beher dekar fiyatı.						
ÖLÇÜ: Sürülen saha proje üzerinden, projesi yoksa mahallinde ölçülerek dekar cinsinden hesaplanır.						

Poz No.: 56.910.1000	Analizin Adı: Fidan diplerinin 50 cm. çapında çapalanması					Ölçü Birimi 1000 Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Fidan diplerinin 50 cm. çapında çapalanması					
10.100.1063	Erbab işçi	Sa.	20			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet bedeli					
TARİF: Poz No. 56.909.1000 deki esaslar ve şartlar dahilinde fidan diplerinin 50cm. çapında çapalanması beher 1000 adet fiyatı. ÖLÇÜ: Çapası yapılan fidan dipleri sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.911.1000	Yumuşak topraklarda 20 cm. çapında 25 cm. derinliğinde el ile fidan çukurunun açılması					1000 Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	20 cm. çapında 25 cm derinliğinde çukur açılması					
10.100.1063	Erbab işçi	Sa.	60			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet bedeli					
TARİF: Teknik şartname ve projesinde gösterilen aralıklarla (En fazla 10m) yumuşak toprak zeminlerde fidan çukuru açılması ve çıkan toprağın çukur kenarına depo edilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil yumuşak topraklarda el ile fidan çukuru açılması beher 1000 adet fiyatı (çukur ebatlarına göre).						
ÖLÇÜ: Açılan fidan çukuru sayılır, bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.911.1005	Yumuşak topraklarda 30 cm çapında 30 cm derinliğindeel ile fidan çukuru açılması					1000 Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	30 cm çapında 30 cm derinliğinde el ile fidan çukuru açılması					
10.100.1063	Erbab işçi	Sa.	80			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet bedeli					
TARİF: Teknik şartname ve projesinde gösterilen aralıklarla (En fazla 10m) yumuşak toprak zeminlerde fidan çukuru açılması ve çıkan toprağın çukur kenarına depo edilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil yumuşak topraklarda el ile fidan çukuru açılması beher 1000 adet fiyatı (çukur ebatlarına göre).						
ÖLÇÜ: Açılan fidan çukuru sayılır, bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.911.1010	Yumuşak topraklarda 30 cm çapında 40 cm derinliğinde el ile fidan çukuru açılması					1000 Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	30 cm çapında 40 cm derinliğinde el ile fidan çukuru açılması					
10.100.1063	Erbab işçi	Sa.	120			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet bedeli					
TARİF: Teknik şartname ve projesinde gösterilen aralıklarla (En fazla 10m) yumuşak toprak zeminlerde fidan çukuru açılması ve çıkan toprağın çukur kenarına depo edilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil yumuşak topraklarda el ile fidan çukuru açılması beher 1000 adet fiyatı (çukur ebatlarına göre).						
ÖLÇÜ: Açılan fidan çukuru sayılır, bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.: 56.911.1015	Analizin Adı: Yumuşak topraklarda 40 cm çapında 50 cm derinliğinde el ile fidan çukuru açılması					Ölçü Birimi 1000 Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	40 cm çapında 50 cm derinliğinde çukur açılması					
10.100.1063	Erbab işçi	Sa.	160			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet bedeli					
TARİF: Teknik şartname ve projesinde gösterilen aralıklarla (En fazla 10m) yumuşak toprak zeminlerde fidan çukuru açılması ve çıkan toprağın çukur kenarına depo edilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil yumuşak topraklarda el ile fidan çukuru açılması beher 1000 adet fiyatı (çukur ebatlarına göre). ÖLÇÜ: Açılan fidan çukuru sayılır, bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.911.1020	Yumuşak topraklarda 50 cm çapında 60 cm derinliğinde el ile fidan çukuru açılması					1000 Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	50 cm çapında 60 cm derinliğinde çukur açılması.					
10.100.1063	Erbab işçi	Sa.	210			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet bedeli					
TARİF: Teknik şartname ve projesinde gösterilen aralıklarla (En fazla 10m) yumuşak toprak zeminlerde fidan çukuru açılması ve çıkan toprağın çukur kenarına depo edilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil yumuşak topraklarda el ile fidan çukuru açılması beher 1000 adet fiyatı (çukur ebatlarına göre).						
ÖLÇÜ: Açılan fidan çukuru sayılır, bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.911.1025	Yumuşak topraklarda 60 cm çapında 80 cm derinliğinde el ile fidan çukuru açılması					1000 Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	60 cm çapında 80 cm derinliğinde el ile fidan çukuru açılması					
10.100.1063	Erbab işçi	Sa.	400			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet bedeli					
TARİF: Teknik şartname ve projesinde gösterilen aralıklarla (En fazla 10m) yumuşak toprak zeminlerde fidan çukuru açılması ve çıkan toprağın çukur kenarına depo edilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil yumuşak topraklarda el ile fidan çukuru açılması beher 1000 adet fiyatı (çukur ebatlarına göre).						
ÖLÇÜ: Açılan fidan çukuru sayılır, bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.912.1000	Sert ve çakıllı topraklarda 20 cm çapında 25 cm derinliğinde el ile fidan çukuru açılması					1000 Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	20 cm çapında 25 cm derinliğinde çukur açılması					
10.100.1063	Erbab işçi	Sa.	82			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet bedeli					
TARİF: Poz No. 56.911.1000- 56.911.1025 deki esaslar ve şartlar dahilinde sert ve çakıllı topraklarda el ile fidan çukuru açılması beher 1000 adet fiyatı (çukur ebatlarına göre) ÖLÇÜ: Açılan fidan çukuru sayılır, bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.: 56.912.1005	Analizin Adı: Sert ve çakıllı topraklarda 30 cm. çapında 30 cm. derinliğinde el ile fidan çukuru açılması					Ölçü Birimi 1000 Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	30 cm çapında 30 cm derinliğinde çukur açılması					
10.100.1063	Erbab işçi	Sa.	120			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet bedeli					
TARİF: Poz No. 56.911.1000- 56.911.1025 deki esaslar ve şartlar dahilinde sert ve çakıllı topraklarda el ile fidan çukuru açılması beher 1000 adet fiyatı (çukur ebatlarına göre) ÖLÇÜ: Açılan fidan çukuru sayılır, bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.912.1010	Sert ve çakıllı topraklarda 30 cm. çapında 40 cm. derinliğinde el ile fidan çukuru açılması					1000 Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	30 cm çapında 40 cm derinliğinde çukur açılması					
10.100.1063	Erbab işçi	Sa.	180			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet bedeli					
TARİF: Poz No. 56.911.1000- 56.911.1025 deki esaslar ve şartlar dahilinde sert ve çakıllı topraklarda el ile fidan çukuru açılması beher 1000 adet fiyatı (çukur ebatlarına göre) ÖLÇÜ: Açılan fidan çukuru sayılır, bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.: 56.912.1015	Analizin Adı: Sert ve çakıllı topraklarda 40 cm. çapında 50 cm. derinliğinde el ile fidan çukuru açılması					Ölçü Birimi 1000 Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	40 cm çapında 50 cm derinliğinde çukur açılması					
10.100.1063	Erbab işçi	Sa.	230			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet bedeli					
TARİF: Poz No. 56.911.1000- 56.911.1025 deki esaslar ve şartlar dahilinde sert ve çakıllı topraklarda el ile fidan çukuru açılması beher 1000 adet fiyatı (çukur ebatlarına göre) ÖLÇÜ: Açılan fidan çukuru sayılır, bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.: 56.912.1020	Analizin Adı: Sert ve çakıllı topraklarda 50 cm. çapında 60 cm. derinliğinde el ile fidan çukuru açılması					Ölçü Birimi 1000 Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	50 cm çapında 60 cm derinliğinde çukur açılması					
10.100.1063	Erbab işçi	Sa.	270			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet bedeli					
TARİF: Poz No. 56.911.1000- 56.911.1025 deki esaslar ve şartlar dahilinde sert ve çakıllı topraklarda el ile fidan çukuru açılması beher 1000 adet fiyatı (çukur ebatlarına göre) ÖLÇÜ: Açılan fidan çukuru sayılır, bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.: 56.912.1025	Analizin Adı: Sert ve çakıllı topraklarda 60 cm. çapında 80 cm. derinliğinde el ile fidan çukuru açılması					Ölçü Birimi 1000 Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	60 cm çapında 80 cm derinliğinde çukur açılması					
10.100.1063	Erbab işçi	Sa.	550			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet bedeli					
TARİF: Poz No. 56.911.1000- 56.911.1025 deki esaslar ve şartlar dahilinde sert ve çakıllı topraklarda el ile fidan çukuru açılması beher 1000 adet fiyatı (çukur ebatlarına göre) ÖLÇÜ: Açılan fidan çukuru sayılır, bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.: 56.913.1000	Analizin Adı: Makina ile 20 cm. çapında 100 cm. derinliğinde fidan çukurunun açılması					Ölçü Birimi 1000 Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Çukur açılması					
19.100.1077	Traktör	Sa.	20			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet bedeli					
TARİF: Teknik şartname ve projesinde gösterilen aralıklarla makine ile 20 cm. çapında 100 cm. derinliğinde fidan çukurunun açılması ve çıkan toprağın çukur kenarına depo edilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil makine ile 20 cm. çapında ve 100 cm. derinliğinde fidan çukuru açılması beher 1000 adet fiyatı						
ÖLÇÜ: Açılan fidan çukuru sayılır, bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.: 56.913.1000	Analizin Adı: Makina ile 20 cm. çapında 100 cm. derinliğinde fidan çukurunun açılması					Ölçü Birimi 1000 Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Çukur açılması					
19.100.1077	Traktör	Sa.	20			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet bedeli					
TARİF: Teknik şartname ve projesinde gösterilen aralıklarla makine ile 20 cm. çapında 100 cm. derinliğinde fidan çukurunun açılması ve çıkan toprağın çukur kenarına depo edilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil makine ile 20 cm. çapında ve 100 cm. derinliğinde fidan çukuru açılması beher 1000 adet fiyatı						
ÖLÇÜ: Açılan fidan çukuru sayılır, bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.: 56.914.1000	Analizin Adı: Yumuşak topraklarda ocak açmak					Ölçü Birimi 1000 Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	30 cm çapında 10 cm derinliğinde ocak açılması					
10.100.1063	Erbab işçi	Sa.	20			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet bedeli					
TARİF: Ekim yolu ile ağaçlandırılacak sahalarda kazma,bel veya çapa yardımı ile muhtelif aralıklarla 30 cm. çapında ve 10 cm. derinliğinde toprağı işleyerek ocak açmak için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil yumuşak topraklarda ocak açılması beher 1000 adet fiyatı.						
ÖLÇÜ: Açılan ocaklar sayılır, bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.: 56.915.1000	Analizin Adı: Sert çakıllı topraklarda ocak açmak					Ölçü Birimi 1000 Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	30 cm çapında 10 cm derinliğinde ocak açılması					
10.100.1063	Erbab işçi	Sa.	30			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet bedeli					
TARİF: Poz No. 56.914.1000 deki esaslar ve şartlar dahilinde sert ve çakıllı topraklarda ocak açılması beher 1000 adet fiyatı (çukur ebatlarına göre).						
ÖLÇÜ: Açılan ocaklar sayılır, bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.: 56.916.1000	Analizin Adı: Yumuşak topraklarda teras açmak					Ölçü Birimi m3
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Teras açılması					
10.100.1063	Erbab işçi	Sa.	1,5			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m3 bedeli					
TARİF: Teknik şartnamesi ve projesindeki esaslar dahilinde her cins yumuşak toprak zeminlerde her eğimli arazide, her ebatla terasın açılması ve çıkan toprağın projesine göre dolguya konulması, kazı yeri ve dolgunun tesviyesi ve tanzimi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil yumuşak topraklarda teras açılması beher metreküp fiyatı.						
ÖLÇÜ: Kazılmış toprağın kazılmadan önce kazı yerinde projesine göre ölçülen ve sahalar ortalaması metodu ile hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.						

Poz No.: 56.917.1000	Analizin Adı: Sert ve taşlı topraklarda teras açmak					Ölçü Birimi m3
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Teras açılması					
10.100.1063	Erbab işçi	Sa.	2,25			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m3 bedeli					
TARİF: Poz No. 56.916.1000 deki esaslar ve şartlar dahilinde sert ve çakıllı topraklarda teras açılması beher metreküp fiyatıdır. ÖLÇÜ: Kazılmış toprağın kazılmadan önce kazı yerinde projesine göre ölçülen ve sahalar ortalaması metodu ile hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.						

Poz No.: 56.920.1000	Analizin Adı: Çim ve çiçeklik sahaların tanzimi					Ölçü Birimi Dekar
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Belleme					
10.100.1063	Erbab işçi	Sa.	35			
	Ufalama ve tırmıklama					
10.100.1074	Bahçıvan	Sa.	42			
	Tohum ekimi					
10.100.1074	Bahçıvan	Sa.	6			
	Gübrenin elenmesi ve sahaya serilmesi					
10.100.1063	Erbab işçi	Sa.	59			
	Gübrenin bastırılması					
10.100.1074	Bahçıvan	Sa.	4			
	İlk suyun verilmesi					
10.100.1074	Bahçıvan	Sa.	4			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1 Dekar bedeli					
TARİF: Toprağın belenmesi, kaba tezeklerin ufalanması, tırmıkla ince tesviyenin yapılması, çim tohumunun elle ekilmesi veya çiçek fidelerinin dikilmesi , ağır gübresinin elenmesi, sahaya serilmesi, bastırılması ve bir defa hortumla sulanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine, alet ve edevat giderleri ileher nev'i yükleme, taşıma boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, çim tohumu veya çiçek fidesi bedeli ve su temini hariç, çim ve çiçeklik sahaların tanzimi beher dekar fiyatı.						
ÖLÇÜ: Tanzim edilen saha projesi üzerinden, yoksa mahallinde ölçülerek dekar cinsinden hesaplanır.						

Poz No.: 56.921.1000	Analizin Adı: İbrelî fidanların çukura şaşırtılması					Ölçü Birimi 1000 Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Fidelerin ekim yastıklarından sökülmesi					
10.100.1063	Erbab işçi	Sa.	1			
	Kök tuvaletinin yapılması ve fidelerin plantuar yardımıyla dikilmesi					
10.100.1063	Erbab işçi	Sa.	12			
	Bir ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak fidelere verilmesi					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	4			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet bedeli					
TARİF: İbrelî fidanların ekim yastıklarından sökülmesi, kök tuvaletinin yapılması, 200m. mesafe dahilinde hazırlanmış şaşırtma parsellerine taşınması, belirli aralıklarla plantuvar yardımıyla açılmış çukurlara yeniden dikimi, bastırılması ve can suyunun 200m.mesafe dahilinde taşınarak fidanlara verilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine, alet ve edevat giderleri ileher nev'i yükleme, taşıma,boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, fide bedeli ve suyun temini hariç ibrelî fidanların şaşırtılması beher 1000 adet fide fiyatı.						
ÖLÇÜ: Şaşırtılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.: 56.922.1000	Analizin Adı: Yapraklı fidanların çukura şaşırtılması					Ölçü Birimi 1000 Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Fidan çukurunun açılması					
10.100.1063	Erbab işçi	Sa.	28			
	Fidanların sökülmesi					
10.100.1063	Erbab işçi	Sa.	25			
	Kök tuvaletinin yapılması ve fidanların dikilmesi					
10.100.1063	Erbab işçi	Sa.	33			
	3 ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak fidanlara verilmesi					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	12			
	Fidanların 200 m ye kadar taşınması					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	2			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet bedeli					
TARİF: Poz No. 56.921.1000 deki esaslar ve şartlar dahilinde yapraklı fidanların çukura şaşırtılması beher 1000 adet fidan fiyatıdır. ÖLÇÜ: Şaşırtılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.: 56.923.1000	Analizin Adı: İbrelî fidanların hendeklere şaşırtılması					Ölçü Birimi 1000 Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Hendek açılması					
10.100.1062	Düz işçi		14			
	Fidanların sökülmesi					
10.100.1063	Erbab işçi	Sa.	1			
	Kök tuvaletinin yapılması ve fidanların dikilmesi					
10.100.1063	Erbab işçi	Sa.	11			
	1 ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak fidanlara verilmesi					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	4			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet bedeli					
TARİF: Poz No. 56.921.1000 deki esaslar ve şartlar dahilinde, ibrelî fidanların açılan hendeklere şaşırtma lataları kullanılarak hendek kenarlarına dikimlerin yapılması ve hendeğin kapatılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine, alet ve edevat giderleri ileher nev'i yükleme, taşıma,boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, fidan bedeli ve su temini hariç, ibrelî fidanların hendeklere şaşırtılması beher 1000 adet fiyatı.						
ÖLÇÜ: Şaşırtılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.: 56.924.1000	Analizin Adı: İbrelî fidanların yarma dikimi					Ölçü Birimi 1000 Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Bel, çapa gibi aletlerle toprağın yarılması, fidanın açılan yarığa yerleştirilmesi ve toprağın bastırılması.					
10.100.1063	Erbab işçi	Sa.	28			
	1 ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak fidanlara verilmesi					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	4			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet bedeli					
TARİF: Bel, çapa vs. gibi aletlerle toprağın yarılması, açılan yarığa fidanın yerleştirilmesi, toprağın bastırılması ve ilk suyun 200m. mesafe dahilinde taşınarak fidanlara verilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma,boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, fidan bedeli ve suyun temini hariç, ibrelî fidanların yarma dikimi beher 1000 adet fidan fiyatı.						
ÖLÇÜ: Şaşırtılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.: 56.925.1000	Analizin Adı: İbrelî fidanların topraksız dikimi					Ölçü Birimi 1000 Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Fidanların ayıklanması ve kök budamasının yapılması					
10.100.1074	Fidan ustası	Sa.	1			
	Çamur bulamacının hazırlanması ve fidanların bulamaca yatırılması					
10.100.1063	Erbab işçi	Sa.	1			
	Fidanların dikilmesi					
10.100.1063	Erbab işçi	Sa.	14			
	1 ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak fidanlara verilmesi					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	4			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet bedeli					
TARİF: Ağaçlandırma sahalarına getirilmiş bulunan 1-0 veya 2-0 yaşlı fidanların ayıklanması, kök budamasının yapılması, çamur bulamacının hazırlanması, fidanların bulamaca batırılması, 20 cm. çap ve 25 cm. derinlikte açılmış dikim ve çukurlarına tevzii, dikimi, toprak veya toprak-gübre karışımının çukura doldurulması, bastırılması ve ilk suyun 200m. mesafe dahilinde taşınarak fidanlara verilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme vezayiatı, makine, alet edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma,boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, gübre ve fidan bedeli ile su temini hariç, ibrelî fidanların topraksız dikimi beher 1000 adet fidan dikim fiyatı.						
ÖLÇÜ: Şaşırtılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.926.1000	Tüplü fidan dikimi					1000 Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Tüplü fidanların dikilmesi					
10.100.1063	Erbab işçi	Sa.	22			
	Tüplü fidanların tevzii					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	4			
	1 ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak fidanlara verilmesi					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	4			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet bedeli					
TARİF: Tüplü fidanların 20 cm. çap ve 25 cm. derinlikte açılmış çukurlara azami 200m. mesafeden tevzii, dikimi, tüpün gevşetilmesi, çukurun toprakla doldurulması, bastırılması ve ilk suyun 200m. mesafe dahilinde taşınarak fidanlara verilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme vezayiatı, makine, alet edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, tüp ve fidan bedeli ile su temini hariç, tüplü fidan dikimi beher 1000 adet fidan dikim fiyatı.						
ÖLÇÜ: Şaşırtılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.: 56.927.1000	Analizin Adı: 20 cm çap, 25 cm derinlikteki çukurlara ibrelî fidanların topraklı dikimi					Ölçü Birimi 1000 Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	200 m. dahilinde fidanların tevzii ve ambalajların açılması					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	4			
	20 cm çap 25 cm derinlikte çukurlara fidanların dikimi					
10.100.1074	Fidan ustası	Sa.	32			
	1 ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak fidanlara verilmesi					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	4			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet bedeli					
TARİF: İdarece istenilen ebatta açılmış çukurlara 200m. mesafe dahilindeki fidanların tevzii, ambalajların açılması, dikimi, çukurların toprakla doldurulması, bastırılması ve ilk suyun 200m. mesafe dahilinde taşınarak fidanlara verilmesi lüzumunda hereklerin çakılması ve fidanların bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme vezayiatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil,fidan ve herek bedeli ile su temini hariç,çukurlara ibrelî fidanların topraklı dikimi beher 1000 adet fidan dikim fiyatı çukur ebatlarına göre.						
ÖLÇÜ: Şaşırtılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.927.1005	30 cm çap. 30 cm derinlikteki çukurlara ibrelî fidanların topraklı dikimi					1000 Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	200 m. dahilinde fidanların tevzii ve ambalajların açılması					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	8			
	30 cm çap 30 cm derinlikte çukurlara fidanların dikimi					
10.100.1074	Fidan ustası	Sa.	44			
	2 ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak fidanlara verilmesi					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	8			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet bedeli					
TARİF: İdarece istenilen ebatta açılmış çukurlara 200m. mesafe dahilindeki fidanların tevzii, ambalajların açılması, dikimi, çukurların toprakla doldurulması, bastırılması ve ilk suyun 200m. mesafe dahilinde taşınarak fidanlara verilmesi lüzumunda hereklerin çakılması ve fidanların bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme vezayiatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil,fidan ve herek bedeli ile su temini hariç,çukurlara ibrelî fidanların topraklı dikimi beher 1000 adet fidan dikim fiyatı çukur ebatlarına göre.						
ÖLÇÜ: Şaşırtılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.: 56.927.1010	Analizin Adı: 30 cm çap. 40 cm derinlikteki çukurlara ibrelı fidanların topraklı dikimi					Ölçü Birimi 1000 Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	200 m. dahilinde fidanların tevzii ve ambalajların açılması karşılığı					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	12			
	30 cm çap 40 cm derinlikte çukurlara fidanların dikimi					
10.100.1074	Fidan ustası	Sa.	66			
	3 ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak fidanlara verilmesi					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	12			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet bedeli					
TARİF: İdarece istenilen ebatta açılmış çukurlara 200m. mesafe dahilindeki fidanların tevzii, ambalajların açılması, dikimi, çukurların toprakla doldurulması, bastırılması ve ilk suyun 200m. mesafe dahilinde taşınarak fidanlara verilmesi lüzumunda hereklerin çakılması ve fidanların bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme vezayiatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil,fidan ve herek bedeli ile su temini hariç,çukurlara ibrelı fidanların topraklı dikimi beher 1000 adet fidan dikim fiyatı çukur ebatlarına göre.						
ÖLÇÜ: Şaşırtılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.: 56.927.1015	Analizin Adı: 40 cm çap. 50 cm derinlikteki çukurlara ibreli fidanların topraklı dikimi					Ölçü Birimi 1000 Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	200 m. dahilinde fidanların tevzii ve ambalajların açılması karşılığı					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	16			
	40 cm çap 50 cm derinlikte çukurlara fidanların dikimi					
10.100.1074	Fidan ustası	Sa.	118			
	4 ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak fidanlara verilmesi					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	16			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet bedeli					
TARİF: İdarece istenilen ebatta açılmış çukurlara 200m. mesafe dahilindeki fidanların tevzii, ambalajların açılması, dikimi, çukurların toprakla doldurulması, bastırılması ve ilk suyun 200m. mesafe dahilinde taşınarak fidanlara verilmesi lüzumunda hereklerin çakılması ve fidanların bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme vezayiatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil,fidan ve herek bedeli ile su temini hariç,çukurlara ibreli fidanların topraklı dikimi beher 1000 adet fidan dikim fiyatı çukur ebatlarına göre.						
ÖLÇÜ: Şaşırtılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.: 56.927.1020	Analizin Adı: 50 cm çap. 60 cm derinlikteki çukurlara ibreli fidanların topraklı dikimi					Ölçü Birimi 1000 Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	200 m. dahilinde fidanların tevzii ve ambalajların açılması karşılığı					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	20			
	50 cm çap 60 cm derinlikte çukurlara fidanların dikimi					
10.100.1074	Fidan ustası	Sa.	140			
	5 ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak fidanlara verilmesi					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	20			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet bedeli					
TARİF: İdarece istenilen ebatta açılmış çukurlara 200m. mesafe dahilindeki fidanların tevzii, ambalajların açılması, dikimi, çukurların toprakla doldurulması, bastırılması ve ilk suyun 200m. mesafe dahilinde taşınarak fidanlara verilmesi lüzumunda hereklerin çakılması ve fidanların bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme vezayiatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil,fidan ve herek bedeli ile su temini hariç,çukurlara ibreli fidanların topraklı dikimi beher 1000 adet fidan dikim fiyatı çukur ebatlarına göre.						
ÖLÇÜ: Şaşırtılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.: 56.927.1025	Analizin Adı: 60 cm çap. 80 cm derinlikteki çukurlara ibreli fidanların topraklı dikimi					Ölçü Birimi 1000 Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	200 m. dahilinde fidanların tevzii ve ambalajların açılması karşılığı					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	20			
	60 cm çap 80 cm derinlikte çukurlara fidanların dikimi					
10.100.1074	Fidan ustası	Sa.	210			
	5 ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak fidanlara verilmesi					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	20			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet bedeli					
TARİF: İdarece istenilen ebatta açılmış çukurlara 200m. mesafe dahilindeki fidanların tevzii, ambalajların açılması, dikimi, çukurların toprakla doldurulması, bastırılması ve ilk suyun 200m. mesafe dahilinde taşınarak fidanlara verilmesi lüzumunda hereklerin çakılması ve fidanların bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme vezayiatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil,fidan ve herek bedeli ile su temini hariç,çukurlara ibreli fidanların topraklı dikimi beher 1000 adet fidan dikim fiyatı çukur ebatlarına göre.						
ÖLÇÜ: Şaşırtılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.: 56.928.1000	Analizin Adı: 30 cm çap.30 cm derinlikteki çukurlara yapraklı fidanların ve çalıların topraksız dikimi					Ölçü Birimi 1000 Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	200 m. dahilinde fidanların tevzii ve ambalajların açılması karşılığı					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	8			
	30 cm çap 30 cm derinlikte çukurlara fidanların dikimi					
10.100.1074	Fidan ustası	Sa.	54			
	2 ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak fidanlara verilmesi					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	8			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet bedeli					
TARİF: Poz No. 56.927.1000- 56.927.1025 deki esaslar ve şartlar dahilinde çukurlara yapraklı fidanların veya çalıların topraksız dikimi beher 1000 adet fidan dikim fiyatı (çukur ebatlarına göre) ÖLÇÜ: Şaşırtılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.: 56.928.1005	Analizin Adı: 30 cm çap. 40 cm derinlikteki çukurlara yapraklı fidanların ve çalıların topraksız dikimi					Ölçü Birimi 1000 Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	200 m. dahilinde fidanların tevzii ve ambalajların açılması karşılığı					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	12			
	30 cm çap 40 cm derinlikte çukurlara fidanların dikimi					
10.100.1074	Fidan ustası	Sa.	66			
	3 ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak fidanlara verilmesi					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	12			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet bedeli					
TARİF: Poz No. 56.927.1000- 56.927.1025 deki esaslar ve şartlar dahilinde çukurlara yapraklı fidanların veya çalıların topraksız dikimi beher 1000 adet fidan dikim fiyatı (çukur ebatlarına göre) ÖLÇÜ: Şaşırtılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.: 56.928.1010	Analizin Adı: 40 cm çap. 50 cm derinlikteki çukurlara yapraklı fidanların ve çalıların topraksız dikimi					Ölçü Birimi 1000 Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	200 m. dahilinde fidanların tevzii ve ambalajların açılması karşılığı					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	16			
	40 cm çap 50 cm derinlikte çukurlara fidanların dikimi					
10.100.1074	Fidan ustası	Sa.	88			
	4 ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak fidanlara verilmesi					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	16			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet bedeli					
TARİF: Poz No. 56.927.1000- 56.927.1025 deki esaslar ve şartlar dahilinde çukurlara yapraklı fidanların veya çalıların topraksız dikimi beher 1000 adet fidan dikim fiyatı (çukur ebatlarına göre) ÖLÇÜ: Şaşırtılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.: 56.928.1015	Analizin Adı: 50 cm çap. 60 cm derinlikteki çukurlara yapraklı fidanların ve çalıların topraksız dikimi					Ölçü Birimi 1000 Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	200 m. dahilinde fidanların tevzii ve ambalajların açılması karşılığı					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	20			
	50 cm çap 60 cm derinlikte çukurlara fidanların dikimi					
10.100.1074	Fidan ustası	Sa.	90			
	5 ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak fidanlara verilmesi					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	20			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet bedeli					
TARİF: Poz No. 56.927.1000- 56.927.1025 deki esaslar ve şartlar dahilinde çukurlara yapraklı fidanların veya çalıların topraksız dikimi beher 1000 adet fidan dikim fiyatı (çukur ebatlarına göre) ÖLÇÜ: Şaşırtılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.: 56.928.1020	Analizin Adı: 60 cm çap. 80 cm derinlikteki çukurlara yapraklı fidanların ve çalıların topraksız dikimi					Ölçü Birimi 1000 Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	200 m. dahilinde fidanların tevzii ve ambalajların açılması karşılığı					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	20			
	60 cm çap 80 cm derinlikte çukurlara fidanların dikimi					
10.100.1074	Fidan ustası	Sa.	110			
	5 ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak fidanlara verilmesi					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	20			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet bedeli					
TARİF: Poz No. 56.927.1000- 56.927.1025 deki esaslar ve şartlar dahilinde çukurlara yapraklı fidanların veya çalıların topraksız dikimi beher 1000 adet fidan dikim fiyatı (çukur ebatlarına göre) ÖLÇÜ: Şaşırtılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.: 56.928.1025	Analizin Adı: 20 cm çap. 100 cm derinlikteki çukurlara yapraklı fidanların ve çalıların topraksız dikimi					Ölçü Birimi 1000 Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	200 m. dahilinde fidanların tevzii ve ambalajların açılması karşılığı					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	20			
	20 cm çap 100 cm derinlikte çukurlara fidanların dikimi					
10.100.1074	Fidan ustası	Sa.	60			
	5 ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak fidanlara verilmesi					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	20			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet bedeli					
TARİF: Poz No. 56.927.1000- 56.927.1025 deki esaslar ve şartlar dahilinde çukurlara yapraklı fidanların veya çalıların topraksız dikimi beher 1000 adet fidan dikim fiyatı (çukur ebatlarına göre)						
ÖLÇÜ: Şaşırtılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.: 56.929.1000	Analizin Adı: Çit bitkilerinin topraksız dikimi					Ölçü Birimi 1000 Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	200 m. uzunluğunda 20 cm. genişlik ve 20 cm derinlikte hendek açılması karşılığı					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	14			
	Hendeğe 20 cm. ara ile fidan dikimi					
10.100.1063	Erbab işçi	Sa.	12			
	0.5 ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak fidanlara verilmesi					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	2			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet bedeli					
TARİF: 20 cm. genişliğinde, 20 cm. derinliğinde hendek açılması, 20 cm. ara ile fidanların bir sırasının dikimi, hendeğin kapatılması, bastırılması ve ilk suyun 200m. mesafe dahilinde taşınarak çit nebatlarına verilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme vezaiyatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, çit nebat bedeli ile su temini hariç, çit nebatlarının topraksız dikimi beher 1000 adet fiyatı.						
ÖLÇÜ: Şaşırtılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.: 56.930.1000	Analizin Adı: 1-20 cm boyunda çelik dikimi					Ölçü Birimi 1000 Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	20 cm derinliğinde dikim yuvalarının açılması					
10.100.1063	Erbab işçi	Sa.	11			
	Çelik dikimi ve bastırılması					
10.100.1074	Fidan ustası	Sa.	7			
	1 ton suyun 200 m.ye kadar taşınarak çeliklere verilmesi					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	4			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet bedeli					
TARİF: Plantuvar veya küskü yardımıyla dikim yuvalarının açılması, çeliklerin 200m. mesafe dahilinde dikim yuvalarına tevzii, dikilmesi, toprağın kapatılması, ilk suyun 200m. mesafe dahilinden taşınarak çeliklere verilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, çelik bedeli ve suyun temini hariç, çelik dikimi beher 1000 adet çelik fiyatı, çelik boylarına göre ilişik listededir.						
ÖLÇÜ: Dikilen çelik sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.930.1005	20-50 cm boyunda çelik dikimi					1000 Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	20-50 cm derinliğinde dikim yuvalarının açılması					
10.100.1063	Erbab işçi	Sa.	14			
	Çelik dikimi ve bastırılması					
10.100.1074	Fidan ustası	Sa.	8			
	2 ton suyun 200 m.ye kadar taşınarak çeliklere verilmesi					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	8			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet bedeli					
TARİF: Plantuvar veya küskü yardımıyla dikim yuvalarının açılması, çeliklerin 200m. mesafe dahilinde dikim yuvalarına tevzii, dikilmesi, toprağın kapatılması, ilk suyun 200m. mesafe dahilinden taşınarak çeliklere verilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, çelik bedeli ve suyun temini hariç, çelik dikimi beher 1000 adet çelik fiyatı, çelik boylarına göre ilişik listededir.						
ÖLÇÜ: Dikilen çelik sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.930.1010	150-200 cm boyunda çelik dikimi (kazık çeliği)					1000 Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	150-200 cm derinliğinde dikim yuvalarının açılması					
10.100.1063	Erbab işçi	Sa.	30			
	Çeliklerin 200 m. mesafeden tevzii karşılığı					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	10			
	Çelik dikimi ve bastırılması					
10.100.1074	Fidan ustası	Sa.	20			
	5 ton suyun 200 m.ye kadar taşınarak çeliklere verilmesi					
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	20			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet bedeli					
TARİF: Plantuvar veya küskü yardımıyla dikim yuvalarının açılması, çeliklerin 200m. mesafe dahilinde dikim yuvalarına tevzii, dikilmesi, toprağın kapatılması, ilk suyun 200m. mesafe dahilinden taşınarak çeliklere verilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, çelik bedeli ve suyun temini hariç, çelik dikimi beher 1000 adet çelik fiyatı, çelik boylarına göre ilişik listededir.						
ÖLÇÜ: Dikilen çelik sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.931.1000	2 - 3 yaşlı ibreli fidanların topraklı sökümü					1000 Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	2 - 3 yaşlı ibreli fidanların topraklı sökümü, kök ve taç tuvaletlerinin yapılması karşılığı					
10.100.1063	Erbab işçi	Sa.	55			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet bedeli					
TARİF: Fidanlıktan ibreli fidanların topraklı sökümü, kök ve taç budamasının yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, ibreli fidanların topraklı sökümü beher 1000 adet fiyatı (fidan yaşlarına göre).						
ÖLÇÜ: Sökülen fidanlar sayılır, bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.: 56.933.1005	Analizin Adı: 20-50 cm boyunda çelik hazırlanması					Ölçü Birimi 1000,00 adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Ağaçlardan 2 yaşlı dal kesilmesi					
10.100.1063	Erbab işçi	Saat	9,0			
	Dalların 20- 50 cm çeliklere ayrılması ve demet yapılması karşılığı					
10.100.1063	Erbab işçi	Saat	16,0			
					Toplam	
					% 25 yüklenici karı ve genel giderler	
					1000 adet çelik hazırlanması bedeli	
TARİF:Anaç ağaçlardan çelik çıkartılacak dalların kesilmesi, boylarına göre ayrılması ve demet yapılması için gerekli her türlü, işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, çelik hazırlanması beher 1000 adet fiyatı (çelik boylarına göre)						
ÖLÇÜ: Hazırlanan çelikler boy ve gruplarına göre sayılır. Bulunan sayı bine bölünür						

Poz No.: 56.933.1010	Analizin Adı: 150-200 cm boyunda çelik hazırlanması					Ölçü Birimi 1000,00 adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Ağaçlardan 4 - 8 cm çapında dal kesilmesi					
10.100.1063	Erbab işçi	Saat	25,0			
	Dalların 150 - 200 cm boyunda kazık çeliklere ayrılması ve demet yapılması karşılığı					
10.100.1063	Erbab işçi	Saat	25,0			
					Toplam	
					% 25 yüklenici karı ve genel giderler	
					1000 adet çelik hazırlanması bedeli	
TARİF:Anaç ağaçlardan çelik çıkartılacak dalların kesilmesi, boylarına göre ayrılması ve demet yapılması için gerekli her türlü, işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, çelik hazırlanması beher 1000 adet fiyatı (çelik boylarına göre)						
ÖLÇÜ: Hazırlanan çelikler boy ve gruplarına göre sayılır. Bulunan sayı bine bölünür						

Poz No.: 56.934.1000	Analizin Adı: Tüp ve tüplü fidanların hazırlanması					Ölçü Birimi 1000,00 adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Tüp yapılacak malzemenin 25 x 50 cm ebadında kesilmesi, tüp halına getirilmesi,bunların veya hazır torbaların içine fidan yerleştirilmesi ve toprağın doldurulması karşılığı					
10.100.1074	Fidan ustası	Saat	60,0			
	Tüplerin istifi ve can suyu verilmesi karşılığı					
101.001.062	Düz işçi	Saat	10,0			
					Toplam	
					% 25 yüklenici karı ve genel giderler	
					1000 Adet tüp ve tüplü fidan hazırlanması bedeli	
TARİF:Tüp olarak kullanılmaya elverişli malzemeden 15 cm. çap, 25 cm. derinlikte tüplerin hazırlanması, tüplere fidanların yerleştirilmesi, toprağın doldurulması, istif edilmesi ve can suyunun verilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, tüp malzemesi, fidan bedeli ve suyun temini hariç, tüp ve tüplü fidanların hazırlanması beher 1000 adet fiyatı.						
ÖLÇÜ: Hazırlanan tüp ve tüplü fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.: 56.935.1000	Analizin Adı: Tüplere tohum ekimi					Ölçü Birimi 1000,00 adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Tüp yapılacak malzemenin 25 x 50 cm ebadında kesilmesi, tüp haline getirilmesi,bunların veya hazır torbaların içine tohum ekilmesi karşılığı					
10.100.1074	Fidan ustası	Saat	30,0			
	Tüplerin istifi ve can suyu verilmesi karşılığı					
101.001.062	Düz işçi	Saat	10,0			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 Adet tüpe tohum ekimi bedeli					
TARİF:Poz No. 56.934.1000 deki esaslar ve şartlar dahilinde, hazırlanan tüplere fidan yerine tohum ekimi beher 1000 adet fiyatı ÖLÇÜ: Tohum ekilen tüp sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.: 56.936.1000	Analizin Adı: 3 ila 4 yaşlı ibreli fidanların topraklı ambalajı					Ölçü Birimi 1000,00 adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	3 - 4 yaşlı, toprağı ile sökülün fidanların sepet, küfe, telis, sentetik torba vs. malzeme ile sarılması, bağlanması karşılığı					
10.100.1063	Erbab işçi	Saat	80,0			
	Ambalajlı fidanların 200 m. Mesafe dahilinde nakli ve arabaya yüklenmesi karşılığı					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	20,0			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 adet fidanın ambalajlanması bedeli					
TARİF: Toprağı ile sökülün fidanların sepet, küfe, telis, sentetik torbalar vs. malzeme ile sarılması, bağlanması ve 200 m. mesafe dahilinde arabaya yüklenmesi, soğuk hava deposu vs. gibi yerlere nakledilmesi ve yerleştirilmesi, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, sepet, küfe, telis, sentetik torba gibi ambalaj malzemesi hariç, ibreli fidanların topraklı ambalajı beher 1000 adet fiyatı.(ibreli fidanların yaşlarına göre)						
ÖLÇÜ: Ambalajı yapılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.: 56.936.1005	Analizin Adı: 5 ila 7 yaşlı ibreli fidanların topraklı ambalajı					Ölçü Birimi 1000,00 adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	5-7 yaşlı, toprağı ile sökülen fidanların sepet, küfe, telis, sentetik torba vs. malzeme ile sarılması, bağlanması karşılığı					
10.100.1063	Erbab işçi	Saat	115,0			
	Ambalajlı fidanların 200 m. Mesafe dahilinde nakli ve arabaya yüklenmesi karşılığı					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	35,0			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 adet fidanın ambalajlanması bedeli					
TARİF: Toprağı ile sökülen fidanların sepet, küfe, telis, sentetik torbalar vs. malzeme ile sarılması, bağlanması ve 200 m. mesafe dahilinde arabaya yüklenmesi, soğuk hava deposu vs. gibi yerlere nakledilmesi ve yerleştirilmesi, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, sepet, küfe, telis, sentetik torba gibi ambalaj malzemesi hariç, ibreli fidanların topraklı ambalajı beher 1000 adet fiyatı.(ibreli fidanların yaşlarına göre)						
ÖLÇÜ: Ambalajı yapılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.: 56.936.1010	Analizin Adı: 8 ila 10 yaşlı ibreli fidanların topraklı ambalajı					Ölçü Birimi 1000,00 adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	8-10 yaşlı, toprağı ile sökülen fidanların sepet, küfe, telis, sentetik torba vs. malzeme ile sarılması, bağlanması karşılığı					
10.100.1063	Erbab işçi	Saat	150,0			
	Ambalajlı fidanların 200 m. Mesafe dahilinde nakli ve arabaya yüklenmesi karşılığı					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	50,0			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 adet fidanın ambalajlanması bedeli					
TARİF: Toprağı ile sökülen fidanların sepet, küfe, telis, sentetik torbalar vs. malzeme ile sarılması, bağlanması ve 200 m. mesafe dahilinde arabaya yüklenmesi, soğuk hava deposu vs. gibi yerlere nakledilmesi ve yerleştirilmesi, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, sepet, küfe, telis, sentetik torba gibi ambalaj malzemesi hariç, ibreli fidanların topraklı ambalajı beher 1000 adet fiyatı.(ibreli fidanların yaşlarına göre)						
ÖLÇÜ: Ambalajı yapılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.: 56.937.1000	Analizin Adı: İbrelili fidanların topraksız ambalajı					Ölçü Birimi 1000,00 adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Fidanların demet haline getirilmesi ve köklerin yosunla örtülmesi karşılığı					
10.100.1063	Erbab işçi	Saat	1,0			
	Demetlerin birleştirilerek köklerin sarılması karşılığı					
10.100.1063	Erbab işçi	Saat	0,25			
	Demetlerin 200 m dahilindeki depoya taşınması karşılığı					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,25			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 adet topraksız ibrelili fidan ambalajı bedeli					
TARİF: Fidanlıktan topraksız olarak sökülen fidanların demetler haline getirilmesi, demet köklerinin yosunlarla örtülmesi, demetlerin birleştirilerek köklerinin muhtelif malzemelerle sarılması ve 200m. dahilindeki nakil aracına yüklenmesi veya depoya nakledilmesi ,yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, köklerin örtülmesi ve sarılmasında kullanılan malzeme bedeli hariç, ibrelili fidanların topraksız ambalajı beher 1000 adet fiyatı.						
ÖLÇÜ: Ambalajı yapılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.: 56.938.1000	Analizin Adı: 1 - 2 yaşlı yapraklı fidanların veya çalıların topraksız ambalajı					Ölçü Birimi 1000,00 adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	1-2 yaşlı fidanların demet haline getirilmesi, köklerin yosunla örtülmesi karşılığı					
10.100.1063	Erbab işçi	Saat	4,0			
	200 m dahilindeki depoya taşınması karşılığı					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	4,0			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 adet topraksız ambalajı bedeli					
TARİF: Fidanlıktan sökülen topraksız, yapraklı fidanların veya çalıların demet veya balya haline getirilmesi, köklerinin yosunla örtülmesi, 200m. dahilindeki nakil aracına yüklenmesi veya depoya nakledilmesi ve yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, köklerin örtülmesi ve sarılmasında kullanılan malzeme bedeli hariç, yapraklı fidanların veya çalıların topraksız ambalajı beher 1000 adet fiyatı (yapraklı fidan veya çalıların yaşlarına göre)						
ÖLÇÜ: Ambalajı yapılan fidan veya çalı sayılır. Bulunan sayı bine bölünür						

Poz No.: 56.938.1005	Analizin Adı: 3-5 yaşlı yapraklı fidanların veya çalıların topraksız ambalajı					Ölçü Birimi 1000,00 adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	3-5 yaşlı fidanların demet haline getirilmesi, köklerin yosunla örtülmesi karşılığı					
10.100.1063	Erbab işçi	Saat	8,0			
	200 m dahilindeki depoya taşınması karşılığı					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	8,0			
					Toplam	
					% 25 yüklenici karı ve genel giderler	
					1000 adet topraksız ambalajı bedeli	
TARİF: Fidanlıktan sökülen topraksız, yapraklı fidanların veya çalıların demet veya balya haline getirilmesi, köklerinin yosunla örtülmesi, 200m. dahilindeki nakil aracına yüklenmesi veya depoya nakledilmesi ve yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, köklerin örtülmesi ve sarılmasında kullanılan malzeme bedeli hariç, yapraklı fidanların veya çalıların topraksız ambalajı beher 1000 adet fiyatı (yapraklı fidan veya çalıların yaşlarına göre)						
ÖLÇÜ: Ambalajı yapılan fidan veya çalı sayılır. Bulunan sayı bine bölünür						

Poz No.: 56.939.1000	Analizin Adı: Fidanlıkta salma sulama					Ölçü Birimi Dekar
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Fidanlıkta salma sulama yapılması					
10.100.1063	Erbab işçi	Saat	3,0			
					Toplam	
					% 25 yüklenici karı ve genel giderler	
					Fidanlıkta bir dekar sahanın salma sulama bedeli	
TARİF: Fidanlıkta fide veya fidanların bulunduğu yastık ve tavalara, toprağın 20-40 cm derinlikte ıslanacak şekilde bir defa sulanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, su temini hariç, fidanlıkta salma sulama beher dekar fiyatı						
ÖLÇÜ: Sulanan saha projesi üzerinden, yoksa mahallinde ölçülerek dekar cinsinden hesaplanır.						

Poz No.: 56.940.1000	Analizin Adı: Ağaçlandırma sahalarının salma sulanması					Ölçü Birimi Dekar
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Ağaçlandırma sahalarında salma sulama yapılması karşılığı					
10.100.1063	Erbab işçi	Saat	8,0			
					Toplam	
					% 25 yüklenici karı ve genel giderler	
					1 dekar ağaçlandırma sahasının salma sulama bedeli	
TARİF:Ağaçlandırma sahalarında bulunan fidanların köklerinin, toprağın 20-40 cm derinlikte ıslanacak şekilde bir defa sulanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, su temini hariç,ağaçlandırma sahalarının salma sulanması beher dekar fiyatı						
ÖLÇÜ: Sulanan saha projesi üzerinden, yoksa mahallinde ölçülerek dekar cinsinden hesaplanır.						

Poz No.: 56.944.1000	Analizin Adı: Kavaklarda 0 - 2 m. yüksekliğe kadar yan dalların budanması ve tepe tashihi					Ölçü Birimi 1000,00 adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	0 - 2 m. yüksekliğe kadar beher metre ağaç gövdesinin budanması karşılığı					
10.100.1074	Fidan ustası	Saat	16,0			
	Tepe tashii					
10.100.1074	Fidan ustası	Saat	1,0			
	Kesilen dalların toplanarak 200 m. Mesafe dahilinde istif edilmesi karşılığı					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	3,0			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 adet kavağın budanması bedeli					
TARİF:Beher metre kavak ağacı gövdesi üzerindeki yan dalların kesilmesi, 5cm. çapından büyük yaralara macun sürülmesi tepe tashihi yapılması, kesilen dalların toplanarak 200m. dahilinde istif edilmesi için gerekli her türlü türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, kavaklarda yan dalların budanması ve tepe tashihi beher 1000 adet kavak budama fiyatı (budamanın yapıldığı yerin zeminden yüksekliğine göre)						
ÖLÇÜ: Budanan kavaklar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.: 56.944.1005	Analizin Adı: Kavaklarda 2-7 m. yüksekliğe kadar yan dalların budanması ve tepe tashihi					Ölçü Birimi 1000,00 adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	2-7 m. yüksekliğe kadar beher metre ağaç gövdesinin budanması karşılığı					
10.100.1074	Fidan ustası	Saat	25,0			
	Tepe tashii					
10.100.1074	Fidan ustası	Saat	1,0			
	Kesilen dalların toplanarak 200 m. Mesafe dahilinde istif edilmesi karşılığı					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	4,0			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 adet kavağın budanması bedeli					
TARİF:Beher metre kavak ağacı gövdesi üzerindeki yan dalların kesilmesi, 5cm. çapından büyük yaralara macun sürülmesi tepe tashihi yapılması, kesilen dalların toplanarak 200m. dahilinde istif edilmesi için gerekli her türlü türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, kavaklarda yan dalların budanması ve tepe tashihi beher 1000 adet kavak budama fiyatı (budamanın yapıldığı yerin zeminden yüksekliğine göre)						
ÖLÇÜ: Budanan kavaklar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.: 56.944.1010	Analizin Adı: Kavaklarda 7-12 m. yüksekliğe kadar yan dalların budanması ve tepe tashihi					Ölçü Birimi 1000,00 adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	7-12 m. yüksekliğe kadar beher metre ağaç gövdesinin budanması karşılığı					
10.100.1074	Fidan ustası	Saat	33,0			
	Tepe tashii					
10.100.1074	Fidan ustası	Saat	1,0			
	Kesilen dalların toplanarak 200 m. Mesafe dahilinde istif edilmesi karşılığı					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	6,0			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 adet kavağın budanması bedeli					
TARİF:Beher metre kavak ağacı gövdesi üzerindeki yan dalların kesilmesi, 5cm. çapından büyük yaralara macun sürülmesi tepe tashihi yapılması, kesilen dalların toplanarak 200m. dahilinde istif edilmesi için gerekli her türlü türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, kavaklarda yan dalların budanması ve tepe tashihi beher 1000 adet kavak budama fiyatı (budamanın yapıldığı yerin zeminden yüksekliğine göre)						
ÖLÇÜ: Budanan kavaklar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.						

Poz No.: 56.945.1000	Analizin Adı: Parklarda çit nebatlarına form verilmesi					Ölçü Birimi m²
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Parklarda çit nebatlarına form verilmesi karşılığı					
10.100.1074	Bahçevan	Saat	0,25			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1 metre tülünde çit nebatlarına form verilmesi bedeli					
TARİFParklarda çit teşkil eden nebatlara gerekli formun verilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, parklarda çit nebatlarına form verilmesi beher metrekare fiyatı.						
ÖLÇÜ: Form verilen nebat yüzeyi ölçülerek metrekare cinsinden hesaplanır.						

Poz No.: 56.946.1000	Analizin Adı: Baltalıklarda traşlama kesimi					Ölçü Birimi Ster
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Ağaçların traşlama kesimi,0.6 ila 1.20 m boyunda parçalara ayrılması karşılığı					
10.100.1063	Erbab işçi	Saat	4,0			
	Odunların toplanarak 50 m. mesafe dahiline istifi karşılığı					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	1,0			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1 Ster odunun hazırlanması bedeli					
TARİF: Baltalıklarda ağaçların toprak hizasından kesilmesi, 0.60- 1.20 metrelik uzunluklara parçalanması, 50m. mesafe dahilinde nakledilmesi ve istifi için gerekli her türlü türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, odun bedeli hariç, baltalıklarda traşlama kesimi beher ster odun hazırlanması fiyatı						
ÖLÇÜ: Traşlama sonunda istifi yapılan odunlar ölçülerek ster cinsinden hesaplanır.						
NOT: İstifte ölçülen 1 m³ odun 1 sterdir.						

Poz No.: 56.947.1000	Analizin Adı: İmar kesimi ve çalılarının temizlenmesi					Ölçü Birimi Dekar
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Ağaçların kesimi					
10.100.1063	Erbab işçi	Saat	6,0			
	Kesilen ağaçların toplanarak 200 m. mesafe dahilinde istifi karşılığı					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	4,0			
					Toplam	
					% 25 yüklenici karı ve genel giderler	
					1 dekar sahada imar kesimi ve çalılarının temizlenmesi bedeli	
TARİF: 10cm. çapa kadar çalılarının ve çalılışmış ağaçların kök kütüklerinden kesilmesi, dalların toplanması, 200m. mesafe dahilinde yığılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, imar kesimi ve çalılarının temizlenmesi beher dekar fiyatı						
ÖLÇÜ: İmar kesimi yapılan veya temizlenen saha ölçülerek dekar cinsinden hesaplanır.						
NOT: a) Bu birim fiyatı kapalılık derecesi %80 in üzerinde olan sahalarda uygulanır.						
b) Kapalılık derecesi %80 den az ise %80 den az olan saha ölçüye dahil edilmez. Yani boşluk düşülür.						

Poz No.: 56.948.1000	Analizin Adı: Fidanlıklarda el ile ot alınması					Ölçü Birimi Dekar
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Fidanlıklarda otların elle alınması ve 50 m.mesafe dahilinde depo edilmesi karşılığı					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	24,0			
					Toplam	
					% 25 yüklenici karı ve genel giderler	
					1 dekar fidanlık sahasında elle ot alınması bedeli	
TARİF: Fidanlıklarda fidan ve fidelerin altlarındaki yabancı otların kökleri ile birlikte elle sökülmesi, sökülen otların toplanarak 50m. Mesafe dahilinde depo edilmesi ve yakılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, fidanlıklarda el ile ot alınması beher dekar fiyatı						
ÖLÇÜ: Otu alınan saha dekar cinsinden ölçülür.						

Poz No.: 56.949.1000	Analizin Adı: Çim ve çiçeklik sahalarda yabancı otların temizlenmesi					Ölçü Birimi Dekar
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Çim ve çiçeklik sahalarda yabancı otların temizlenmesi ve işyeri dışına taşınması					
10.100.1063	Erbab işçi	Saat	5,0			
					Toplam	
					% 25 yüklenici karı ve genel giderler	
					1 dekar çim ve çiçeklik sahada yabancı ot temizliği bedeli	
TARİF: Poz No. 56.948.1000 deki esaslar ve şartlar dahilinde, çim ve çiçeklik sahalarda yabancı otların temizlenmesi beher dekar fiyatı.						
ÖLÇÜ: Otu alınan saha dekar cinsinden ölçülür.						

Poz No.: 56.951.1000	Analizin Adı: Toprağın gübrenmesi					Ölçü Birimi Ton
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Gübrelerin taşıtlara yükletilmesi, boşaltılması ve istifi					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,5			
	100 m. mesafeye kadar taşınması					
07.001	F = 1,30 x K					
	Serilmesi, serpilmesi karşılığı	Ton	1,6			
10.100.1062	Düz işçi	Saat	3,0			
	K = Düz işçinin 1 saatlik ücreti = TL / Saat (Poz No . 10.100.1062)					
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1 ton gübrenin serilmesi bedeli					
TARİF: Fidanlık, park ve ağaçlandırma sahalarındaki tabii veya sun'i gübrenin arabadan boşaltılması ve 200m. mesafe dahilinde taşınması, tam sahaya veya fidan diplerine projesine uygun olarak serpilmesi için gerekli her türlü türlü , işçilik, malzeme ve zayıatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, gübre bedeli hariç, toprağın gübrenmesi beher ton gübre serpilme fiyatı						
ÖLÇÜ: Sahaya serpilene gübre miktarı serpilmeden önce ton cinsinden tartılır.						

Poz No.: 56.952.1000	Analizin Adı: Bitkisel toprağın temini					Ölçü Birimi m3
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Kazılması, taşıtlara yükletip boşaltılmasıve taşımadan sonra figüresi :					
	(*) Kazı	m3	1,0			
	M metre mesafeye taşınması					
	(**) Taşıma	Ton	1,6			
	NOT : a) (*) İşin kapasitesi ve yapılma durumu ile özelliğine göre Poz No . 15.115.1001 " " 15.115.1002 " " 15.120.1001 " " 15.005 " " 15.002 yukarıda yerine konulacaktır. b) (**) İşin kapasitesi ve yapılma durumu ile özelliğine göre Poz No . 07.001 " " 07.002 " " 07.003 " " 07.004 " " 07.005 " " 07.006 yukarıda yerine konulacaktır. c) (*) ve (**) fiyatları müteahhit karı İşin kapasitesi ve yapılma ve genel gideri, olarak analize konulacaktır. Müteahhit karı ve genel giderli olarak analize konulduğu zaman % müteahhit karı ve genel giderler karşılığı satırı iptal edilecektir.	10 km mesafe taşıma ücreti esas alınmıştır.				
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m3 bedeli					
TARİF: Fidanlık, park ve ağaçlandırma sahalarında nebatların gelişmeleri için lüzumlu bitkisel toprağın orman, fundalık vs. gibi yerlerden kazılması , taşıtlara yüklenmesi M-metre mesafe taşınması, boşaltılması figüresi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, bitkisel toprağın temini beher metreteküp fiyatı ÖLÇÜ: Figüre edilen bitkisel toprak metreteküp cinsinden hesaplanır,bulunan değerin %90 ı alınır. M 10 000 m						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.953.1000	Bitkisel kaplama yapılacak saha üzerine 10 - 15 cm. kalınlıkta 1 m3 bitkisel toprağın serilmesi					m3
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Figüreden alınması, verilmesi yabancı maddelerin ayıklanması tohum yetiştirmeye uygun hale getirilmesi					
10.100.1063	Erbab işçi	Saat	3,0			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	Orjinal yerinde ölçü 1 m3 bedeli					
TARİF: Ağaçlandırma, park ve fidanlık sahalarına figüreden alınan toprağın 10-15 cm kalınlığında serilmesi, yabancı maddelerden ayıklanması, tohum yetiştirmeye uygun hale getirilmesi için gerekli her türlü türlü , işçilik, malzeme ve zayıatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, bitkisel toprağın temini hariç, bitkisel kaplama yapılacak saha üzerine 10-15 cm kalınlıkta bitkisel toprağın serilmesi beher metreteküp fiyatı.						
ÖLÇÜ: Bitkisel toprak figüre ebadı üzerinden poz no 56.952.1000 deki şartlarla metreteküp cinsinden ölçülür, serme işleminden sonra kalınlık kontrolü yapılır.						

Poz No.: 56.954.1000	Analizin Adı: Çim veya çayır keseklerinin kalıp halinde sökülmesi					Ölçü Birimi m2
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	15 x 25 cm. ebadında ve 8 ila 10 cm kalınlığında çim veya çayır keseklerinin sökülmesi karşılığı					
10.100.1074	Bahçevan	Saat	1,0			
	200 m mesafe dahilinde nakil vasıtalarına yüklenmesi karşılığı					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,5			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m2 çim veya çayır kalıbının söküm bedeli					
TARİF: 25x15 veya 30x30 cm ebadında ve 8-10 cm kalınlığında çim ve çayır keseklerinin sökülmesi, 200m. mesafe dahilindeki depo yerine veya nakil vasıtalarına taşınması ve istif edilmesi için gerekli her türlü , işçilik, malzeme ve zayıatı makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil çim veya çayır keseği bedeli hariç, çim ve çayır keseklerinin kalıp halinde sökülmesi beher metrekarare fiyatı toprağın serilmesi beher metrekarare fiyatı.						
ÖLÇÜ: Sökülen ve istif edilen çayır kesekleri ölçülerek metrekarare cinsinden hesaplanır.						

Poz No.: 56.955.1000	Analizin Adı: Çim veya çayır kesekleri ile kaplama					Ölçü Birimi m2
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	25 x 15 cm. ebadında ve 8 ila 10 cm kalınlığında çim veya çayır keseklerinin toprak sathına yerleştirilmesi karşılığı					
10.100.1074	Bahçevan	Saat	0,2			
	200 m mesafe dahilinde nakil vasıtalarından boşaltılması ve işyerine taşınması karşılığı					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,2			
	İlk suyun verilmesi karşılığı					
10.100.1062	Düz işçi	Saat	0,1			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1 m2 çim veya çayır keseğinin toprak sathına yerleştirilmesi bedeli					
TARİF: 25x15 veya 30x30 cm ebadında ve 8-10 cm kalınlığındaki çim ve çayır keseklerinin 200m. mesafe dahilinde taşınması toprak sathına yerleştirilmesi bastırılması ve ilk suyun verilmesi için gerekli her türlü türlü , işçilik, malzeme ve zayiâtı makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil çim veya çayır keseği bedeli ile su temini hariç, çim ve çayır kesekleri ile kaplama beher metrekarare fiyatı						
ÖLÇÜ: Kaplanan saha ölçülerek metrekarare cinsinden hesaplanır.						

Poz No.: 56.956.1000	Analizin Adı: Fidanlıklarda siperliklerin serilmesi ve toplanması					Ölçü Birimi Dekar
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Fidanlıklarda tava ve ekim yastıklarında mevcut siperliklerin bir defa serilmesi verule halinde toplanması karşılığı					
10.100.1063	Erbab işçi	Saat	3,0			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1 dekar fidanlık sahasına siperlik serilmesi ve toplanması bedeli					
TARİF: Fidanlıklarda tava ve ekim yastıklarında mevcut siperliklerin bir defa serilip ve rule halinde toplanması için gerekli her türlü türlü , işçilik, malzeme ve zayıatı makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil fidanlıklarda siperlik serilmesi ve toplanması beher dekar fiyatı						
ÖLÇÜ: Siperlik serilen ve toplanan saha ölçülerek dekar cinsinden hesaplanır.						

Poz No.: 56.957.1000	Analizin Adı: Ağaçlarda kireç badana yapmak					Ölçü Birimi 1000,00 adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
	Badana bulamacının hazırlanması karşılığı					
10.100.1063	Erbab işçi	Saat	5,0			
	20 cm lik çapa kadar dikili ağaçların topraksathından itibaren 4 m. ye kadar badana yapılması karşılığı.					
10.100.1063	Erbab işçi	Saat	70,0			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1000 adet ağaç badana bedeli					
TARİF:Badana bulamacının hazırlanması, 20 cm çapa kadar dikili ağaçların toprak sathından itibaren 4 metreye kadar gövdesinin badana yapılması için gerekli her türlü türlü , işçilik, malzeme ve zayıatı makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil yalnız kireç bedeli ile su temin hariç, ağaçlarda kireç badana yapmak beher 1000 adet fiyatı						
ÖLÇÜ: Badana yapılan ağaçlar sayılır.Bulunan sayı bine bölünür.						

Yabancı Ot Savaşımı ve Bitkisel Kaplama İşleri

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.970.1000	Bitkisel kaplamada motor grayder'in kullanılması					Saat
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
19.100.1012	Motor grayder	Sa.	1			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	Motor grayderin 1 saatlik fiyatı					

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.970.1005	Bitkisel kaplama yapılacak sahanın hayvanla çekilen tırmıkla gevşetilmesi					Dekar
Ekip yükleniciden A = Ekip fiyatı =.....TL						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.110.1001	Tırmıklama karşılığı	Sa.	2.70			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	Tırmıkla gevşeltme fiyatı					
NOT: Ekip: Çeki vasıtası "at, katır, öküz" Bir çift hayvan ve sürücüsünden ibarettir.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.970.1010	Çayır tohumu ekilmesi (Tohum idareden)					Dekar
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	6			
	Taşıma karşılığı					
19.100.1045	Pic-up	Sa.	1			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1 dekar sahaya çayır tohumu ekilmesi fiyatı					

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
56.970.1015	Hayvan ile çekilen demir tırmıkla birlikte sürgü (tapan) çekilerek tohumların toprağa karıştırılması	Dekar				
Ekip yükleniciden A = Ekip fiyatı.....TL						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.110.1001	Çift hayvan ile sürgü çekmek	Sa.	0.50			
10.100.1070	Usta	Sa.	0.10			
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	0.50			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1 dekada tırmık çekerek tohumu kapatma fiyatı					
NOT: Ekip: Çeki vasıtası(tırmık,tapan) ile birlikte bir çift at veya bir çift katır ve sürücüsünden ibarettir.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.970.1020	Tohum ekilmiş ve tırmıklanmış sahada merdane çekme					Dekar
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	4			
					Toplam	
					% 25 yüklenici karı ve genel giderler	
					1 dekara merdena çekme bedeli	

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.970.1025	Serpme Yöntemi ile Bitkisel Kaplama Yapılması					Dekar
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
56.970.1000	Bitkisel kaplamada motor grayderin kullanılması	Sa.	0.75			
56.909.1000	Toprağın çapalanması	da	1			
56.906.1000	Bitkisel kaplamada toprağın elle tırmıklanması	da	1			
56.970.1010	Çayır tohumu ekilmesi	da	1			
1dekar arazide serme yöntemi ile bitkisel kaplama yapılması fiyatı.						
	Toplam					
NOT: Tohum bedeli hariçtir.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.971.1015	10 lt.lik motorlu sırt pülverizatörü ile 1 dekara A lt. Eriyik tatbiki					Dekar
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
19.100.1079	Pülverizatör	Sa.	0.025xA			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1 dekar fiyatı					
NOT: A litre eriyik bedeli hariçtir.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.971.1020	El ile çekilir 100 lt.lik motorlu pülverizatör ile 1 dekara A lt. Eriyik tatbiki					Dekar
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
19.100.1080	Pülverizatör	Sa.	0.007xA			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1 de fiyatı					
NOT: A litre eriyik bedeli hariçtir.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.971.1025	El ile çekilir 100 lt.lik motorlu pülverizatör ile bir istasyonda ilaçlı su uygulaması					istasyon
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
19.100.1080	Pülverizatör	Sa.	3.5			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1 istasyonda yabancıot ilacı uygulaması					

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.971.1030	Vasıta ile çekilir 250 lt.lik motorlu pülverizatör ile 1 dekara A lt. Eriyik tatbiki					Dekar
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
19.100.1081	Pülverizatör	Sa.	0.002xA			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1 de fiyatı					
NOT: A litre eriyik bedeli hariçtir.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.971.1035	Vasıta ile çekilir 250 lt.lik motorlu pülverizatör ile bir istasyonda ilaçlı su uygulaması					istasyon
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
19.100.1081	Pülverizatör	Sa.	3.5			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1 istasyonda yabancıot ilacı uygulaması					

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.971.1040	Taşınır 560 lt.lik motorlu pülverizatör ile 1 dekara A lt. Eriyik tatbiki					Dekar
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
19.100.1082	Pülverizatör	Sa.	0.002xA			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1 de fiyatı					
NOT: A litre eriyik bedeli hariçtir.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.971.1045	Araç ile taşınır 560 lt.lik motorlu pülverizatör ile bir istasyonda ilaçlı su uygulaması					istasyon
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
19.100.1082	Pülverizatör	Sa.	3.5			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1 istasyonda yabancıot ilacı uygulaması					

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.971.1050	Kendi yürür 1200 lt.lik motorlu pülverizatör ile 1 dekara A lt. Eriyik tatbiki					Dekar
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
19.100.1084	Pülverizatör	Sa.	0.001xA			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1 de fiyatı					
NOT: A litre eriyik bedeli hariştir.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.971.1055	Kendi yürür 1200 lt.lik motorlu pülverizatör ile bir istasyonda ilaçlı su uygulaması					istasyon
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
19.100.1084	Pülverizatör	Sa.	3.5			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1 istasyonda yabancıot ilacı uygulaması					

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.971.1070	Vasıtaya yüklenir hidrolik düzenli 2200 lt.lik motorlu pülverizatör ile 1 dekara A lt. Eriyik tatbiki					Dekar
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
19.100.1086	Pülverizatör	Sa.	0.0005xA			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1 dekar fiyatı					
NOT: A litre eriyik bedeli hariçtir.						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.971.1075	Vasıtaya yüklenir hidrolik düzenli 2200 lt.lik motorlu pülverizatör ile bir istasyonda ilaçlı su uygulaması					istasyon
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
19.100.1086	Pülverizatör	Sa.	3.5			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1 istasyonda yabancıot ilacı uygulaması					

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.972.1000	10 litrelik kollu sırt pülverizatörü ile gövde çevresi 0-30 cm arasında bulunan süs bitkilerine, fidanlara veya ağaçlara 5 litre eriyik tatbiki					Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
19.100.1078	Pülverizatör	Sa.	0.170			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	Bir adet fidan, süs bitkisi veya ağaç'ın ilaçlama fiyatı					
NOT: Eriyik bedeli hariç						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.972.1005	10 litrelik kollu sırt pülverizatörü ile gövde çevresi 30-40 cm arasında bulunan süs bitkilerine, fidanlara veya ağaçlara 10 litre eriyik tatbiki					Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
19.100.1078	Pülverizatör	Sa.	0.330			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	Bir adet fidan veya ağaç'ın ilaçlama fiyatı					
NOT: Eriyik bedeli hariç						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.972.1010	10 litrelik kollu sırt pülverizatörü ile gövde çevresi 40-60 cm arasında bulunan süs bitkilerine, fidanlara veya ağaçlara 20 litre eriyik tatbiki					Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
19.100.1078	Pülverizatör	Sa.	0.700			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	Bir adet ağaç'ın ilaçlama fiyatı					
NOT: Eriyik bedeli hariç						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.972.1015	10 litrelik kollu sırt pülverizatörü ile gövde çevresi 60 cm'den yukarı bulunan süs bitkilerine, fidanlara veya ağaçlara 30 litre eriyik tatbiki					Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
19.100.1078	Pülverizatör	Sa.	1.00			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	Bir adet ağaç'ın ilaçlama fiyatı					
NOT: Eriyik bedeli hariç						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.972.1020	10 litrelik motorlu sırt pülverizatörü ile gövde çevresi 0-30 cm arasında bulunan süs bitkilerine, fidanlara veya ağaçlara 5 litre eriyik tatbiki					Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
19.100.1079	Pülverizatör	Sa.	0.125			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	Bir adet fidan, süs bitkisi veya ağaç'ın ilaçlama fiyatı					
NOT: Eriyik bedeli hariç						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.972.1025	10 litrelik motorlu sırt pülverizatörü ile gövde çevresi 30-40 cm arasında bulunan süs bitkilerine, fidanlara veya ağaçlara 10 litre eriyik tatbiki					Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
19.100.1079	Pülverizatör	Sa.	0.250			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	Bir adet fidan veya ağaç'ın ilaçlama fiyatı					
NOT: Eriyik bedeli hariç						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.972.1030	10 litrelik motorlu sırt pülverizatörü ile gövde çevresi 40-60 cm arasında bulunan süs bitkilerine, fidanlara veya ağaçlara 20 litre eriyik tatbiki					Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
19.100.1079	Pülverizatör	Sa.	0.500			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	Bir adet ağaç'ın ilaçlama fiyatı					
NOT: Eriyik bedeli hariç						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.972.1035	10 litrelik motorlu sırt pülverizatörü ile gövde çevresi 60 cm'den yukarı bulunan süs bitkilerine, fidanlara veya ağaçlara 30 litre eriyik tatbiki					Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
19.100.1079	Pülverizatör	Sa.	0.750			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	Bir adet ağaç'ın ilaçlama fiyatı					
NOT: Eriyik bedeli hariç						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.972.1040	El ile çekilir 100 litrelik motorlu pülverizatörü ile gövde çevresi 0-30 cm arasında bulunan süs bitkilerine, fidanlara veya ağaçlara 5 litre eriyik tatbiki					Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
19.100.1080	Pülverizatör	Sa.	0.030			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	Bir adet fidan, süs bitkisi veya ağaç'ın ilaçlama fiyatı					
NOT: Eriyik bedeli hariç						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.972.1045	El ile çekilir100 litrelik motorlu pülverizatörü ile gövde çevresi 30-40 cm arasında bulunan süs bitkilerine, fidanlara veya ağaçlara 10 litre eriyik tatbiki					Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
19.100.1080	Pülverizatör	Sa.	0.070			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	Bir adet fidan veya ağaç'ın ilaçlama fiyatı					
NOT: Eriyik bedeli hariç						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.972.1050	El ile çekilir100 litrelik motorlu pülverizatörü ile gövde çevresi 40-60 cm arasında bulunan süs bitkilerine, fidanlara veya ağaçlara 20 litre eriyik tatbiki					Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
19.100.1080	Pülverizatör	Sa.	0.140			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	Bir adet ağaç'ın ilaçlama fiyatı					
NOT: Eriyik bedeli hariç						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.972.1055	El ile çekilir100 litrelik motorlu pülverizatörü ile gövde çevresi 60 cm.den yukarı bulunan süs bitkilerine, fidanlara veya ağaçlara 30 litre eriyik tatbiki					Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
19.100.1080	Pülverizatör	Sa.	0.200			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	Bir adet ağaç'ın ilaçlama fiyatı					
NOT: Eriyik bedeli hariç						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.972.1060	Vasıta ile çekilir 250 litrelik motorlu pülverizatörü ile gövde çevresi 0-30 cm arasında bulunan süs bitkilerine, fidanlara veya ağaçlara 5 litre eriyik tatbiki					Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
19.100.1081	Pülverizatör	Sa.	0.010			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	Bir adet fidan, süs bitkisi veya ağaç'ın ilaçlama fiyatı					
NOT: Eriyik bedeli hariç						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.972.1065	Vasıta ile çekilir 250 litrelik motorlu pülverizatörü ile gövde çevresi 30-40 cm arasında bulunan süs bitkilerine, fidanlara veya ağaçlara 10 litre eriyik tatbiki					Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
19.100.1081	Pülverizatör	Sa.	0.020			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	Bir adet süs bitkisi veya ağaç'ın ilaçlama fiyatı					
NOT: Eriyik bedeli hariç						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.972.1070	Vasıta ile çekilir 250 litrelik motorlu pülverizatörü ile gövde çevresi 40-60 cm arasında bulunan süs bitkilerine, fidanlara veya ağaçlara 20 litre eriyik tatbiki					Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
19.100.1081	Pülverizatör	Sa.	0.040			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	Bir adet ağaç'ın ilaçlama fiyatı					
NOT: Eriyik bedeli hariç						

Poz No.:	Analizin Adı:					Ölçü Birimi
56.972.1075	Vasıta ile çekilir 250 litrelik motorlu pülverizatörü ile gövde çevresi 60 cm'den yukarı bulunan süs bitkilerine, fidanlara veya ağaçlara 30 litre eriyik tatbiki					Adet
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
19.100.1081	Pülverizatör	Sa.	0.060			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	Bir adet süs bitkisi veya ağaç'ın ilaçlama fiyatı					
NOT: Eriyik bedeli hariç						

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
56.973.1005	Su Akışı Olan Kanallarda İstasyon Yöntemi ile Göztaşı Uygulaması	İstasyon				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.100.1070	Usta	Sa.	1			
10.100.1063	Erbab işçi	Sa.	1			
19.100.1044	Pic-up	Sa.	1			
					Toplam	
					% 25 yüklenici karı ve genel giderler	
					1 istasyonda göztaşı uygulama fiyatı	

NOT: ilaç bedeli hariçtir. Uygulama süresince (3 saat) kanaldan geçen toplam su hesaplanıp (Qx3x60x60) her metreküp su için uygulanan ilaç (ençok 12 g) bedeli ile çarpılarak toplam ilaç bedeli bulunmalı ve birim fiyata eklenmelidir.

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
56.974.1000	Bir dekar arazide mekanik olarak körfare mücadelesi	Dekar				
A = Kapan fiyatı=....						
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
19.100.1078	Kapan araç karşılığı (4x0.000265xA)	Sa.	0.01xA			
10.100.1070	II.ci sınıf usta	Sa.	0.10			
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	0.50			
	Taşıma karşılığı					
19.100.1045	Pic-up	Sa.	0.10			
	Toplam					
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler					
	1 dekar arazide körfare mücadelesi fiyatı					

Poz No.:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi				
56.974.1005	1 dekar arazide kimyevi olarak Oyucu-Kemirici hayvanlarla mücadele	Dekar				
Poz No.:	Cinsi	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Bölüm Toplamı
10.100.1070	II.ci sınıf usta	Sa.	0.20			
10.100.1062	Düz işçi	Sa.	0.80			
	Taşıma karşılığı					
19.100.1045	Pic-up	Sa.	0.275			
	ilaçlanmış buğday	kg	0.100			
					Toplam	
					% 25 yüklenici karı ve genel giderler	
					1 dekar arazide kimyevi olarak oyucu kemirici hayvanlarla mücadele tutarı	

NOT: ilaç bedeli dahildir

